

 ATELIÉR HERITAS S.R.O.		MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO 	
VED. PROJ. ING. LUBOR GREGORA					
ZOD. PROJ. ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ					
SPOLUPRÁCE -					
INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND				Č. ZAKÁZKY 1882	
AKCE BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU				DATUM ČERVEN 2024	
				STUPEŇ DPS	
				MĚŘÍTKO -	
VÝKRES D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ROZPOČET				ČÍSLO 21	PARÉ

**BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20, parc. č. st. 736, k.ú. Český
Krumlov – Latrán
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU**

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
Zařízení silnoproudé elektrotechniky						1 647 222
D.1.4.4.1 Rozvaděče, přípojkové skříně včetně montáže						208 000
1.	D.1.4.4.1.01 Rozvaděč RE1 - Rozváděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č. D.1.4.4-14 - Schéma rozváděče RE1	ks	1,0	45 000,00	–	45 000
2.	D.1.4.4.1.02 Úprava stávajícího rozvaděče RE - Úprava stávajícího rozvaděče+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č. D.1.4.4-15 - Úprava stávajícího rozvaděče RE	ks	1,0	6 500,00	–	6 500
3.	D.1.4.4.1.03 Úprava stávajícího rozvaděče RSP - Úprava stávajícího rozvaděče+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č. D.1.4.4-16 - Úprava stávajícího rozvaděče	ks	1,0	12 000,00	–	12 000
4.	D.1.4.4.1.04 Rozvaděč RB2.1 - Rozváděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č. D.1.4.4-17 - Schéma rozváděče RB2.1	ks	1,0	46 500,00	–	46 500
5.	D.1.4.4.1.05 Rozvaděč RB3 - Rozváděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č. D.1.4.4-18 - Schéma rozváděče RB3	ks	1,0	49 000,00	–	49 000
6.	D.1.4.4.1.06 Rozvaděč RB4 - Rozváděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č. D.1.4.4-19 - Schéma rozváděče RB4	ks	1,0	49 000,00	–	49 000
D.1.4.4.2 Vodiče						233 275
1.	D.1.4.4.2.01 CYKY-O 3x1,5	m	380,0	17,90	20,40	14 554
2.	D.1.4.4.2.02 CYKY-J 3x1,5	m	751,0	17,90	20,40	28 763
3.	D.1.4.4.2.03 CYKY-O 5x1,5	m	75,0	30,91	22,00	3 968
4.	D.1.4.4.2.04 CYKY-J5x1,5	m	210,0	30,91	22,00	11 111
5.	D.1.4.4.2.05 CYKY-J 3x2,5	m	1 300,0	30,53	22,00	68 289
6.	D.1.4.4.2.06 CYKY-J 5x2,5	m	48,0	44,81	22,00	3 207
7.	D.1.4.4.2.07 CYKY-J 5x6	m	115,0	111,28	29,50	16 190
8.	D.1.4.4.2.08 CYKY-J 4x70	m	30,0	1 156,08	100,00	37 682
9.	D.1.4.4.2.09 CSKH-V180 P60-R 3Ox1,5 B2ca s1 d1	m	50,0	42,14	20,40	3 127

**BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20, parc. č. st. 736, k.ú. Český
Krumlov – Latrán
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU**

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
10.	D.1.4.4.2.10 CSKH-V180 P60-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1	m	25,0	42,14	20,40	1 564
11.	D.1.4.4.2.11 CYA 35 zžl.	m	10,0	154,23	24,20	1 784
12.	D.1.4.4.2.12 CYA 25 zžl.	m	150,0	110,49	23,30	20 069
13.	D.1.4.4.2.13 CYA 16 zžl.	m	45,0	70,43	22,00	4 159
14.	D.1.4.4.2.14 CYA 10 zžl.	m	70,0	45,38	22,00	4 717
15.	D.1.4.4.2.15 CYA 6 zžl.	m	300,0	26,87	20,10	14 091

D.1.4.4.3 Svítidla

365 581

1.	D.1.4.4.3.01	1 : Přisazené LED svítidlo 24W, krytí IP54, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný tok 2840 lm, teplota chromatičnosti 4000 K, distribuce světla přímá, rozměry d=300mm, v=85mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč.recyklačního poplatku	ks	5,0	1 224,10	500,00	8 621
2.	D.1.4.4.3.02	2 : Zavěšené LED svítidlo 41W, krytí IP20, materiál základny ocel, materiál stínidla třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, držení stínidla ocelový držák, světelný tok 5180 lm, teplota chromatičnosti 3000K, distribuce světla přímá, rozměry d=120mm, v=420mm, délka závěsu 1m, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč.recyklačního poplatku	ks	8,0	5 088,97	500,00	44 712
3.	D.1.4.4.3.03	3 : Přisazené LED svítidlo 34W, krytí IP43, materiál základny ocel, materiál stínidla třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, držení stínidla sklapovací systém, světelný tok 3330lm, teplota chromatičnosti 3000K, distribuce světla přímá, rozměry d=445mm, v=130mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč.recyklačního poplatku	ks	15,0	4 747,00	500,00	78 705
4.	D.1.4.4.3.04	4 : Přisazené LED svítidlo 54W, krytí IP43, materiál základny ocel, materiál stínidla třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, držení stínidla sklapovací systém, světelný tok 5330lm, teplota chromatičnosti 3000K, distribuce světla přímá, rozměry d=540mm, v=140mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč.recyklačního poplatku	kpl	5,0	7 125,75	500,00	38 129
5.	D.1.4.4.3.05	5 : Nástěnné LED svítidlo 18W, krytí IP44, materiál základny ocel, materiál stínidla třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, držení stínidla sklapovací systém, světelný tok 1750lm, teplota chromatičnosti 3000K, distribuce světla přímá, rozměry 610x105x75mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč.recyklačního poplatku	kpl	33,0	4 057,38	500,00	150 394

**BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20, parc. č. st. 736, k.ú. Český
Krumlov – Latrán
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU**

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
6.	D.1.4.4.3.06 6 : Lankový systém - sada - LED lankový systém Circle základní sada 5x5W, 230V/12V, výkon zdroje 60VA, černá mat/chrom, krytí IP40, třída ochrany II, délka lanek 5m, tmateriál kov/plast, napájecí napětí svítidel 12V, světelný tok 900 lm, teplota chromatičnosti 3000 K, rozměry svítidel d=99mm, v=99mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů 230V/12V, vč. závěsů, vč.recyklačního poplatku	ks	4,0	7 557,84	500,00	32 231
7.	D.1.4.4.3.07 7 : LED pásek 14,4W/m - délka 2,5m , krytí IP20, tělo AL profil, difuzor opálový, světelný tok 1380 lm, teplota chromatičnosti 4000K, napájení 12V/DC, vč. Al profilu s opálovým difuzorem, vč. zdroje, vč.recyklačního poplatku	ks	2,0	1 222,40	500,00	3 445
8.	D.1.4.4.3.08 7 : LED pásek 14,4W/m - délka 1,5m , krytí IP20, tělo AL profil, difuzor opálový, světelný tok 1380 lm, teplota chromatičnosti 4000K, napájení 12V/DC, vč. Al profilu s opálovým difuzorem, vč. zdroje, vč.recyklačního poplatku	ks	1,0	733,44	500,00	1 233
9.	D.1.4.4.3.09 7 :Napájecí zdroj 230V AC/ 12V DC, 60VA - LED NAPÁJEČ 12V 100VA IP67	ks	2,0	533,81	550,00	2 168
10.	D.1.4.4.3.10 7 :Napájecí zdroj 230V AC/ 12V DC, 100VA - LED NAPÁJEČ 12V 150VA IP67	ks	1,0	881,80	550,00	1 432
11.	D.1.4.4.3.11 Úchyty do stropu pro zavěšená svítidla	ks	28,0	32,00	77,00	3 052
12.	D.1.4.4.3.12 Fotoluminiscenční piktogram samolepící	ks	5,0	142,00	150,00	1 460

D.1.4.4.4 Spínače,ovladače,termostaty

53 422

1.	D.1.4.4.4.01 Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP20, barva bílá	ks	11,0	148,25	38,30	2 052
2.	D.1.4.4.4.02 Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP44, barva bílá	ks	5,0	194,50	101,00	1 478
3.	D.1.4.4.4.03 Přepínač sériový 230V/10A - řazení 5 - pod omítku, IP20, barva bílá	ks	1,0	243,50	43,80	287
4.	D.1.4.4.4.04 Přepínač sériový 230V/10A - řazení 5 - pod omítku, IP44, barva bílá	ks	2,0	270,20	101,00	742
5.	D.1.4.4.4.05 Přepínač střídavý 230V/10A - řazení 6 - pod omítku, IP20, barva bílá	ks	24,0	178,80	43,80	5 342
6.	D.1.4.4.4.06 Přepínač dvojitý střídavý 230V/10A - řazení 6+6 - pod omítku, IP20, barva bílá	ks	10,0	273,36	87,30	3 607
7.	D.1.4.4.4.07 Přepínač křížový 230V/10A - řazení 7 - pod omítku, IP20, barva bílá	ks	12,0	261,40	49,20	3 727

**BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20, parc. č. st. 736, k.ú. Český
Krumlov – Latrán
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU**

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
8.	D.1.4.4.4.08 PČ1 : Pohybové čidlo pro spínání LED svítidel s elektronickými předřadníky. Montáž na stěnu, výška osazení cca 2m, zpoždění vypnutí (5s-30min), IP20, třívodičové připojení	ks	6,0	1 350,00	130,00	8 880
9.	D.1.4.4.4.09 PČ2 : Automatický spínač reagující na pohyb, jmenovité napětí 230V, třívodičové připojení, pro spínání LED svítidel s elektronickými předřadníky. Montáž strop s využitím instalační krabice. Prahové osvětlení (10-2000lx), zpoždění vypnutí (5s-30min), IP55	ks	1,0	1 450,00	130,00	1 580
10.	D.1.4.4.4.10 PČ3 : Pohybové čidlo pro spínání LED svítidel s elektronickými předřadníky. Montáž na stěnu, výška osazení cca 2m, zpoždění vypnutí (5s-30min), IP55, třívodičové připojení	ks	9,0	1 510,00	130,00	14 760
11.	D.1.4.4.4.11 Stop tlačítko s aretací, za sklem, TOTAL STOP, 1x spínací kontakt	ks	2,0	810,00	78,80	1 778
12.	D.1.4.4.4.12 Rámeček dvojnásobný svislý	ks	11,0	47,50	–	523
13.	D.1.4.4.4.13 Rámeček trojnásobný svislý	ks	1,0	68,16	–	68
14.	D.1.4.4.4.14 Přepínač trvalé/snížené větrání DT3R	ks	6,0	1 183,00	250,00	8 598
	Pozn. prostorové termostaty ŮT - dodávka plynového kotle (ŮT)					

D.1.4.4.5

Zásuvky

35 165

1.	D.1.4.4.5.01 Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, s clonkami, zapuštěná, bílá	ks	107,0	160,10	84,70	26 194
2.	D.1.4.4.5.02 Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, s clonkami, zapuštěná, bílá	ks	15,0	224,90	126,00	5 264
3.	D.1.4.4.5.03 Rámeček dvojnásobný vodorovný	ks	16,0	47,50	–	760
4.	D.1.4.4.5.04 Rámeček čtyřnásobný vodorovný	ks	3,0	85,40	–	256
5.	D.1.4.4.5.05 Rámeček pětínásobný vodorovný	ks	6,0	126,25	–	758
6.	D.1.4.4.5.06 Spínací hodiny se spínanou zásuvkou 230V/16A (do zásuvky 230V/16A)	ks	3,0	560,00	84,70	1 934

D.1.4.4.6

Trubky, nosné systémy, pomocné konstrukce

56 525

1.	D.1.4.4.6.01 Příchytky s požární odolností P30-R, vč. upevňovacího materiálu s požární odolností P30-R	ks	250,0	45,00	19,40	16 100
2.	D.1.4.4.6.02 Trubka PVC ohebná (320N), d=25mm, do hořlavého materiálu, vč. spojovacího a úchytného materiálu	m	25,0	21,40	22,50	1 098
3.	D.1.4.4.6.03 Trubka PVC ohebná (320N), d=32mm, do hořlavého materiálu, vč. spojovacího a úchytného materiálu	m	695,0	32,10	22,50	37 947

**BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20, parc. č. st. 736, k.ú. Český
Krumlov – Latrán
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU**

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena	
4.	D.1.4.4.6.04	PVC chránička 110/95 mm	m	10,0	80,40	45,00	1 254
5.	D.1.4.4.6.05	Protažení kabelu do váhy 7 kg/m - chráničkou	m	10,0	–	12,60	126
D.1.4.4.7 Krabice							37 272
1.	D.1.4.4.7.01	Krabice na povrch, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu	ks	5,0	179,31	138,00	1 587
2.	D.1.4.4.7.02	Krabice přístrojová , zapuštěná, vč. upevňovacího materiálu	ks	203,0	29,80	18,60	9 825
2.	D.1.4.4.7.03	Krabice odbočná, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu	ks	120,0	124,30	84,00	24 996
3.	D.1.4.4.7.04	Krabice s funkční schopností při požáru P30-R, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu	ks	1,0	780,00	84,00	864
D.1.4.4.8 Ostatní materiál							22 233
1.	D.1.4.4.8.01	Svorka na potrubí	ks	24,0	27,00	78,00	2 520
2.	D.1.4.4.8.02	Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění kabelových tras v místech přechodu do jiného požárního úseku	ks	18,0	435,00	250,00	12 330
3.	D.1.4.4.8.03	Připojování technologického zařízení	ks	15,0	–	250,00	3 750
4.	D.1.4.4.8.04	Ekvipotenciální přípojnice+krabice pod omítku 150x150mm	ks	5,0	536,50	190,00	3 633
D.1.4.4.9 Ukončení kabelů							7 975
1.	D.1.4.4.9.01	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x4	ks	64,0	–	83,00	5 312
2.	D.1.4.4.9.02	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4	ks	3,0	–	109,00	327
3.	D.1.4.4.9.03	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x10	ks	6,0	–	156,00	936
5.	D.1.4.4.9.05	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x70	ks	4,0	–	350,00	1 400
D.1.4.4.10 Montáž rozvaděčů							2 360
1.	D.1.4.4.10.01	Montáž rozvaděče RE1, váha do 100kg	ks	1,0	–	620,00	620
2.	D.1.4.4.10.02	Montáž bytového rozvaděče, váha do 50kg	ks	3,0	–	580,00	1 740
D.1.4.4.11 HZS							249 300
1.	D.1.4.4.11.01	Vypracování dokumentace skutečného provedení	hod	40,0	500,00	–	20 000

**BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20, parc. č. st. 736, k.ú. Český
Krumlov – Latrán
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU**

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena	
2.	D.1.4.4.11.02	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků	ks	1,0	5 000,00	–	5 000
3.	D.1.4.4.11.03	Stavební přípomoce (frézování drážek,vrtání, sekání, sekání otvorů pro rozvaděče, frézování podlah, apod...)	hod	300,0	500,00	–	150 000
4.	D.1.4.4.11.04	Koordinace s ostatními profesemi včetně tras	ks	1,0	10 000,00	–	10 000
5.	D.1.4.4.11.05	Zajištění bezproudí	hod	8,0	450,00	–	3 600
6.	D.1.4.4.11.06	Provozní zkoušky	hod	6,0	450,00	–	2 700
7.	D.1.4.4.11.07	Termovize rozvaděčů	hod	12,0	1 500,00	–	18 000
8.	D.1.4.4.11.08	Měření intenzity osvětlení	hod	20,0	1 000,00	–	20 000
9.	D.1.4.4.11.09	Výchozí revize elektro	hod	40,0	500,00	–	20 000

D.1.4.4.12		Uzemnění, bleskosvod	351 526				
1.	D.1.4.4.12.01	JT1- Set jímacího stožáru - izolovaný jímací stožár, celková délka 4,2m. Složený z jímacího hrotu l=1,0m, podpůrné trubky GFK/nerez l=3,2m, s přípojevací destičkou pro 4 vodiče HVI long vně podpůrné trubky, s izolační páskou, se svorkou pro vyrovnání potenciálů (2ks).	ks	2,0	21 095,80	940,00	44 072
2.	D.1.4.4.12.02	Vodič HVI long, šedý, d=23mm, 100kA - Na stavbě nutno upřesnit přesnou délku vodiče HVI long, dle skutečnosti.	m	98,0	1 838,10	46,50	184 691
3.	D.1.4.4.12.03	Sada přípojevacích prvků pro vodič HVI long d=23mm pro uložení vně podpůrné trubky (přípojevací prvek pro připojení vodiče na destičku + přípojevací prvek pro připojení vodiče do zkušební svorky)	ks	2,0	1 956,00	91,40	4 095
4.	D.1.4.4.12.04	Přípojevací prvek pro vodič HVI long d=23mm, pro uložení vně podpůrné trubky		2,0	1 160,00	91,40	2 503
5.	D.1.4.4.12.05	Sada pro upevnění vodičů HVI long d=23mm k podpůrné trubce - Přípojevací destička pro 4 vodiče HVI long s dvojicí pojistných matic, upevňovací kroužek. Pro připevnění vodičů k podpůrné trubce jímacího stožáru	ks	2,0	3 050,10	46,50	6 193
6.	D.1.4.4.12.06	Svorka PA na vodič HVI v oblasti koncovky	ks	4,0	501,10	45,70	2 187
7.	D.1.4.4.12.07	Držák na stěnu pro podpůrnou trubku d=40-50mm, s nastavitelnou délkou 250-350mm, materiál FeZn/nerez	ks	4,0	4 092,20	101,00	16 773
8.	D.1.4.4.12.08	Podpěra vedení pro montáž vodiče HVI na stěnu	ks	48,0	157,80	82,50	11 534
9.	D.1.4.4.12.09	Podpěra vedení pro montáž vodiče HVI do plochy taškové střechy	ks	45,0	246,20	82,50	14 792
10.	D.1.4.4.12.10	Podpěra vedení pro montáž vodiče HVI na hřeben taškové střechy	ks	15,0	368,90	82,50	6 771
11.	D.1.4.4.12.11	Vodič FeZn d=8mm, s izolací pro skryté svody	m	48,0	228,90	46,50	13 219

**BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20, parc. č. st. 736, k.ú. Český
Krumlov – Latrán
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU**

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
12.	D.1.4.4.12.12 Smršťovací bužírka zelenožlutá pro FeZn d=10mm s izolací	m	48,0	20,50	8,50	1 392
13.	D.1.4.4.12.13 Čísla pro hromosvodové svody	ks	2,0	94,60	46,70	283
14.	D.1.4.4.12.14 Zkušební svorka - Litinová krabice do chodníku se zkušební svorkou	ks	2,0	2 154,75	91,40	4 492
15.	D.1.4.4.12.15 Betonový základ pro krabici do chodníku	ks	2,0	500,00	300,00	1 600
16.	D.1.4.4.12.16 Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm	m	10,0	293,00	36,40	3 294
17.	D.1.4.4.12.17 Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	18,0	208,10	46,70	4 586
18.	D.1.4.4.12.18 Vodič FeZn d=10mm, s izolací pro skryté svody	m	30,0	320,80	46,50	11 019
19.	D.1.4.4.12.19 Smršťovací bužírka zelenožlutá pro FeZn d=10mm s izolací	m	26,0	20,50	8,50	754
20.	D.1.4.4.12.20 Svorka pásek/pásek FeZn	ks	4,0	168,30	65,40	935
21.	D.1.4.4.12.21 Svorka pásek/drát FeZn	ks	18,0	219,60	65,40	5 130
22.	D.1.4.4.12.22 Zemní tyč l=2m, se svorkami pro vodič FeZn d=10mm	ks	4,0	1 723,50	82,50	7 224
23.	D.1.4.4.12.23 Antikorozní nátěr svorek	ks	22,0	17,00	49,00	1 452
24.	D.1.4.4.12.24 Antikorozní nátěr vodiče d=10mm na přechodu ze země	ks	4,0	17,00	49,00	264
25.	D.1.4.4.12.25 Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 35cm, hl. 90 cm	m	10,0	–	125,80	1 258
26.	D.1.4.4.12.26 Zához rýhy zeminou š. 35 cm hl 90cm, vč.hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povrchu	m	10,0	–	72,60	726
27.	D.1.4.4.12.27 Provizorní úprava kabelové rýhy prosátou zeminou	m2	3,5	–	33,80	118
28.	D.1.4.4.12.28 Provizorní úprava terénu	m2	5,0	–	33,80	169

D.1.4.4.13 Přípojka NN - zemní práce

24 591

1.	D.1.4.4.13.01 PVC chránička 110/95 mm	m	14,0	80,40	45,00	1 756
2.	D.1.4.4.13.02 Protážení kabelu do váhy 7 kg/m - chráničkou	m	14,0	–	12,60	176
3.	D.1.4.4.13.03 Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm	m	13,0	293,00	36,40	4 282
5.	D.1.4.4.13.05 Svorka pásek/pásek FeZn	ks	2,0	168,30	65,40	467
8.	D.1.4.4.13.08 Antikorozní nátěr svorek	ks	2,0	14,00	49,00	126
10.	D.1.4.4.13.10 Antikorozní nátěr pásku FeZn 30x4mm na přechodu ze země	ks	1,0	17,00	49,00	66
	Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací	hod	6,0	–	600,00	3 600
	Vytyčení trasy vedení	km	0,007	–	21 600,00	151
11.	D.1.4.4.13.11 Výstražná folie š=33mm	m	7,0	5,00	14,00	133
12.	D.1.4.4.13.12 Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 50cm, hl. 130 cm	m	7,0	–	260,00	1 820
13.	D.1.4.4.13.13 Zához rýhy zeminou š. 50 cm hl 130cm, vč.hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povrchu	m	7,0	–	150,00	1 050
14.	D.1.4.4.13.14 Zřízení kabelové lože z písku s přísadou cementu v kabelové rýze	m	7,0	140,00	85,00	1 575

**BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20, parc. č. st. 736, k.ú. Český
Krumlov – Latrán
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU**

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
15.	D.1.4.4.13.15	Obetonování chráničky	m3	0,4	3 500,00	1 400
16.	D.1.4.4.13.16	Vytrhání dlažby z kostek, vč. ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady a očištění kostek	m2	7,0	– 113,80	797
17.	D.1.4.4.13.17	Odstranění podkladu zpevněných ploch, odvoz	m3	1,4	– 628,00	879
18.	D.1.4.4.13.18	Zřízení podkladní vrstvy, vč. rozprostření a úpravy podkladu ze sypaniny, vč. zhutnění, tl. do 15cm	m2	7,0	140,10 49,80	349
19.	D.1.4.4.13.19	Kladení dlažby z kamenných dlažebních kostek (použity vytrhané a očištěné dlažební kostky), vč. úpravy podkladu., vč. spárování.	m2	7,0	46,70 756,00	5 292
29.	D.1.4.4.13.29	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	1,4	– 210,00	294
30.	D.1.4.4.13.30	Odvoz zeminy do vzdálenosti nad 1 km	m3	1,4	– 16,00	22
31.	D.1.4.4.13.31	Provizorní úprava kabelové rýhy prosátou zeminou	m2	3,5	– 33,80	118
32.	D.1.4.4.13.32	Provizorní úprava terénu	m2	7,0	– 33,80	237
		Pozn. Kabely jsou uvedeny v bodu č. D.1.4.4.2.				

Tento výkaz výměr a technická specifikace byl zpracován k projektové dokumentaci projektu pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracovávání nabídky je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

**BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20, parc. č. st. 736, k.ú. Český
Krumlov – Latrán
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU**

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
	2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.					
	3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.					
	4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.					
	5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).					