

 ATELIÉR HERITAS S.R.O.		MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO 
VED. PROJ.	ING. LUBOR GRE1GORA		
ZOD. PROJ.	ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ		
SPOLUPRÁCE	PETR SUCHOMEL		
INVESTOR	ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		Č. ZAKÁZKY 1882
AKCE	BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN RE1KONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU		DATUM ČERVEN 2024
VÝKRES	D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPRODÉ ELEKTROTECHNIKY VÝKAZ MATERIÁLU		STUPEŇ DPS
			MĚŘÍTKO —
			ČÍSLO 08.

Položkově vyčíslené práce a dodávky							
Název a popis	počet	jedn.	jednotková cena materiálu	materiál celkem	cena montáže	montáž celkem	cena celkem bez DPH
Strukturovaná kabeláž							0,00
Datový rozvaděč zápusné provedení 4+2U, montáž včetně vysekání kapsy pro rozvaděč	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Napájecí panel 5x230V s přepětovou ochranou 3.stupně	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
ISDN panel 25x RJ45 / 1U	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Patchpanel 24 portů cat.5e	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Datová zásuvka 2xRJ45 cat.5e	9,00	ks		0,00		0,00	0,00
Instalační krabice	9,00	ks		0,00		0,00	0,00
Kabel UTP cat.5e	700,00	m		0,00		0,00	0,00
Trubka ohebná 25mm	400,00	m		0,00		0,00	0,00
Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8	40,00	m		0,00		0,00	0,00
Zemní chránička 110	7,00	m		0,00		0,00	0,00
Požární uzávěr EI30 S200, 650x650	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Měření datových portů včetně protokolu	18,00	ks		0,00		0,00	0,00
Pomocný materiál	0,04	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autonomní detekce kouře							0,00
FDA-739-S autonomní opticko-kouřový detektor se sirénou	3,00	ks		0,00		0,00	0,00
Baterie 9V alkalická	3,00	ks		0,00		0,00	0,00
Pomocný materiál	0,04	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domácí telefon							0,00
Modul IP interkomu 1-tlačítkový s kamerou	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Rámeček pro modulární interkom pro 3 moduly na zápusnou montáž	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Modul interkomu se 6 tlačítky	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Krytka 1 modul	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Switch 8x100TX PoE (1xHi-PoE- 60W) - dosah až 250m	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
7" IP bytový dotykový monitor; PoE	2,00	ks		0,00		0,00	0,00
Zvonkové tlačítko	3,00	ks		0,00		0,00	0,00
Nízkoodběrový zámek 12V	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Instalační krabice	4,00	ks		0,00		0,00	0,00
Instalační krabice včetně víčka	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Kabel UTP cat.5e	300,00	m		0,00		0,00	0,00
Trubka ohebná 40mm	300,00	m		0,00		0,00	0,00
Pomocný materiál	0,04	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Společná televizní anténa							0,00
FM-102_ anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
BU-117_ anténa UHF, kanál 21-48, G=12 dBd, LTE700	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Rameno výložné	2,00	ks		0,00		0,00	0,00
Plechová skříň 600x600	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Anténní stožár teleskopický 2x2m včetně kotvení	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Napájecí zdroj pro programovatelný zesilovač	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
AVANT X BASIC digitální programovatelný zesilovač s konverzí, LTE700	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Rozbočovač 1/16	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Zásuvka TV-R koncová	9,00	ks		0,00		0,00	0,00
Filtr LTE	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Safe 100 prepětová ochrana	2,00	ks		0,00		0,00	0,00
Koaxiální kabel vnitřní SAT	400,00	m		0,00		0,00	0,00
Koaxiální kabel venkovní SAT	60,00	m		0,00		0,00	0,00
Trubka UV stabilní 40mm	40,00	m		0,00		0,00	0,00
Trubka ohebná 25mm 750N	300,00	m		0,00		0,00	0,00
F konektor	30,00	ks		0,00		0,00	0,00
Požární uzávěr EI30 S200, 750x750	1,00	ks		0,00		0,00	0,00
Pomocný materiál	0,04	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní							0,00
Rozebrání a složení kameného chodníku	5,00	m	0,00	0,00		0,00	0,00
Vytýčení stávajících sítí	5,00	m	0,00	0,00		0,00	0,00
Měření intenzity signálu	1,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00
Ruční výkop 35/50 včetně záhozu	5,00	m	0,00	0,00		0,00	0,00
Uvedení do provozu DT, STA	7,00	hod	0,00	0,00		0,00	0,00
Stavební přípomocné práce (sekání, drážkování, vrtání,...)	150,00	hod	0,00	0,00		0,00	0,00
Skutečné provedení	4,00	hod	0,00	0,00		0,00	0,00
Cena bez DPH							- Kč