

 ATELIÉR HERITAS S.R.O. MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO 	
VED. PROJ. ING. LUBOR GRE1GORA			
ZOD. PROJ. ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ			
SPOLUPRÁCE PETR SUCHOMEL			
INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		Č. ZAKÁZKY 1882	
AKCE BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN RE1KONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU		DATUM ČERVEN 2024	
		STUPEŇ DPS	
		MĚŘÍTKO —	
VÝKRES D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPRODÉ ELEKTROTECHNIKY ROZPOČET		ČÍSLO 09.	PARÉ

Položkově vyčíslené práce a dodávky							
Název a popis	počet	jedn.	jednotková cena materiálu	materiál celkem	cena montáže	montáž celkem	cena celkem bez DPH
Strukturovaná kabeláž							78 345,80
Datový rozvaděč zápusné provedení 4+2U, montáž včetně vysekání kapsy pro rozvaděč	1,00	ks	3541,00	3541,00	1890,00	1890,00	5431,00
Napájecí panel 5x230V s přepětovou ochranou 3.stupně	1,00	ks	1630,00	1630,00	210,00	210,00	1840,00
ISDN panel 25x RJ45 / 1U	1,00	ks	950,00	950,00	240,00	240,00	1190,00
Patchpanel 24 portů cat.5e	1,00	ks	1850,00	1850,00	750,00	750,00	2600,00
Datová zásuvka 2xRJ45 cat.5e	9,00	ks	430,00	3870,00	270,00	2430,00	6300,00
Instalační krabice	9,00	ks	6,50	58,50	56,00	504,00	562,50
Kabel UTP cat.5e	700,00	m	11,10	7770,00	25,00	17500,00	25270,00
Trubka ohebná 25mm	400,00	m	7,00	2800,00	29,00	11600,00	14400,00
Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8	40,00	m	49,00	1960,00	29,00	1160,00	3120,00
Zemní chránička 110	7,00	m	58,00	406,00	29,00	203,00	609,00
Požární uzávěr EI30 S200, 650x650	1,00	ks	12000,00	12000,00	750,00	750,00	12750,00
Měření datových portů včetně protokolů	18,00	ks	0,00	0,00	70,00	1260,00	1260,00
Pomocný materiál	0,04	%	36835,50	1473,42	38497,00	1539,88	3013,30
Autonomní detekce kouře							1 697,28
FDA-739-S autonomní opticko-kouřový detektor se sirénou	3,00	ks	354,00	1062,00	95,00	285,00	1347,00
Baterie 9V alkalická	3,00	ks	65,00	195,00	30,00	90,00	285,00
Pomocný materiál	0,04	%	1257,00	50,28	375,00	15,00	65,28
Domácí telefon							60 262,80
Modul IP interkomu 1-tlačítkový s kamerou	1,00	ks	5244,00	5244,00	240,00	240,00	5484,00
Rámeček pro modulární interkom pro 3 moduly na zápusnou montáž	1,00	ks	1564,00	1564,00	700,00	700,00	2264,00
Modul interkomu se 6 tlačítky	1,00	ks	1458,00	1458,00	240,00	240,00	1698,00
Krytka 1 modul	1,00	ks	420,00	420,00	30,00	30,00	450,00
Switch 8x100TX PoE (1xHi-PoE- 60W) - dosah až 250m	1,00	ks	3820,00	3820,00	240,00	240,00	4060,00
7" IP bytový dotykový monitor; PoE	2,00	ks	7452,00	14904,00	450,00	900,00	15804,00
Zvonkové tlačítko	3,00	ks	175,00	525,00	65,00	195,00	720,00
Nízkoodběrový zámek 12V	1,00	ks	1420,00	1420,00	800,00	800,00	2220,00
Instalační krabice	4,00	ks	6,50	26,00	56,00	224,00	250,00
Instalační krabice včetně víčka	1,00	ks	9,00	9,00	56,00	56,00	65,00
Kabel UTP cat.5e	300,00	m	11,10	3330,00	25,00	7500,00	10830,00
Trubka ohebná 40mm	300,00	m	18,00	5400,00	29,00	8700,00	14100,00
Pomocný materiál	0,04	%	38120,00	1524,80	19825,00	793,00	2317,80
Společná televizní anténa							81 703,44
FM-102_ anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová	1,00	ks	516,00	516,00	400,00	400,00	916,00
BU-117_ anténa UHF, kanál 21-48, G=12 dBd, LTE700	1,00	ks	510,00	510,00	400,00	400,00	910,00
Rameno výložné	2,00	ks	310,00	620,00	200,00	400,00	1020,00
Plechová skříň 600x600	1,00	ks	2950,00	2950,00	450,00	450,00	3400,00
Anténní stožár teleskopický 2x2m včetně kotvení	1,00	ks	4890,00	4890,00	2000,00	2000,00	6890,00
Napájecí zdroj pro programovatelný zeilovač	1,00	ks	540,00	540,00	40,00	40,00	580,00
AVANT X BASIC digitální programovatelný zesilovač s konverzí, LTE700	1,00	ks	5890,00	5890,00	750,00	750,00	6640,00
Rozbočovač 1/16	1,00	ks	850,00	850,00	450,00	450,00	1300,00
Zásuvka TV-R koncová	9,00	ks	380,00	3420,00	240,00	2160,00	5580,00
Filtr LTE	1,00	ks	280,00	280,00	95,00	95,00	375,00
Safe 100 prepetová ochrana	2,00	ks	240,00	480,00	240,00	480,00	960,00
Koaxiální kabel vnitřní SAT	400,00	m	15,00	6000,00	25,00	10000,00	16000,00
Koaxiální kabel venkovní SAT	60,00	m	24,00	1440,00	25,00	1500,00	2940,00
Trubka UV stabilní 40mm	40,00	m	38,00	1520,00	29,00	1160,00	2680,00
Trubka ohebná 25mm 750N	300,00	m	11,00	3300,00	29,00	8700,00	12000,00
F konektor	30,00	ks	29,00	870,00	25,00	750,00	1620,00
Požární uzávěr EI30 S200, 750x750	1,00	ks	14000,00	14000,00	750,00	750,00	14750,00
Pomocný materiál	0,04	%	48076,00	1923,04	30485,00	1219,40	3142,44
Ostatní							83 840,00
Rozebrání a složení kameného chodníku	5,00	m	0,00	0,00	1100,00	5500,00	5500,00
Měření intenzity signálu	1,00	ks	0,00	0,00	1890,00	1890,00	1890,00
Ruční výkop 35/50 včetně záhozu	5,00	m	0,00	0,00	800,00	4000,00	4000,00
Uvedení do provozu DT, STA	7,00	hod	0,00	0,00	450,00	3150,00	3150,00
Stavební připomocné práce (sekání, drážkování, vrtání,...)	150,00	hod	0,00	0,00	450,00	67500,00	67500,00
Skutečné provedení	4,00	hod	0,00	0,00	450,00	1800,00	1800,00
Cena bez DPH							305 849 Kč