

Smlouva o dílo – č. 3/2021

spočívající v provedení prací v rozsahu specifikovaných objednatelem

I. Smluvní strany.

1. Objednatel: **Obec Ptice**
se sídlem: Hlavní 140, 252 18 Ptice
IČO: 00234842
DIČ: CZ00234842
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 11426111/0100
osoby oprávněné jednat : ing. Miloš Dvorský, starosta obce

(dále jen "objednatel")

2. Zhotovitel: **LoulaStav s.r.o**
se sídlem: Růžová 123, 252 19 Chrástany u Prahy
provozovna: K Vechtru 1003, 252 18 Ptice
IČO: 04655931
DIČ: CZ04655931
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 115-1742940207/0100
(dále jen "zhotovitel")
osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních: Libor Loula
b) ve věcech technických: Libor Loula, tel.: 602 303 401, loula.libor@seznam.cz

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto
smlouvu o dílo (dále jen "smlouva")

I. Předmět plnění.

1. Zhotovitel provede pro objednatele práce spočívající v provedení kompletní přístavby mateřské školy v obci Ptice v areálu MŠ na pozemku parc. č. 147/9 a st. 628, katastrální území Ptice v rozsahu dle objednatelem specifikovaných dílčích prací.
2. Dílo bude realizováno dle objednatelem specifikovaných prací. Dokumentace nebyla objednatelem předána, veškeré práce budou provedeny na základě ústní dohody s objednatelem.
3. Předmětem díla a jednotkových cen zhotovitele jsou i veškeré práce spojené s řádným plněním (např. provádění BOZP v rámci předmětu díla v místě plnění, dodržování technologických postupů, ošetřování betonových konstrukcí, ...) a to včetně kompletní dodávky náradí a zařízení pro úspěšné provádění díla dle této smlouvy.
4. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, normami ČSN P ENV 13670-1, ČSN ISO 1803 (73 0201), ČSN 73 0202, ČSN 73 0205, ČSN 73 0210-1,2, ČSN 73 0212-1,2,3. Normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou dokumentaci, metrologii a statní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby předmět díla byl celkově vhodný z hlediska účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb investora stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle geometrického zaměření, které bude provedeno před započatím stavby a objednatel dostane k dispozici provedené geometrické vytyčení.

5. Místo provádění díla jsou pozemky parc.č. 147/9 a st.628, katastrální území Ptice.
6. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
7. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, která jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykonává ji samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě.
8. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci předmětného díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.
9. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a stanoveným způsobem za něj zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

II. Doba sjednaná pro plnění.

10. Dílo specifikované v článku I smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla: 1.7.2021

Dokončení díla: 30.6.2022

Termín vyklizení staveniště: 30.6.2022

Termínem zahájení díla se rozumí předání staveniště zhotoviteli.

Termínem dokončení se rozumí protokolární předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

11. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
12. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel přepokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek. Pakliže by odstranění skrytých překážek znamenalo zvýšení ceny díla, bude objednatel postupovat v souladu s touto smlouvou.
13. Jestliže se zhotovitel v souladu s bodem 12. tohoto článku domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečnosti odůvodnění vzniku nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl, nebo mohl dozvědět.
14. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout, přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodu výlučně na straně objednatele, jsou nezbytné nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

III. Cena za dílo a platební podmínky.

15. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu, tato cena je maximální a činí:

cena bez DPH	5.103.609,54 Kč
DPH 21%	1.071.758,- Kč
Cena celkem	6.175.367,54 Kč

slovy: šestmilionůstosedmdesátpěttisícťristašedesátsedm korun českých padesátčtyři haléřů.

16. Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy. Tento položkový rozpočet slouží mj. pro účely:

- a. Fakturace – ocenění fakturovaného plnění
- b. Ocenění objednatelem odsouhlasených víceprací (vpc)
- c. Ocenění objednatelem odsouhlasených méněprací (mpc)

17. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.

18. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a realizovat dílo tak, aby tato nejvýše přípustná cena nebyla překročena.

19. Úhrada ceny bude probíhat dle předložených průběžných měsíčních vyúčtování provedených prací na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

20. Jednotlivé splátky budou uhrazeny dodavateli po dohlídce a odsouhlasení provedených prací do 30 dní od doručení faktury. V případě úhrady nákladů formou čerpání prostředků z poskytnutého úvěru, budou faktury uhrazeny do 30-ti dnů od dohlídky stavebního dozoru peněžního ústavu a odsouhlasením provedených prací.

21. Splatnost daňových dokladů je 30 dní, kdy datem úhrady se rozumí odepsáním finanční částky z účtu objednatele.

22. Dílčí faktury budou vystavovány se započtením DPH.

IV. Záruční doba a odpovědnost za vady.

23. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců a začíná běžet dnem převzetí celého díla a bezvadného díla objednatelem a jeho převzetí na místě provádění díla.

24. Vady, které jsou zjištěny v záruční době a oznámeny objednatelem, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.

25. Potvrdit přijetí a nastoupit na prohlídku vady:

- a. Běžné vady – nejdéle do jednoho týdne
- b. U vady označené jako havárie – okamžitě

26. Odstranění vady:

- a. Běžné vady – nejdéle do jednoho týdne po doručení písemné reklamace. Nezahájí-li zhotovitel po tomto datu práce k odstranění vady je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.
- b. U vady označené jako havárie – okamžitě

27. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní vůči zhotoviteli bezodkladně po jejím zjištění a to ústní a písemnou formou.

V. Podmínky provedení díla.

- 28. Zhotovitel provede dílo s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.
- 29. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla pozemek zbavený práv běžného užívání třetích osob, a to nejpozději ke dni předání staveniště.
- 30. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pozemek ve stavu umožňujícím zahájení stavby.
- 31. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů, nářadí, nástrojů a polotovarů zhotovitele tak, že zhotovitel je oprávněn užívat a vlastními prostředky zabezpečit plochu zařízení staveniště na pozemku.
- 32. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerý potřebný materiál, včetně dopravy a pracovních pomůcek vlastními silami.
- 33. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, který bude uložen na stavbě. Povinnost vést stavební deník končí předáním staveniště a odstranění vad.
- 34. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude prováděno pouze pracovníky, kteří mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla.

VI. Smluvní pokuty.

- 35. V případě prodlení objednatele s platbou podle článku V. odst. 2) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 36. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla oproti termínu uvedeném v čl. II se sjednává smluvní pokuta rovněž ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 37. V případě, že dojde k porušení bezpečnostních opatření a na objednateli bude ze strany příslušných orgánů požadována pokuta, je zhotovitel povinen uhradit bez prodlení objednateli tuto pokutu v plné výši.
- 38. V případě, že se na díle vyskytnou vážné vady, které znemožní objekt používat či pokračovat ve stavbě a dokončení, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli pokutu ve výši 5 000 Kč za každou z těchto vad dle předávacího protokolu za každý den prodlení. V případě sporu mezi zhotovitelem a objednatelem o závažnosti vad rozhodne rozhodčí komise při HKČR, přičemž o náklady na jeho služby se obě strany podělí rovným dílem.

VII. Ostatní ujednání.

39. Specifikace předmětu díla: Objednatel má právo v rámci předmětu díla rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Stejně tak objednatel oprávněn ponížít předmět smlouvy, v takovém případě bude cena díla v souvislosti s tím upravena.
40. Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění pokyny objednatele.


VIII. Závěrečná ustanovení.

42. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
43. Smlouva je uzavřena ve svobodné pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují zástupci stran své podpisy.
44. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk. Smlouva nabývá platnosti a právní účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.
45. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné výlučně na základě dohody obou smluvních stran, a to formou písemných dodatků číslovaných v posloupné řadě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
46. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: položkový rozpočet

Ve Pticích, dne 7.5.2021

Za objednatele:



Ing. Miloš Dvorský
Starosta



Za zhotovitele:

LoulaStav, s.r.o.
Růžová 123, 252 19 Chrástany
Tel.: 257 951 336, 602 303 401
IČO: 04655931, DIČ: CZ04655931

Libor Loula
LoulaStav s.r.o.

Položkový rozpočet

Zakázka: **Přístavba Mateřské školy**

Misto **Ptice, Souběžná**

Rozpočet:

Objednatel: **Obec Ptice** IČ: **00234842**
Hlavní 140 DIČ: **CZ00234842**
25218 Ptice

Projektant: **Atelier Dvořák, družstvo** IČ: **27173691**
5. května 764/2 DIČ: **CZ27173691**
25219 Rudná

Zhotovitel: **LoulaStav s.r.o.** IČ: **04655931**
Růžová 123, 252 19 Chrástany DIČ: **CZ04655931**

Vypracoval: **Libor Loula**

Rozpis ceny Celkem

HSV			2 098 955,60
PSV			2 470 160,94
MON			301 493,00
Vedlejší náklady			233 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 103 609,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 103 609,54 CZK
Základní DPH	21 %	1 071 758,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 175 367,54 CZK

Ve Pticích, dne 7.5.2021

Za objednatele:



Ing. Miloš Dvorský
Starosta

Za zhotovitele:

LoulaStav, s.r.o.
Růžová 123, 252 19 Chrástany
Tel.: 257 951 336, 602 303 401
IČO: 04655931, DIČ: CZ04655931

Libor Loula
LoulaStav s.r.o.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			266 447,47
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			314 647,68
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			426 330,33
4	Vodorovné konstrukce	HSV			222 778,71
5	Komunikace	HSV			56 272,70
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			134 450,97
62	Upravy povrchů vnější	HSV			279 861,69
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			57 020,00
64	Výplně otvorů	HSV			24 760,00
8	Trubní vedení	HSV			50 752,00
90	Přípočty	HSV			32 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			26 470,20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			67 462,88
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			22 380,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 062,50
97	Prorážení otvorů	HSV			10 581,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			104 677,17
711	Izolace proti vodě	PSV			152 448,26
713	Izolace tepelné	PSV			210 920,63
721	Vnitřní kanalizace	PSV			56 646,28
722	Vnitřní vodovod	PSV			59 364,50
725	Zařizovací předměty	PSV			122 275,20
728	Vzduchotechnika	PSV			17 292,50
736	Podlahové vytápění	PSV			518 340,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			109 651,42
763	Dřevostavby	PSV			198 650,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			207 378,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			96 071,06

766	Konstrukce truhlářské	PSV			351 139,30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			57 818,84
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			78 347,88
776	Podlahy povlakové	PSV			117 613,80
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			21 689,80
781	Obklady keramické	PSV			37 868,04
783	Nátěry	PSV			5 109,33
784	Malby	PSV			51 536,10
M21	Elektromontáže	MON			298 653,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			2 840,00
VN	Vedlejší náklady	VN			233 000,00
Cena celkem					5 103 609,54

Položkový rozpočet

S:	Přístavba Mateřské školy
O:	Ptice 140

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				266 447,47
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m výkres D1.1 základy:0,25*(184,343+62,33)	m3	61,66825 61,66825	120,00	7 400,19
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 výkres D1.1 základy: odkopávky na úroveň -0,45:0,3*184,343 odkopávky venkovní dlažba:0,23*35,33+27*0,024	m3	64,07680 55,30290 8,77390	350,00	22 426,88
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkres D1.4 kanalizace 1NP:0,8*0,6*(8,14+5,66+1,6+0,78+1,97+0,38*4)+0,6*1,5*2,1 výkres D1.4 vodovod 1NP:0,6*1,2*1,4 výkres D1.4 dešťová kanalizace:0,6*0,9*16,4	m3	21,19560 11,33160 1,00800 8,85600	630,00	13 353,23
4	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ výkres D1.1 základy-pasy:0,85*(162,26-75,47-51,315)+0,85*0,7*(1,7+1,3)	m3	31,93875 31,93875	620,00	19 802,03
5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkres D1.4 dešťová kanalizace (vsak):1*2*1,5 výkres D1.4 dešťová kanalizace (jímka):1,8*0,7*0,7*3,141+1,2*1,4*3,14*1,8	m3	15,26572 3,00000 12,26572	580,00	8 854,12
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm výkres D1.4 kanalizace 1NP:0,3*0,6*(8,14+5,66+1,6+0,78+1,97+0,38*4)+0,6*0,3*2,1 výkres D1.4 vodovod 1NP:0,6*0,3*1,4 výkres D1.4 dešťová kanalizace:0,6*0,3*16,4	m3	7,12260 3,91860 0,25200 2,95200	1 320,00	9 401,83
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním výkres D1.4 kanalizace 1NP:0,5*0,6*(8,14+5,66+1,6+0,78+1,97+0,38*4)+0,6*1,2*2,1 výkres D1.4 vodovod 1NP:0,6*0,9*1,4 výkres D1.1 základy-pasy:0,2*0,5*(22,72+36,88)+0,1*0,62*44,53+0,7*0,85*(1,7+1,3)-0,5*0,5*(0,6+0,9) výkres D1.4 dešťová kanalizace:0,6*0,6*16,4 výkres D1.4 dešťová kanalizace (vsak):1*2*0,9 výkres D1.4 dešťová kanalizace (jímka):1,2*1,4*3,14*1,8	m3	35,49922 7,41300 0,75600 10,13086 5,90400 1,80000 9,49536	520,00	18 459,59
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 61,66825+64,0768+21,1956+31,93875+15,26572-35,49922	m3	158,64590 158,64590	70,00	11 105,21
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	158,64590	360,00	57 112,52
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 586,45900	20,00	31 729,18
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	158,64590	25,00	3 966,15
12	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	61,66825	290,00	17 883,79
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 158,6459-61,66825	m3	96,97765 96,97765	380,00	36 851,51

14	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně výkres D1.1 základy:57,265+82,936+62,33	m2	202,53100	40,00	8 101,24
				202,53100		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				314 647,68
15	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 výkres D1.1 základy-pasy:0,55*(162,26-75,47-51,315)+0,55*0,7*(1,7+1,3) stratné na nerovnost výkopu 5%:20,66625*0,05	m3	21,69956	3 220,00	69 872,59
				20,66625		
				1,03331		
16	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25 výkres D1.1 základy-pasy:0,5*(44,53+8,79)	m2	26,66000	2 100,00	55 986,00
				26,66000		
17	274272160RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25 výkres D1.1 základy-pasy:0,5*(0,6+0,9)	m2	0,75000	2 200,00	1 650,00
				0,75000		
18	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) výkres D1.1 základy-pasy:(1,21*4+5*0,22*2,5)*(33,5+8,24+1,7+1,3)*1,1/1000+(1,21*6+0,22*5*2,5)*11,94*1,1/1000 výkres D1.1 základy-ZB:10*(26,66+0,75)/1000	t	0,77911	38 100,00	29 683,92
				0,50501		
				0,27410		
19	274354043R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m	kus	3,00000	600,00	1 800,00
20	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného výkres D1.1 základy:0,15*(57,265+82,936)	m3	21,03015	1 100,00	23 133,17
				21,03015		
21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 výkres D1.1 základy:0,15*155,876	m3	23,38140	3 460,00	80 899,64
				23,38140		
22	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 výkres D1.1 základy:5,5*155,876*1,3/1000	t	1,11451	35 950,00	40 066,76
				1,11451		
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení výkres D1.1 základy:0,15*43,625	m2	6,54375	600,00	3 926,25
				6,54375		
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,54375	120,00	785,25
25	274354041R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,25 m	kus	9,00000	500,00	4 500,00
26	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm výkres D1.4 dešťová kanalizace (vsak):1*2*0,6	m3	1,20000	1 100,00	1 320,00
				1,20000		
27	212971122R00	Opláštění trativ.z geot.,sklon nad 1:2,5 nad 2,5 m výkres D1.4 dešťová kanalizace (vsak):1*2*2+0,6*6	m2	7,60000	60,00	456,00
				7,60000		
28	69366199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 7,6*1,15	m2	8,74000	65,00	568,10
				8,74000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				426 330,33
29	310271530R00	Zazdívká otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm výkres D1.1-půdorys 1NP:1*0,75*0,3	m3	0,22500	7 200,00	1 620,00
				0,22500		
30	311271177R00	Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 30 cm výkres D1.1-půdorys 1NP (obvodové zdivo):3,25*53,53	m2	149,06650	1 980,00	295 151,67
				173,97250		
				11,17000		
				-30,42000		
				-5,65600		
31	317121044RU1	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm výkres D1.1-půdorys 1NP (venkovní dveře):2 výkres D1.1-půdorys 1NP (vnitřní dveře):3	kus	5,00000	2 600,00	13 000,00
				2,00000		
				3,00000		
32	317121045RT3	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm, překlad nosný NOP VI / 4 / 17 224 x 24,9 x 30 cm výkres D1.1-půdorys 1NP:9	kus	9,00000	3 900,00	35 100,00
				9,00000		
33	342255028R00	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm výkres D1.1-půdorys 1NP:3,5*(6,58+5,4+5,45)-2,02*(0,9+0,8)	m2	57,57100	960,00	55 268,16
				57,57100		
34	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm	kus	2,00000	970,00	1 940,00

		výkres D1.1-půdorys 1NP:2		2,00000		
35	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	17,50000	100,00	1 750,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP:3,5*5		17,50000		
36	346275116R00	Prizdívky z desek porobetonových tl. 200 mm	m2	2,80000	1 150,00	3 220,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP (m.č. 1.13):3,5*0,8		2,80000		
37	342111345R00	Příčka SDVK tl.150 mm,ocel.kce,2xoplášť 2x12,5 mm	m2	5,07500	1 820,00	9 236,50
		výkres D1.1-půdorys 1NP (venkovní příčka):3,5*1,45		5,07500		
38	349231811RT2	Prizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	7,44000	1 350,00	10 044,00
		ostění pro osazení dveř. zárubní:0,3*(0,9*4+1+2,02*10)		7,44000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				222 778,71
39	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	4,01475	3 300,00	13 248,68
		výkres D1.1-půdorys 1NP:0,3*0,25*53,53		4,01475		
40	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	26,76500	400,00	10 706,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP:0,25*2*53,53		26,76500		
41	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	26,76500	100,00	2 676,50
42	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,25237	39 000,00	9 842,53
		výkres D1.1-půdorys 1NP:(0,89*4+1,1*3*0,22)*53,53*1,1/1000		0,25237		
43	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	124,70000	750,00	93 525,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP:22,7+83+19		124,70000		
44	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	12,90000	800,00	10 320,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP:11+1,9		12,90000		
45	416051291R00	Podhled,2úr.oc.rošt,Rigiton RL12/25 Q tl.12,5,izol	m2	43,20000	1 900,00	82 080,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP:7,2*6		43,20000		
46	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	1,90000	200,00	380,00
Díl: 5		Komunikace				56 272,70
47	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	62,33000	190,00	11 842,70
		výkres D1.1-půdorys 1NP -chodník, terasa a okapový chodník:62,33		62,33000		
48	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	35,33000	200,00	7 066,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP -terasa a okapový chodník:62,33-27		35,33000		
49	592468020R	Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká	kus	156,00000	95,00	14 820,00
		(62,33-27)*1,1*4		155,45200		
		zaokrouhlení:1-0,452		0,54800		
50	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	27,00000	250,00	6 750,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP -chodník:27		27,00000		
51	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	29,70000	270,00	8 019,00
		27*1,1		29,70000		
52	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	31,10000	250,00	7 775,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				134 450,97
53	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	30,42000	40,00	1 216,80
54	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	33,88000	240,00	8 131,20
		výkres D1.1-půdorys 1NP (m.č. 1.13):2*(14,14-0,9*2)-0,4*2		23,88000		
		výkres D1.1-půdorys 1NP (m.č. 1.15):2*5		10,00000		
55	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	268,01400	430,00	115 246,02
		výkres D1.1-půdorys 1NP:3,5*(23,66+36,88+14,14+20,7+5,8)		354,13000		
		odpočet okna:-30,42		-30,42000		
		odpočet dveře:-2,02*(0,9*8+0,8*2+1*2)		-21,81600		
		odpočet omítka pod obklady:-33,88		-33,88000		
56	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	8,41500	650,00	5 469,75
		výkres D1.1-půdorys 1NP:0,225*37,4		8,41500		

57	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny výkres D1.1-půdorys 1NP:3,5*3+1*2+1,1+2,02*6 okna:37,4	m	63,12000 25,72000 37,40000	60,00	3 787,20
58	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou výkres D1.1-půdorys 1NP (m.č. 1.09):1	kus	1,00000 1,00000	600,00	600,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				279 861,69
59	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	30,42000	40,00	1 216,80
60	622311512R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 100 mm, bez PÚ výkres D1.1-půdorys 1NP:43,63*0,35	m2	15,27050 15,27050	760,00	11 605,58
61	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 výkres D1.1-půdorys 1NP:43,63*0,25	m2	10,90750 10,90750	1 680,00	18 324,60
62	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 150 mm výkres D1.1-půdorys 1NP:43,63	m	43,63000 43,63000	240,00	10 471,20
63	622311135RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.150 mm, s omítkou Silikonovou K2, lepidlo výkres D1.1-půdorys 1NP:43,63*3,4 štít:11,53 odpočet okna:-30,42	m2	129,45200 148,34200 11,53000 -30,42000	1 230,00	159 225,96
64	622311154RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm, s omítkou Silikonovou K2, lepidlo výkres D1.1-půdorys 1NP:0,16*37,4	m2	5,98400 5,98400	2 200,00	13 164,80
65	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou výkres D1.1-půdorys 1NP:3,4*3	m	10,20000 10,20000	120,00	1 224,00
66	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou výkres D1.1-půdorys 1NP:37,4	m	37,40000 37,40000	120,00	4 488,00
67	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	68,00000 68,00000	260,00	17 680,00
68	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan výkres D1.1-půdorys 1NP:11	m	11,00000 11,00000	110,00	1 210,00
69	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu výkres D1.1-půdorys 1NP-podbití střechy:37,2+0,42*(27,08+10,38)	m2	52,93320 52,93320	290,00	15 350,63
70	601021187RW2	Stěrka na podhledech silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm	m2	52,93320	380,00	20 114,62
71	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu výkres D1.1-půdorys 1NP (venkovní příčka):3,5*1,45*2	m2	10,15000 10,15000	250,00	2 537,50
72	602021187RV2	Stěrka na stěnách silikonová škrábaná, zrnitost 2,0 mm	m2	10,15000	320,00	3 248,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				57 020,00
73	632441044R00	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.45 mm výkres D1.1-půdorys 1NP:22,7+83+11+19+1,9	m2	137,60000 137,60000	350,00	48 160,00
74	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	137,60000	50,00	6 880,00
75	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.20 mm výkres D1.1-půdorys 1NP:0,225*11	m2	2,47500 2,47500	800,00	1 980,00
Díl: 64		Výplně otvorů				24 760,00
76	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00
77	5533301315R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/700 L, P, pro pórobetonové tvárnice, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00
78	5533301325R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/800 L, P, pro pórobetonové tvárnice, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	3,00000	1 480,00	4 440,00

79	5533301335R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/900 L, P, pro pórobetonové tvárnice, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	1 490,00	1 490,00
80	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00
81	5533301326R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/800 L, P, EI, EW 30, pro pórobetonové tvárnice, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	2,00000	1 790,00	3 580,00
82	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	11,00000	400,00	4 400,00
Díl: 8		Trubní vedení				50 752,00
83	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00000	160,00	160,00
		výkres D1.4 kanalizace:1		1,00000		
84	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00000	320,00	320,00
		výkres D1.4 kanalizace:1		1,00000		
85	894431311RBI	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	1,00000	6 550,00	6 550,00
		výkres D1.4 kanalizace:1		1,00000		
86	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	2,00000	80,00	160,00
		výkres D1.4 vodovod 1NP:2		2,00000		
87	286538156R	Elektrotvarovka - T-kus DAA d40/32, PE100, SDR11, navrtávací odbočková, bez spojky	kus	1,00000	920,00	920,00
88	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00000	400,00	400,00
		výkres D1.4 vodovod 1NP:1		1,00000		
89	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	1,40000	12,00	16,80
		výkres D1.4 vodovod 1NP:1,4		1,40000		
90	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	2,10000	12,00	25,20
		výkres D1.4 kanalizace:2,1		2,10000		
91	882111111R00	Montáž kruhových nádrží výšky do 6 m	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
92	28697976R	Nádrž na dešťovou vodu 2 m3	kus	1,00000	38 000,00	38 000,00
Díl: 90		Přípočty				32 000,00
93	900 R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, stavební přímomoce	h	100,00000	320,00	32 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				26 470,20
94	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	58,22000	250,00	14 555,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP -chodník, terasa a okapový chodník:53,3+4,92		58,22000		
95	592173070R	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	65,00000	40,00	2 600,00
		58,22*1,1		64,04200		
		zaokrouhlení:1-0,042		0,95800		
96	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,91100	3 200,00	9 315,20
		58,22*0,05		2,91100		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				67 462,88
97	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	137,60000	180,00	24 768,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP:22,7+83+11+19+1,9		137,60000		
98	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	170,77950	80,00	13 662,36
		30,42+10,9075+129,452		170,77950		
99	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení rámové pronajaté	m2	341,55900	60,00	20 493,54
		170,7795*2		341,55900		
100	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	170,77950	50,00	8 538,98
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				22 380,00
101	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	137,60000	100,00	13 760,00
102	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	2,00000	150,00	300,00
103	44984124R	Přístroj hasicí práškovýPG 6 PDC	kus	2,00000	980,00	1 960,00

104	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož	kus	12,00000	150,00	1 800,00
		výkres D1.1 ocelové konstrukce:4*3		12,00000		
105	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	12,00000	120,00	1 440,00
106	31171338.AR	Kotva pro chem.kotvení-šroub RG M 16x190 A4	kus	12,00000	260,00	3 120,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 062,50
107	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	0,75000	350,00	262,50
		výkres D1.1-stáv. stav:1*0,75		0,75000		
108	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	2,50000	300,00	750,00
		výkres D1.1-stáv. stav:1*1,25*2		2,50000		
109	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	3,00000	150,00	450,00
		výkres D1.1-stáv. stav:1*3		3,00000		
110	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	3,00000	200,00	600,00
		výkres D1.1-stáv. stav:1*3		3,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				10 581,30
111	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,66000	1 200,00	792,00
		výkres D1.1-stáv. stav:0,3*1*1,1*2		0,66000		
112	978041116R00	Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou	m2	40,75000	150,00	6 112,50
		výkres D1.1-stáv. stav:44-1*(1,25*2+0,75)		40,75000		
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,90000	400,00	760,00
114	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,90000	120,00	228,00
115	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,90000	300,00	570,00
116	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,10000	15,00	541,50
		1,9*19		36,10000		
117	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka	t	0,57000	1 350,00	769,50
118	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	0,14000	1 350,00	189,00
119	979990105R00	Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm	t	1,19000	520,00	618,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				104 677,17
120	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	348,92390	300,00	104 677,17
Díl: 711		Izolace proti vodě				152 448,26
121	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	155,87600	25,00	3 896,90
		výkres D1.1 základy:155,876		155,87600		
122	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	26,17800	38,00	994,76
		výkres D1.1 základy:0,6*43,63		26,17800		
123	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9	kg	78,05720	65,00	5 073,72
		155,876*0,4+26,178*0,6		78,05720		
124	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	155,87600	260,00	40 527,76
125	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	26,17800	280,00	7 329,84
126	62852265R	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral	m2	209,36210	190,00	39 778,80
		1,15*(155,876+26,178)		209,36210		
127	628522691R	Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral	m2	209,36210	190,00	39 778,80
128	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	15,62550	80,00	1 250,04
		výkres D1.1 půdorys 1NP:				
		podlaha:11+1,9		12,90000		
		sokl:18,17*0,15		2,72550		
129	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	15,62550	480,00	7 500,24
130	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	18,17000	150,00	2 725,50
		výkres D1.1 půdorys 1NP:13,17+5		18,17000		
131	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	9,00000	180,00	1 620,00
132	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,19100	900,00	1 971,90
Díl: 713		Izolace tepelné				210 920,63
133	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	137,60000	50,00	6 880,00
134	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m2	144,48000	324,00	46 811,52

		137,6*1,05		144,48000		
135	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	137,60000	30,00	4 128,00
136	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	85,28000	32,00	2 728,96
		výkres D1.1-půdorys 1NP:23,66+36,88+14,14+20,7+5,8+0,225*10 odpočet okna:-1,05*2-1,75*3 odpočet dveře:-(0,9*8+0,8*2+1*2)		103,43000		
137	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	155,80000	250,00	38 950,00
		výkres D1.1-půdorys 1NP:155,8		155,80000		
138	63151404R	Deska z minerální plsti tl. 80 mm	m2	163,59000	155,00	25 356,45
		155,8*1,05		163,59000		
139	63151414.AR	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	163,59000	380,00	62 164,20
140	713111211RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, N AL170 speciál	m2	137,60000	130,00	17 888,00
141	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	6,33000	950,00	6 013,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				56 646,28
142	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	2,30000	640,00	1 472,00
		výkres D1.4 splašková kanalizace:2,3		2,30000		
143	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	23,80000	760,00	18 088,00
		výkres D1.4 splašková kanalizace:1,6+5+0,8		7,40000		
		výkres D1.4 dešťová kanalizace:16,4		16,40000		
144	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	12,17000	800,00	9 736,00
		výkres D1.4 splašková kanalizace:8,6+0,4*4+1,97		12,17000		
145	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	2,00000	640,00	1 280,00
		výkres D1.4 splašková kanalizace:1*2		2,00000		
146	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm	m	2,00000	680,00	1 360,00
		výkres D1.4 splašková kanalizace:1*2		2,00000		
147	721176214R00	Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm	m	5,00000	750,00	3 750,00
		výkres D1.4 splašková kanalizace:5*1		5,00000		
148	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	11,00000	270,00	2 970,00
		výkres D1.4 splašková kanalizace:6+2+3		11,00000		
149	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,00000	260,00	1 040,00
		odvod kondenzátu:4		4,00000		
150	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	680,00	4 080,00
		výkres D1.4 splašková kanalizace:6		6,00000		
151	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,00000	80,00	560,00
152	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00000	130,00	910,00
153	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus	1,00000	320,00	320,00
154	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 125	kus	2,00000	3 550,00	7 100,00
155	721223420R00	Vpusť podlahová se zápach.uzávěr. HL 300	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
156	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	68,27000	20,00	1 365,40
		2,3+23,8+12,17+2+2+5+11+6+4		68,27000		
157	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,31600	680,00	214,88
Díl: 722		Vnitřní vodovod				59 364,50
158	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	2,00000	520,00	1 040,00
159	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	37,80000	290,00	10 962,00
		výkres D1.4:3+0,5*4+2,5+1*8+1,7+0,5+2,6*2+4+3+4+1,95*2		37,80000		
160	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	36,50000	380,00	13 870,00
		výkres D1.4:7,5+10+10,6+2*(2,7+1,5)		36,50000		
161	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	37,80000	85,00	3 213,00
162	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	36,50000	88,00	3 212,00
163	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	27,00000	250,00	6 750,00

164	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv R250D DN 15	kus	1,00000	260,00	260,00
165	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv.R250D DN 20	kus	1,00000	380,00	380,00
166	722237123R00	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv.R250D DN 25	kus	1,00000	520,00	520,00
167	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný DN 20	kus	2,00000	4 480,00	8 960,00
168	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,00000	120,00	120,00
169	5513808000R	Ventil směšovací termostatický (3/4")	kus	1,00000	6 700,00	6 700,00
170	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 37,8+36,5	m	74,30000	30,00	2 229,00
171	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	74,30000	15,00	1 114,50
172	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,05000	680,00	34,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				122 275,20
173	725539103R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 125 l	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
174	541322423R	Ohřivač vody elektrický zásobníkový OKCE 125	kus	1,00000	8 400,00	8 400,00
175	725539102R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00
176	SHZ30LCD	Ohřivač vody SHZ 30 LCD	kus	1,00000	14 600,00	14 600,00
177	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,00000	850,00	850,00
178	725530152R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 15	kus	1,00000	820,00	820,00
179	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	5,00000	950,00	4 750,00
180	64237314R	Mísa klozetová dětská bílá svislý odpad, bílá	kus	4,00000	1 700,00	6 800,00
181	55167390R	Sedátko záchodové z PH dětské- bílé	kus	4,00000	280,00	1 120,00
182	642328606R	Klozet kombi. svislý odpad, spod. napouštění, bílý	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
183	55167390R	Sedátko záchodové z PH- bílé	kus	1,00000	280,00	280,00
184	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00000	900,00	4 500,00
185	64216532R	Umyvadlo dětské s otvorem pro baterii 50 x 41 cm, bílé	kus	4,00000	950,00	3 800,00
186	64218426R	Umyvátko 35x26 cm s otv. bater. vlevo, bílé, 350x260x155 mm	kus	1,00000	900,00	900,00
187	725219502R00	Montáž sloupu k umyvadlu	soubor	5,00000	150,00	750,00
188	64291380.AR	Sloup k umyvadlu bílý	kus	5,00000	1 180,00	5 900,00
189	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00
190	642938001R	Vanička sprch. keram. čtverec 800x800 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00
191	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
192	55428023R	Kout sprchov s roh vstupem ECS2P/800 černá-čiré	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00
193	725329101R00	Montáž dřezů dvojíých	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
194	55230720R	Dvojdřez nerez	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
195	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	900,00	900,00
196	64271108R	Výlevka keramická s mřížkou, bílá	kus	1,00000	2 630,00	2 630,00
197	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	2,00000	1 950,00	3 900,00
198	725845111RT0	Baterie nástěnná ruční, bez příslušenství, základní	kus	1,00000	1 210,00	1 210,00
199	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	5,00000	1 980,00	9 900,00
200	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00
201	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	5,00000	360,00	1 800,00
202	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	2,00000	390,00	780,00
203	725850145R00	Sífon kondenzační HL 136N, DN 40, vodorovný odtok	kus	1,00000	980,00	980,00
204	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	14,00000	260,00	3 640,00
205	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,39000	680,00	265,20
Díl: 728		Vzduchotechnika				17 292,50
206	728611113R00	Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,07 m2	kus	2,00000	950,00	1 900,00
207	429148050R	Ventilátor do koupelny pr. 100 Standard	kus	2,00000	3 750,00	7 500,00
208	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	8,00000	250,00	2 000,00
209	42981281R	Trouba Spiro d 125 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	9,00000	160,00	1 440,00
210	728212112R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	4,00000	200,00	800,00

211	429822003R	Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech	kus	4,00000	230,00	920,00
212	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	1,00000	250,00	250,00
213	429823025R	Rozbočka T 90 ° d = 250 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	1,00000	420,00	420,00
214	429823099R	Spojovací a montážní materiál	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
215	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,02500	2 500,00	62,50
Díl: 736		Podlahové vytápění				518 340,00
216	736211208RX0	Vytápění podlahové rohože 60 W/m2, plocha 6-8 m2	m2	8,00000	2 230,00	17 840,00
217	736211212RX0	Vytápění podlah. rohože 50 W/m2, plocha nad 10 m2	m2	75,00000	1 780,00	133 500,00
218	736211212RX0	Vytápění podlah. rohože 80 W/m2, plocha nad 10 m2	m2	31,00000	1 780,00	55 180,00
219	KJ01	D+M klimatizační jednotka vytápění 3,2 kW, chlazení 2,5 kW, venkovní+vnitřní jednotka vč. Potrubí, stavebních přípomocí, pomocného materiálu, kotvení a zprovoznění	kus	1,00000	66 520,00	66 520,00
220	KJ02	D+M klimatizační jednotka vytápění 4,4 kW, chlazení 3,1 kW, venkovní+vnitřní jednotka vč. Potrubí, stavebních přípomocí, pomocného materiálu, kotvení a zprovoznění	kus	2,00000	78 200,00	156 400,00
221	KJ03	Přemístění stávajících klimatizačních jednotek, vč. Nového napojení, vypuštění a napoštění systému, stavebních přípomocí, pomocného materiálu, kotvení a zprovoznění	kus	4,00000	22 000,00	88 000,00
222	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	1,00000	900,00	900,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				109 651,42
223	762342203R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm výkres D1.1-půdorys střechy (sklon 15°):35,255*1,0353	m2	206,84725 36,49950	120,00	24 821,67
		výkres D1.1-půdorys střechy (sklon 18,7°):161,36*1,0557		170,34775		
224	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	206,84725	30,00	6 205,42
225	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm 206,84725*5*0,06*0,04*1,1	m3	2,73038 2,73038	6 200,00	16 928,38
226	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých výkres D1.1-půdorys 1NP-podbití střechy:37,2+0,42*(27,08+10,38)	m2	52,93320 52,93320	400,00	21 173,28
227	60726123R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm 52,9332*1,1	m2	58,22652 58,22652	385,00	22 417,21
228	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 2,73038+58,22652*0,025	m3	4,18604 4,18604	1 300,00	5 441,86
229	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	4,00000	200,00	800,00
230	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	21,00000	400,00	8 400,00
231	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,47400	1 400,00	3 463,60
Díl: 763		Dřevostavby				198 650,00
232	20-0062	Montáž a dodávka střešních vazníků, impregnovaných, vč. zavětrování, dopravy a jeřábu	kpl	1,00000	198 650,00	198 650,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				207 378,00
233	764901101R00	Tašková tabule Topline, na dřevo, do 30°	m2	206,84725	520,00	107 560,57
234	764901202R00	Úžlabní plech RD výkres D1.1-půdorys střechy (sklon 18,7°):7,4*1,0557	m	7,81218 7,81218	920,00	7 187,21
235	764901204R00	Štítové lemování spodní výkres D1.1-půdorys střechy (sklon 18,7°):10,3*1,0557	m	10,87371 10,87371	460,00	5 001,91
236	764901203R00	Štítové lemování vrchní	m	10,87371	380,00	4 132,01
237	764901205R00	Okapový plech FOTP výkres D1.1-půdorys střechy:20,96+6,15+10,38	m	37,49000 37,49000	260,00	9 747,40
238	764901302R00	Hřeben, střecha jednoduchá, do 30°	m	26,17329	630,00	16 489,18

		výkres D1.1-půdorys střechy hřeben:18,34 výkres D1.1-půdorys střechy nároží:7,42*1,0557		18,34000 7,83329		
239	764901317R00	Pás větrací hřebene VPH 75x1000 mm	m	26,17329	270,00	7 066,79
240	764901310R00	Komínek odvětr.,DN 110 mm,izolovaný	kus	2,00000	3 900,00	7 800,00
241	764901316R00	Pás větrací ochranný OVP 80x5000 mm	m	37,49000	42,00	1 574,58
242	764901318R00	Mřížka ochranná větrací 60x1000 mm	m	37,49000	75,00	2 811,75
243	764908105R00	Podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	37,49000	560,00	20 994,40
244	764908102R00	Kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm	kus	2,00000	550,00	1 100,00
245	764908109R00	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm 4,3*2	m	8,60000 8,60000	720,00	6 192,00
246	764908302R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm	m	11,00000	700,00	7 700,00
247	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,44300	1 400,00	2 020,20
Díl: 765		Krytiny tvrdé				96 071,06
248	765799311R00	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů	m2	206,84725	280,00	57 917,23
249	67352182R	Fólie hydroizolační difuzní 206,8472535*1,15	m2	237,87434 237,87434	160,00	38 059,89
252	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,06710	1 400,00	93,94
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				351 139,30
253	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	800,00	3 200,00
254	61161802R	Dveře vnitřní hladké plné dýha 1kř. 70x197	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
255	61161803R	Dveře vnitřní hladké plné dýha 1kř. 80x197	kus	3,00000	4 200,00	12 600,00
256	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	800,00	800,00
257	61161804R	Dveře vnitřní hladké plné dýha 1kř. 90x197	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
258	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	2,00000	800,00	1 600,00
259	61168501.AR	Dveře dřevěné vnitřní hladké EW15 DP3 80/197 cm, dýha	kus	2,00000	11 500,00	23 000,00
260	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00000	300,00	2 100,00
261	54914628R	Dveřní kování klíč	kus	6,00000	700,00	4 200,00
262	54914629R	Dveřní kování WC zámek	kus	1,00000	850,00	850,00
263	766669921R00	Montáž zámku	kus	6,00000	70,00	420,00
264	54926045R	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P	kus	6,00000	150,00	900,00
265	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00000	300,00	900,00
266	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	200,00	400,00
267	61187161R	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	290,00	580,00
268	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	61,20000	260,00	15 912,00
269	766711021RT3	Montáž vstupních dveří s vypněním, na úchytky a chem. maltu (do křehkých materiálů)	m	13,60000	520,00	7 072,00
270	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm	m	7,35000	600,00	4 410,00
271	766601229RT3	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm	m	74,80000	450,00	33 660,00
272	OK01	Okno plastové 2dílné 175 x 235 cm OS/O	kus	3,00000	12 396,00	37 188,00
273	OK02	Okno plastové 2dílné 175 x 145 cm OS/O	kus	4,00000	10 365,00	41 460,00
274	OK03	Okno plastové 2dílné 200 x 75 cm OS/O	kus	2,00000	9 620,00	19 240,00
275	OK04	Dveře prosklené hliníkové 1050/2350 mm	kus	1,00000	59 210,00	59 210,00
276	OK05	Dveře prosklené hliníkové 1050/2350 mm EI15 DP3	kus	1,00000	72 365,00	72 365,00
277	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,74700	900,00	672,30
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				57 818,84
278	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg výkres D1.1 ocelové konstrukce:80*(0,25*0,25*2+0,3*0,16)	kg	13,84000 13,84000	300,00	4 152,00
279	13611228R	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm výkres D1.1 ocelové konstrukce:80*(0,25*0,25*2+0,3*0,16)*1,15/1000	t	0,01592 0,01592	28 000,00	445,65
280	13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	13,84000	40,00	553,60
281	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg výkres D1.1 ocelové konstrukce:	kg	392,79100	52,00	20 425,13

		TR159/4,5:17,3*3,335*2 HEA160:30,4*(5,97+3,155)		115,39100 277,40000		
282	13388140R	Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,31901	27 300,00	8 708,97
		výkres D1.1 ocelové konstrukce: HEA160:30,4*(5,97+3,155)*1,15/1000		0,31901		
283	14215910R	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 159x4,5 mm	m	7,33700	880,00	6 456,56
		výkres D1.1 ocelové konstrukce: TR159/4,5:3,335*2*1,1		7,33700		
284	13890203R	Přirážka za pozinkování ocel.výrobnků 50-100 kg	kg	392,79100	30,00	11 783,73
285	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	3,00000	250,00	750,00
286	54917025R	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	3,00000	1 365,00	4 095,00
287	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,49800	900,00	448,20
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				78 347,88
288	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	54,60000	5,00	273,00
		22,7+11+19+1,9		54,60000		
289	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	54,60000	52,00	2 839,20
290	771475014RV4	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, (lepidlo), (spár.hmota) výkres D1.1-půdorys 1NP:23,1-0,9*2+20,1-1-0,9*2-0,8	m	37,80000	140,00	5 292,00
				37,80000		
291	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	37,80000	90,00	3 402,00
292	771575109RV4	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, (lepidlo), (spár.hmota)	m2	54,60000	580,00	31 668,00
293	597623142R	Dlaždice 30x30 šedá mat 54,6*1,1+37,8*0,1*1,1	m2	64,21800	460,00	29 540,28
				64,21800		
294	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	1,90000	20,00	38,00
295	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 18,17+37,8	m	55,97000	80,00	4 477,60
				55,97000		
296	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,36300	600,00	817,80
Díl: 776		Podlahy povlakové				117 613,80
297	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	83,00000	5,00	415,00
298	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	83,00000	25,00	2 075,00
299	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC výkres D1.1-půdorys 1NP:38,245-1,75*3-1-0,9*2	m	30,19500	120,00	3 623,40
				30,19500		
300	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	83,00000	260,00	21 580,00
301	28412391R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm, heterogenní, oblast použití 34-43, 2x23 m 83*1,1	m2	91,30000	690,00	62 997,00
				91,30000		
302	776572110RT1	Položení volné podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	35,00000	100,00	3 500,00
303	69741116R	Koberec smyčkový šíře 4 m, 100% PA6 35*1,1	m2	38,50000	580,00	22 330,00
				38,50000		
304	776981112R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah 0,8*2+0,9	m	2,50000	350,00	875,00
				2,50000		
305	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,36400	600,00	218,40
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				21 689,80
306	777561020R00	Vyrovnění podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	83,00000	260,00	21 580,00
307	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,18300	600,00	109,80
Díl: 781		Obklady keramické				37 868,04
308	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady výkres D1.1-půdorys 1NP (m.č. 1.13):2*(14,14-0,9*2)-0,4*2 výkres D1.1-půdorys 1NP (m.č. 1.15):2*5	m2	33,88000	52,00	1 761,76
				23,88000		
				10,00000		
309	781475112RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm, (lepidlo), (spára)	m2	33,88000	620,00	21 005,60

310	59781346R	Obkládačka 15x15 bílá lesk 33,88*1,1	m2	37,26800	260,00	9 689,68
311	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům výkres D1.1-půdorys 1NP (m.č. 1.13):14,17-0,9*2+0,4*2 výkres D1.1-půdorys 1NP (m.č. 1.15):5	m	18,17000	280,00	5 087,60
312	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,53900	600,00	323,40
Díl:	783	Nátěry				5 109,33
313	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní výkres D1.1 ocelové konstrukce: TR159/4,5:0,16*3,141*3,335*2 HEA160:0,906*(5,97+3,155) P10:0,25*0,25*2+0,3*0,16 oc. zárubně:0,25*(0,9*5+0,8+1+2,02*14)	m2	20,43733	90,00	1 839,36
314	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	20,43733	160,00	3 269,97
Díl:	784	Malby				51 536,10
315	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu 277,429+137,6	m2	415,02900	4,00	1 660,12
316	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek 268,014+8,415+1	m2	277,42900	30,00	8 322,87
317	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	30,42000	25,00	760,50
318	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	137,60000	25,00	3 440,00
319	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	415,02900	30,00	12 450,87
320	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	415,02900	60,00	24 901,74
Díl:	M21	Elektromontáže				298 653,00
321	210	Elektromontáže viz. samostatný list rozpočtu	kpl	1,00000	298 653,00	298 653,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				2 840,00
322	220711301R00	Montáž detektoru	kus	2,00000	300,00	600,00
323	449861018R	Detektor opticko-teplotní	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				233 000,00
324	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
325	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
326	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	115 000,00	115 000,00
327	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	55 000,00
328	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
329	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
330	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	20 000,00

5 103 609,54