Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020184 Chodouny, multifunkční hřiště**

Zadavatel	**Obec Chodouny** **20** **41171 Chodouny**	IČO: **00263699** DIČ:	
Zhotovitel:	**GKR STAVBY s.r.o.** **Kratochvílova 2659** **41301 Roudnice nad Labem**	IČO: **63144719** DIČ: **CZ63144719**	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 214 986,46
PSV			544 216,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			135 600,00
Ostatní náklady			120 000,00
Celkem			**4 014 802,89**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**4 014 802,89** CZK
Základní DPH	**21** %	**843 108,61** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **4 857 911,50 CZK**

v Chodouny dne 17.9. 2021

GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice n. L.
IČ: 63144719 DIČ: CZ63144719

Za zhotovitele

OBEC CHODOUNY
411 71 Chodouny 20
IČO: 00263699
-2-

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**	**0,00**	**0**
01	**Multifunkční hřiště**	**0,00**	**4 014 802,89**	**843 108,61**	**4 857 911,50**	**100**
11	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	255 600,00	53 676,00	309 276,00	6
4	Příprava území	0,00	295 473,49	62 049,43	357 522,92	7
5	Odvodnění hřiště	0,00	327 097,81	68 690,54	395 788,35	8
6	Hřiště	0,00	2 389 533,57	501 802,05	2 891 335,62	60
7	Oplocení	0,00	625 660,68	131 388,74	757 049,42	16
8	Terénní a povrchové úpravy	0,00	121 437,34	25 501,84	146 939,18	3
21	Elektroinstalace					0
Celkem za stavbu		0,00	4 014 802,89	843 108,61	4 857 911,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			41 211,32	1
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			31 364,50	1
13	Hloubené vykopávky	HSV			74 441,21	2
16	Přemístění výkopku	HSV			210 388,90	5
16	Zemní práce	HSV			1 075,20	0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			16 081,36	0
17	Zemní práce	HSV			12 363,36	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			22 877,33	1
18	Zemní práce	HSV			46 667,04	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			255 617,93	6
27	Základy	HSV			30 670,08	1
5	Komunikace	HSV			55 857,92	1

56	Komunikace	HSV			344 149,41	9
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			#########	43
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	HSV			73 800,00	2
8	Trubní vedení	HSV			8 982,01	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			54 659,32	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 000,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			176 716,80	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 582,66	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			74 664,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			280 011,34	7
783	Nátěry	PSV			65 581,10	2
797	Vybavení sportovišť	PSV			123 959,99	3
VN	Vedlejší náklady	VN			135 600,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			120 000,00	3
Cena celkem					#########	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	11	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl VN		**Vedlejší náklady**				**135 600,00**		**0,00**		**0,00**
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl ON		**Ostatní náklady**				**120 000,00**		**0,00**		**0,00**
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
4	00525 xR	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Náklady na vypracování Projektové dokumentace skutečného provedení stavby.								
5	00523 xR	Zkoušky a výstupní zprávy zkoušek, zkoušky hutnění (zásypu drenážní rýhy, stabilizační vrstvy), zk. rovinnosti, zk. propustnost	Soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								

Celkem	**255 600,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	4	Příprava území

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce**				**41 211,32**		**0,00**		**0,00**
1	111301111R0	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	981,22190	42,00	41 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		plocha pro hřiště : (0,5+40+0,5)*(0,5+21+0,5)		902,00000						
		plocha pro chodník : 2*18,075		36,15000						
		2,3*(1,553+5)		15,07190						
		plocha pro vsak a vedení : 4*4		16,00000						
		0,5*(8+16)		12,00000						
Díl 12		**Odkopávky a prokopávky**				**31 364,50**		**0,00**		**0,00**
2	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	209,09663	120,00	25 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		plocha pro hřiště : ((0,5+40+0,5)*(0,5+21+0,5))*0,225		202,95000						
		plocha pro chodník : (2*18,075)*0,12		4,33800						
		(2,3*(1,553+5))*0,12		1,80863						
3	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	209,09663	30,00	6 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 209,09663		209,09663						
Díl 16		**Přemístění výkopku**				**184 906,66**		**0,00**		**0,00**
4	162301102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	139,94152	120,00	16 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 981,22190*0,1		98,12219						
		Mezisoučet		98,12219						
		odhad 20% na využití horniny na vyrovnání terénu investora :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 209,09665*0,2		41,81933						
		Mezisoučet		41,81933						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	4	Příprava území

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	209,09663	204,00	42 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		Skládka např. SONO PLUS, s.r.o. (Čížkovice, Želechovice 48) 28km :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 209,09663		209,09663						
6	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3 763,73930	12,00	45 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		Skládka např. SONO PLUS, s.r.o. (Čížkovice, Želechovice 48) 28km :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 209,09663*18		3						
7	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	167,27730	480,00	80 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		odhad 80% na skládkování horniny :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 209,09663*0,8		167,27730						
Díl 17		**Konstrukce ze zemin**				**15 113,68**		**0,00**		**0,00**
8	171101101R0	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	139,94152	108,00	15 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 139,94152		139,94152						
Díl 18		**Povrchové úpravy terénu**				**22 877,33**		**0,00**		**0,00**
9	182001111R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	953,22190	24,00	22 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,								
		plocha pro hřiště : (0,5+40+0,5)*(0,5+21+0,5)		902,00000						
		plocha pro chodník : 2*18,075		36,15000						
		2,3*(1,553+5)		15,07190						

Celkem	**295 473,49**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	5	Odvodnění hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl 13		**Hloubené vykopávky**				**64 194,24**		**0,00**		**0,00**
1	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	38,72000	600,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		sběrný drén : 0,4*0,4*42*4		26,88000						
		svodný drén : 0,4*0,4*42*1		6,72000						
		0,4*0,4*20		3,20000						
		revizní šachta : 0,6*0,6*1		0,36000						
		kanalizační potrubí do vsakovací jímky : 0,4*0,6*6,5		1,56000						
2	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	38,72000	48,00	1 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,72000		38,72000						
3	133201101R0	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	61,60000	586,80	36 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		vsakovací jímka : 4*4*3,5		56,00000						
		rezerva : 4*4*3,5*0,1		5,60000						
		Mezisoučet		61,60000						
4	133201109R0	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	61,60000	48,00	2 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,60000		61,60000						
Díl 16		**Přemístění výkopku**				**19 261,44**		**0,00**		**0,00**
5	162301102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	100,32000	192,00	19 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,72000		38,72000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	5	Odvodnění hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,60000		61,60000						
Díl 17		**Zemní práce**				**12 363,36**		**1,33**		**0,00**
6	171101101R0	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	100,32000	108,00	10 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 100,32000		100,32000						
7	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,52000	1 176,00	611,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
		zásyp vrchní části kanalizace nad obsypem (délka x 0,4 x 0,2) :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,50000*0,08		0,52000						
8	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,78000	1 176,00	917,28	1,70	1,33	0,00	0,00
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,								
		pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
		délka x 0,4 x 0,3 :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,50000*0,12		0,78000						
Díl 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**206 589,95**		**161,38**		**0,00**
9	211531111R0	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm	m3	27,60000	1 176,00	32 457,60	1,63	44,99	0,00	0,00
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene								
		sběrný drén : 0,4*0,3*42*4		20,16000						
		svodný drén : 0,4*0,3*42*1		5,04000						
		0,4*0,3*20		2,40000						
10	212572111R0	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,26000	1 176,00	305,76	1,92	0,50	0,00	0,00
		Včetně vyčištění dna rýh.								
		délka x 0,4 x 0,1 :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,50000*0,04		0,26000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	5	Odvodnění hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
11	212572121R0	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	6,72000	1 176,00	7 902,72	1,92	12,91	0,00	0,00
		délka x 0,4m x 0,1m :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 168,00000*0,04		6,72000						
12	212753114R0	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	168,00000	36,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sběrný drén : 42*4		168,00000						
13	212753116R0	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	62,00000	42,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		svodný drén : 42*1		42,00000						
		20		20,00000						
14	212753511R0	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem	kus	6,00000	24,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,00000		4,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000		2,00000						
15	212753531R0	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s třemi spoji	kus	3,00000	36,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000		3,00000						
16	212971110R0	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	564,29088	54,00	30 471,71	0,00	0,10	0,00	0,00
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,								
		opláštění drenážní trubky (3,14 x průměr trubky x délka x 1,1) :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 168,00000*0,3454		58,02720						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 62,00000*0,55264		34,26368						
		Mezisoučet		92,29088						
		opláštění drénů (4 x 0,4 x délka x 1,1) :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 168,00000*1,76		295,68000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 62,00000*1,76		109,12000						
		Mezisoučet		404,80000						
		opláštění vsakovací šachty (plocha x 1,2) : 2*(4+4)*3,5*1,2		67,20000						
		Mezisoučet		67,20000						
17	21156111xIND	Výplň vsakovací šachty kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	61,60000	1 176,00	72 441,60	1,67	102,56	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 61,60000		61,60000						
18	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	168,00000	60,00	10 080,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	5	Odvodnění hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 168,00000		168,00000						
19	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	62,00000	156,00	9 672,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 62,00000		62,00000						
20	28611283.AR	spojka/nátrubek PVC; SDR 22,2; D = 100,0 mm	kus	4,00000	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 : 4		4,00000						
21	28611285.AR	spojka/nátrubek PVC; SDR 20,6; D = 160,0 mm	kus	2,00000	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160 : 2		2,00000						
22	28611321.AR	T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 20,6; D = 160,0 mm; D2 = 160 mm; D3 = 160 mm	kus	3,00000	960,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160 : 3		3,00000						
23	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	620,71997	48,00	29 794,56	0,00	0,19	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 564,29088*1,1		620,71997						
Díl 8		**Trubní vedení**				**8 982,01**		**0,91**		**0,00**
24	871313121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	5,00000	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000		4,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000		1,00000						
25	871353121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	6,50000	60,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,								
		mezi revizní šachtou a vsakovací jímkou : 6,5		6,50000						
26	89529111xIND	Montáž drenážní šachtice proplachovací, kontrolní a sběrná s lapačem písku průměr 315, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	0,86	0,86	0,00	0,00
		Včetně:								
		- odřezání víka škopku,								
		- vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí,								
		- dodání a zaústění drenážního potrubí,								
		- zakrytí šachtice deskami betonovými studničními,								
		- vyvrtání otvorů ve dně škopku,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	5	Odvodnění hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		- překrytí dna a stěn škopku geotextilií.								
27	28611141.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	4,00000	132,00	528,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		začátek sběrného drénu : 4		4,00000						
28	28611151.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		začátek svodného drénu : 1		1,00000						
29	28611157.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 2000,0 mm	kus	4,00000	600,00	2 400,00	0,01	0,03	0,00	0,00
		mezi revizní šachtou a vsakovací jímkou : 4		4,00000						
30	28651654.AR	koleno PVC; 87,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem	kus	4,00000	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000		4,00000						
31	28651664.AR	koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,00000	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000		1,00000						
32	28651665.AR	koleno PVC; 15,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,00000	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mezi revizní šachtou a vsakovací jímkou : 1		1,00000						
33	28651693.AR	redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová	kus	2,00000	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		redukce k šachtě pro připojení drénů :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000*2		2,00000						
34	28651830.AR	zátka hrdlová DN 100,0 mm; PVC	kus	4,00000	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000		4,00000						
35	28651832.AR	zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC	kus	1,00000	48,01	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000		1,00000						
36	28655991R	šachta drenážní tvar kruhový; DN 315; materiál PVC; l = 800,0 mm; s lapačem písku	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000		1,00000						
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**15 706,81**		**0,00**		**0,00**
37	998312021R0(	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	163,61265	96,00	15 706,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	**327 097,81**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	6	Hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl 13		**Hloubené vykopávky**				**5 784,58**		**0,00**		**0,00**
1	133201101R0	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	8,96000	597,60	5 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		branky - malá kopaná : 0,3*2*1*4		2,40000						
		koš - streetbal : 1,3*1,6*1*2		4,16000						
		sloupky - volejbal, tenis : 0,6*2*1*2		2,40000						
2	133201109R0	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	8,96000	48,00	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,96000		8,96000						
Díl 16		**Zemní práce**				**1 075,20**		**0,00**		**0,00**
3	162301102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8,96000	120,00	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,96000		8,96000						
Díl 17		**Konstrukce ze zemin**				**967,68**		**0,00**		**0,00**
4	171101101R0	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	8,96000	108,00	967,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,96000		8,96000						
Díl 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**45 954,67**		**0,00**		**0,00**
5	215901101R0	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	2 553,03720	18,00	45 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	6	Hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 851,01240*3		2						
Díl 27		**Základy**				**30 670,08**		**22,62**		**0,00**
6	275313611R0	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	8,96000	3 120,00	27 955,20	2,53	22,62	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,96000		8,96000						
7	998152121R0	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	22,62400	120,00	2 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)								
Díl 56		**Komunikace**				**344 149,41**		**770,51**		**0,00**
8	56480100xRT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 0,5-1 cm (zakalovací vrstva) - ručně, štěrkodrť frakce 0-4 mm	m2	851,01240	13,20	11 233,36	0,04	34,47	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 851,01240		851,01240						
9	56480110xRT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm (vyrovnávací vrstva), štěrkodrť frakce 4-8 mm	m2	851,01240	25,20	21 445,51	0,06	52,85	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 851,01240		851,01240						
10	56480111xRT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm, štěrkodrť frakce 8-16 mm	m2	851,01240	42,00	35 742,52	0,08	64,34	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 851,01240		851,01240						
11	56481111xRT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm, štěrkodrť frakce 16-32 mm	m2	851,01240	84,00	71 485,04	0,15	128,67	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 851,01240		851,01240						
12	56483111xRT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 32-63 mm	m2	1 702,02480	120,00	204 242,98	0,29	490,18	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 851,01240*2		1						
Díl 58		**Cementobetonové kryty komunikací**				**1 710 480,11**		**36,60**		**0,00**
13	589651102R0	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový penetrace betonového	m2	851,01240	24,00	20 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 851,01240		851,01240						
14	589651111R0	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu a vrchního nástřiku	m2	851,01240	1 320,00	1 123 336,37	0,01	8,51	0,00	0,00
		40,18*21,18		851,01240						
15	589651121R0	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový lajnování polyuretanovou dvousložkovou barvou	m	668,00000	84,00	56 112,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	6	Hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
16	58965111xIND	Pružná podložka Conipur ET tl. 30mm	m2	851,01240	600,00	510 607,44	0,03	28,08	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 851,01240		851,01240						
Díl 59		**Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)**				**73 800,00**		**4,20**		**0,00**
17	597101111RT	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN	m	41,00000	480,00	19 680,00	0,09	3,69	0,00	0,00
		41		41,00000						
18	592271000R	žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 130,0 mm; h1 = 130 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250	kus	41,00000	1 320,00	54 120,00	0,01	0,51	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 41,00000		41,00000						
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**42 706,56**		**20,79**		**0,00**
19	916231002RT	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu obrubník s pouzdry pro oplocení, betonová, přírodní 50x5x20cm	m	122,72000	348,00	42 706,56	0,17	20,79	0,00	0,00
		40,18*2		80,36000						
		21,18*2		42,36000						
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**9 985,29**		**0,00**		**0,00**
20	998227121R0	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu,	t	832,10766	12,00	9 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 797		**Vybavení sportovišť**				**123 959,99**		**0,00**		**0,00**
21	797000001IND	Branka pro malou kopanou, pozinkovaná konstrukce, vč. vyvařené ocelové sítě, vč. kotvení do připravených betonových patek	ks	2,00000	21 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	797000002IND	Streetbalové konstrukce košů, pozinkovaná konstrukce, vč. desky 0,9x1,2m, obroučky a síťky, vč. kotvení do připravených betonových patek	sada	2,00000	28 200,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	797000003IND	Sada pro tenis, pozinkovaná konstrukce - 2x sloupek, 2x sing tyč, síť, 2x pouzdra s víčky, vč. přípravy v betonových patkách - kotvení	sada	1,00000	11 759,99	11 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00
24	797000004IND	Sada pro volejbal, pozinkovaná konstrukce - 2x sloupek, síť, 2x pouzdra s víčky, vč. přípravy v betonových patkách - kotvení	sada	1,00000	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	**#########**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	7	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl 13		**Hloubené vykopávky**				**4 462,39**		**0,00**		**0,00**
1	133201101R0	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	6,91200	597,60	4 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		pro betonové patky sloupů : 0,4*0,4*0,675*50		5,40000						
		0,4*0,4*0,675*14		1,51200						
2	133201109R0	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	6,91200	48,00	331,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,91200		6,91200						
Díl 16		**Přemístění výkopku**				**6 220,80**		**0,00**		**0,00**
3	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,91200	204,00	1 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		Skládka např. SONO PLUS, s.r.o. (Čížkovice, Želechovice 48) 28km :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,91200		6,91200						
4	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	124,41600	12,00	1 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		Skládka např. SONO PLUS, s.r.o. (Čížkovice, Želechovice 48) 28km :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,91200*18		124,41600						
5	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,91200	480,00	3 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,91200		6,91200						
Díl 94		**Lešení a stavební výtahy**				**18 000,00**		**0,00**		**0,00**
6	946941106RT	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 4,2 m	sada	2,00000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	7	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
7	946941196RT	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	50,00000	120,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		předpoklad 1sloupek / 1den / 1věž :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,00000*25		50,00000						
8	946941802RT	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,00000		2,00000						
Díl 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**176 716,80**		**0,18**		**0,00**
9	950000001IND	Montáž výplně oplocení - síť vč. napínacích drátů a uchycení sítě ke sloupům	m2	490,88000	60,00	29 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,18*4*2		321,44000						
		21,18*4*2		169,44000						
10	70921998R	Napínací a uchycovací komponenty k ochranné síti, povrchová úprava pozinkováním, lanko průměr min. 4mm (pozinkováno a zapuštěno v PVC bužírce)	m2	490,88000	12,00	5 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 490,88000		490,88000						
11	70921999R	Síť ochranná PE, š. 4,0 m, oko 45x45 mm, síla mat. 3mm, váha min. 185g/m2, bezuzlová, s pevným obšitým okrajem min. 5mm	m2	589,05600	240,00	141 373,44	0,00	0,18	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 490,88000*1,2		589,05600						
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**4,25**		**0,00**		**0,00**
12	998151111R0	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	0,17672	24,06	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)								
Díl 766		**Konstrukce truhlářské**				**74 664,00**		**0,00**		**0,00**
13	766000001IND	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2000 mm, dřevo 4-straně hoblovaný smrk masiv, 3-násobný olejový nátěr (např. Karbolineum Extra)	ks	220,00000	240,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fošny na sraz s mezerami, výšky 1m : 5*44		220,00000						
14	766000002IND	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2500 mm, dřevo 4-straně hoblovaný smrk masiv, 3-násobný olejový nátěr (např. Karbolineum Extra)	ks	20,00000	300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	7	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		fošny na sraz s mezerami, výšky 1m : 5*4		20,00000						
15	766000003INI	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1500 mm, dřevo 4-straně hoblovaný smrk masiv, 3-násobný olejový nátěr (např. Karbolineum Extra)	ks	80,00000	180,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fošny na sraz s mezerami, výšky 1m : 5*16		80,00000						
16	998766201R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	732,00000	2,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 m vodorovně								
Díl 767		**Konstrukce zámečnické**				**280 011,34**		**2,75**		**0,00**
17	76799510xIND	Výroba a montáž konstrukce oplocení (sloupy, vzpěry, branka) s deskami pro uchycení vodor. fošen, vč. zabetonování C16/20 (40x40x100cm) 64 sloupů	kg	2 474,80068	24,00	59 395,22	0,00	0,12	0,00	0,00
		Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,52938*1000		529,38000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,14868		0,14868						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 1,86727*1000		1						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,07800*1000		78,00000						
18	13358466R	tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 3,00 mm; š = 50,0 mm	t	0,14868	6 000,00	892,08	1,00	0,15	0,00	0,00
		1,18kg/mb : 1,18/1000*1*126		0,14868						
19	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	2 474,80068	24,00	59 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2474,80068		2						
20	14120812R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 57,0 mm; tloušťka stěny 3,2 mm	m	124,56000	240,00	29 894,40	0,00	0,53	0,00	0,00
		vzpěry : 5,7*4		22,80000						
		4,8*4		19,20000						
		4,5*4		18,00000						
		4,3*4		17,20000						
		Mezisoučet		77,20000						
		mezisloupky pro vodorovné fošny ve spodní části : 1,9*14		26,60000						
		Mezisoučet		26,60000						
		rezerva : (77,2+26,6)*0,2		20,76000						
		Mezisoučet		20,76000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	7	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
21	14125326R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 76,0 mm; tloušťka stěny 3,6 mm	m	290,40000	360,00	104 544,00	0,01	1,87	0,00	0,00
		sloupy : 4,8*50		240,00000						
		trubka nad brankou : 2*1		2,00000						
		Mezisoučet		242,00000						
		rezerva : 242*0,2		48,40000						
		Mezisoučet		48,40000						
22	1412999R	Kontrukce branky dvoukřídlé 2000x2250mm, rám z jeklu 60x40x3mm, s deskou s otvory pro uchycení dřev., vč. seřiditelných pantů, kliky (např. Cobra BADEN), zámku pro vložku, cylindrické vložky	ks	1,00000	20 400,00	20 400,00	0,08	0,08	0,00	0,00
23	998767201R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	2 745,20920	2,00	5 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 m vodorovně								
Díl 783		**Nátěry**				**65 581,10**		**0,04**		**0,00**
24	783225600R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	109,30184	300,00	32 790,55	0,00	0,03	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 109,30184		109,30184						
25	783226100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	109,30184	300,00	32 790,55	0,00	0,01	0,00	0,00
		délka x 3,14 x průměr :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 124,56000*0,179		22,29624						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 290,40000*0,239		69,40560						
		Mezisoučet		91,70184						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000*5		5,00000						
		Mezisoučet		5,00000						
		pásová ocel : 0,05*2*1*126		12,60000						
		Mezisoučet		12,60000						

Celkem	**625 660,68**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	8	Terénní a povrchové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl 18		**Zemní práce**				**46 667,04**		**0,02**		**0,00**
1	180402112R0	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	238,00000	36,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
		pruh kolem hřiště a chodníku : 40*2		80,00000						
		20*4		80,00000						
		24*2		48,00000						
		15*2		30,00000						
2	181301101R0	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	238,00000	72,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,00000		238,00000						
3	182001112R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	238,00000	60,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,00000		238,00000						
4	183403253R0	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	238,00000	6,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,00000		238,00000						
5	183403261R0	Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	238,00000	6,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,00000		238,00000						
6	184802211R0	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	238,00000	6,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,								
		Včetně dovozu vody do 10 km.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,00000		238,00000						
7	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	7,14000	120,00	856,80	0,00	0,01	0,00	0,00
		30g/m2 :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,00000*0,03		7,14000						
8	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	7,14000	216,00	1 542,24	0,00	0,01	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 238,00000*0,03		7,14000						
Díl 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**3 073,31**		**0,00**		**0,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	8	Terénní a povrchové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
9	215901101R0	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	102,44380	30,00	3 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8								
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 51,22190*2		102,44380						
Díl 5		**Komunikace**				**55 857,92**		**34,17**		**0,00**
10	564831111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	10,64430	117,60	1 251,77	0,29	3,07	0,00	0,00
		pod betonové lože obrubníku :								
		délka x 0,3 :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 35,48100*0,3		10,64430						
11	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	51,22190	176,40	9 035,54	0,38	19,36	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 51,22190		51,22190						
12	596215021R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	51,22190	360,00	18 439,88	0,07	3,79	0,00	0,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
		plocha pro chodník : 2*18,075		36,15000						
		2,3*(1,553+5)		15,07190						
13	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	53,55600	300,00	16 066,80	0,00	0,02	0,00	0,00
		plocha pro chodník : 2+18,075*2		38,15000						
		2,3+1,553*2+5*2		15,40600						
14	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	61,46628	180,00	11 063,93	0,13	7,93	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 51,22190*1,2		61,46628						
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**11 952,76**		**6,31**		**0,00**
15	916561111R0	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	35,48100	216,00	7 663,90	0,10	3,64	0,00	0,00
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm								
		plocha pro chodník : 2+18,075		20,07500						
		2,3+1,553*2+5*2		15,40600						
16	918101111R0	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,70962	3 000,00	2 128,86	2,53	1,79	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020184	Chodouny, multifunkční hřiště
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	8	Terénní a povrchové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		z dlažebních kostek z betonu prostého								
		délka x 0,2 x 0,1 :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 35,48100*0,02		0,70962						
17	592173328R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	40,00000	54,00	2 160,00	0,02	0,88	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 35,48100		35,48100						
		rezerva : 4,519		4,51900						
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**3 886,31**		**0,00**		**0,00**
18	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	40,48243	96,00	3 886,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		vodorovně do 200 m								

Celkem	**121 437,34**

Příloha č. 2

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

na akci „Multifunkční hřiště Lounky"

I. * ~~Účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.~~

II. * Účastník má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	**39 %**	**1652 tis. Kč**
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	**61 %**	**2452 tis. Kč**

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:	
VYSSPA Sports Technology s.r.o.	umělý povrch, oplocení, ...	
Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	vybavení hřiště.....	
IČ: 27967638	61 %	**2452 tis. Kč**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:	
.....	.....	
.....	.....	
IČ:	**..... %**	**..... tis. Kč**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:	
.....	.....	
.....	.....	
IČ:	**..... %**	**..... tis. Kč**

GKR STAVBY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice n. L.
IČ: 63144719 DIČ: CZ63144719

.....

Jaroslava Cimrová
jednatel společnosti

- Účastník vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží účastník jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 5.

* *nehodící se škrtněte*