

PREUZAL



DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený na základě usnesení Rady města

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Přibyslav
Sídlo: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán: Martin Kamarád, starosta města
IČ: 00268097
DIČ: CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Martin Kamarád, starosta města
Telefon : +420 569 430 837
E-mail : kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení: 2101807160/2010 Fio banka

Zhotovitel: STINTER CZ s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko
Statutární orgán: Bc. Monika Jančurová, jednatelka
IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Milan Beran
b) smluvních: Monika Jančurová
Telefon: 734 381 248
E-mail: zavrel@stinter.cz
Bankovní spojení: KB, a.s. 19-5356050247/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba:

**„Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště, Poříčí -
Přibyslav“**

1.3 Úvodní ustanovení:

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek IV. Cena díla se mění takto:

Odstavec 1. Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Původní cena	5 473 045,00	1 149 339,45	6 622 384,45

Dodatečně prováděné práce	179 184,97	37 628,84	216 813,81
Neprováděné práce	113 593,72	23 854,68	137 448,40
Cena podle Dodatku č. 1	5 538 636,25	1 163 113,61	6 701 749,86

Procento změn: 1,198 %

Procento navýšení: 1,012 %

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2023 byl schválen Radou města Příbyslav dne 29. 11. 2023, č. usnesení 351/2023.

V Poříčí dne: 11. 12. 2023

Za objednatele:

V Hlinsku dne: 11. 12. 2023

Za zhotovitele:



Martin Kamarád
starosta města



MĚSTO PRIBYSLAV
ICO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav
-1-

Bc. Monika Jančurová
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty č.1, č. 2a, č. 2b, č. 3, č. 4a, č. 4b, č. 5

Krycí list k ZL

Kód: 23003F1

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

KSO:

Místo: Přibyslav - Poříčí

Zadavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25959506

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 591,25

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní 21,00%

65 591,25

13 774,16

snížená 15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

79 365,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbryslav
-1-



Společnost značkářů
IČ: 2595
Sedláčkův náhon 17609 v

..r.o.
316
sko
506
r.CZ
Kališové

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Krycí list k ZL

Kód: 23003F1

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav

Místo: Přibyslav - Poříčí Datum: 20.11.2023

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů 65 591,25 79 365,41

ZL č. 1	Prohloubení základů	21 065,81	25 489,63
ZL č. 2a	Úprava schodiště a	-68 606,70	-83 014,11
ZL č. 2b	Úprava schodiště b	112 931,45	136 647,05
ZL č. 3	Tepelná izolace stropu	7 201,95	8 714,36
ZL č. 4a	Změna betonu ozn. B1 a	-44 987,02	-54 434,29
ZL č. 4b	Změna betonu ozn. B1 b	28 777,41	34 820,67
ZL č. 5	Kabel k čerpadlu, infrazářiče	9 208,35	11 142,10

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23003/Z1

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č. 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Přibyslav Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Přibyslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25959506
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko DIČ: CZ25959506

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		21 065,81
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	21 065,81
	15,00%	0,00
Cena s DPH		25 489,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav
+1



Z.s.r.o.
1316
Ilínsko
59506
ter.cz
Jedl. Kalová

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23003/Z1

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č. 1

Místo: Příbyslav Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: Město Příbyslav Projektant:

Zhotovitel: Sinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů 21 065,81 25 489,63

01 Prohloubení základů 21 065,81 25 489,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č. 1

Objekt:

01 - Prohloubení základů

KSO:

Místo: Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2023

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

25959506

CZ25959506

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena bez DPH

21 065,81

DPH základní
snižená

Základ daně

21 065,81

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 423,82

0,00

Cena s DPH

V CZK

25 489,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav
-1-



Saloné značky C 17808 WH

r.o.
16
sko
06
CZ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č. 1

Objekt:

01 - Prohloubení základů

Místo:

Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Slinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Kód dílu - Popis

Datum: 17. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		21 065,81
1 - Zemní práce		11 243,91
2 - Zakládání		9 821,90

SOUPLIS PRACÍ

Starba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č. 1

Objekt:

01 - Prohloubení základů

Misto:

Příbyslav

Datum:

17. 4. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

Zhotovitel:

Slinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 065,81

D HSV Práce a dodávky HSV

21 065,81

D 1 Zemní práce								
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v normální třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,000	916,70	2 750,10	CS ÚRS 2023 01
VV					3,000		11 243,91	
2	K	162251102	Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z norminy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,000	42,01	126,03	CS ÚRS 2023 01
3	K	162751117	Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z norminy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,000	306,16	918,48	CS ÚRS 2023 01
4	K	162751119	Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z norminy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 10 000 do 10 000 m	m3	30,000	24,03	720,90	CS ÚRS 2023 01
VV					30,000			
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) zeminy a kementi zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,400	1 246,00	6 728,40	CS ÚRS 2023 01
VV					5,400			
D 2 Zakládání							9 821,90	
6	K	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 230 do 300 mm	m2	5,000	1 593,10	7 965,50	CS ÚRS 2023 01
VV					5,000			
7	K	279361221	Výzluž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	1	0,026	71 400,00	1 856,40	CS ÚRS 2023 01

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	„Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště, Poříčí - Přibyslav“	
Číslo smlouvy:		
Objednatel:	Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav	
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko	
Předmět změnového listu:		
Vyžádané změny na žádost Zhotovitele		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek.		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Původní řešení tyto práce nezahrnovalo, jedná se o nepředvídatelné práce.		
Nové řešení:		
Prohloubení základů.		
Zdůvodnění změny:		
Žádost Zhotovitele		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
Ano		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		21 065,81 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		21 065,81 Kč
DPH 21%		4 423,82 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		25 489,63 Kč
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
Monika Jančurová		Martin Kamarád
 s.r.o. 316 isko 506 r CZ Králové		 MESTO PŘIBYSLAV ICO 00268097 Bechyňovo náměstí 1
podpis:		
Datum:2023		Da
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. Radek Wasserbauer		
Datum:2023		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23003/ZL2a

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.2a

KSO:

CC-CZ:

Místo: Příbyslav

Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506

DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-68 606,70

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

-68 606,70

-14 407,41

snižená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

-83 014,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23003/ZL2a

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.2a

Místo: Přibyslav Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů -68 606,70 -83 014,11

01 Úprava schodiště -68 606,70 -83 014,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.2a

Objekt:

01 - Úprava schodiště

KSO:

Místo: Příbyslav

Zadavatel:

Město Příbyslav

Zhotovitel:

Slinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ: 25859506

DIČ: CZ25859506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-68 606,70	
DPH základní snížená		Základ daně -68 606,70 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		V CZK -83 014,11	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTO PŘIBYSLAV
ICO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbryslav
-1-



Společnost architektů a inženýrů s.r.o.
IČ: 25

SZ s.r.o.
a 1316
Hlinsko
359506
inter.cz
tradiční kálové

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Porčí - Přibyslav, Změnový list č.2a

Objekt:

01 - Úprava schodiště

Místo:

Přibyslav

Datum:

20. 6. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		-68 606,70
2 - Zakládání		-29 325,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-763,69
4 - Vodorovné konstrukce		-16 984,26
5 - Komunikace pozemní		-7 430,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-1 290,85
998 - Přesun hmot		-1 976,16
PSV - Práce a dodávky PSV		-880,09
767 - Konstrukce zámečnické		-39 281,04
		-39 281,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Potůčků - Příbram, Změnový list č.2a

Objekt:

01 - Úprava schodiště

Místo:

Příbram

Datum:

20. 6. 2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

Slintec CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Průřez	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-68 606,70

D HSV Práce a dodávky HSV

-29 325,66

D 2 Zakládání

-763,69

1	K	274313611	Zakládání z betonu prostého pasy betonu kamenem nepokládaného tl. C 16/20	m3	-0,248	3 079,40	-763,69	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	---------	----------------

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

-16 984,26

2	K	339921133	Osažení palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	-4,860	804,56	-3 910,16	CS ÚRS 2023 01
3	M	59228275.1	palisáda betonová hranatá šedá 180x180x1150mm	kus	-26,000	502,85	-13 074,10	

D 4 Vodotěsné konstrukce

-7 430,61

4	K	434121425	Osažení schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním stěhových spár s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupňů prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	-3,000	638,13	-1 914,39	CS ÚRS 2023 01
5	M	59373755.1	slupeň schodišťový vymytý 1000x165x300mm průběžný, ukončovací	kus	-3,000	1 838,74	-5 516,22	

D 5 Komunikace pozemní

-1 290,85

6	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štekopísku ŠP s rozprostřením, vltčením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-3,700	154,86	-572,98	CS ÚRS 2023 01
7	K	564851011	Podklad ze štekopísku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-3,700	194,02	-717,87	CS ÚRS 2023 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 976,16

8	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	-2,600	760,06	-1 976,16	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

D 9 Přesun hmot

-880,09

9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	1	-2,856	307,94	-880,09	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	---------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

-39 281,04

D 767 Konstrukce zámečnické

-39 281,04

10	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kolmeného do betonu	m	-3,600	1 388,40	-4 998,24	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	55342284	Ventilní ocelové savčované zábradlí, hlavní profil JEKL 50/50-3, výplň plochá tyč 30/10mm, výška zábradlí 0,90m, povrchová úprava zinkováním - provedení dle tabulek PSV ozn.24	m	-3,600	9 523,00	-34 282,80	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23003/ZL2b

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.2b

KSO: Příbyslav

CC-CZ: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Příbyslav

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

IČ: DIČ: 25959506 CZ25959506

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			112 931,45
		Sazba daně	Základ daně
DPH základní		21,00%	112 931,45
snížená		15,00%	0,00
Cena s DPH			136 647,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTO PŘIBYSLAV
ICO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22, Přibyslav
+1=



IČ: 25951

s.r.o.
1316
ínsko
i9506
iter.cz
del Kraje

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23003/ZL2b

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.2b

Místo: Příbyslav Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Příbyslav Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtu 112 931,45 136 647,05

01 Úprava schodiště 112 931,45 136 647,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.2b

Objekt:

01 - Úprava schodiště

KSO:

Místo: Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2023

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

25959506
CZ25959506

Cena bez DPH			112 931,45
DPH základní			112 931,45
DPH snížená			0,00
Cena s DPH			136 647,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00255097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbram
-1-



CZ s.r.o.
/a 1316
Hlinsko
959506
inter.cz
-0001 Kladno-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Pořídí - Přebyslav, Změnový list č.2b

Objekt: 01 - Úprava schodiště

Místo: Přebyslav

Zadavatel: Město Přebyslav
Zhotovitel: Sinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Datum: 20. 6. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 931,45

HSV - Práce a dodávky HSV

45 171,06

3 - Svítlé a kompletní konstrukce	27 163,90
4 - Vodovodné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	10 696,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 667,32
998 - Přesun hmot	1 653,64
PSV - Práce a dodávky PSV	67 759,79
767 - Konstrukce zámečnické	67 759,79

SOUPIŠ PRACÍ

Slavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbrav, Změnový list č.2b

Objekt:

01 - Úprava schodiště

Místo:

Příbrav

Zadavatel:

Město Příbrav

Zhotovitel:

Stiter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Datum:

20. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 931,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 171,66

Svislé a kompletní konstrukce

27 153,90

D	3						
1	K	339821133	Osezení palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	7,500	804,56	6 034,20 CS ÚRS 2023 01
W			6,3+1,2		7,500		
W			Součet		7,500		
2	M	59228273,11	palisáda betonová hranatá šedá 180x180x1150mm	kus	42,000	502,85	21 119,70
W			Součet				

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

D 5

Komunikace pozemní

10 696,80

3	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štrkoplaku ŠP s rozprostřením, vličením a ztuhlutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhlutí tl. 150 mm	m2	10,504	154,86	1 626,65
W			Zvětšení plochy u vstř		3,160		
W			1,65*1,915		7,344		
W			Rampa		10,504		
W			4,8*1,2+1,32*1,2				
W			Součet				
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro páši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,504	400,00	4 201,60 CS ÚRS 2023 01
5	M	59245020,1	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	10,819	450,00	4 868,65
W			10,504*1,03 Přepočtené koeficientem množství		10,819		

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 667,32

D	9						
6	K	916131213	Osezení siličného obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatečením spár cementovou maltou stolažného s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,865	269,67	2 660,29 CS ÚRS 2023 01
W			1,5+6,3+2,065		9,865		
W			Součet				
7	M	59217031	obrubník betonový siličnatí 1000x150x250mm	m	10,062	203,81	2 060,74
W			9,865*1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,062		
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,296	3 230,70	956,29 CS ÚRS 2023 01
W			9,865*0,15*0,2		0,296		
W			Součet		0,296		

D 998

Přesun hmot

1 653,84

PČ Typ		Kód	Popis					MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998011001	Přesun hmoti pro budovy zděné v do 6 m					t	5,370	307,94	1 653,64	CS ÚRS 2023 01
67 759,79												
D PSV Práce a dodávky PSV												
67 759,79												
D 767 Konstrukce zámečnické												
10	K	767163121.1	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu					m	6,210	1 388,40	8 621,96	
11	M	55342284.1	Venkovní ocelové savbované zábradlí, hlavní profil JEKL 50/50-3, výplň plochá tyč 30/10mm, výška zábradlí 0,90m, povrchová úprava zinkováním - provedení dle tabulek PSV ozn. 24					m	6,210	9 523,00	59 137,83	

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	„Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště, Poříčí - Přibyslav“	
Číslo smlouvy:		
Objednatel:	Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav	
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko	
Předmět změnového listu:		
Vyžádané změny na žádost Zhotovitele		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Vstup do objektu od silnice je řešen venkovním schodištěm		
Nové řešení:		
Vstup do objektu od silnice bude nově řešen vstupní rampou o šířce 1200 mm, budou osazeny obruby u silnice, prodlouženo zábradlí, zadrážedna plocha mezi rampou a vraty.		
Zdůvodnění změny:		
Žádost Zhotovitele		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
Ano		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Připočty k ceně díla bez DPH:		112 931,45 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		68 606,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		44 324,75 Kč
DPH 21%		9 308,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		53 632,95 Kč
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
Monika Jančurová		Martin Kamarád
podpis:	 STINTER CZ s.r.o. va 1316 Hlinsko 959506 www.stinter.cz	 MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav
Datum:2023		Datum: <u>11.12</u>2023
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. Radek Wasserbauer		
Datum:2023		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23003/ZL3
Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.3

KSO: Přibyslav

CC-CZ: 20. 6. 2023

Místo: Přibyslav

Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel:
Město Přibyslav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

IČ: 25969506
DIČ: CZ25969506

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 201,95
Sazba daně		Základ daně
DPH základní	21,00%	7 201,95
snižená	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
v CZK		1 512,41
		0,00
		8 714,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Společnost pro Bani a Těrasu s.r.o.

s.r.o.
16
sko
06
T.CZ
Kvalita

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23003/ZL3

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.3

Místo: Příbyslav Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Příbyslav Projektant:
Zhodovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtu

01	Tepelná izolace stropu	7 201,95	8 714,36
----	------------------------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.3

Objekt:

01 - Tepelná izolace stropu

KSO:

Přibyslav

Místo:

Zadavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2023

IČ:

DÍČ:

IČ: 26969506

DÍČ: CZ25859506

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena bez DPH		7 201,95	
DPH základní snížené		Základ daně 7 201,95 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Výše daně		1 512,41 0,00	
Cena s DPH		8 714,36	

V CZK

8 714,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



MĚSTO PŘIBYSLAV
ICO 002NS077
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbrav
-1-



Sásková značka C 17500
IČ: 259

.s.r.o.
1316
ínsko
9506
ter.cz
idci xřiové

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.3

Objekt:

01 - Tepelná izolace stropu

Místo:

Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Datum:

20. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

7 201,95

7 201,95

713 - Izolace tepelné

7 201,95

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.3
Objekt:

01 - Tepelná izolace stropů

Místo: Přibyslav
Zadavatel: Město Přibyslav
Zhotovitel: Stinler CZ s.r.o., Šatavíkova 1737, 539 01 Hlinsko

Datum: 20. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


7 201,95

D PSV Práce a dodávky PSV

7 201,95

D 713		Izolace tepelné				7 201,95	
1	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením dřátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	21,000	122,00	2 562,00 CS ÚRS 2023 01
VV		3,576			21,000		
		Součet		m2	22,050	171,00	3 770,55 CS ÚRS 2023 01
2	M	63148104	deska tepelné izolace minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ H 100mm	m2	22,050	14,00	284,00 CS ÚRS 2023 01
VV		21,006	Přepočtené koeficientem množství		21,000		
3	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	21,000		
VV		3,576			21,000		
		Součet		m2	24,476	20,10	491,97 CS ÚRS 2023 01
4	M	28329334	fólie PE vyzluzená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 105g/m2		24,476		
VV		21,1555	Přepočtené koeficientem množství				
5	K	898713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,086	970,10	83,43 CS ÚRS 2023 01

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		3
Identifikace akce:		
Název akce:	„Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště, Poříčí - Přibyslav“	
Číslo smlouvy:		
Objednatel:	Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav	
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko	
Předmět změnového listu:		
Vyžádané změny na žádost Zhotovitele		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Zateplení fošnového stropu nebylo řešeno.		
Nové řešení:		
Doplnění fošnového stropu o minerální tepelnou izolaci tl. 100 mm.		
Zdůvodnění změny:		
Žádost Zhotovitele		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		7 201,95 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		7 201,95 Kč
DPH 21%		1 512,41 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		8 714,36 Kč
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
Monika Jančurová		Martin Kamarád
podpis:  IČ: 2595 www.stinter.cz Spisová značka: C 17608 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové		podpis:  MĚSTO PŘIBYSLAV ICO 00268097 Bechyňovo náměstí 582 22 Přibyslav
Datum:2023		Datum:2023
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. Radek Wasserbauer		
Datum:2023		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23003/ZL4a
Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.4a

KSO: Příbyslav
Místo: Příbyslav
CC-CZ: 20. 6. 2023
Datum:

Zadavatel: Město Příbyslav
IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko
IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:
IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Zpracovatel:
IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Poznámka:

Cena bez DPH		-44 987,02
DPH základní		21,00%
DPH snížená		15,00%
Cena s DPH		-54 434,29

Sazba daně		Základ daně	Výše daně
21,00%		-44 987,02	-9 447,27
15,00%		0,00	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTO PŘIBYSLAV
ICO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbryslav
-1-



IČ: 2595

..ro.
316
isko
506
21.CZ
Krajaně

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23003/ZL4a

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.4a

Místo: Přibyslav Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 Změna betonu ozn. B1 -44 987,02 -54 434,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Výstavba zázemi víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.4a

Objekt:

01 - Změna betonu ozn. B1

KSO:

Místo: Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2023

IČ:

IČ: 25959506

DIC: CZ25959506

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

Cena bez DPH				-44 987,02
DPH základní				
snižená				
Cena s DPH				-54 434,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



MĚSTO PŘIBYSŁAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbram
-1-



IČ: 2595

Spisová značka: C.17509 W

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.4a

Objekt:

01 - Změna betonu ozn. B1

Místo:

Přibyslav

Datum:

20. 6. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-44 987,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-18 108,88
PSV - Práce a dodávky PSV	-26 878,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	-26 878,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.4a

Objekt:

01 - Změna betonu ozn. B1

Místo:

Příbyslav

Zadavatel:

Město Příbyslav

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Datum: 20. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-44 987,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

-18 108,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-18 108,88

1	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25	m3	-3,715	4 111,80	-15 275,34	CS ÚRS 2023 01
2	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přetřazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	-3,715	604,31	-2 245,01	CS ÚRS 2023 01
3	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za šíření povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	-3,715	158,42	-688,53	CS ÚRS 2023 01

-26 878,14

D PSV

Práce a dodávky PSV

-26 878,14

Dokončovací práce - nátěry								
4	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	-40,380	13,25	-535,44	CS ÚRS 2023 01
5	K	783932171	Vyrovnění podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	-40,380	216,27	-8 732,98	CS ÚRS 2023 01
6	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah tlakových (z pohledového nebo gleťovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	-40,380	129,94	-5 246,98	CS ÚRS 2023 01
7	K	783937183	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	-40,380	306,16	-12 362,74	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23003/ZL4b

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Pořčí - Příbyslav, Změnový list č.4b

KSO: Příbyslav

CC-CZ: 20. 6. 2023

Misto: Příbyslav

Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel:
Město Příbyslav

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Zhotovitel:
Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		28 777,41
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
21,00%	21,00%	28 777,41
snižená	15,00%	0,00
Cena s DPH		34 820,67
V		CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

/

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



S.p.o.
1316
nsko
9506
JER CZ
D Křídlově

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23003/ZL4b

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.4b

Místo: Příbyslav Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Příbyslav Projektant:

Zhotovitel: Sinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1 737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Změna betonu ozn. B1	28 777,41	34 820,67
		28 777,41	34 820,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba záze ní víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.4b

Objekt:

01 - Změna betonu ozn. B1

KSO:

Místo: Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ: 25959506

DIČ: CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				28 777,41
DPH základní sníženě				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		28 777,41	21,00%	6 043,26
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH				34 820,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbryslav
-1-



IČ: 2591
Společnost zřídkalá, C 17509

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Pořčí - Příbyslav, Změnový list č.4b

Objekt:

01 - Změna betonu ozn. B1

Místo:

Příbyslav

Zadavatel:

Město Příbyslav

Zhotovitel:

Slinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Datum:

20. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 777,41

HSV - Práce a dodávky HSV

28 777,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osezování výplní

28 777,41

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.4b

Objekt:

01 - Změna betonu ozn. B1

Místo:

Příbyslav

Datum:

20. 6. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

Zhotovitel:

Stimler CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 777,41

D HSV Práce a dodávky HSV

28 777,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 777,41

1	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,715	4 880,00	18 129,20	CS ÚRS 2023 01
2	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	40,380	244,00	9 852,72	CS ÚRS 2023 01
3	K	633991111	Nábitík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	40,380	19,70	796,49	CS ÚRS 2023 01

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	4	
Identifikace akce:		
Název akce:	„Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště, Poříčí - Přibyslav“	
Číslo smlouvy:		
Objednatel:	Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav	
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko	
Předmět změnového listu:		
Vyžádané změny na žádost Zhotovitele		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Betonová mazanina, epoxidový nátěr		
Nové řešení:		
Leštěný beton s korundovým vsypem		
Zdůvodnění změny:		
Žádost Zhotovitele		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		28 777,41 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		44 987,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	16 209,61 Kč
DPH 21%	-	3 404,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	19 613,63 Kč
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
Monika Jančurová		Martin Kamarád
podpis:  IČ: 25951 .o. 16 <O 06 CZ	 MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav	
Datum:2023		Datum:2023
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. Radek Wasserbauer		
Datum:2023		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23003/ZL5
Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.5

KSO: Příbyslav
Místo: Příbyslav

Zadavatel: Město Příbyslav

Zhotovitel: Stinler CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 20. 6. 2023

IČ: DIČ:

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		9 208,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 208,35
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	11 142,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



MESTO PRIBYSLAV
ICO 00208097
Becnýňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav



Selská tržba, s.r.o. IČ: 259591

ro. 16
sko 06
1. CZ
zlatové

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23003/ZL5

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.5

Místo: Přibyslav Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů			
01	Přívodní kabel k čerpadlu, infrazářiče	9 208,35	11 142,10
		9 208,35	11 142,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Změnový list č.5

Objekt:

01 - Přívodní kabel k čerpadlu, infrazářiče

KSO:

Místo: Přibyslav

Zadavatel:

Město Přibyslav

Zhotovitel:

Sinter CZ s.r.o., Šafářkova 1737, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25959506

CZ25959506

Cena bez DPH	9 208,35
--------------	----------

DPH základní snížená	Základ daně 9 208,35 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 938,75 0,00
----------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH	V CZK	11 142,10
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Becnyňovo náměstí 1
582 22 Příbryslav



Spisová značka: C 17609 vec

IČ: 2595

.r.o.
316
sko
506
1 CZ
(za ově)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Přibyslav, Zriňnový list č.5

Objekt: 01 - Přívodní kabel k čerpadlu, infrazářiče

Místo: Přibyslav

Zadavatel: Město Přibyslav

Zhotovitel: Stintar CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Datum: 20. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 208,35

HSV - Práce a dodávky HSV	840,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	840,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 398,80
725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty	3 740,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 658,80
M - Práce a dodávky M	2 969,55
21-M - Elektromontáže	1 722,30
46-M - Zemní práce při ext.mont.pracích	1 247,25

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště Poříčí - Příbyslav, Změnový list č.5
Objekt: 01 - Přívodní kabel k čerpadlu, infrazářiče

Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Zhotovitel: Slinter CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Datum: 20. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 208,35

D HSV Práce a dodávky HSV 840,00

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	974031121	Vyseklání rýh ve zdtvu ohebném hl do 30 mm š do 30 mm	m	10,000	84,00	840,00	CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 398,80

D 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty						
2	K	725529301	Montáž infrazářiče	soubor	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
3	M	54151359	infrazářič koupelnový 0,4/0,8/1,2kW	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 01

D 741		Elektroinstalace - silnoproud						
4	K	741320103	Montáž jističů jednofázových nm do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	2,000	94,40	188,80	CS ÚRS 2023 01
5	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2023 01
6	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2023 01

D M Práce a dodávky M 2 969,55

D 21-M		Elektromontáže						
7	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volné nebo v liště	m	30,000	25,90	777,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	27,40	945,30	CS ÚRS 2023 01

D 46-M		Zemní práce pň extr.mont.pracích						
9	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	15,000	15,80	237,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	460791211	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných D do 32 mm	m	15,000	41,10	616,50	CS ÚRS 2023 01
11	M	34571051	trubka elektroinstalacení ohebná EN 500 86-1141 (chránič) D 22,9/28,5mm	m	15,750	25,00	393,75	CS ÚRS 2023 01

Změnový list číslo		5
Identifikace akce:		
Název akce:	„Výstavba zázemí víceúčelového sportoviště, Poříčí - Přibyslav“	
Číslo smlouvy:		
Objednatel:	Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav	
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko	
Předmět změnového listu:		
Vyžádané změny na žádost Zhotovitele		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek.		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Původní řešení tyto práce nezahrnovalo, jedná se o nepředvídatelné práce.		
Nové řešení:		
Přívodní kabel k venkovnímu čerpadlu včetně zapojení, dodání a montáž 2 ks infrazářičů.		
Zdůvodnění změny:		
Žádost Zhotovitele		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
Ano		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		9 208,35 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		9 208,35 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 933,75 Kč
DPH 21%		11 142,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
Monika Jančurová		Martin Kamarád
podpis:	 IČ: 2	 MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechyňovo náměstí 1 582 22 Přibyslav
Datum:2023		Datum:2023
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. Radek Wasserbauer		
Datum:2023		