




LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVRHOVANÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NAVRHOVANÝ ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
- NAVRHOVANÝ ROZVOD CÍRKULACE TUV
- NAVRHOVANÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

V.

STOUPACKA STUDENÉ VODY, TEPLÉ
UŽITKOVÉ VODY A CÍRKULACE

PV.

STOUPACKA POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMÝVADLO BÍLÉ 500/400/175mm + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMÝVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERE, 2xKKR-15
- UM UMÝVADLO BÍLÉ 370/210/120mm + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMÝVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERE, 2xKKR-15
- U-1 UMÝVADLO BÍLÉ 500/400/175mm + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMÝVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERE PRO TP, 2xKKR-15
- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ 365/400/545mm NA INSTALAČNÍM MODULU
- WC-1 SPRCHOVÁ VÁNKA BÍLÁ SE SPRCHOVÝM DŘEVÍM + NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM S TERMOSTATICKOU BATERÍ
- S SPRCHOVÁ VÁNKA BÍLÁ S OSÁZENÍM PRO TP + NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM S TERMOSTATICKOU BATERÍ
- V VANA PRÍMA, BÍLÁ 1500/800mm, RESP. 1800/700mm + NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERE S RUČNÍ SPRCHOU
- D-MY DŘEZ NEREZOVÝ + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERE S VYTAHOVATELNOU SPRSKOU, KKR-15, KKR-combi-15
- D DŘEZ NEREZOVÝ + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERE, 2xKKR-15
- PR PRÁČKA + KKR-15
- MY MYČKA + KKR-15
- VY VÝLEVKA BÍLÁ, ZÁVĚSNÁ 455/380/350mm + NÁSTĚNNÁ BATERE DŘEZOVÁ

PŘESNÁ SPECIFIKACE viz KNHA SPECIFIKACÍ V ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI

LEGENDA:

- PÁTERNÍ POTRUBÍ A STOUPACKY Z TRUB PLASTOVÝCH S AL VLOŽKOU, PÁTERNÍ POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM IPP A POD PODLAŽNÍ IPP, IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL 18-40mm DLE DIMENZE
- UMÍSTĚNÍ STOUPACEK V ŠACHTÁCH KOORDINOVAT S OSTATNÍMI POTRUBÍMI K, TOP, EL, VZT)
- VNITRNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PR PN 16 VEDENÝCH V KONSTRUKCI
- PŘÍČEK A V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL 9mm
- POŽÁRNÍ VODOVOD Z TRUB OCELOVÝCH PRO VODU, NÁPOJENO NA ROZVOD SV PŘES POTRUBNÍ ODDĚLOVAC
- ROZVODY DO JEDNOTIVÝCH BYTŮ, RESP. JEDNOTEK V IPP, NÁPOJENY NA STOUPACKY PŘES UZÁVÍRAČÍ
- ARMATURY KK – KULOVÝ KOKOTUJÍ A VODOMĚRY NA SV A TUV (VOD)
- NA PATÁCH STOUPACEK OSÁZENÍ UZÁVÍRAČÍ ARMATURY S VYPUSTĚNÍM (KKV), RESP. MULTIRUKOČÍ
- CÍRKULAČNÍ VENTILY (MCV)
- PŘÍPRAVA TUV CENTRÁLNĚ V NEPŘÍMOTOPNÉM ZÁSOBNÍKU IZV TUV V KOTELNĚ O OBJEMU 2x500l, NÁPOJENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A ČSN
- POŽÁRNÍ HYDRANTY S TVAROVÉ STÁLŮ HADICÍ D19-30mm, SPECIFIKACE DLE ZPRÁVY POŽÁRNÍ OCHRANY [H]

PROJEKT BYTOVÝ DŮM LÍBEZNICE

± 0,000 – 229,380 m.n.m. (výškový systém BpV)

INVESTOR

obec Líbeznice
Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

AUTOR

BDD ARCHITEKTI

Kaštel 802 architekti s.r.o.

Ing. arch. Vojtěch Soosa, Ing. arch. Jakub Straka

PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. Radek Mňáček

Uhrovec 55, 252 41 Dolní Břežany

KRESLIL:

ZOOP. PROJEKTANT:

ČÁST

D.1.4.2 VODOVOD

NÁZEV VÝKRESU

REZÝ STOUPAČKAMI

STUPEŇ DOKUMENTACE

DPS

HEŘTIKTO

1:50

DATUM

září 2025

08