



KRESLIL :	KONTROLOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	 EUROSYS s.r.o. Mostecká 227/9 412 01 Litoměřice Tel.: 416 737 300	
ZDENĚK BERŽON	JAN KÖHLER	ZDENĚK BERŽON		
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEC: BROZANY NAD OHŘÍ	FORMÁT :	3x A4	
INVESTOR: OÚ BROZANY NAD OHŘÍ		DATUM :	SRPEN 2006	
OPRAVA KOMUNIKACE NA JAMÁCH p.č. 1562		Č. ZAK. :	06037/TEL/EUSY	
		STUPEŇ : DpSP	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
		MĚŘÍTKO :	-	
TECHNICKÁ ZPRÁVA		Č. VÝKRESU :	SLP-01 6	

1. PROJEKT ŘEŠÍ

Tato dokumentace pro stavební povolení řeší vnější slaboproudé rozvody a telefonní přípojky pro opravu komunikace Na Jamách p.č. 1562 v Brozanech nad Ohří.

Předmětem části slaboproudu nejsou nové přípojky sítě Českého Telecomu a.s., pouze přeložení již stávající kabeláže mimo prostor komunikace.

2. PROJEKTOVÉ PODKLADY .

- Situace ulice Drozan nad Ohří – komunikace p.č. 1562
- Konzultace s hlavním projektantem
- Konzultace se zástupcem Českého Telecomu – p. Daniel
- Dokumentace Českého Telecomu a.s.

3. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1. Stávající rozvody

V opravované komunikaci jsou v současné době slaboproudá vedení pro rozvody Českého Telecomu. Tyto jsou předmětem úprav.

3.2. Napojení na telefonní síť Českého Telecomu

Dle vyjádření p.Daniela z Českého Telecomu je třeba stávající kabeláž upravit a posunout mimo opravovanou komunikaci, pokud to bude možné.

V rámci opravy komunikace bude odebrána vrchní krycí vrstva. Při odebírání je třeba dbát zvýšené pozornosti v prostorách uložení kabeláže a tuto ihned označit a zajistit její nepoškození.

Před pokládkou nové komunikace je třeba veškerou stávající kabeláž v prostoru komunikace překrýt kabelovým korytem, které bude položeno dnem vzhůru. Kabeláž mimo komunikaci bude volně ložena v zemi.

Kabely pod vozovkou budou instalovány do chráničky, která bude přesahovat min 0,5m od hranice vozovky. Současně s chráničkou bude položena i další, nevyužitá, jako rezervní pro potřeby ČTc. Veškerá kabeláž ČTc ve výkopu bude zakryta krycími deskami s nápisem „TELEFON“.

5. ZÁVĚR

Při pokládce kabelů je třeba dodržet zejména ČSN 73 6005 a to i ze strany ostatních profesí a instalací v dané lokalitě.

Projekt byl zpracován dle odběratelem přiložených podkladů a požadavků k datu 25.8.2006, splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů. Bude-li požadováno investorem, bude doplněna nebo vypracována úprava PD dle nových požadavků.

V Litoměřicích dne 25.8.2006

Zdeněk BERŽON
Jan KÖHLER