

# SMLOUVA O DÍLO

## ČÍSLO 51/13

Uzavřená podle ustanovení § 536 a 565 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. V platném znění.

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel

adresa:

zastoupené ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zastoupené ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

IČO:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen **Objednatel**)

#### Městys Blížkovice

Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice

**Bc. Šárka Ježková**, starostka

00292516

ne

neplátce DPH

ČSOB Znojmo

108286506/0300

#### Zhotovitel

název:

sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

#### STABO MB s.r.o.

Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice

u KS v Brně, oddíl C vložka 39936

Ing. Milan Procházka, jednatel

26245906

CZ26245906

plátce DPH

Komerční banka a.s., Moravské Budějovice

86-3536790227/0100

Ing. Milan Procházka

568422142, 568422145, info@stabomb.cz

Ing. Milan Procházka

568422142, 568422145, info@stabomb.cz

### 2. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na akci:

#### Stavební úpravy sociálního zařízení a vstupu v MŠ Blížkovice

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací při úpravě sociálního zařízení, podlahy vstupní chodby v 1.NP, schodiště a vstupu ze zahrady mateřské

školy v Blížkovicích v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou STABO MB s.r.o. Moravské Budějovice.

Místo plnění je katastrální území městyse Blížkovice – mateřská škola na parcele č. 204/1; 240/2 a 240/3.

Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem vycházející z výkazu výměr předaným Objednatelům Zhotoviteli. Tento položkový rozpočet je nedílnou součástí Smlouvy. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve výkazu výměr, v projektové dokumentaci a v obchodních podmínkách. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Dále jsou také do předmětu díla zahrnuty veškeré náklady vyplývající ze zadávací dokumentace výběrového řízení.

Podmínky ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněním, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré popsání práce a dodávky včetně všech souvisejících činností jsou zahrnuty do jednotkových cen v položkovém výkazu výměr.

Zhotovitel je povinen zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovení předmětu díla. Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen ve smlouvě a bude mít vlastnosti dojednané ve smlouvě.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

Mimo definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechny potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou.
- Zhotovitel zajistí zřízení staveniště a napojení na inženýrské sítě na své náklady včetně úhrady případných poplatků. Zhotovitel zajistí měření spotřeby energií nutných pro provádění stavby a jejich úhradu.
- Zhotovitel zajistí projednání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných i soukromých ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a sjednaného nájemného.
- Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a prokazatelné zpětné předání jejich správcům.
- Zhotovitel zajistí všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné dokončení díla.
- Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
- Zhotovitel uvede všechny okolní povrchy dotčené stavbou do původního stavu.

- Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do stavebního díla, budou nové a nepoužité a všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví, zhotovitel těchto materiálů musí předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikát stejné váhy platnosti.
- Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce, součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici, pracovníci musí být seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.
- Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
- V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
- Předání stavebních deníků a montážních deníků.

### **Projektová dokumentace skutečného provedení stavby**

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě, není-li dále stanoveno jinak.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, kde nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

Výše popsané práce a dodávky včetně souvisejících činností, uvedených v popisu předmětu veřejné zakázky, jsou zahrnuty do jednotkových cen v oceněném položkovém výkazu výměr.

### **3. Termíny plnění**

Termín zahájení: 1.7.2013.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do deseti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

Termín dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do dne: 20.8.2013.

Zhotovitel je povinen ihned po dokončení předat dílo Objednateli.

Zhotovitel je seznámen s tím, že Termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště v případě, že nebude na tuto akci poskytnuta a uvolněna dotace ze státních zdrojů. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

#### Omezující podmínky Lhůty plnění

Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo může probíhat provoz.

Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací v případě požadavku Objednatele přizpůsobit provádění prací provozu budovy, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na Stavenišť a přesun hmot bude umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do původního stavu.

V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí Zhotovitel zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení Objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

#### Harmonogram výstavby

Zhotovitel vypracoval a Objednatel následně odsouhlasil časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny a finanční plnění v podrobnosti na měsíce. V harmonogramu jsou stanoveny dílčí termíny dokončení částí stavby (stavební objekty). Harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho neplnění či neplnění dílčích termínů je podstatným porušením smlouvy.

Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný Harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na Kontrolních dnech stavby.

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

#### Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Cena bez DPH           | 984 907,- Kč   |
| DPH                    | 206 830,- Kč   |
| Cena celkem včetně DPH | 1 191 737,- Kč |

#### Obsah ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace. Specifikace materiálů je v položkovém rozpočtu oceněna v jednotkové ceně včetně ztrátového na prořez a podobně.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.

Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z Obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo

neúplného ocenění výkazu výměr. Prokáže-li se v budoucnu, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

Platnost ceny díla je sjednána nejméně do 31.12.2013.

#### Doklady určující cenu za dílo

Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané příslušné dokumentace.

Specifikace materiálů je v položkovém rozpočtu oceněna v jednotkové ceně včetně ztrátového na prořez a podobně.

Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsane v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

#### Podmínky pro změnu ceny za dílo

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

#### Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy.

Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotaci (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

#### Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

### Prohlášení objednatele - neplátce DPH

Objednatel prohlašuje, že není registrován k dani z přidané hodnoty a není plátcem DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí stavebních prací s místem plnění v tuzemsku, což je zhotovitel.

### Změna režimu plátce daně z přidané hodnoty u zhotovitele

Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k ceně za provedení díla podle zákona „O dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v úplném znění“. Není-li dodavatel v době podání nabídky registrován jako plátce DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud v nabídkové ceně nebyla vyčíslena DPH a Zhotovitel se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátce DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

### Zákaz postoupení případných pohledávek

Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků „Fond“ považuje výdaje spojené s úhradou postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.

## 5. Platební podmínky

### Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### Postup plateb

Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Soupis prací bude vycházet z kontrolního zaměření provedených prací za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevýjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Součástí sjednané ceny jsou i ostatní a vedlejší náklady, které vyjadřují náklady na činnosti, které v mnoha případech probíhají v průběhu celé stavby. Pro zjednodušení administrativního postupu je stanoveno, že tato část ceny bude Zhotovitelem fakturována průběžně v termínech sjednaných pro fakturaci stavebních prací, a to podle finanční hodnoty provedených stavebních prací. Před započítáním fakturace Zhotovitel stanoví poměr ostatních a vedlejších nákladů k součtu celkových nákladů za provedení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů (na 5 desetinných míst) a tímto poměrem shodně vypočte i podíl ostatních a vedlejších nákladů náležející k hodnotě fakturovaných provedených stavebních prací. Ostatní a vedlejší náklady budou fakturovány na téže faktuře jako provedené stavební práce.

Postupnou měsíční fakturací dle provedených prací bude uhrazena cena díla až do výše 90%, z celkové sjednané ceny a to na základě vystavených a odsouhlasených dílčích měsíčních faktur.

### Platby za Vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

#### **Zádržné (pozastávka)**

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě konečné faktury až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

#### **Lhůty splatnosti**

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

#### **Náležitosti daňových dokladů (faktur)**

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou Dodatku ke smlouvě.

Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.

## **6. Majetkové sankce**

#### **Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

Rovněž se tato sankce týká dílčích termínů uvedených ve smlouvě.

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

#### **Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla**

Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

#### Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

#### Sankce za nevyklizení staveniště a při údržbě staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatel nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

#### Sankce za neoprávněné provádění práce subdodavatelským způsobem

Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatel zadat subdodavatelsky práce jiným subjektům, než které uvedl ve své nabídce. Porušení tohoto pravidla je důvodem k uplatnění smluvní pokuty 5.000,- Kč za každého zjištěného neoprávněného subdodavatele.

#### Smluvní pokuta za nepředání Seznamu subdodavatelů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotovitele bude Objednateli vyměřena sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda, je Zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit Objednateli.

#### Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

#### Splatnost a vypořádání smluvní pokuty

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatel vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

## 7. Staveniště

#### Předání a převzetí Staveniště

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 14-ti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Technický dozor investora (TDI) bude uveden v zápise o předání staveniště.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými předpisy v době realizace díla.

Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS a podobně.

Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanoveních o náhradě škody.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel, pokud se strany nedohodnou, že Objednatel poskytne Zhotoviteli prostor pro sociální zařízení ve stávajícím objektu.

Jako součást zařízení staveniště, je-li to potřebné, zajistí Zhotovitel i rozvod médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií. Spotřeba elektrické energie bude měřena podružným elektroměrem ve staveništním rozvaděči. Elektrické nářadí používané při stavbě při provádění prací musí být napojeno na tento rozvaděč. Energie spotřebované provozem staveniště a prováděním stavebních prací Zhotovitelem bude hradit Zhotovitel Objednateli a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru nebo Autorského dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybuvoval v rámci zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení, zejména pak tak, aby nebyl umožněn přístup nepovolaných osob do stávajících objektů.

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.

Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. Subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

#### Vyklizení staveniště

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

### 8. Stavební deník

#### Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

Záписы do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

### 9. Provádění díla a bezpečnost práce

#### Pokyny Objednatele

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel zajistí kvalitní řízení stavby a dohled nad prováděním díla a jednotlivých prací.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu

upozornit Objednatele na případné zjištěné Vady a nedostatky a předat mu jejich Soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením případných práv k patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným obdobným chráněným právům vzniklé v souvislosti s realizací stavby.

Zhotovitel v případě potřeby vypracuje nebo zajistí dílenské a montážní výkresy a ty předá objednateli, respektive jeho zástupci ve věcech technických (TDI).

Zhotovitel má v průběhu provádění díla povinnost prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, polotovary a ostatní dodávky určené projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, případně dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolního dne nebo dodatku ke smlouvě o dílo odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, eventuálně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci doloží zhotovitel díla v nejkratším možném čase, bez upozornění objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

Zhotovitel se také zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Jmenovanému Koordinátorovi BOZP na staveništi Zhotovitel poskytne veškerou součinnost dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a dle prováděcích vyhlášek, bude se řídit jeho pokyny, zúčastňovat se kontrolních dnů pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a bude se řídit „Plánem BOZP“.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Nerespektování požadavků technického dozoru ze strany Zhotovitele opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Účastníkem kontroly provádění díla a dílčích přejímek mohou být rovněž zástupci DOSS a správci sítí a to v rozsahu jaký požadovali ve svých stanoviscích ke stavebnímu povolení.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDI (technický dozor investora) a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započatím. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí Zhotovitel. Účast Objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bez úhrady všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které s případně v průběhu provádění díla uskuteční. Také se zúčastní kolaudačního šetření a případně pravidelných schůzek týkajících se vyhodnocení průběhu zkušebního provozu.

#### **Použité materiály a výrobky**

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

Zhotovitel se zavazuje, že bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele a stanoveným standardům v projektové dokumentaci. Změny stavby požadované Zhotovitelem (změna materiálů apod.) projedná a odsouhlasí Zhotovitel písemně se zástupcem projektanta a Objednatele za účasti a souhlasu technického dozoru a budoucího správce stavby či zařízení. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nejsou dostupné, případně jejich škodlivost na lidské zdraví, respektive na životní prostředí, navrhne zhotovitel písemně použití jiných materiálů či technologií a současně doloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.

Objednatel však má právo požadovat změny oproti schválené projektové dokumentaci a to zejména pokud jde o materiály a technologie. Zhotovitel je povinen na požadavek objednatel přistoupit a písemně sjednat změnu provádění díla.

### Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.

Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

### **Dodržování zásad ochrany životního prostředí**

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

### **Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací**

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

### **Kvalifikace pracovníků Zhotovitele**

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

### **Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

### **Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu**

Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb Subdodavatele.

Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých Subdodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předkládat vždy 1x měsíčně na kontrolním dnu stavby nebo nejpozději při dílčí měsíční fakturaci. Při předání a převzetí dokončené stavby bude zhotovitelem mimo jiné také předložen kompletní seznam všech subdodavatelů, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli včetně uvedení podílu části zakázky.

### **Změna Subdodavatele**

Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.

Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

### **Seznam Subdodavatelů**

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém uvede ty Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů.

Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.

Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu pdf.

Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že na včasné předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

### Kontrolní a zkušební plán stavby

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

### Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

### Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

### Technický dozor

Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena v zápise ve Stavebním deníku.

Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na Termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby

Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.

Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku.

Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.

Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém

případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením Smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

#### **Koordinátor bezpečnosti práce**

Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.

Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena v zápise ve Stavebním deníku.

Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.

Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.

Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.

Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

### **10. Předání a převzetí díla**

#### **Organizace předání díla**

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

#### **Protokol o předání a převzetí díla**

O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělek
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

#### Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- zápisy a výsledky předepsaných měření;
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
- stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací;
- geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení.

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

#### Kolaudace

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

## 11. Záruka za jakost díla

#### Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Záruční lhůta je stanovena pro stavební práce v délce 60 měsíců.

Pro dodávky technologických strojů a zařízení je záruční lhůta stanovena v délce 24 měsíců.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

#### Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## **12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

### **Vlastnictví díla**

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

### **Nebezpečí škody na díle**

Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm.

## **13. Pojištění díla**

### **Pojištění zhotovitele**

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností Zhotovitele,
- způsobené vadným výrobkem,
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
- vzniklé na věcech zaměstnanců.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele.

Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 5.000.000,- Kč. Výše sjednaného limitu pojištění odpovídá i možným škodám na stávajícím objektu a jeho vybavení.

Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

### **Pojištění díla**

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:

- požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- pádem pojištěné věci, nárazem,
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
- krádeží.

Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

#### **Pojištění zaměstnanců**

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

#### **Pojištění Subdodavatelů**

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

#### **Doklady o pojištění**

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

#### **Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události**

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

### **14. Vyšší moc**

#### **Definice vyšší moci**

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

#### **Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci**

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### **15. Změna smlouvy**

#### **Forma změny smlouvy**

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

#### **Odstoupení od smlouvy**

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že k úhradě za splnění díla nebude Objednateli z jakéhokoliv důvodu poskytnuta podpora v rámci dotace SZIF.

Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od

Smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.

Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „Dílčí konečnou fakturu“
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

## 16. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a dohod mezi Objednatelem a Zhotovitelem uvedených v této smlouvě. Právní normy Zhotovitele a Objednatele, které jsou obsaženy v této smlouvě, se řídí zákonnou úpravou obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, a že všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené údaje ověřit.

Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a cenu díla, že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje a nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.

Zhotovitel veřejné zakázky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené

práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

**Přílohy a nedílné součásti smlouvy:**

1. Položkový cenový rozpočet

V Blížkovicích, dne: 25.6.2013

Za Objednatele


V Mor. Budějovicích, dne : 25.6.2013

Za Zhotovitele

MĚSTYS BLÍŽKOVICE  
671 55, okr. Znojmo  
IČ: 00292516

-1-

  
STABO MB s.r.o. ②  
Jechova 1576  
676 02 Moravské Budějovice  
IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906

  
Bc. Šárka Ježková, starostka  
Městys Blížkovice

  
Ing. Milan Procházka  
jednatel firmy

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 25.6.2013

Stavba : 2013-005

Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MS Blížkovice

Objednatel : Městys Blížkovice  
Blížkovice 130  
67155 Blížkovice

IČO : 00292516  
DIČ :

Zhotovitel : S T A B O M B s.r.o.  
Jechova 1576  
67602 Moravské Budějovice

IČO : 26245906  
DIČ : CZ26245906

Za zhotovitele :

**STABO MB s.r.o.**  
Jechova 1576  
676 02 Moravské Budějovice  
IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906

Za objednatele :

|                              |      |  | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % |  | 0,00               |
| DPH                          | 15 % |  | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % |  | 984 907,00         |
| DPH                          | 21 % |  | 206 830,00         |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      |  | <b>1 191 737</b>   |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru |                                        | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 01                                         | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ | 954 133          | 0                  | 788 540            | 165 593        | 80,1         |
| 02                                         | Vstupní chodba v 1.NP - podlaha        | 42 876           | 0                  | 35 435             | 7 441          | 3,6          |
| 03                                         | Schodiště a vstup ze zahrady           | 188 762          | 0                  | 156 002            | 32 760         | 15,8         |
| 04                                         | Vedlejší a ostatní náklady             | 5 965            | 0                  | 4 930              | 1 035          | 0,5          |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |                                        | <b>1 191 737</b> | <b>0</b>           | <b>984 907</b>     | <b>206 830</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu                           | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 01                      | 101 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ       | 599 626          | 0                  | 495 559            | 104 067        | 50,3         |
| 01                      | 102 Zdravotechnické instalace - úpravy soc.zařiz | 303 622          | 0                  | 250 927            | 52 695         | 25,5         |
| 01                      | 103 Elektroinstalace - úpravy soc.zařízení MŠ    | 50 885           | 0                  | 42 054             | 8 831          | 4,3          |
| 02                      | 201 Podlaha vstupní chodby v 1.NP                | 42 876           | 0                  | 35 435             | 7 441          | 3,6          |
| 03                      | 301 Schodiště a vstup ze zahrady                 | 188 762          | 0                  | 156 002            | 32 760         | 15,8         |
| 04                      | 401 Vedlejší a ostatní náklady                   | 5 965            | 0                  | 4 930              | 1 035          | 0,5          |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                                  | <b>1 191 737</b> | <b>0</b>           | <b>984 907</b>     | <b>206 830</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních děl

| Číslo a název dílu |                                | %   | HSV    | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--------------------|--------------------------------|-----|--------|-----|---------|--------|-----|
| 1                  | Zemní práce                    | 0,4 | 3 857  | 0   | 0       | 0      | 0   |
| 2                  | Základy a zvláštní zakládání   | 0,6 | 5 882  | 0   | 0       | 0      | 0   |
| 34                 | Stěny a příčky                 | 1,9 | 18 555 | 0   | 0       | 0      | 0   |
| 342                | Sádkartonové konstrukce        | 0,2 | 2 170  | 0   | 0       | 0      | 0   |
| 4                  | Vodorovné konstrukce           | 0,5 | 4 699  | 0   | 0       | 0      | 0   |
| 43                 | Schodiště                      | 6,8 | 67 351 | 0   | 0       | 0      | 0   |
| 61                 | Úpravy povrchů vnitřní         | 5,7 | 56 337 | 0   | 0       | 0      | 0   |
| 63                 | Podlahy a podlahové konstrukce | 1,9 | 18 346 | 0   | 0       | 0      | 0   |

|                         |                                     |              |                |                |          |               |              |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------|
| 64                      | Výplně otvorů                       | 0,8          | 7 620          | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 711                     | Izolace proti vodě                  | 1,0          | 0              | 9 514          | 0        | 0             | 0            |
| 713                     | Izolace tepelné                     | 0,8          | 0              | 7 431          | 0        | 0             | 0            |
| 721                     | Vnitřní kanalizace                  | 3,5          | 0              | 34 904         | 0        | 0             | 0            |
| 722                     | Vnitřní vodovod                     | 6,7          | 0              | 66 375         | 0        | 0             | 0            |
| 725                     | Zařizovací předměty                 | 13,6         | 0              | 134 336        | 0        | 0             | 0            |
| 730                     | Ústřední vytápění                   | 0,4          | 0              | 4 079          | 0        | 0             | 0            |
| 762                     | Konstrukce tesařské                 | 1,3          | 0              | 12 714         | 0        | 0             | 0            |
| 765                     | Krytiny tvrdé                       | 0,7          | 0              | 6 930          | 0        | 0             | 0            |
| 766                     | Konstrukce truhlářské               | 3,8          | 0              | 37 640         | 0        | 0             | 0            |
| 767                     | Konstrukce zámečnické               | 1,4          | 0              | 14 140         | 0        | 0             | 0            |
| 771                     | Podlahy z dlaždic a obklady         | 11,6         | 0              | 114 530        | 0        | 0             | 0            |
| 776                     | Podlahy povlakové                   | 0,1          | 0              | 1 321          | 0        | 0             | 0            |
| 781                     | Obklady keramické                   | 13,2         | 0              | 130 221        | 0        | 0             | 0            |
| 783                     | Nátěry                              | 1,1          | 0              | 10 504         | 0        | 0             | 0            |
| 784                     | Malby                               | 2,2          | 0              | 21 353         | 0        | 0             | 0            |
| 789                     | HZS                                 | 1,1          | 0              | 11 233         | 0        | 0             | 0            |
| 900                     | HZS                                 | 0,9          | 0              | 0              | 0        | 0             | 8 750        |
| 94                      | Lešení a stavební výtahy            | 1,0          | 9 425          | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 95                      | Dokončovací konstrukce na pozemních | 0,8          | 8 171          | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 96                      | Bourání konstrukcí                  | 4,6          | 45 046         | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 99                      | Staveništní přesun hmot             | 2,2          | 21 641         | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 996                     | Přesuny sutí a vybouraných hmot     | 4,4          | 42 850         | 0              | 0        | 0             | 0            |
| M21                     | Elektromontáže                      | 4,3          | 0              | 0              | 0        | 42 054        | 0            |
| M99                     | Ostatní práce "M"                   | 0,5          | 0              | 0              | 0        | 4 930         | 0            |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                     | <b>100,0</b> | <b>311 949</b> | <b>617 224</b> | <b>0</b> | <b>46 984</b> | <b>8 750</b> |

### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu  | Cena celkem |
|---------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0           |
| Mimostaveništní doprava   | 0           |
| Zařízení staveniště       | 0           |
| Projektová dokumentace    | 0           |
| Oborová přírážka          | 0           |
| Přesun stavebních kapacit | 0           |
| Provoz investora          | 0           |
| Kompletační činnost (IČD) | 0           |
| Rezerva rozpočtu          | 0           |
| <b>Celkem za stavbu</b>   | <b>0</b>    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                   |                                                   |                 |   |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 101               | Stavební úpravy sociálního zařízení               | JKSO            |   |
| Objekt               |                   |                                                   | SKP             |   |
| 01                   |                   | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                   |                                                   | Počet jednotek  | 0 |
| 2013-005             |                   | Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkovice | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                   |                                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                   |                                                   |                 |   |
| Objednatel           | Městys Blížkovice |                                                   |                 |   |
| Dodavatel            | STABO MB s.r.o.   |                                                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                   |                                                   | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                                                                                             | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                              | HSV celkem          | 210 140                                                                                     | Ztížené výrobní podmínky   | 0                 |
| Z                            | PSV celkem          | 276 669                                                                                     | Mimostaveništní doprava    | 0                 |
| R                            | M práce celkem      | 0                                                                                           | Zařízení staveniště        | 0                 |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                                                                                           | Projektová dokumentace     | 0                 |
|                              | ZRN celkem          | 486 809                                                                                     |                            |                   |
|                              |                     |                                                                                             |                            |                   |
|                              | HZS                 | 8 750                                                                                       |                            |                   |
|                              | ZRN+HZS             | 495 559                                                                                     | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 495 559                                                                                     | Ostatní náklady celkem     | 0                 |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele                                                                              |                            | Za objednatele    |
| Jméno : Zdeněk Přibyl        |                     | Jméno : Ing. Milan Procházka                                                                |                            | Jméno :           |
| Datum :                      |                     | Datum : 25.6.2013                                                                           |                            | Datum :           |
| Podpis :                     |                     | Podpis:  |                            | Podpis:           |
|                              |                     |         |                            |                   |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                                                                                      | 495 559 Kč                 |                   |
| DPH                          |                     | 21,0 %                                                                                      | 104 067 Kč                 |                   |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                                                                                       | 0 Kč                       |                   |
| DPH                          |                     | 0,0 %                                                                                       | 0 Kč                       |                   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                                                                                             |                            | <b>599 626 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |                                        |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkov | Rozpočet : 101                         |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ               | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS          |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 34 Stěny a příčky                            | 18 555         | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 342 Sádkartonové konstrukce                  | 2 170          | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 4 Vodorovné konstrukce                       | 4 699          | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 56 337         | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 18 346         | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 64 Výplně otvorů                             | 7 620          | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 900 HZS                                      | 0              | 0              | 0        | 0        | 8 750        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 9 425          | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 8 171          | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 36 398         | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 12 441         | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 711 Izolace proti vodě                       | 0              | 9 514          | 0        | 0        | 0            |
| 713 Izolace tepelné                          | 0              | 7 431          | 0        | 0        | 0            |
| 765 Krytiny tvrdé                            | 0              | 6 930          | 0        | 0        | 0            |
| 766 Konstrukce truhlářské                    | 0              | 35 661         | 0        | 0        | 0            |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady              | 0              | 57 798         | 0        | 0        | 0            |
| 781 Obklady keramické                        | 0              | 130 221        | 0        | 0        | 0            |
| 783 Nátěry                                   | 0              | 7 762          | 0        | 0        | 0            |
| 784 Malby                                    | 0              | 21 353         | 0        | 0        | 0            |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 35 979         | 0              | 0        | 0        | 0            |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>210 140</b> | <b>276 669</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 750</b> |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                | Kč | %   | Základna | Kč       |
|--------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0  | 0,0 | 486 809  | 0        |
| Mimostaveništní doprava  | 0  | 0,0 | 486 809  | 0        |
| Zařízení staveniště      | 0  | 0,0 | 486 809  | 0        |
| Projektová dokumentace   | 0  | 0,0 | 486 809  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>        |    |     |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                        |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 101                          |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 34</b>   |               | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                                                                                              |     |          |           |                  |
| 1                | 342255024RT1  | Příčky z autoklávového pórobetonu tl. 10 cm desky 599 x 249 x 100 mm Ytong<br>v sociálkách ve 2.NP:<br>0,8*2,13*2                                                                  | m2  | 3,41     | 436,50    | 1 487,59         |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 3,41     |           |                  |
| 2                | 342255028RT1  | Příčky z autoklávového pórobetonu tl. 15 cm desky 599 x 249 x 150 mm Ytong<br>v sociálkách v 1.NP a ve 2.NP:<br>(0,8*2,1*2)+(0,8*2,1*2)+(2,14+1)*3,34-0,7*2<br>(1,5+2,157)*3,2-1,4 | m2  | 26,11    | 567,00    | 14 804,37        |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 15,81    |           |                  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 10,30    |           |                  |
| 3                | 346244313R00  | Obezdivky van z autoklávového pórobetonu tl.100 mm Ytong<br>podezdívka sprchové vaničky:<br>0,8*0,155*4*2                                                                          | m2  | 0,99     | 508,00    | 503,94           |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 0,99     |           |                  |
| 4                | 346244351RT3  | Obezdivky tl. 6,5 cm, tvárnice z autoklávového pórobetonu - Ytong<br>obezdivka potrubí v sociálkách:<br>0,4*3,25                                                                   | m2  | 1,30     | 403,00    | 523,90           |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 1,30     |           |                  |
| 5                | 346244461R00  | Zazdivka rýh cihlami plnými- potrubí tl. 6,5 cm<br>zazdivka potrubí:<br>2,1                                                                                                        | m2  | 2,10     | 588,00    | 1 234,80         |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 2,10     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> | <b>34</b>     | <b>Stěny a příčky</b>                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>18 554,60</b> |
| <b>Díl: 342</b>  |               | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                                                                                                   |     |          |           |                  |
| 6                | 342264098R00  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2<br>snížený podhled:<br>1,4*2                                                                                                    | m2  | 2,80     | 177,00    | 495,60           |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 2,80     |           |                  |
| 7                | 416021121R00  | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska 12,5 mm standard, desky Knauf<br>snížený podhled v sociálkách:<br>1,4*2                                                                      | m2  | 2,80     | 598,00    | 1 674,40         |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 2,80     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> | <b>342</b>    | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>2 170,00</b>  |
| <b>Díl: 4</b>    |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 8                | 317167132R00  | Překlad keramický Heluz plochý 14,5/7,1/125 cm<br>v sociálce v 1.NP a ve 2.NP:<br>1+1                                                                                              | kus | 2,00     | 276,50    | 553,00           |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 2,00     |           |                  |
| 9                | 317944311R00  | Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů<br>nad dveřními otvory v 1.NP a ve 2.NP:<br>1,05*8*0,00381                                                                             | t   | 0,03     | 26 180,00 | 837,76           |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 0,03     |           |                  |
| 10               | 411386611R00  | Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů<br>prostupy po kanalizaci v sociálkách:<br>3+3                                                                                                 | kus | 6,00     | 348,00    | 2 088,00         |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 6,00     |           |                  |
| 11               | 413941001R00  | Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm<br>0,3*4                                                                                                                          | m   | 1,20     | 387,00    | 464,40           |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 1,20     |           |                  |
| 12               | 13331712      | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm<br>1,05*8*0,00381*1,09                                                                                                            | T   | 0,03     | 21 645,00 | 755,41           |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 0,03     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> | <b>4</b>      | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>4 698,57</b>  |
| <b>Díl: 61</b>   |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                      |     |          |           |                  |
| 13               | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů<br>v sociálkách:<br>2,27+2,26+3,5+1,8+4,2*2+1,5+1,8*2                                                                                            | m2  | 23,33    | 34,20     | 797,89           |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 23,33    |           |                  |
| 14               | 612403399R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou<br>0,15*53                                                                                                                                       | m2  | 7,95     | 281,50    | 2 237,93         |
|                  |               |                                                                                                                                                                                    |     | 7,95     |           |                  |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                        |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 101                          |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ |

| P.č.             | Číslo položky                         | Název položky                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 15               | 612409991RT2                          | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi              | m   | 26,50    | 55,90     | 1 481,35         |
|                  |                                       | 26,5                                                                                |     | 26,50    |           |                  |
| 16               | 612423531R00                          | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková                                        | m2  | 7,95     | 741,00    | 5 890,95         |
|                  |                                       | 0,15*53                                                                             |     | 7,95     |           |                  |
| 17               | 612451121R00                          | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká                                        | m2  | 109,20   | 232,50    | 25 389,00        |
|                  |                                       | omítka pod obklady v sociálkách:                                                    |     |          |           |                  |
|                  |                                       | (1,44*2+0,9+0,1+1,45+0,9+0,65+0,1+1,3+0,8+0,15+0,8+0,3+0,8+1,1+0,35)*2              |     | 25,16    |           |                  |
|                  |                                       | (0,36+3,5+0,2*2)*2+2,26*1*2+2,27*1*2                                                |     | 17,58    |           |                  |
|                  |                                       | (1,2+0,5*2+2,53+0,56+3,5+1,2*4+3)*1,5                                               |     | 24,89    |           |                  |
|                  |                                       | (1,6*2+0,85+0,1+1,6+0,85+0,9+0,1+1,3+0,15+0,8*2+1,2*2+0,34+0,38+3,5)*2              |     | 34,54    |           |                  |
|                  |                                       | (0,2*2+0,5+0,2+0,32+1,2)*2                                                          |     | 5,24     |           |                  |
|                  |                                       | (3,2+8,8+0,8+0,6+2+1,63+1,2+1,5*2+1+0,3)*1,5                                        |     | 33,80    |           |                  |
|                  |                                       | -15-17                                                                              |     | -32,00   |           |                  |
| 18               | 612471413R00                          | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.                                  | m2  | 64,00    | 114,00    | 7 296,00         |
|                  |                                       | přeštukování stávajících omítek v sociálkách a nových příček nad obkladem:          |     |          |           |                  |
|                  |                                       | 20+15+17+6+6                                                                        |     | 64,00    |           |                  |
| 19               | 622481211RT2                          | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu    | m2  | 61,60    | 215,00    | 13 244,00        |
|                  |                                       | přetažení nových příček v sociálkách:                                               |     |          |           |                  |
|                  |                                       | 3,4*2+26,1*2+1,3*2                                                                  |     | 61,60    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                    |     |          |           | <b>56 337,11</b> |
| <b>Díl: 63</b>   | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                                     |     |          |           |                  |
| 20               | 631312141R00                          | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách                                       | m3  | 1,28     | 3 190,00  | 4 067,25         |
|                  |                                       | 0,25*0,3*17                                                                         |     | 1,28     |           |                  |
| 21               | 631312611RT3                          | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 | m3  | 4,07     | 3 510,00  | 14 278,68        |
|                  |                                       | nová mazanina v sociálkách:                                                         |     |          |           |                  |
|                  |                                       | 67,8*0,06                                                                           |     | 4,07     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                            |     |          |           | <b>18 345,93</b> |
| <b>Díl: 64</b>   | <b>Výplně otvorů</b>                  |                                                                                     |     |          |           |                  |
| 22               | 642942111R00                          | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2                                   | kus | 2,00     | 582,00    | 1 164,00         |
|                  |                                       | v sociálkách v 1.NP a ve 2.NP:                                                      |     |          |           |                  |
|                  |                                       | 700/1970 mm:2                                                                       |     | 2,00     |           |                  |
| 23               | 642944121R00                          | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.                                      | kus | 4,00     | 725,00    | 2 900,00         |
|                  |                                       | v sociálkách v 1.NP a ve 2.NP:                                                      |     |          |           |                  |
|                  |                                       | 700/1970 mm:4                                                                       |     | 4,00     |           |                  |
| 24               | 55330352                              | Zárubeň ocelová O 110 700x1970x110                                                  | kus | 6,00     | 592,65    | 3 555,90         |
|                  |                                       | 2+4                                                                                 |     | 6,00     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                             |     |          |           | <b>7 619,90</b>  |
| <b>Díl: 900</b>  | <b>HZS</b>                            |                                                                                     |     |          |           |                  |
| 25               | 900 RT1                               | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a vč. materiálu !                                   | h   | 35,00    | 250,00    | 8 750,00         |
|                  |                                       | zazdivky po řemeslech atd....:                                                      |     |          |           |                  |
|                  |                                       | 35                                                                                  |     | 35,00    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>900 HZS</b>                                                                      |     |          |           | <b>8 750,00</b>  |
| <b>Díl: 94</b>   | <b>Lešení a stavební výtahy</b>       |                                                                                     |     |          |           |                  |
| 26               | 941941041R00                          | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                                   | m2  | 36,00    | 46,10     | 1 659,60         |
|                  |                                       | 3*6*2                                                                               |     | 36,00    |           |                  |
| 27               | 941941841R00                          | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                                  | m2  | 36,00    | 32,30     | 1 162,80         |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                             |                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | <b>2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž</b> | Rozpočet: 101                          |
| Objekt : | <b>01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ</b>            | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ |

| P.č.             | Číslo položky                                       | Název položky                                                  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
|                  |                                                     | 3*6*2                                                          |        | 36,00    |           |                 |
| 28               | 941955001R00                                        | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                   | m2     | 84,00    | 78,60     | 6 602,40        |
|                  |                                                     | pro zdění, omítky atd.:                                        |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | 19,2+1,31+1,3+9,38+8,3+0,89+15,11+1,35+1,36+11,4+0,86+0,87*3   |        | 73,07    |           |                 |
|                  |                                                     | 7,62+1,53+1,78                                                 |        | 10,93    |           |                 |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                             |        |          |           | <b>9 424,80</b> |
| <b>Díl: 95</b>   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                |        |          |           |                 |
| 29               | 952901411R00                                        | Vyčištění ostatních objektů                                    | m2     | 240,00   | 32,70     | 7 848,00        |
|                  |                                                     | po provedených pracích:                                        |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | 19,2+1,31+1,3+9,38+8,09+0,89+15,11+1,35+1,36+11,37+0,86+0,87*3 |        | 80,43    |           |                 |
|                  |                                                     | +7,6                                                           |        | 159,57   |           |                 |
| 30               | 953922112R00                                        | Montáž tvarovky větrací                                        | kus    | 4,00     | 27,80     | 111,20          |
|                  |                                                     | pro odvětrání:                                                 |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | 2+2                                                            |        | 4,00     |           |                 |
| 31               | 95392-01                                            | Větrací mřížka kruhová plastová d 110 Haco                     | kus    | 4,00     | 53,00     | 212,00          |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>         |        |          |           | <b>8 171,20</b> |
| <b>Díl: 96</b>   | <b>Bourání konstrukcí</b>                           |                                                                |        |          |           |                 |
| 32               | 725240812R00                                        | Demontáž sprchových mis bez výtokových armatur                 | soubor | 2,00     | 95,60     | 191,20          |
|                  |                                                     | demontáž sprchových vaniček:                                   |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | 2                                                              |        | 2,00     |           |                 |
| 33               | 766111820R00                                        | Demontáž dřevěných stěn plných                                 | m2     | 7,68     | 45,40     | 348,67          |
|                  |                                                     | stávající zástěny mezi wc:                                     |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | 0,96*2*4                                                       |        | 7,68     |           |                 |
| 34               | 771471810U00                                        | Dmtž sokl keram malta rovný                                    | m      | 60,30    | 25,00     | 1 507,50        |
|                  |                                                     | odstranění stávajícího soklíků v sociálce v 1.NP a ve 2.NP:    |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | 1,44+1,48+0,9*3+1,45+0,85+0,4+3,5+1,5+1,7+4,95*2+2,14*2        |        | 29,20    |           |                 |
|                  |                                                     | 1,6+1,6+0,85*3+1,6+0,3+1+5,21+2+0,8+5,08*2+2,14*2              |        | 31,10    |           |                 |
| 35               | 962031132R00                                        | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                             | m2     | 0,75     | 81,90     | 61,43           |
|                  |                                                     | v sociálce:                                                    |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | 1,25*0,6                                                       |        | 0,75     |           |                 |
| 36               | 962032231R00                                        | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                          | m3     | 1,04     | 586,00    | 611,67          |
|                  |                                                     | v sociálce v 1.NP a ve 2.NP:                                   |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | (1,28*1,83+0,2*1,51)*0,17                                      |        | 0,45     |           |                 |
|                  |                                                     | (1,78*3,23-0,92*2,45)*0,17                                     |        | 0,59     |           |                 |
| 37               | 965042141RT1                                        | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl.       | m3     | 5,42     | 2 385,00  | 12 936,24       |
|                  |                                                     | mazaniny 5 - 8 cm                                              |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | v sociálkách v 1.NP a ve 2.NP:                                 |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | 67,8*0,08                                                      |        | 5,42     |           |                 |
| 38               | 965081713RT1                                        | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně           | m2     | 83,80    | 49,70     | 4 164,86        |
|                  |                                                     | dlaždice keramické                                             |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | v sociálkách v 1.NP a ve 2.NP:                                 |        |          |           |                 |
|                  |                                                     | 1,36+1,43+19,71+9,42+0,95+8,19+1,4+1,42+15,37+0,9*3+0,89+11,53 |        | 75,95    |           |                 |
|                  |                                                     | +1,58                                                          |        | 7,85     |           |                 |
| 39               | 968061125R00                                        | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                 | kus    | 7,00     | 10,80     | 75,60           |
|                  |                                                     | 600:4                                                          |        | 4,00     |           |                 |
|                  |                                                     | 800:2                                                          |        | 2,00     |           |                 |
|                  |                                                     | 900:1                                                          |        | 1,00     |           |                 |
| 40               | 968072455R00                                        | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                | m2     | 4,80     | 250,50    | 1 202,40        |
|                  |                                                     | v sociálce:                                                    |        |          |           |                 |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                             |                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | <b>2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž</b> | Rozpočet: 101                          |
| Objekt : | <b>01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ</b>            | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|                  |               | 0,6*2*4                                                                  |    | 4,80     |           |                  |
| 41               | 971033621R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC                         | m2 | 3,78     | 86,30     | 326,21           |
|                  |               | otvor pro dveře v sociálce:                                              |    |          |           |                  |
|                  |               | 0,9*2,1*2                                                                |    | 3,78     |           |                  |
| 42               | 971033641R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC                         | m3 | 0,64     | 797,00    | 512,15           |
|                  |               | otvor pro dveře v sociálce:                                              |    |          |           |                  |
|                  |               | 0,9*2,1*2*0,17                                                           |    | 0,64     |           |                  |
| 43               | 973031813R00  | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm                             | m  | 23,82    | 90,70     | 2 160,47         |
|                  |               | v sociálce v 1.NP a ve 2.NP:                                             |    |          |           |                  |
|                  |               | 3,34*3+3,2*3+2,1*2                                                       |    | 23,82    |           |                  |
| 44               | 974031664R00  | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm                        | m  | 4,20     | 154,50    | 648,90           |
|                  |               | rýhy pro dodatečné vložení ocelových profilů:                            |    |          |           |                  |
|                  |               | 1,05*4                                                                   |    | 4,20     |           |                  |
| 45               | 978013191R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                        | m2 | 143,01   | 56,20     | 8 037,13         |
|                  |               | pod obklady v sociálkách v 1.NP a ve 2.NP:                               |    |          |           |                  |
|                  |               | (1,44+1,8+0,8+1,45+1,45+1,25)*2,05                                       |    | 16,79    |           |                  |
|                  |               | (2,6+0,5+2,7+3,5+1,6+1,1+1,7+1,6*2+1,2+3,39+0,5+2,55+3,5)*2              |    | 56,08    |           |                  |
|                  |               | (3,5+2,3+0,17+1,1+1,3+0,9+1+3,5+1,2*8+0,8+1,48+0,7+0,97+1,1+1,5)*1,5     |    | 44,88    |           |                  |
|                  |               | 16,84*1,5                                                                |    | 25,26    |           |                  |
| 46               | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                                 | m2 | 51,32    | 70,40     | 3 613,20         |
|                  |               | stávající obklad v sociálkách:                                           |    |          |           |                  |
|                  |               | (3,23+2,7+3,5)*1,52*2                                                    |    | 28,67    |           |                  |
|                  |               | (3,51+1,2*2)*1,23*2                                                      |    | 14,54    |           |                  |
|                  |               | 1,1*1,23*6                                                               |    | 8,12     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                             |    |          |           | <b>36 397,63</b> |
| Díl:             | <b>99</b>     | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                           |    |          |           |                  |
| 47               | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu                                          | t  | 24,88    | 500,00    | 12 441,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                        |    |          |           | <b>12 441,00</b> |
| Díl:             | <b>711</b>    | <b>Izolace proti vodě</b>                                                |    |          |           |                  |
| 48               | 711212001RT2  | Nátěr hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti Mapegum WPS (fa Mapei) | m2 | 41,40    | 228,70    | 9 468,18         |
|                  |               | hydroizolační nátěr v sociálkách:                                        |    |          |           |                  |
|                  |               | 15,3+19,7+1,6*2*2                                                        |    | 41,40    |           |                  |
| 49               | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                         | t  | 0,06     | 733,00    | 45,52            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                            |    |          |           | <b>9 513,70</b>  |
| Díl:             | <b>713</b>    | <b>Izolace tepelné</b>                                                   |    |          |           |                  |
| 50               | 713121111RT1  | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci     | m2 | 67,80    | 21,90     | 1 484,82         |
|                  |               | pod novou mazaninou v sociálkách:                                        |    |          |           |                  |
|                  |               | 19,3+1,3+1,6+7,9+10,5+15,1+1,3+1,3+9,5                                   |    | 67,80    |           |                  |
| 51               | 713191100RT9  | Položení izolační fólie včetně dodávky PE fólie                          | m2 | 67,80    | 29,90     | 2 027,22         |
|                  |               | mezi polystyrénem a betonem:                                             |    |          |           |                  |
|                  |               | 19,3+1,3+1,6+7,9+10,5+15,1+1,3+1,3+9,5                                   |    | 67,80    |           |                  |
| 52               | 713191221R00  | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm                        | m  | 78,00    | 15,40     | 1 201,20         |
|                  |               | dilatace mezi stěnou a podlahou:                                         |    |          |           |                  |
|                  |               | 4,9*6+8,44*4+3,71*4                                                      |    | 78,00    |           |                  |
| 53               | 28375766.A    | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S Bachl                             | m3 | 1,38     | 1 946,72  | 2 692,51         |
|                  |               | 67,8*0,02*1,02                                                           |    | 1,38     |           |                  |
| 54               | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                            | t  | 0,04     | 664,00    | 24,97            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>713 Izolace tepelné</b>                                               |    |          |           | <b>7 430,71</b>  |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                        |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 101                          |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>765</b>       | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 55          | 765312487R00     | Taška prostupová s nástavcem odvětrání, rezná<br>pro odvětrání:<br>2                                                                        | kus | 2,00     | 3 460,00  | 6 920,00         |
| 56          | 998765101R00     | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m                                                                                                 | t   | 0,01     | 738,00    | 10,04            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                    |     |          |           | <b>6 930,04</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                |     |          |           |                  |
| 57          | 762521911R00     | Vyříznutí části podlahy plochy do 0,25 m2                                                                                                   | m2  | 0,75     | 1 211,00  | 908,25           |
| 58          | 766124201V01     | Stěny kompletizované plastové záchod. 90 x 200 cm P.M.H.<br>v sociálkách v 1.NP:<br>4                                                       | kus | 4,00     | 2 275,00  | 9 100,00         |
| 59          | 766411811R00     | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2<br>v sociálkách:<br>(2,9+5,7+8,25)*1,3                                                    | m2  | 21,91    | 79,60     | 1 743,64         |
| 60          | 766411822R00     | Demontáž podkladových roštů obložení stěn<br>v sociálkách:<br>(2,9+5,7+8,25)*1,3                                                            | m2  | 21,91    | 21,00     | 460,01           |
| 61          | 766661112R00     | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m<br>v sociálkách:<br>700/1970 mm:6<br>800/1970 mm:2                                        | kus | 8,00     | 401,00    | 3 208,00         |
| 62          | 766661122R00     | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m<br>v sociálkách:<br>900/1970 mm:1                                                        | kus | 1,00     | 415,00    | 415,00           |
| 63          | 766670021R00     | Montáž kliky a štítku<br>pro nové dveře v sociálkách:<br>6                                                                                  | kus | 6,00     | 246,50    | 1 479,00         |
| 64          | 766-01           | Úprava stávající věšákové police                                                                                                            | kus | 2,00     | 2 500,00  | 5 000,00         |
| 65          | 766-02           | Dveřní kování dle výběru investora (v cenové relaci 300<br>kč/kus)                                                                          | kus | 6,00     | 300,00    | 1 800,00         |
| 66          | 61165002         | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm                                                                                                | kus | 6,00     | 1 914,75  | 11 488,50        |
| 67          | 998766101R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                            | t   | 0,10     | 570,00    | 58,60            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                            |     |          |           | <b>35 660,99</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                          |     |          |           |                  |
| 68          | 771445014R00     | Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 20x10 v10<br>v sociálkách:3,58+3,42*2+2,14*2-2,5+2,4+2,5+3,8*2+2,1*2-0,9-0,7-<br>0,8                 | m   | 26,50    | 76,70     | 2 032,55         |
| 69          | 771575109R00     | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm<br>sociálky:19,2+1,31+1,3+9,38+8,1+0,89+15,11+1,35+1,36+11,4+0,86+<br>0,87*3<br>7,62+1,53+1,78 | m2  | 83,80    | 346,50    | 29 036,70        |
| 70          | 771579793R00     | Příplatek za spárovací hmotu - plošně<br>83,8+26,5*0,1                                                                                      | m2  | 86,45    | 9,50      | 821,28           |
| 71          | 781491001V02     | Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L9/250<br>26,5                                                                                  | m   | 26,50    | 71,50     | 1 894,75         |
| 72          | 77157-01         | Dlažba dle výběru investora - standartní provedení formát<br>dlažby 300/300/9mm<br>dlažba:83,8*1,07<br>sokl k dlažbě:26,5*0,1*1,07          | m2  | 92,50    | 250,00    | 23 125,38        |
| 73          | 998771101R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                             | t   | 2,27     | 391,50    | 887,41           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                      |     |          |           | <b>57 798,06</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                        |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 101                          |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | množství                                                    | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 781</b> |                  | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                             |           |                   |
| 74              | 781415015R00     | Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x25 cm<br>v sociálkách v 1.NP a ve 2.NP:<br>(1,44*2+0,9+0,1+1,45+0,9+0,65+0,1+1,3+0,8+0,15+0,8+0,3+0,8+1,1+0,35)*2<br>(0,36+3,5+0,2*2)*2+2,26*1*2+2,27*1*2<br>(1,2+0,5*2+2,53+0,56+3,5+1,2*4+3)*1,5<br>(1,6*2+0,85+0,1+1,6+0,85+0,9+0,1+1,3+0,15+0,8*2+1,2*2+0,34+0,38+3,5)*2<br>(0,2*2+0,5+0,2+0,32+1,2)*2<br>(3,2+8,8+0,8+0,6+2+1,63+1,2+1,5*2+1+0,3)*1,5 | m2 | 141,20<br>25,16<br>17,58<br>24,89<br>34,54<br>5,24<br>33,80 | 426,00    | 60 151,20         |
| 75              | 781419705RT3     | Příplatek za spárovací hmotu - plošně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 141,20                                                      | 7,90      | 1 115,48          |
| 76              | 781419711R00     | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 141,20                                                      | 31,80     | 4 490,16          |
| 77              | 781491001V01     | Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L7/250<br>2*17+25,55+3,4*2+3,5*2<br>2*25+45,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 169,10<br>73,35<br>95,75                                    | 62,20     | 10 518,02         |
| 78              | 78141-01         | Obklad dle výběru investora - standartní provedení formát obkladu 200/250/9mm<br>dodávka obkladů:<br>141,2*1,07                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 151,08<br>151,08                                            | 350,00    | 52 879,40         |
| 79              | 998781101R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 2,72                                                        | 391,50    | 1 066,64          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                             |           | <b>130 220,90</b> |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                             |           |                   |
| 80              | 783225600R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email<br>nátěr zárubní:<br>(0,6+2*2)*0,2*4+(0,7+2*2)*0,2*6+(0,8+2*2)*0,2*2+(0,9+2*2)*0,2*5                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 16,14<br>16,14                                              | 117,50    | 1 896,45          |
| 81              | 783226100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní<br>nátěr zárubní:<br>(0,6+2*2)*0,2*4+(0,7+2*2)*0,2*6+(0,8+2*2)*0,2*2+(0,9+2*2)*0,2*5                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 16,14<br>16,14                                              | 45,30     | 731,14            |
| 82              | 783424340R00     | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email<br>nátěr stávajícího potrubí:<br>4,8+7,6+9,4+11,9+8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 42,00<br>42,00                                              | 45,60     | 1 915,20          |
| 83              | 783602823R00     | Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením<br>nátěr dřevěných dveří:<br>1,7*2*2+(1,7+2*2)*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 7,94<br>7,94                                                | 117,50    | 932,95            |
| 84              | 783625300R00     | Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel<br>nátěr dřevěných dveří:<br>1,7*2*2+(1,7+2*2)*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 7,94<br>7,94                                                | 288,00    | 2 286,72          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                             |           | <b>7 762,46</b>   |
| <b>Díl: 784</b> |                  | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                             |           |                   |
| 85              | 784161401R00     | Penetrace podkladu nátěrem 1x paropropustná, otěruvzdorná disperzní barva HET<br>malba stěn a stropů v sociálkách:<br>187,2+220+84<br>odpočet obkladů:-141,2                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 350,00<br>491,20<br>-141,20                                 | 15,00     | 5 250,00          |
| 86              | 784165512R00     | Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2x paropropustná otěruvzdorná disperzní barva HET<br>malba stěn a stropů v sociálkách:<br>187,2+220+84<br>odpočet obkladů:-141,2                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 350,00<br>491,20<br>-141,20                                 | 44,80     | 15 680,00         |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                        |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 101                          |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ |


| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 87          | 784402801R00     | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 20,03    | 21,10     | 422,55           |
|             |                  | odstranění stávající malby v sociálkách:           |    |          |           |                  |
|             |                  | 55,2*3,2+68,36*3,1                                 |    | 388,56   |           |                  |
|             |                  | -3,6-1,8-3,4-1,6-1,8-2,26-2,27-1,2-1,6             |    | -19,53   |           |                  |
|             |                  | -2,4-1,8-1,8-1,0-1,6-1,8-4-4-4,8*2-2,4-1,6         |    | -32,00   |           |                  |
|             |                  | -143-174                                           |    | -317,00  |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                   |    |          |           | <b>21 352,55</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>             |    |          |           |                  |
| 88          | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  | t  | 14,92    | 238,50    | 3 559,54         |
| 89          | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t  | 29,85    | 252,00    | 7 522,02         |
| 90          | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t  | 447,74   | 14,60     | 6 537,00         |
| 91          | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t  | 29,85    | 203,50    | 6 074,33         |
| 92          | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t  | 238,79   | 22,70     | 5 420,63         |
| 93          | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                  | t  | 29,85    | 230,00    | 6 865,34         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>         |    |          |           | <b>35 978,87</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                   |                                                   |                 |   |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 102               | Zdravotechnické instalace - úpravy                | JKSO            |   |
| Objekt               |                   |                                                   | SKP             |   |
| 01                   |                   | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                   |                                                   | Počet jednotek  | 0 |
| 2013-005             |                   | Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkovice | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                   |                                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                   |                                                   |                 |   |
| Objednatel           | Městys Blížkovice |                                                   |                 |   |
| Dodavatel            | STABO MB s.r.o.   |                                                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                   |                                                   | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 0       | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 250 927 | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 250 927 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |         | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 250 927 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 250 927 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele                                                                       | Za objednatele    |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jméno : Zdeněk Příbyl        |        | Jméno : Ing. Milan Procházka                                                         | Jméno :           |
| Datum :                      |        | Datum : 25.6.2013                                                                    | Datum :           |
| Podpis :                     |        | Podpis:                                                                              | Podpis:           |
|                              |        |  |                   |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                      | 250 927 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                      | 52 695 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                      | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                      | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                      | <b>303 622 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |                                          |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkov | Rozpočet : 102                           |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ               | Zdravotechnické instalace - úpravy soc.z |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl            | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 721 Vnitřní kanalizace  | 0        | 34 904         | 0        | 0        | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod     | 0        | 66 375         | 0        | 0        | 0        |
| 725 Zařizovací předměty | 0        | 134 336        | 0        | 0        | 0        |
| 730 Ústřední vytápění   | 0        | 4 079          | 0        | 0        | 0        |
| 789 HZS                 | 0        | 11 233         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>    | <b>0</b> | <b>250 927</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 250 927  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 250 927  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 250 927  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 250 927  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 250 927  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 250 927  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 250 927  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 250 927  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 102                                      |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Zdravotechnické instalace - úpravy soc.zařízení MŠ |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 721</b> |                  | <b>Vnitřní kanalizace</b>                          |     |          |           |                  |
| 1               | 721110928R00     | Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200   | kus | 1,00     | 71,50     | 71,50            |
| 2               | 721110918R00     | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200      | kus | 1,00     | 455,50    | 455,50           |
| 3               | 721110916R00     | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125      | kus | 2,00     | 343,50    | 687,00           |
| 4               | 721140802R00     | Demontáž potrubí litinového DN 100                 | m   | 10,00    | 78,50     | 785,00           |
| 5               | 721171808R00     | Demontáž potrubí z PVC do DN 114                   | m   | 22,00    | 15,80     | 347,60           |
| 6               | 721220802R00     | Demontáž zápachové uzávěrky DN 100                 | kus | 2,00     | 85,00     | 170,00           |
| 7               | 721176222R00     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm  | m   | 14,00    | 164,50    | 2 303,00         |
| 8               | 721176233R00     | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,2mm | m   | 6,00     | 368,00    | 2 208,00         |
| 9               | 721171003T00     | Čistící kus HT DN 100                              | ks  | 3,00     | 120,00    | 360,00           |
| 10              | 721176115R00     | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm          | m   | 47,00    | 316,00    | 14 852,00        |
| 11              | 721176103R00     | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm              | m   | 36,00    | 119,00    | 4 284,00         |
| 12              | 721194105R00     | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8             | kus | 25,00    | 40,20     | 1 005,00         |
| 13              | 721194109R00     | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3            | kus | 13,00    | 60,00     | 780,00           |
| 14              | 721211401U00     | Vpust podl DN 40/50 ner mříž                       | kus | 2,00     | 775,00    | 1 550,00         |
| 15              | 721211402U00     | Podomítková záp. uzávěra pro pračky a myčky se ZK  | kus | 2,00     | 214,00    | 428,00           |
| 16              | 723170209T00     | Objímka DN 110                                     | ks  | 12,00    | 128,00    | 1 536,00         |
| 17              | 723170210T00     | Objímka DN 125                                     | ks  | 5,00     | 140,00    | 700,00           |
| 18              | 721290123R00     | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem                 | m   | 103,00   | 13,60     | 1 400,80         |
| 19              | 721176145R00     | Potrubí HT DN 100 x 2,7 mm Odvětrání               | m   | 4,50     | 218,00    | 981,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                      |     |          |           | <b>34 904,40</b> |
| <b>Díl: 722</b> |                  | <b>Vnitřní vodovod</b>                             |     |          |           |                  |
| 20              | 722131934R00     | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32  | kus | 1,00     | 291,00    | 291,00           |
| 21              | 723170205T00     | Objímka DN 40                                      | ks  | 6,00     | 65,00     | 390,00           |
| 22              | 722174001U00     | Potrubí z PP - Hostalen - DN 20                    | m   | 62,00    | 147,50    | 9 145,00         |
| 23              | 722174002U00     | Potrubí z PP - Hostalen - DN 25                    | m   | 65,00    | 172,50    | 11 212,50        |
| 24              | 722174003U00     | Potrubí z PP - Hostalen - DN 32                    | m   | 16,00    | 226,50    | 3 624,00         |
| 25              | 722174004U00     | Potrubí z PP - Hostalen - DN 40                    | m   | 8,00     | 299,50    | 2 396,00         |
| 26              | 722174024U00     | DG přechod - Hostalen - 40 x 5/4"                  | kus | 3,00     | 341,00    | 1 023,00         |
| 27              | 722174023U00     | DG přechod - Hostalen- 32 x 1"                     | kus | 6,00     | 81,00     | 486,00           |
| 28              | 722174022U00     | DG přechod - Hostalen - 25 x 3/4"                  | kus | 7,00     | 54,00     | 378,00           |
| 29              | 734261214R00     | Šroubení V 4300 přímé, G 3/4                       | kus | 4,00     | 107,00    | 428,00           |
| 30              | 722174000T00     | Vyvedení výpustek - Hostalen - 1/2"                | ks  | 50,00    | 103,50    | 5 175,00         |
| 31              | 722230002T00     | Ventil kulový 3/4" - voda                          | kus | 4,00     | 120,00    | 480,00           |
| 32              | 722230003T00     | Ventil kulový 1" - voda                            | kus | 2,00     | 199,00    | 398,00           |
| 33              | 722230004T00     | Ventil kulový 5/4" - voda                          | kus | 1,00     | 299,00    | 299,00           |
| 34              | 722230005T00     | Ventil termostat. směšovací TUV 3/4" 3-cestný      | ks  | 1,00     | 1 570,00  | 1 570,00         |
| 35              | 722239102R00     | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4          | kus | 4,00     | 50,00     | 200,00           |
| 36              | 722239103R00     | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1            | kus | 2,00     | 54,50     | 109,00           |
| 37              | 722239104R00     | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4          | kus | 1,00     | 64,50     | 64,50            |
| 38              | 734209124R00     | Montáž armatur závitových, se 3závity, G 3/4       | kus | 1,00     | 67,00     | 67,00            |
| 39              | 713410006T00     | MTZ návlekových izolací - pěnový polyetylen        | m   | 151,00   | 9,00      | 1 359,00         |
| 40              | 713410040T00     | Izolace potrubí Tubolit tl. 13 DN 22               | m   | 67,00    | 20,00     | 1 340,00         |
| 41              | 713410042T00     | Izolace potrubí Tubolit tl. 13 DN 28               | m   | 65,00    | 24,00     | 1 560,00         |
| 42              | 713410044T00     | Izolace potrubí Tubolit tl. 13 DN 35               | m   | 16,00    | 30,00     | 480,00           |
| 43              | 713410062T00     | Izolace potrubí Tubolit tl. 20 DN 42               | m   | 8,00     | 57,00     | 456,00           |
| 44              | 722290234R00     | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80        | m   | 151,00   | 15,20     | 2 295,20         |
| 45              | 722290226R00     | Zkouška tlaku potrubí DN 50                        | m   | 151,00   | 23,50     | 3 548,50         |
| 46              | 722290000T00     | Vyřezání a dem. starého potr.sekání,úklid          | hod | 80,00    | 220,00    | 17 600,00        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                         |     |          |           | <b>66 374,70</b> |
| <b>Díl: 725</b> |                  | <b>Zařizovací předměty</b>                         |     |          |           |                  |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 102                                      |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Zdravotechnické instalace - úpravy soc.zařízení MŠ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 47   | 725110811R00  | Demontáž klozetů                                                         | soubor | 11,00    | 112,50    | 1 237,50    |
| 48   | 725210821R00  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                 | soubor | 12,00    | 73,00     | 876,00      |
| 49   | 725330820R00  | Demontáž výlevky diturvitové                                             | soubor | 2,00     | 108,50    | 217,00      |
| 50   | 725530823R00  | Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l                           | soubor | 2,00     | 159,50    | 319,00      |
| 51   | 725810811R00  | Demontáž ventilu výtokového nástěnného                                   | kus    | 21,00    | 21,70     | 455,70      |
| 52   | 725820801R00  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                       | soubor | 6,00     | 41,30     | 247,80      |
| 53   | 725110001T00  | WC kombinovaný Jika Lyra                                                 | soubor | 2,00     | 2 998,00  | 5 996,00    |
| 54   | 725118001T00  | WC sedátko Lyra - bílé                                                   | kus    | 2,00     | 238,00    | 476,00      |
| 55   | 725119305R00  | Montáž klozetových mís kombinovaných                                     | soubor | 2,00     | 569,00    | 1 138,00    |
| 56   | 725110051T00  | WC mísa dětská Baby                                                      | soubor | 9,00     | 1 105,00  | 9 945,00    |
| 57   | 725118002T00  | WC sedátko k dětskému WC Baby                                            | kus    | 9,00     | 535,00    | 4 815,00    |
| 58   | 725119205R00  | Montáž klozetových mís normálních                                        | kus    | 9,00     | 474,00    | 4 266,00    |
| 59   | 725119210T00  | Dopojovací kus DN 110 k WC a výlevce                                     | ks     | 13,00    | 102,00    | 1 326,00    |
| 60   | 725119211U00  | Tlakový ventil K WC dětskému Baby                                        | ks     | 9,00     | 2 855,00  | 25 695,00   |
| 61   | 725819201R00  | Montáž ventilu nástěnného G 1/2                                          | soubor | 9,00     | 59,50     | 535,50      |
| 62   | 725210001T00  | Umyvadlo Baby dětské 50 cm                                               | soubor | 12,00    | 680,00    | 8 160,00    |
| 63   | 725210003T00  | Umyvadlo Jika Lyra 60 cm                                                 | soubor | 2,00     | 734,00    | 1 468,00    |
| 64   | 725219401R00  | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva                                       | soubor | 14,00    | 462,00    | 6 468,00    |
| 65   | 725861211U00  | Zápach uzávěr umyvadlový                                                 | kus    | 14,00    | 132,00    | 1 848,00    |
| 66   | 725859102R00  | Montáž ventilu odpadního do DN 50                                        | kus    | 14,00    | 65,00     | 910,00      |
| 67   | 725820012T00  | Baterie Metalia nástěnná umyvadlová 150mm                                | kus    | 2,00     | 1 260,00  | 2 520,00    |
| 68   | 725820011T00  | Baterie Metalia nástěnná dřezová 150mm                                   | kus    | 2,00     | 1 302,00  | 2 604,00    |
| 69   | 725820012T01  | Baterie Melalia nástěnná umyvadlová 150mm s dlouhým ramínkem nad výlevku | kus    | 2,00     | 1 589,00  | 3 178,00    |
| 70   | 725829201R00  | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové                          | kus    | 6,00     | 114,50    | 687,00      |
| 71   | 725810234R00  | Ventil nástěnný výtok. s otoč. ramínkem 1/2                              | soubor | 12,00    | 359,00    | 4 308,00    |
| 72   | 725819201R00  | Montáž ventilu nástěnného G 1/2                                          | soubor | 12,00    | 59,50     | 714,00      |
| 73   | 725122111R00  | Pisoárová mísa diturvitová vč. sifonu Korint                             | soubor | 3,00     | 1 685,00  | 5 055,00    |
| 74   | 725122001U00  | Mtž pisoáru keramického                                                  | kus    | 3,00     | 406,00    | 1 218,00    |
| 75   | 725859102R00  | Montáž ventilu odpadního do DN 50                                        | kus    | 3,00     | 65,00     | 195,00      |
| 76   | 725859111T00  | Pisoárový tlak. ventil 1/2"                                              | ks     | 3,00     | 1 367,00  | 4 101,00    |
| 77   | 725819201R00  | Montáž ventilu nástěnného G 1/2                                          | soubor | 3,00     | 59,50     | 178,50      |
| 78   | 725331110T00  | Výlevka diturvitová volně stoj.s plastovou mřížkou Mira                  | soubor | 2,00     | 3 357,00  | 6 714,00    |
| 79   | 725331927T00  | Montáž výl. diturv.                                                      | kus    | 2,00     | 471,00    | 942,00      |
| 80   | 725111104T00  | Splachovací nádrž vysokopoložená vč. splach. trubek                      | soubor | 2,00     | 758,00    | 1 516,00    |
| 81   | 725119105R00  | Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených                             | kus    | 2,00     | 358,00    | 716,00      |
| 82   | 725810351T00  | Ventil pračkový 1/2" s PO                                                | kus    | 2,00     | 118,00    | 236,00      |
| 83   | 725810401V1   | Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 s filtrem                  | soubor | 4,00     | 98,00     | 392,00      |
| 84   | 725810450T00  | Trubička připojovací 1/2"x3/8"x 30 cm                                    | kus    | 4,00     | 65,00     | 260,00      |
| 85   | 725819201R00  | Montáž ventilu nástěnného G 1/2                                          | soubor | 6,00     | 59,50     | 357,00      |
| 86   | 725241124U00  | Vanička sprchová ocel. 80x80 Jika Sofia                                  | soubor | 2,00     | 974,00    | 1 948,00    |
| 87   | 725249001T00  | Sifon sprchový k vaničce Ravak                                           | soubor | 2,00     | 560,00    | 1 120,00    |
| 88   | 725249002T00  | Rohové lišty k vaničkám                                                  | soubor | 2,00     | 450,00    | 900,00      |
| 89   | 725249003T00  | Silikon sanitární                                                        | tuba   | 2,00     | 115,00    | 230,00      |
| 90   | 725249102R00  | Montáž sprchových mís a vaniček                                          | soubor | 2,00     | 345,00    | 690,00      |
| 91   | 725840211U00  | Baterie sprchová nástěnná 150mm pevný držák Metalia                      | soubor | 2,00     | 1 176,00  | 2 352,00    |
| 92   | 725849201R00  | Montáž baterií sprchových, pevná výška                                   | kus    | 2,00     | 167,50    | 335,00      |
| 93   | 725539102R00  | Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 80 l                                | soubor | 1,00     | 410,00    | 410,00      |
| 94   | 725539105R00  | Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 160 l                               | soubor | 1,00     | 530,00    | 530,00      |
| 95   | 725291511U00  | Dávkovač tekutého mýdla na 350ml Novaservis                              | soubor | 10,00    | 145,00    | 1 450,00    |
| 96   | 725291641U00  | Nerez madlo sprchové 500mm                                               | soubor | 2,00     | 1 176,00  | 2 352,00    |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 102                                      |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Zdravotechnické instalace - úpravy soc.zařízení MŠ |

| P.č.                                     | Číslo položky            | Název položky                                       | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 97                                       | 725291650T00             | Zrcadlo obdélník 60x40                              | ks     | 14,00    | 271,00    | 3 794,00          |
| 98                                       | 725291311U00             | Věšáček na ručníky                                  | soubor | 14,00    | 117,00    | 1 638,00          |
| 99                                       | 725291312T00             | Odpadkový koš chrom 10 l                            | ks     | 4,00     | 635,00    | 2 540,00          |
| 100                                      | 725291313T00             | Zásobník na papír, ručníky bílý                     | ks     | 4,00     | 439,00    | 1 756,00          |
| <b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b> |                          |                                                     |        |          |           | <b>134 336,00</b> |
| <b>Díl: 730</b>                          | <b>Ústřední vytápění</b> |                                                     |        |          |           |                   |
| 101                                      | 733191915R00             | Zaslepení potrubí                                   | kus    | 2,00     | 101,50    | 203,00            |
| 102                                      | 733110806R00             | Demontáž potrubí ocelového                          | m      | 12,00    | 14,40     | 172,80            |
| 103                                      | 735110914R00             | Oprava-stažení otopného tělesa                      | kus    | 2,00     | 196,50    | 393,00            |
| 104                                      | 735111810R00             | Demontáž těles otopných litinových článkových       | m2     | 8,00     | 85,00     | 680,00            |
| 105                                      | 735119140R00             | Montáž těles otopných litinových článkových         | m2     | 6,00     | 193,00    | 1 158,00          |
| 106                                      | 735494811R00             | Vypuštění a zpětné napuštění systému UT odvzdušnění | kpl    | 1,00     | 1 240,00  | 1 240,00          |
| 107                                      | 735494815T00             | Konzola s držákem pro tělesa                        | kpl    | 4,00     | 58,00     | 232,00            |
| <b>Celkem za 730 Ústřední vytápění</b>   |                          |                                                     |        |          |           | <b>4 078,80</b>   |
| <b>Díl: 789</b>                          | <b>HZS</b>               |                                                     |        |          |           |                   |
| 108                                      | 789-01                   | Vrtání otvorů přes zeď 4 x 0,45 m                   | kpl    | 1,00     | 1 125,00  | 1 125,00          |
| 109                                      | 789-02                   | Doprava                                             | kpl    | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 110                                      | 789-03                   | VRN 2,5%                                            | kpl    | 1,00     | 6 108,00  | 6 108,00          |
| <b>Celkem za 789 HZS</b>                 |                          |                                                     |        |          |           | <b>11 233,00</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                      |                                                   |                 |   |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 103                  | Elektroinstalace - úpravy soc.zaříze              | JKSO            |   |
| Objekt               |                      |                                                   | SKP             |   |
| 01                   |                      | Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                      |                                                   | Počet jednotek  | 0 |
| 2013-005             |                      | Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkovice | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                      |                                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                      |                                                   |                 |   |
| Objednatel           | Městys Blížkovice    |                                                   |                 |   |
| Dodavatel            | S T A B O M B s.r.o. |                                                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                      |                                                   | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem       | 0      | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 0      | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 42 054 | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN                         | celkem           | 42 054 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  |        | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |                  | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 42 054 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 42 054 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                 | Za objednatele   |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jméno : Zdeněk Přibyl        |  | Jméno : Ing. Milan Procházka                                                                                                                                                                                                                   | Jméno :          |
| Datum :                      |  | Datum : 25.6.2013                                                                                                                                                                                                                              | Datum :          |
| Podpis :                     |  | Podpis: <br><div> <div>STABO MB s.r.o.</div> <div>Jechova 1576</div> <div>676 02 Moravské Budějovice</div> <div>IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906</div> </div> | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |  | 21,0 %                                                                                                                                                                                                                                         | 42 054 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0 %                                                                                                                                                                                                                                         | 8 831 Kč         |
| Základ pro DPH               |  | 0,0 %                                                                                                                                                                                                                                          | 0 Kč             |
| DPH                          |  | 0,0 %                                                                                                                                                                                                                                          | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 885 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |                                           |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkov | Rozpočet : 103                            |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ               | Elektroinstalace - úpravy soc.zařízení MŠ |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV      | PSV      | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|----------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| M21 Elektromontáže   | 0        | 0        | 0        | 42 054        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42 054</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 42 054   | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 42 054   | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 42 054   | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 42 054   | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

### Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                           |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 103                             |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ            | Elektroinstalace - úpravy soc.zařízení MŠ |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                       | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                                                               |       |          |           |                  |
| 1           | Subdodávka       | Elektroinstalace - položkový soupis v příloze viz samostatný rozpis prací a dodávek | kompl | 1,00     | 42 054,00 | 42 054,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                           |       |          |           | <b>42 054,00</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                      |                                                   |                 |   |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 201                  | Podlaha vstupní chodby v 1.NP                     | JKSO            |   |
| Objekt               |                      |                                                   | SKP             |   |
| 02                   |                      | Vstupní chodba v 1.NP - podlaha                   | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                      |                                                   | Počet jednotek  | 0 |
| 2013-005             |                      | Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkovice | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                      |                                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                      |                                                   |                 |   |
| Objednatel           | Městys Blížkovice    |                                                   |                 |   |
| Dodavatel            | S T A B O M B s.r.o. |                                                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                      |                                                   | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem       | 2 451  | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 32 985 | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN                         | celkem           | 35 435 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  |        | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |                  | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 35 435 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 35 435 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele                                                                       |   | Za objednatele   |  |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--|
| Jméno : Zdeněk Přibyl        |  | Jméno : Ing. Milan Procházka                                                         |   | Jméno :          |  |
| Datum :                      |  | Datum : 25.6.2013                                                                    |   | Datum :          |  |
| Podpis :                     |  | Podpis:                                                                              |   | Podpis:          |  |
|                              |  |  |   |                  |  |
| Základ pro DPH               |  | 21,0                                                                                 | % | 35 435 Kč        |  |
| DPH                          |  | 21,0                                                                                 | % | 7 441 Kč         |  |
| Základ pro DPH               |  | 0,0                                                                                  | % | 0 Kč             |  |
| DPH                          |  | 0,0                                                                                  | % | 0 Kč             |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                                                                                      |   | <b>42 876 Kč</b> |  |

Poznámka :

|          |                                                         |                               |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkov | Rozpočet : 201                |
| Objekt : | 02 Vstupní chodba v 1.NP - podlaha                      | Podlaha vstupní chodby v 1.NP |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV          | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 96 Bourání konstrukcí               | 1 613        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské           | 0            | 1 576         | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady     | 0            | 31 409        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 838          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>2 451</b> | <b>32 985</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 35 435   | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 35 435   | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 35 435   | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 35 435   | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 35 435   | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 35 435   | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 35 435   | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 35 435   | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                               |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 201                 |
| Objekt : | 02 Vstupní chodba v 1.NP - podlaha                   | Podlaha vstupní chodby v 1.NP |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                 |     |          |           |                  |
| 1               | 965081713RT1     | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně<br>dlaždice keramické<br>v chodbě v 1.NP:<br>13,11*1,61+3,65*2,63+(0,93+1,46+0,86+0,84)*0,13+2,1*0,36*2-<br>0,7*0,42 | m2  | 32,46    | 49,70     | 1 613,08         |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 32,46    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                              |     |          |           | <b>1 613,08</b>  |
| <b>Díl: 766</b> |                  | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                              |     |          |           |                  |
| 2               | 766662811R00     | Demontáž prahů dveří 1křídlových<br>v chodbě v 1.NP:<br>4                                                                                                                 | kus | 4,00     | 30,40     | 121,60           |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 4,00     |           |                  |
| 3               | 766662812R00     | Demontáž prahů dveří 2křídlových<br>v chodbě v 1.NP:<br>4                                                                                                                 | kus | 4,00     | 41,50     | 166,00           |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 4,00     |           |                  |
| 4               | 766695212R00     | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm<br>opětovné osazení prahů v chodbě v 1.NP:<br>4                                                                            | kus | 4,00     | 74,20     | 296,80           |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 4,00     |           |                  |
| 5               | 766695232R00     | Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm<br>opětovné osazení prahů v chodbě v 1.NP:<br>4                                                                             | kus | 4,00     | 101,50    | 406,00           |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 4,00     |           |                  |
| 6               | 775411820R00     | Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných<br>v chodbě z důvodů položení dlažby:<br>13,11*2+5,26*2-0,9-0,93-1,46-0,84-0,86-1,46*3+0,13*8+0,36*4                                | m   | 29,85    | 19,60     | 585,06           |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 29,85    |           |                  |
| 7               | 998766101R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                          | t   | 0,00     | 570,00    | 0,06             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                          |     |          |           | <b>1 575,52</b>  |
| <b>Díl: 771</b> |                  | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 8               | 632411104R00     | Vyrovnávací stěrka Cemix, ruční zpracování tl.4 mm<br>pod dlažbu v chodbě v 1.NP:<br>13,11*1,61+3,65*2,63+(0,93+1,46+0,86+0,84)*0,13+2,1*0,36*2-<br>0,7*0,42              | m2  | 32,46    | 171,50    | 5 566,26         |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 32,46    |           |                  |
| 9               | 711212107R00     | Penetrace savých podkladů hloubková 0,25 l/m2 Cemix<br>chodba v 1.NP:<br>13,11*1,61+3,65*2,63+(0,93+1,46+0,86+0,84)*0,13+2,1*0,36*2-<br>0,7*0,42                          | m2  | 32,46    | 62,70     | 2 035,01         |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 32,46    |           |                  |
| 10              | 771445014R00     | Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 20x10 v10<br>chodba 1.NP:13,11*2+5,26*2-0,9-0,93-1,46-0,84-0,86-<br>1,46*3+0,13*8+0,36*4                                           | m   | 29,85    | 76,70     | 2 289,50         |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 29,85    |           |                  |
| 11              | 771575109R00     | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm<br>chodba v<br>1.NP:13,11*1,61+3,65*2,63+(0,93+1,46+0,86+0,84)*0,13+2,1*0,36*2-<br>0,7*0,42                                  | m2  | 32,46    | 346,50    | 11 246,11        |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 32,46    |           |                  |
| 12              | 771579793R00     | Příplatek za spárovací hmotu - plošně<br>32,4563+29,85*0,1                                                                                                                | m2  | 35,44    | 9,50      | 336,69           |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 35,44    |           |                  |
| 13              | 77157-01         | Dlažba dle výběru investora -standartní provedení formát<br>dlažby 300/300/9mm<br>dlažba:32,4563*1,07<br>sokl:29,85*0,1*1,07                                              | m2  | 37,92    | 250,00    | 9 480,55         |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 34,73    |           |                  |
|                 |                  |                                                                                                                                                                           |     | 3,19     |           |                  |
| 14              | 998771101R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                                           | t   | 1,16     | 391,50    | 454,88           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                    |     |          |           | <b>31 408,99</b> |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                    |     |          |           |                  |
| 15              | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                         | t   | 0,35     | 238,50    | 82,88            |
| 16              | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                              | t   | 0,70     | 252,00    | 175,17           |
| 17              | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                    | t   | 10,43    | 14,60     | 152,23           |

### Položkový rozpočet

|          |                                                      |                               |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 201                 |
| Objekt : | 02 Vstupní chodba v 1.NP - podlaha                   | Podlaha vstupní chodby v 1.NP |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)   |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------|
| 18               | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t  | 0,70     | 203,50    | 141,45        |
| 19               | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t  | 5,56     | 22,70     | 126,23        |
| 20               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                 | t  | 0,70     | 230,00    | 159,87        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>        |    |          |           | <b>837,83</b> |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                   |                                                   |                 |   |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 301               | Schodiště a vstup ze zahrady                      | JKSO            |   |
| Objekt               |                   |                                                   | SKP             |   |
| 03                   |                   | Schodiště a vstup ze zahrady                      | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                   |                                                   | Počet jednotek  | 0 |
| 2013-005             |                   | Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkovice | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                   |                                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                   |                                                   |                 |   |
| Objednatel           | Městys Blížkovice |                                                   |                 |   |
| Dodavatel            | STABO MB s.r.o.   |                                                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                   |                                                   | Počet listů     |   |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 99 359  | Ztižené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 56 643  | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 156 002 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |         | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 156 002 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 156 002 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval            | Za zhotovitele                                                                                 | Za objednatele |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jméno : Zdeněk Příbyl | Jméno : Ing. Milan Procházka                                                                   | Jméno :        |
| Datum :               | Datum : 25.6.2013                                                                              | Datum :        |
| Podpis :              | Podpis:<br> | Podpis:        |

|                       |        |            |
|-----------------------|--------|------------|
| Základ pro DPH        | 21,0 % | 156 002 Kč |
| DPH                   | 21,0 % | 32 760 Kč  |
| Základ pro DPH        | 0,0 %  | 0 Kč       |
| DPH                   | 0,0 %  | 0 Kč       |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |        | 188 762 Kč |

Poznámka :

|          |                                                         |                              |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkov | Rozpočet : 301               |
| Objekt : | 03 Schodiště a vstup ze zahrady                         | Schodiště a vstup ze zahrady |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV           | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 3 857         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání      | 5 882         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 43 Schodiště                        | 67 351        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí               | 7 036         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 9 200         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské             | 0             | 12 714        | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské           | 0             | 404           | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické           | 0             | 14 140        | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady     | 0             | 25 323        | 0        | 0        | 0        |
| 776 Podlahy povlakové               | 0             | 1 321         | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                          | 0             | 2 742         | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 6 033         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>99 359</b> | <b>56 643</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 156 002  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 156 002  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 156 002  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 156 002  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 156 002  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 156 002  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 156 002  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 156 002  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                              |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 301                |
| Objekt : | 03 Schodiště a vstup ze zahrady                      | Schodiště a vstup ze zahrady |

| P.č.             | Číslo položky                         | Název položky                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>    |                                       | <b>Zemní práce</b>                                                                                                  |     |          |           |                  |
| 1                | 139601102R00                          | Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3<br>výkop pro základ prvního schod. stupně:<br>10,69*0,8*0,3            | m3  | 2,57     | 849,00    | 2 178,19         |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 2,57     |           |                  |
| 2                | 162201203R00                          | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m<br>10,69*0,8*0,3                                                 | m3  | 2,57     | 148,00    | 379,71           |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 2,57     |           |                  |
| 3                | 162201210R00                          | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4<br>10,69*0,8*0,3                                                 | m3  | 2,57     | 131,00    | 336,09           |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 2,57     |           |                  |
| 4                | 162701105R00                          | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>odvoz přebytečné zeminy:<br>2,5656                             | m3  | 2,57     | 235,00    | 602,92           |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 2,57     |           |                  |
| 5                | 162702199R00                          | Poplatek za skládku zeminy<br>10,69*0,8*0,3                                                                         | m3  | 2,57     | 140,50    | 360,47           |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 2,57     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                  |                                                                                                                     |     |          |           | <b>3 857,38</b>  |
| <b>Díl: 2</b>    |                                       | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                 |     |          |           |                  |
| 6                | 274313511R00                          | Beton základových pasů prostý C 12/15<br>základ pod první schod. stupeň:<br>10,69*0,8*0,3*1,035                     | m3  | 2,66     | 2 215,00  | 5 881,71         |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 2,66     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b> |                                                                                                                     |     |          |           | <b>5 881,71</b>  |
| <b>Díl: 43</b>   |                                       | <b>Schodiště</b>                                                                                                    |     |          |           |                  |
| 7                | 430361821R00                          | Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505<br>pro spojení nového a starého schodiště:<br>R8:0,3*55*0,000395*1,09 | t   | 0,01     | 36 720,00 | 260,71           |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 0,01     |           |                  |
| 8                | 434121417R00                          | Osaz schodist stupnu bz<br>10,69*5                                                                                  | m   | 53,45    | 370,00    | 19 776,50        |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 53,45    |           |                  |
| 9                | 434311114R00                          | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20<br>betonování nových stupňů:<br>10,69*5                          | m   | 53,45    | 254,50    | 13 603,03        |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 53,45    |           |                  |
| 10               | 971042121R00                          | Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm<br>pro spojení nového a starého schodiště:<br>11*5               | kus | 55,00    | 40,20     | 2 211,00         |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 55,00    |           |                  |
| 11               | 43431111-01                           | Schod. díl BEST CANTO z betonu univerzální s<br>protiskluz.úpravou, mrazuvzdorný, barva přírodní<br>36*5            | kus | 180,00   | 175,00    | 31 500,00        |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 180,00   |           |                  |
| <b>Celkem za</b> | <b>43 Schodiště</b>                   |                                                                                                                     |     |          |           | <b>67 351,24</b> |
| <b>Díl: 96</b>   |                                       | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                           |     |          |           |                  |
| 12               | 963054949R00                          | Bourání ŽB schodišťových stupňů<br>3,8*7                                                                            | m   | 26,60    | 264,50    | 7 035,70         |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 26,60    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>          |                                                                                                                     |     |          |           | <b>7 035,70</b>  |
| <b>Díl: 99</b>   |                                       | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                      |     |          |           |                  |
| 13               | 999281111R00                          | Přesun hmot pro opravy a údržbu                                                                                     | t   | 18,40    | 500,00    | 9 199,75         |
| <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>     |                                                                                                                     |     |          |           | <b>9 199,75</b>  |
| <b>Díl: 762</b>  |                                       | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                          |     |          |           |                  |
| 14               | 762085140R00                          | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné<br>15,75+13,55                                                        | m   | 29,30    | 94,00     | 2 754,20         |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 29,30    |           |                  |
| 15               | 762311103R00                          | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel<br>uchycení dřevěné konstrukce:<br>1+1                               | kus | 2,00     | 121,50    | 243,00           |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 2,00     |           |                  |
| 16               | 762712110R00                          | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2<br>dřevěná konstrukce kolem otvoru v ocelové stěně:<br>7,35+2,1*4   | m   | 15,75    | 183,50    | 2 890,13         |
|                  |                                       |                                                                                                                     |     | 15,75    |           |                  |

# Položkový rozpočet

|                      |               |                                                                                                                   |     |                                               |           |             |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| Stavba :<br>Objekt : |               | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž<br>03 Schodiště a vstup ze zahrady                           |     | Rozpočet: 301<br>Schodiště a vstup ze zahrady |           |             |
| P.č.                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ  | množství                                      | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 17                   | 762712120R00  | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2<br>dřevěná konstrukce kolem otvoru v ocelové stěně:<br>7,35+3,1*2 | m   | 13,55<br>13,55                                | 221,00    | 2 994,55    |
| 18                   | 762795000R00  | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce                                                                        | m3  | 0,39                                          | 792,00    | 307,22      |
| 19                   | 953981105R00  | Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule<br>pro uchycení dřevěné konstrukce do betonu:<br>2             | kus | 2,00<br>2,00                                  | 210,00    | 420,00      |
| 20                   | 762711-01     | Patka kotevní pozinkovaná BV/P 14-02 - 120/120 Bova                                                               | kus | 2,00                                          | 250,00    | 500,00      |
| 21                   | 60596002      | Řezivo - fošny, hranoly<br>(7,35+2,1*4)*0,1*0,1*1,10<br>(7,35+3,1*2)*0,12*0,12*1,10                               | m3  | 0,39<br>0,17<br>0,21                          | 5 775,00  | 2 240,12    |
| 22                   | 998762102R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                | t   | 0,31                                          | 1 193,00  | 365,06      |
| Celkem za            |               | 762 Konstrukce tesařské                                                                                           |     |                                               |           | 12 714,27   |
| Díl: 766             |               | Konstrukce truhlářské                                                                                             |     |                                               |           |             |
| 23                   | 766411811R00  | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2<br>na verandě:<br>1,75*0,75*2+2,31*0,6                          | m2  | 4,01<br>4,01                                  | 79,60     | 319,28      |
| 24                   | 766411822R00  | Demontáž podkladových roštů obložení stěn<br>na verandě:<br>1,75*0,75*2+2,31*0,6                                  | m2  | 4,01<br>4,01                                  | 21,00     | 84,23       |
| Celkem za            |               | 766 Konstrukce truhlářské                                                                                         |     |                                               |           | 403,51      |
| Díl: 767             |               | Konstrukce zámečnické                                                                                             |     |                                               |           |             |
| 25                   | 767112812R00  | Demontáž stěn pro zasklení svařovaných<br>demontáž částí ocelové stěny:<br>7,35*3,1                               | m2  | 22,79<br>22,79                                | 282,50    | 6 436,76    |
| 26                   | 767999101V01  | Žárové zinkování<br>(1,5*2+0,9*4)*2,55                                                                            | kg  | 16,83<br>16,83                                | 20,00     | 336,60      |
| 27                   | 767999199T00  | Výroba prvků - měření, řezání, svařování ...<br>výroba zábradlí:<br>(1,5*2+0,9*4)*2,55                            | kg  | 16,83<br>16,83                                | 60,00     | 1 009,80    |
| 28                   | 787600801R00  | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2<br>v ocelové stěně:<br>7,35*3,1                                     | m2  | 22,79<br>22,79                                | 55,30     | 1 260,01    |
| 29                   | 787601822R00  | Vysklívání okna,příplatek za Al lišty oboustranné<br>v ocelové stěně:<br>7,35*3,1                                 | m2  | 22,79<br>22,79                                | 11,10     | 252,91      |
| 30                   | 936172111R00  | Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg<br>osazení zábradlí:<br>2                                           | kus | 2,00<br>2,00                                  | 384,50    | 769,00      |
| 31                   | 953981203R00  | Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY                                                                | kus | 8,00                                          | 66,80     | 534,40      |
| 32                   | 968071125R00  | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2<br>v ocelové stěně:<br>2                                        | kus | 2,00<br>2,00                                  | 18,80     | 37,60       |
| 33                   | 767-11-01     | Oprava ocelové stěny po částečné demontáži<br>3,1*2+7,35                                                          | m   | 13,55<br>13,55                                | 180,00    | 2 439,00    |
| 34                   | 14115290      | Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 42,4x2,6 mm<br>(1,5*2+0,9*4)*1,08                                          | m   | 7,13<br>7,13                                  | 116,91    | 833,33      |
| 35                   | 998767201R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                  | %   | 139,49                                        | 1,65      | 230,16      |
| Celkem za            |               | 767 Konstrukce zámečnické                                                                                         |     |                                               |           | 14 139,58   |
| Díl: 771             |               | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                       |     |                                               |           |             |
| 36                   | 632411104R00  | Vyrovnávací stěrka Cemix, ruční zpracování tl.4 mm                                                                | m2  | 24,33                                         | 171,50    | 4 173,01    |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                              |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 301                |
| Objekt : | 03 Schodiště a vstup ze zahrady                      | Schodiště a vstup ze zahrady |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|                 |                  | pod dlažbu na verandě:<br>10,47*2,32+1,8*0,21-0,28*0,6*2                                                                                  |    | 24,33    |           |                  |
| 37              | 711212107R00     | Penetrace savých podkladů hloubková 0,25 l/m2 Cemix<br>penetrace verandy:<br>10,47*2,32+1,8*0,21-0,28*0,6*2                               | m2 | 24,33    | 62,70     | 1 525,64         |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 24,33    |           |                  |
| 38              | 771445014R00     | Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 20x10 v10<br>veranda:2,32*2+10,47-1,8+0,21*2                                                       | m  | 13,73    | 76,70     | 1 053,09         |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 13,73    |           |                  |
| 39              | 771575109R00     | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm<br>veranda:10,47*2,32+1,8*0,21-0,28*0,6*2                                                    | m2 | 24,33    | 346,50    | 8 431,18         |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 24,33    |           |                  |
| 40              | 771579795R00     | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně<br>24,3324+13,73*0,1                                                                    | m2 | 25,71    | 22,50     | 578,37           |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 25,71    |           |                  |
| 41              | 781491001V02     | Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L9/250<br>13,73                                                                               | m  | 13,73    | 71,50     | 981,70           |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 13,73    |           |                  |
| 42              | 77157-02         | Dlažba protiskluzová dle výběru investora standartní<br>provedení a formát 300/300/9mm<br>25,7054*1,07                                    | m2 | 27,50    | 300,00    | 8 251,44         |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 27,50    |           |                  |
| 43              | 998771101R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                           | t  | 0,84     | 391,50    | 328,74           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                    |    |          |           | <b>25 323,16</b> |
| <b>Díl: 776</b> |                  | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                  |    |          |           |                  |
| 44              | 776511810R00     | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky<br>odstranění pvc na verandě 2 vrstvy:<br>(10,47*2,32+2,77*0,21*3-0,28*0,6*2)*2            | m2 | 51,40    | 25,70     | 1 320,95         |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 51,40    |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>776 Podlahy povlakové</b>                                                                                                              |    |          |           | <b>1 320,95</b>  |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                                                                                                             |    |          |           |                  |
| 45              | 783201821R00     | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí<br>ocelové prvky nesoucí střechu verandy:<br>0,05*1,8*14+(0,03*2+0,06*2)*11,05                    | m2 | 3,25     | 117,50    | 381,76           |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 3,25     |           |                  |
| 46              | 783225600R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email<br>nátěr ocelových prvků nesoucí střechu verandy:<br>0,05*1,8*14+(0,03*2+0,06*2)*11,05      | m2 | 3,25     | 117,50    | 381,76           |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 3,25     |           |                  |
| 47              | 783226100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní<br>nátěr ocelových prvků nesoucí střechu verandy:<br>0,05*1,8*14+(0,03*2+0,06*2)*11,05      | m2 | 3,25     | 45,30     | 147,18           |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 3,25     |           |                  |
| 48              | 783626300R00     | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování<br>nátěr dřevěných prvků:<br>(7,35+2,1*4)*(0,1*2+0,1*2)<br>(7,35+3,1*2)*(0,12*2+0,12*2) | m2 | 12,80    | 143,00    | 1 830,97         |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 6,30     |           |                  |
|                 |                  |                                                                                                                                           |    | 6,50     |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                                                                                         |    |          |           | <b>2 741,67</b>  |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                    |    |          |           |                  |
| 49              | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                         | t  | 2,50     | 238,50    | 596,87           |
| 50              | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                              | t  | 5,01     | 252,00    | 1 261,31         |
| 51              | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                    | t  | 75,08    | 14,60     | 1 096,13         |
| 52              | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                    | t  | 5,01     | 203,50    | 1 018,56         |
| 53              | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                         | t  | 40,04    | 22,70     | 908,94           |
| 54              | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                         | t  | 5,01     | 230,00    | 1 151,20         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                |    |          |           | <b>6 033,00</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |     |                                                   |                 |   |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 401 | Vedlejší a ostatní náklady                        | JKSO            |   |
| Objekt               |     |                                                   | SKP             |   |
| 04                   |     | Vedlejší a ostatní náklady                        | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |     |                                                   | Počet jednotek  | 0 |
| 2013-005             |     | Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkovice | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |     |                                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |     |                                                   |                 |   |
| Objednatel           |     | Městys Blížkovice                                 |                 |   |
| Dodavatel            |     | S T A B O M B s.r.o.                              | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |     |                                                   | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |       | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|-------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 0     | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 0     | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 4 930 | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0     | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 4 930 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |       | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0     | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 4 930 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 4 930 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   | Za zhotovitele                                                                       | Za objednatele  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Jméno : Zdeněk Příbyl        | Jméno : Ing. Milan Procházka                                                         | Jméno :         |
| Datum :                      | Datum : 25.6.2013                                                                    | Datum :         |
| Podpis :                     | Podpis:                                                                              | Podpis:         |
|                              |  |                 |
| Základ pro DPH               | 21,0 %                                                                               | 4 930 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %                                                                               | 1 035 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %                                                                                | 0 Kč            |
| DPH                          | 0,0 %                                                                                | 0 Kč            |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                                                                      | <b>5 965 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |                            |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blížkov | Rozpočet : 401             |
| Objekt : | 04 Vedlejší a ostatní náklady                           | Vedlejší a ostatní náklady |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl          | HSV      | PSV      | Dodávka  | Montáž       | HZS      |
|-----------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| M99 Ostatní práce "M" | 0        | 0        | 0        | 4 930        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 930</b> | <b>0</b> |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 4 930    | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 4 930    | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 4 930    | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 4 930    | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 2013-005 Staveb.úpravy soc.zařízení a vstupu MŠ Blíž | Rozpočet: 401              |
| Objekt : | 04 Vedlejší a ostatní náklady                        | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl:</b>      | <b>M99</b>    | <b>Ostatní práce "M"</b>                                                                          |     |          |           |                 |
| 1                | 001101        | Zařízení staveniště - vybudování, údržba, provoz odstranění                                       | kpl | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00        |
| 2                | 001102        | Zajištění bezpečnosti staveniště a BOZP                                                           | kpl | 1,00     | 220,00    | 220,00          |
| 3                | 001103        | Náklady na dočasné dopravní značení - zajištění povolení, osazení, údržba, odstranění             | kpl | 1,00     | 100,00    | 100,00          |
| 4                | 001104        | Ztížené stavební a manipulační podmínky                                                           | kpl | 1,00     | 180,00    | 180,00          |
| 5                | 001105        | Náklady na zábor veřejného prostranství a komunikací včetně zajištění povolení a poplatků         | kpl | 1,00     | 100,00    | 100,00          |
| 6                | 001106        | Náklady na zajištění realizační dokumentace                                                       | kpl | 1,00     | 280,00    | 280,00          |
| 7                | 001107        | Náklady na zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby                           | kpl | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00        |
| 8                | 001108        | Zajištění předepsaných revizí, zkoušek, měření včetně zpráv, protokolů, atestů, certifikátů, atd. | kpl | 1,00     | 250,00    | 250,00          |
| 9                | 001109        | Náklady na vytyčení stávajících inž.sítí a instalačních rozvodů v budově                          | kpl | 1,00     | 300,00    | 300,00          |
| 10               | 001113        | Ostatní náklady jinde neuvedené vyplývající ze smlouvy o dílo                                     | kpl | 1,00     | 500,00    | 500,00          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M99 Ostatní práce "M"</b>                                                                      |     |          |           | <b>4 930,00</b> |

REMONT - Norbert Mayer  
Pražská 1544  
Moravské Budějovice 676 02

**REKAPITULACE ELEKTROINSTALACE**  
**Stavební úpravy soc. zařízení MŠ Blížkovice**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Materiál nosný              | 15 608        |
| Materiál pomocný 5% z 1     | 780           |
| Práce v HZS                 | 2 600         |
| Montáž C-21-M               | 20 558        |
| GZS 3% z 1,2,4              | 1 108         |
| <hr/>                       |               |
| Celkem                      | 40 654        |
| Revize                      | 1 400         |
| <hr/>                       |               |
| <b>Celková cena bez DPH</b> | <b>42 054</b> |

Vypracoval: Norbert Mayer

**Stavební úpravy soc. zařízení MŠ Blížkovice**

| Název položky                   | Množství | cena/MJ | Celkem/Kč |
|---------------------------------|----------|---------|-----------|
| <b>Elektromontáže C-21-M</b>    |          |         |           |
| Kabel CYKY 3x1,5 pevně          | 180m     | 33,1    | 5958      |
| Kabel CYKY 3x2,5 pevně          | 40m      | 33,1    | 1324      |
| Montáž KO68 vč. zapojení        | 14ks     | 144     | 2016      |
| Montáž spín. č.1                | 12ks     | 130     | 1560      |
| Montáž zás.                     | 2ks      | 154,5   | 309       |
| Montáž svítidla 2x36            | 6ks      | 228     | 1368      |
| Montáž svítidla 60W             | 8ks      | 182,5   | 1460      |
| Montáž ventilátoru              | 4ks      | 185     | 740       |
| Montáž čas. relé včetně zapojen | 4ks      | 180     | 720       |
| Vysekání drážek 40x30           | 55m      | 57      | 3135      |
| Vysekání kapsy                  | 28ks     | 48      | 1344      |
| Montáž krabice KP               | 14ks     | 30,2    | 422,8     |
| Ukončení vodičů do 2,5mm        | 12ks     | 16,8    | 201,6     |

**Celkem****20 558,40****Práce v HZS**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Demontáže                          | 1200 |
| Úpravy ve stávajících rozvodnicích | 1400 |

**Stavební úpravy soc. zařízení MŠ Blížkovice**

| Název položky                  | Množství | cena/MJ | Celkem/Kč     |
|--------------------------------|----------|---------|---------------|
| <b>Materiál</b>                |          |         |               |
| CYKY 3x2,5                     | 40m      | 18      | 720           |
| CYKY 3x1,5                     | 180m     | 11      | 1980          |
| KO 68                          | 14ks     | 8       | 112           |
| KP 68                          | 14ks     | 10      | 140           |
| Spín. č.1Tg                    | 12ks     | 115     | 1380          |
| Zás. Tg                        | 2ks      | 103     | 206           |
| Svítlidlo 2x36 IP20 vč. zdroje | 6ks      | 572     | 3432          |
| Svítlidlo 60W IP20 vč. zdroje  | 8ks      | 145     | 1160          |
| Ventilátor ø100                | 4ks      | 650     | 2600          |
| Čas.relé                       | 4ks      | 200     | 800           |
| Proudový chránič               | 2ks      | 1179    | 2358          |
| Kryt 4mod                      | 2ks      | 360     | 720           |
| <b>Celkem</b>                  |          |         | <b>15 608</b> |