

Síťešní krytina

- bude vyměněna v rámci zateplení objektu
- nová střešní krytina z modulových plechových šablon na laťování

Dešťové žlaby a svody

- budou osazeny nové TlZn žlaby a svody
- 3ks svodu budou doplněny

Legenda hromosvodu:

- nadzemní vedení bude celé vyměněno v rámci výměny střešní krytiny

- · · · — · · · — jímací vedení FeZn Ø8/PV 14
- OU ochranný úhelník
- SZ svorka zkusební
- SS svorka propojovací
- SO svorka okapní
- SR O3 svorka propojovací (nasazeno na zemnicí body)
- PJ pomocný jímáč včetně svorky
- provedení hromosvodu musí odpovídat ČSN 34 13 90,
- uzemnění ČSN 332000-5-54, jímací soustava hřebenová

Legenda klempířských výrobků

- (K1) -Oplech. parapetu TlZn, rš. 330 , š 2000 mm , 3 ks
- (K2) -Oplech. parapetu TlZn, rš. 330 , š 1250 mm , 6 ks
- (K3) -Oplech. parapetu TlZn, rš. 330 , š 1180 mm , 4 ks
- (K4) -Oplech. parapetu TlZn, rš. 330 , š 900 mm , 8 ks
- (K5) -Oplech. parapetu TlZn, rš. 330 , š 2100 mm , 1 ks
- (K6) -Oplech. parapetu TlZn, rš. 330 , š 500 mm , 3 ks
- (K7) -Oplech. parapetu TlZn, rš. 330 , š 450 mm , 3 ks
- (K8) -Oplech. parapetu TlZn, rš. 330 , š 840 mm , 2 ks
- (K9) -Oplech. parapetu TlZn, rš. 330 , š 780 mm , 1 ks
- (K10) -Okapní plech TlZn, rš. 250, délka 8,7m, 1ks
- (K11) -Okapní plech TlZn, rš. 250, délka 5,8m, 3ks
- (K12) -Okapní plech TlZn, rš. 250, délka 5,1m, 1ks
- (K13) -Okapní plech TlZn, rš. 250, délka 4,7m, 2ks
- (K14) -Okapní plech TlZn, rš. 250, délka 2,3m, 4ks
- (K15) -Okapní plech TlZn, rš. 250, délka 8,4m, 1ks
- (K16) -Závětrná lišta TlZn, rš. 330, délka 6,5m, 1ks
- (K17) -Závětrná lišta TlZn, rš. 330, délka 4,4m, 1ks
- (K18) -Závětrná lišta TlZn, rš. 330, délka 8,6m, 2ks
- (K19) -Závětrná lišta TlZn, rš. 330, délka 13,5m, 1ks
- (K20) -Závětrná lišta TlZn, rš. 330, délka 5,5m, 1ks
- (K21) -Závětrná lišta TlZn, rš. 330, délka 3,5m, 1ks

Legenda zámečnických výrobků

- (Z) -Markyza nad vchodem 3,5x1,2m , 1ks

POZNÁMKA:

Okenní a dveřní výplně - výpis viz "Tabulka okenních a dveřních otvorů"
Přesné rozměry klempířských prvků nutno ověřit na stavbě, ještě před výrobou.

Projektant	Ing. Jiří Kríž	Ing. Jiří Kríž Projektovou činnost Košlov 118 400 02 Trmice tel. 602 142 354
Stavebník	Obec Povří	
Sídlo	Mírová 165/7, 403 32 Povří	
Katastrální	Neštědce, p.p.č.293,294	
Název stavby		
snížení energetické náročnosti budovy		
MŠ Dráček Povří-Neštědce		
Měřítko	1:50	
Datum	06/2023	
Č. zakázky		
Formát	A2	
Střecha		11

