

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Lipová-lázně

se sídlem:

Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně

IČ/DIČ:

00302909 / CZ00302929

jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Žmolík, starosta

- ve věcech technických:

Ing. Lubomír Žmolík, starosta

bankovní spojení:

ČSOB Jeseník, a.s., 239611460/0300

telefon / fax:

+420 584 421 229

e-mail:

zmolik@lipova-lazne.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Název zhotovitele

Stavitelství Knotek s.r.o.

se sídlem:

Velké Kuněčice 146, 790 52

IČ/DIČ:

29398207/CZ29398207

jednající/zastoupený:

Vladimír Knotek, jednatel

- ve věcech smluvních:

Vladimír Knotek, jednatel

- ve věcech technických:

Norbert Jensen, stavbyvedoucí, Ivan Kalafatič, stavbyvedoucí

registrace:

OR vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 45870

bankovní spojení:

KB a.s., Jeseník, č.ú.: 107-2227950237/0100

telefon / fax:

732 907 612, 732 907 533, 584 432 181

e-mail:

info@stavitelstviknotek.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „**Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice - III. Rozšíření garážových stání - Lipová-lázně**“.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.

II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
 - i. nabídka zhotovitele ze dne 29. června 2016 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „**Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice - III. Rozšíření garážových stání - Lipová-lázně**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávanou v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „**Zákon**“),
 - ii. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), jejíž součástí je i projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Ivo Kašparem, Lipová lázně 684, 790 61 Lipová lázně, zodpovědným projektantem, IČ: 13612662, ČKAIT: 1200498, tel.: +420 605 269 070 (dále jen „**Projektová dokumentace**“).Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady.
2. Místem provedení díla je obec Lipová-lázně, k.ú. Lipová-lázně, Dolní Lipová, (dále jen „**Stavba**“).
3. Tato smlouva byla schválena usnesením rady obce Lipová-lázně ze dne 9.8.2016 pod č.j. 615.

III.

Dílo - předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:

- i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které bude respektovat;
 - ii. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za dočasné zábrory staveniště;
 - iii. zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence;
 - iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací);
 - v. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena;
 - vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
 - vii. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
 - viii. zhotovitel zajistí dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
 - ix. zajištění revizí veškerých el. zařízení, plynových zařízení, komínů, jakož i odstranění uvedených závad,
 - x. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce.
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
 4. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla „prokázána kvalifikace“, není možná.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
 6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jakoby část díla prováděl sám.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné práce budou zadány v souladu se Zákonem.
 8. Za nepředvídané práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, potřeba jejichž provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatel, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací a které nebyly součástí řešení Zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
 9. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodloužením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuté v ceně uvedeně v této smlouvě.
 10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **3.028.735,04 Kč (slovy tři miliony dvacet osm tisíc sedm set třicet pět korun českých) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadáných zhotoviteli v souladu s § 23 odst. 7 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (viz. **Příloha č. 3 – Výkaz výměr** (závazný dokument), a tvoří **Přílohu č. 3 této smlouvy** (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena z Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr **bude stanovena maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., v závislosti na cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele.**

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce daňový doklad ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „**Zjišťovací protokol**“).

2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na **třicet dnů** od jeho vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný kalendářní měsíc.
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - i. termín předání staveniště: **5-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění díla,**
 - ii. termín zahájení prací: **5-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění díla,**
 - iii. termín dokončení a předání díla: **31.10.2016,**
 - iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: **do 10-ti kalendářních dnů ode dne dokončení a předání díla.**
2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny, uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.

VII.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepiší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabránění veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech v platném znění.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII.

Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že subdodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým subdodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho subdodavatele nijak dotčena.
4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla (je-li relevantní).

5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.
7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy nejméně jedenkrát za čtrnáct dní, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. Na kontrolním dni sepiší strany také Zjišťovací protokol (viz čl. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu za příslušné období. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.8. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrývaných prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
12. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrývaných prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
13. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či subdodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam subdodavatelů na akci včetně jejich podílu v procentním vyjádření. A to ve formě v jaké tento seznam předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu s § 147 odst. 4a 5 Zákona.

IX.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenést pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům technického charakteru jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně alespoň sedm dní předem.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:
 - i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), a
 - protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních, a

- doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,
 - originál stavebního deníku.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
 4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělků díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
 5. O předání a převzetí díla sepiší strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
 - i. popis předávaného díla,
 - ii. datum a čas zahájení přejímacího řízení,
 - iii. datum a čas ukončení přejímacího řízení,
 - iv. zhodnocení kvality díla,
 - v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
 - vi. způsob a odstranění vady a nedodělků,
 - vii. termín pro odstranění vad a nedodělků,
 - viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
 - ix. termín pro dodání chybějících dokladů,
 - x. výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
 - xi. podpisy zástupců stran.
 6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel. Předáním a převzetím díla je objednatel oprávněn začít užívat dílo.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož i že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání díla. Záruka na výrobky a zařízení, které jsou součástí díla, odpovídá záruční době poskytované jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však činí **48 měsíců** ode dne předání díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatel.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Zhotovitel je povinen:
 - i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
 - ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatel, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
 - v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci subdodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele resp. subdodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.

XIV. Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.
3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že úkony stran budou činěny písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.

XV. Smluvní pokuty

1. V případě prodloužení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodloužení.
2. V případě prodloužení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodloužení.
3. V případě prodloužení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodloužení.
4. V případě prodloužení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodloužení.
5. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodloužení.
6. V případě prodloužení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.(i) až XI.6.(v) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodloužení.
7. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům státní správy (je-li relevantní)) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
8. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodloužení.
9. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
10. V případě porušení čl. VIII.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či subdodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
11. V případě porušení čl. XIII.1. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
12. V případě prodloužení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
13. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho subdodavatelé.
14. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě.
15. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
16. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.
17. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele,

že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

XVI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
 - i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla,
 - ii. bankovní záruku za kvalitu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.
3. Nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelsí záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.

XVII.

Pojištění

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně odpovídající výši 1,5 násobku ceny za provedení díla bez DPH**. Kopie této pojistné smlouvy pak tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a splatnou smluvní pokutu.
2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než sedm dní,
 - ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než sedm dní,
 - iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než dvacetjedna dní,
 - iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než sedm dní,
 - v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než sedm dní,
 - vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než sedm dní,
 - ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než třicet dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
 - i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
 - ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
 - iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než šedesát dní.
5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepiší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XX.

Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.
2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenu třetím dnem po jejím odeslání.

XXI.

Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XXII.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabyvá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.
3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukáží být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky číslovanych dodatků.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
7. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.1.
 - Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.2.
 - Příloha č. 3 – výkaz výměr
8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

V Lipové-lázních dne:

Ve Velkých Kuněticích dne:

18.8.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Lubomír Žmolík
Obec Lipová-lázně

Vladimír Knotek

stavitelství
knotek
S.r.o. dič: CZ 293 98 207
790 52 Velké Kunčice 146
tel./fax: +420 584 432 181
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Stavitelství Knotek s.r.o.
Ulice a č.p.	Velké Kunědice 146
Místo	Velké Kunědice
PSC	790 52
IČO	29398207
DIČ	CZ29398207
Kontaktní osoba	Vladimír Knotek / Jaromír Knotek
telefon, fax	732907612 / 731157785
e-mail	info@stavitelstviknotek.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : KA/27/14
Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová -lázně

Zadavatel : Obec Lipová-lázně
79061 Lipová-lázně 396

IČO : 00302929
DIČ : CZ00302929

Projektant : ATEA projekt, s. r. o.
Lipová-lázně 684
79001 Lipová-lázně

ICO : 64610845
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
III 3.ČÁST	801.67.1.6	8,00	3 028 735,04
Celkem za stavbu			3 028 735,04

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	3 028 735,04
DPH 21 %	636 034,36
Celkem za stavbu s DPH	3 664 769,40

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	150 587,16
2	Základy a zvláštní zakládání	28 368,21
3	Svislé a kompletní konstrukce	194 364,65
4	Vodorovné konstrukce	100 637,37
5	Komunikace	216 485,23
61	Úpravy povrchů vnitřní	84 449,63
62	Úpravy povrchů vnější	160 702,80
63	Podlahy a podlahové konstrukce	298 214,54
64	Výplně otvorů	1 992,15
8	Trubní vedení	32 042,86
91	Doplňující práce na komunikaci	74 215,49
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	5 359,52

94	Lešení a stavební výtahy	44 865,19
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28 079,21
96	Bourání konstrukcí	109 544,46
97	Prorážení otvorů	19 591,10
99	Staveništní přesun hmot	103 644,86
711	Izolace proti vodě	82 174,93
713	Izolace tepelné	57 331,36
720	Zdravotechnická instalace	68 720,66
723	PLYNOINSTALACE	330 873,51
730	Ústřední vytápění, VZT	60 531,72
762	Konstrukce tesařské	15 604,85
764	Konstrukce klempířské	31 361,00
766	Konstrukce truhlářské	34 384,55
767	Konstrukce zámečnické	240 352,76
783	Nátěry	46 355,36
784	Malby	24 383,03
M21	ELEKTROINSTALACE	157 496,03
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	183 718,67
VN	Vedlejší náklady	42 302,18
Cena celkem		3 028 735,04


stavitelství 790 62 Velké Kunčice 146
knotek tel./fax: +420 584 432 181
iž: 293 98 207
S.r.o. dič: CZ 293 98 207
C 45870 vedené u Krajského soudu v Ostravě

Stavba :	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová -lázně	
Objekt :	III	3.ČÁST	JKSO : 801.67.1.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **III**
3.ČÁST

Třídění stavební 801	Budovy občanské výstavby
801.6	Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.67	budovy požárních stanic a zbrojnic
801.67.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.67.1.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
F100	STAVEBNÍ ČÁST	1 803 284,69
F118	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	501 895,53
F119	OPLOCENÍ	73 890,04
F200	ZDRAVOINSTALACE	68 720,66
F300	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA	60 531,72
F400	PŘÍPOJKA PLYNU A PLYNOINSTALACE	330 873,51
F500	ELEKTROINSTALACE	157 496,03
F600	VENKOVNÍ KANALIZACE	32 042,86
	Celkem objekt III	3 028 735,04

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 028 735,04
DPH	21 %	636 034,36
Celkem za objekt s DPH		3 664 769,40

Rekapitulace soupisu F100 STAVEBNÍ ČÁST

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	24 169,16
2	Základy a zvláštní zakládání	7 111,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	184 190,43
4	Vodorovné konstrukce	100 637,37
61	Úpravy povrchů vnitřní	84 449,63
62	Úpravy povrchů vnější	160 702,80
63	Podlahy a podlahové konstrukce	298 214,54
64	Výplně otvorů	1 992,15
94	Lešení a stavební výtahy	44 865,19
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 859,21
96	Bourání konstrukcí	97 908,81
97	Prorážení otvorů	19 591,10
99	Staveništní přesun hmot	54 917,69
711	Izolace proti vodě	82 174,93
713	Izolace tepelné	57 331,36
762	Konstrukce tesařské	15 604,85
764	Konstrukce klempířské	31 361,00

766	Konstrukce truhlářské	34 384,55
767	Konstrukce zámečnické	221 968,40
783	Nátěry	46 355,36
784	Malby	24 383,03
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	164 119,48
VN	Vedlejší náklady	39 992,17
	Celkem soupis F100	1 803 284,69

Rekapitulace soupisu F118 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	120 298,44
2	Základy a zvláštní zakládání	8 809,20
5	Komunikace	216 485,23
91	Doplňující práce na komunikaci	74 215,49
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	5 359,52
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	21 220,00
99	Staveništní přesun hmot	41 028,67
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	14 478,98
	Celkem soupis F118	501 895,53

Rekapitulace soupisu F119 OPLOCENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	6 119,56
2	Základy a zvláštní zakládání	12 447,53
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 174,22
96	Bourání konstrukcí	11 635,65
99	Staveništní přesun hmot	7 698,50
767	Konstrukce zámečnické	18 384,36
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 120,21
VN	Vedlejší náklady	2 310,01
	Celkem soupis F119	73 890,04

Rekapitulace soupisu F200 ZDRAVOINSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
720	Zdravotechnická instalace	68 720,66
	Celkem soupis F200	68 720,66

Rekapitulace soupisu F300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA

Stavební díl		Cena (Kč)
730	Ústřední vytápění, VZT	60 531,72
	Celkem soupis F300	60 531,72

Rekapitulace soupisu F400 PŘÍPOJKA PLYNU A PLYNOINSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
723	PLYNOINSTALACE	330 873,51
	Celkem soupis F400	330 873,51

Rekapitulace soupisu F500 ELEKTROINSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	ELEKTROINSTALACE	157 496,03
	Celkem soupis F500	157 496,03

Rekapitulace soupisu F600 VENKOVNÍ KANALIZACE

Stavební díl		Cena (Kč)
8	Trubní vedení	32 042,86
	Celkem soupis F600	32 042,86

6	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	1,27300	85,32	108,61	800-1	RTS
	175 10-12	Obsyp objektů		1,27300				
7	175101201R00	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, ...bez prohození sypaniny	m3	5,58000	502,20	2 802,28	800-1	RTS
	199	Poplatky za skládku		5,58000				
8	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	6,07975	150,00	911,96	800-1	RTS
		Položka pořadí 4 : 6.07975		6,07975				
9	583415034R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	10,04400	430,35	4 322,44	SPCM	RTS
		5,58*1,8		10,04400				
Díl: 2		Zaklady a zvláštní zakládání				7 111,48		
10	2715 Polštáře zhutněné pod základy							
10	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	0,50500	984,60	497,22	800-2	RTS
		Začátek provozního součtu		1,30075				
		z -0,4 na -1,4 : (9,925+1,9)*0,55*(1,4-0,4)		0,05500				
		0,55*0,5*0,2						
		Konec provozního součtu		0,11500				
		z-0,4 na-1,1 : 1,15*0,5*0,2		0,25200				
		0,9*1,4*0,2		0,13800				
		1,15*0,6*0,2						
274 31 Beton základových pasů prostý								
274 31-3 prostý								
11	274313611R00	...z betonu C 16/20	m3	1,76750	2 143,60	3 788,81	801-1	RTS
		Začátek provozního součtu		6,50375				
		z -0,4 na -1,4 : (9,925+1,9)*0,55*(1,4-0,4)		0,27500				
		0,55*0,5*(1,4-0,4)						
		Konec provozního součtu		0,40250				
		z-0,4 na-1,1 : 1,15*0,5*(1,1-0,4)		0,88200				
		0,9*1,4*(1,1-0,4)		0,48300				
		1,15*0,6*(1,1-0,4)						
274 35 Bednění stěn základových pasů								
274 35 Bednění stěn základových pasů								
svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýnách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
12	274351215R00	...zřízení	m2	6,09000	388,80	2 367,79	801-1	RTS
		Začátek provozního součtu		23,65000				
		z -0,4 na -1,4 : (9,925+1,9)*2*(1,4-0,4)		1,10000				
		0,55*2*(1,4-0,4)						

13	274351216R00	Konec provozního součtu Z-0,4 na-1 : 1,15*2*(1,1-0,4) (0,9*2+0,9+1,4+1,15*2)*(1,1-0,4) ...odstranění Všechně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu. Začátek provozního součtu Z -0,4 na -1,4 : (9,925+1,9)*2*(1,4-0,4) 0,55*2*(1,4-0,4) Konec provozního součtu Z-0,4 na-1 : 1,15*2*(1,1-0,4) (0,9*2+0,9+1,4+1,15*2)*(1,1-0,4)	m2	1,61000 4,48000 6,09000	75,15	457,66	801-1	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				184 190,43		
	310 23-9	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
14	310239211RT2	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou dvěře : 1,2*3,5*0,5 nové zdivo : 0,9*4,1*0,5 0,9*0,3*4,1	m3	5,05200 2,10000 1,84500 1,10700	4 144,50	20 938,01	801-4	RTS
	311 23	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených						
	311 23-1	pod omítku						
15	311231114RT2	...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 Všechně pomocného řešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. doplnění št.zed. : 2,40*4,1*0,3	m3	2,95200	3 577,50	10 560,78	801-1	RTS
	317 32-1	Beton překládů železový						
16	317321321R00	...z betonu C 20/25 4,2*3*0,42*0,25 4,85*0,5*0,25 5,0*0,5*0,25 6,15*0,3*0,25	m3	3,01550 1,32300 0,60625 0,62500 0,46125	2 484,00	7 490,50	801-1	RTS
	317 35	Bednění překládů, říms a klenbových pásů						
	317 35-13	překládů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m nepřeměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo náhybně						
17	317351107R00	...zřízení 4,2*3*0,5+2*0,25) 4,85*(0,5+2*0,25) 5,0*(0,5+2*0,25) 6,15*(0,3+2*0,25)	m2	27,37000 12,60000 4,85000 5,00000 4,92000	433,35	11 860,79	801-1	RTS
	317 35	Bednění překládů, říms a klenbových pásů						
	317 35-13	překládů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m nepřeměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo náhybně						

18	317351108R00	...odstranění 4,2*3*(0,5+2*0,25) 4,85*(0,5+2*0,25) 5,0*(0,5+2*0,25) 4,45*(0,3+2*0,25*2)	m2	28,23500 12,60000 4,85000 5,00000 5,78500	120,60	3 405,14	801-1	RTS
317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, nebo IĚ, nebo U, nebo UE, nebo L								
19	317941123RT6	...profil I, výšky 220 mm 4,2*3*3*31,1/1000 4,85*3*31,1/1000 5,0*3*31,1/1000 4,45*2*31,1/1000*2	t	2,64817 1,17558 0,45251 0,46650 0,55358	26 700,30	70 706,93	801-1	RTS
20	317941125RT2	...profil I, výšky 240 mm 6,154*2*36,2/1000	t	0,44555 0,44555	26 253,90	11 697,43	801-1	RTS
319 30 Dodatečná izolace zdiva								
319 30-1 podřezáním a vložení fólie								
21	319300011RT1	...zdivo cihelné, o tloušťce do 300 mm 0,9+7,35-1,1	m	7,15000 7,15000	635,10	4 540,97	801-4	RTS
319 30 Dodatečná izolace zdiva								
319 30-1 podřezáním a vložení fólie								
22	319300013RT1	...zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm 8,35+14,8-0,475-3,6*4+4,325+0,3	m	12,90000 12,90000	1 105,04	14 255,02	801-4	RTS
347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami								
347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50								
23	342266111RV7	...tloušťka desky 15 mm, impregnovaná, tloušťka izolace 100 mm (7,225+4,325+0,125)*4,1	m2	47,86750 47,86750	600,30	28 734,86	801-1	RTS
Díl: 4						100 637,37		
Vodorovné konstrukce								
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými								
416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením								
24	416021221R00	...2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár, 112,113 : 42,54+43,95 115 : 22,63 nadpraží : 6,45*0,3 9,85*0,5+1,2*0,2	m2	116,22000 86,49000 22,63000 1,93500 5,16500	663,30	77 088,73	801-1	RTS
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými								
416 02-3 nosná konstrukce z profilů C 18/45/18 a U 20/20/30, přímé uchycení								
25	416023233R00	...2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	32,71000	680,40	22 255,88	801-1	RTS

	s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár.	114 : 32,71		32,71000		
451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodovodní nebo ve sklonu do 1:5 451 3 z kameniva těžkého			m2	21,00000 61,56 20,92500 0,07500	RTS	822-1
Díl:	Úpravy povrchů vnitřních	84 449,63				
26 602 01 Omítka stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
27 602014144RT1 ...vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 2 mm, 7,35*4,1*3-1,0*2,0*3+(1,1+2*2,2)*(0,2+0,4) (0,475*2+1,325+1,15-0,3*2)*4,4 obklad SDK : (7,225+4,325+0,125)*4,1-1,2*1,5*(1,2+1,5)*2*0,4 nové zdívko : -2,40*4,1 -1,2*3,5			m2	134,32250 91,70 87,70500 12,43000 48,22750 -9,84000 -4,20000	RTS	801-1
612 42-1 Oprava vnitřních vápněných omítek stěn						
28 612421421R00 ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 7,35*4,1*3-1,0*2,0*3+(1,1+2*2,2)*(0,2+0,4) (0,475*2+1,325+1,15-0,3*2)*4,4 obklad SDK : (7,225+4,325+0,125)*4,1-1,2*1,5*(1,2+1,5)*2*0,4 nové zdívko : -2,40*4,1 -1,2*3,5			m2	134,32250 150,66 87,70500 12,43000 48,22750 -9,84000 -4,20000	RTS	801-4
612 42-19 příplatky						
29 612422491R00 ...za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravovaných ploch přes 30 do 50 % Položka pořadí 28 : 134,32250			m2	134,32250 35,62 134,32250	RTS	801-4
612 42-5 Omítka vápnenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
30 612425931RT2 ...omítkou štukovou 3*3,6*3*0,3 (5,55+2*3,5)*0,3*2 (4,25+2*3,5)*0,5 (4,4+2*3,5)*0,5			m2	28,57500 435,20 9,72000 7,53000 5,62500 5,70000	RTS	801-4
612 47-31 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášena v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,						
31 612473182R00 ...štukové, strojně			m2	128,14200 270,60 128,14200	RTS	801-1

		zazdivka : 1,2*3,5 2,4*4,1 0,3*4,1*2*2 0,9*2*4,1 sklad : (5,325+4,25)*2,7-(2,4*2,3+2,0*2,05)*0,9 přístěšek : (4,55+4,7+2,0*4)*3,5-4*0,9*0,5*0,9	4,20000 9,84000 4,92000 7,38000 43,04700 58,75500				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				160 702,80	
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
32	602019189RT3	...vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zmo) 1,8 mm , na pps čelo : (15,8-3,6*3)*0,2 Mezisoučet sklad : (5,325*2+2*0,375*2+4,25)*0,4-4,4*0,4 garáže štít+zadní část : (4,875+8,35)*0,2 (9,925+2,375)*0,3+0,365 Mezisoučet	12,50000 1,00000 1,00000 4,80000 2,64500 4,05500 11,50000	471,51	m2	5 893,88 801-1	RTS
	622 31-2 Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.						
33	622323122RV1	...soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. na pps čelo : (15,8-3,6*3)*0,2 (14,8+8,35+4,875)*0,5	15,01250	711,04	m2	10 674,49 801-1	RTS
	622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.						
34	622323132RT1	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, 3,1 15,8*4,66 -3,6*3,6*3 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. štit vnitřní nad +4,1 : 7,355*(5,87-4,1)/2	34,74800 73,62800 -38,88000 6,50918	817,52	m2	28 407,18 801-1	RTS
35	622323132RV1	štit vnitřní nad +4,1 : 7,355*(5,87-4,1)/2	6,50918	544,72	m2	3 545,68 801-1	RTS
	622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových listů, 1,67 m listů s okapničkou, 5 m napojovacích listů na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.						
36	622323153RT1	...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	14,64000	1 420,32	m2	20 793,48 801-1	RTS

622 31-6 Zateplení parapetu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlázení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních listů na m2.	garáže : $(1,2+2*1,5)*0,4+3,6*3*0,4$	14,64000			
37 622323163R00 ...expandovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm 1,2*0,4	m2	0,48000 0,48000	823,68	395,37 801-1	RTS
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2					
38 622422411R00 ...v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , hladkých Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. (14,8+8,35+4,875)*4,66 -1,2*1,5 -3,6*3,6*3 štit : 8,35*(5,87-4,38)/2	m2	96,13725	151,36	14 551,33 801-4	RTS
622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové					
39 622421143R00 ...štukové, složitost 1 + 2 přístavek : $(9,925+2,375)*4,42+2,375*(4,66-4,22)/2$ -0,9*0,5*4+4*(0,9+2*0,5)*0,3 sklad : $(5,325*2+2*0,375*2+4,25)*3,0+4,25*0,75/2$ -2,4*2,3+(2,4+2,3*2)*0,3 -2,0*2,05+(2,0+2*2,05)*0,3 garáže štit+zadní část : $(4,875+8,35)*4,66+8,35*(5,87-4,66)/2$ -1,2*1,5+(1,2+2*1,5)*0,2 odpočet mozaika : $-(10,35-0,5)$ 0,4575	m2	156,80000 54,88850 0,48000 50,79375 -3,42000 -2,27000 66,68025 -0,96000 -9,85000 0,45750	329,12	51 606,02 801-1	RTS
622 47-13 Natěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu)					
40 622471317RW1 ...hmota akrylátová, složitost 1 + 2 přístavek : $(9,925+2,375)*4,42+2,375*(4,66-4,22)/2$ -0,9*0,5*4+4*(0,9+2*0,5)*0,3 sklad : $(5,325*2+2*0,375*2+4,25)*3,0+4,25*0,75/2$ -2,4*2,3+(2,4+2,3*2)*0,3 -2,0*2,05+(2,0+2*2,05)*0,3 garáže štit+zadní část : $(4,875+8,35)*4,66+8,35*(5,87-4,66)/2$ -1,2*1,5+(1,2+2*1,5)*0,2 odpočet mozaika : $-(10,35-0,5)$ 0,4575	m2	156,80000 54,88850 0,48000 50,79375 -3,42000 -2,27000 66,68025 -0,96000 -9,85000 0,45750	139,86	21 930,05 801-1	RTS
622 90-4 Očištění fasád ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	71,38968	29,82	2 128,84 801-1	RTS
41 622904112R00					

625 99 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna), 42 625981114R00	Položka pořadí 33 : 15.01250 Položka pořadí 34 : 34.74800 Položka pořadí 35 : 6.50918 Položka pořadí 36 : 14.64000 Položka pořadí 37 : 0.48000									
	...tloušťky 80 mm 4,2*3*0,25				m2	3,15000 3,15000	246,50	776,48	801-1	RTS
	Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							298 214,54		
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm									
	43 631313611R00 ...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. C : 4,25*5,325*0,15+(2,4*0,4+2,0*0,4)*0,10				m3	3,57069	2 590,05	9 248,27	801-1	RTS
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm 44 631315611R00 ...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. B PODKLAD : (4,55*7,35+3,6*0,5*3+4,25*0,5+(4,55+4,7)*2,0)*0,2 (4,7*7,35+4,45*7,35+4,4*0,5+5,55*0,3+1,0*0,4+1,2*0,3)*0,2 C : 4,25*5,325*0,15+(2,4*0,4+2,0*0,4)*0,15 B vrch : (4,55*7,35+3,6*0,5*3+4,25*0,5+(4,55+4,7)*2,0)*0,15 (4,7*7,35+4,45*7,35+4,4*0,5+5,55*0,3)*0,15					m3	49,51544	2 384,80	118 084,42	801-1	RTS
						11,89350 14,37550 3,65869 8,92013 10,66763				
	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 45 631319173R00 ...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm C : 4,25*5,325*0,15+(2,4*0,4+2,0*0,4)*0,10 1				m3	7,14138 3,57069 3,57069	112,20	801,26	801-1	RTS
					m3	99,03088 11,89350 14,37550 3,65869 8,92013 10,66763	56,10	5 555,63	801-1	RTS
	46 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm B PODKLAD : (4,55*7,35+3,6*0,5*3+4,25*0,5+(4,55+4,7)*2,0)*0,2 (4,7*7,35+4,45*7,35+4,4*0,5+5,55*0,3+1,0*0,4+1,2*0,3)*0,2 C : 4,25*5,325*0,15+(2,4*0,4+2,0*0,4)*0,15 B vrch : (4,55*7,35+3,6*0,5*3+4,25*0,5+(4,55+4,7)*2,0)*0,15 (4,7*7,35+4,45*7,35+4,4*0,5+5,55*0,3)*0,15									

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů				49,51544		
631 36-2 ze svařovaných sítí						
47 631361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm 2xvrch+2xpodklad : B : (4,55*7,35+3,6*0,5*3+4,25*0,5+(4,55+4,7)*2,0)*2*4,968/1000 (4,7*7,35+4,45*7,35+4,4*0,5+5,55*0,3)*2*4,968/1000 C : (4,25*5,325+(2,4*0,4+2,0*0,4))*2*2*4,968/1000	t	3,07969	23 571,00	72 591,37	801-1 RTS
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva						
631 57-1 z kameniva						
48 631571001R00	...z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu B PODKLAD : (4,55*7,35+3,6*0,5*3+4,25*0,5+(4,55+4,7)*2,0)*0,2 (4,7*7,35+4,45*7,35+4,4*0,5+3,85*0,3*2)*0,2 C : 4,25*5,325*0,15+(2,4*0,4+2,0*0,4)*0,20	m3	29,99269	956,70	28 694,01	801-1 RTS
632 44-1 Potěr litý anhydritový						
dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvoji (křížem vedené) rozvlnění hrazdami						
49 632441044RT3	...anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 45 mm B : (4,55*7,35+3,6*0,5*3+4,25*0,5+(4,55+4,7)*2,0) (4,7*7,35+4,45*7,35+4,4*0,5+5,55*0,3)+1,0*0,4+1,2*0,3 C : (4,25*5,325+(2,4*0,4+2,0*0,4))	m2	155,73625	341,02	53 109,18	801-1 RTS
632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových						
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny						
632 92-12 betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování						
50 632921913R00	...o tloušťce dlaždic 60 mm Včetně dodávky dlaždic. (14,8+8,35+2,375+4,875+9,95+3*0,5)*0,5 0,075	m2	21,00000	482,40	10 130,40	801-1 RTS
Díl: 64	Výplně otvorů				1 992,15	
648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot						
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot						
51 648991113RT2	...šířky 250 mm, parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor, imitace dřeva 0,95*4+1,25	m	5,05000	394,49	1 992,15	801-1 RTS
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				44 865,19	
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami						
52 941941041R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	263,62500	45,21	11 919,54	800-3 RTS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	(3,6*3,6-2,1*1,35)*0,5+3,6*2*0,2*0,5 (7,35-0,9)*3,3*0,3-2,0*2,2*0,3 4,7*4,1*0,3 -0,8*2,0*2*0,5 -0,8*2,0*0,3*3 -1,2*2,0*0,5	5,78250 5,06550 5,78100 -1,60000 -1,44000 -1,20000				
61	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 61 965042231RT3 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 3,6*3*0,5*0,3 1,5*0,3*0,3 1,0*0,5*0,3	34,87500 32,97000 1,62000 0,13500 0,15000	m3	58 065,48	801-3	RTS
62	965 08-2 Odstranění nátupu pod podlahami a ochranného na sítěchách 62 965082941R00 ...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy (4,55+4,7+4,45+0,3)*(7,35+0,5)*0,2 3,6*3*0,5*0,2 1,5*0,3*0,2 1,0*0,5*0,2	23,25000 21,98000 1,08000 0,09000 0,10000	m3	4 080,38	801-3	RTS
63	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 63 968061112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 3	3,00000 3,00000	kus	17,09	801-3	RTS
64	968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 6	6,00000 6,00000	kus	57,12	801-3	RTS
65	968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 65 968062354R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 2,1*1,35 1,2*1,5	4,63500 2,83500 1,80000	m2	1 168,14	801-3	RTS
66	968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 66 968071136R00 ...vrat, plochy do 4 m2	4,00000	kus	236,98	801-3	RTS
67	968 07-2 Vybourání a výmuti kovových rámu a rolet 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 67 968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,9*2,0*5 1,2*2,0	11,40000 9,00000 2,40000	m2	2 567,85	801-3	RTS
	968 07-2 Vybourání a výmuti kovových rámu a rolet					

68	968072559R00	968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	...vrat, plochy přes 5 m2 3,6*3,6*2	m2	25,92000 25,92000	86,28	2 236,25 801-3	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů					19 591,10	
69	974031666R00	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-15 pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm 4,2*4*3 5*4+4,85*4 2*(7,35-0,9+2*0,3)		m	103,90000 50,40000 39,40000 14,10000	182,60	18 972,14 801-3	RTS
70	978013191R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních ...stěn, v rozsahu do 100 % sklad : 4,25*2,7		m2	11,47500 11,47500	53,94	618,96 801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					54 917,69	
71	998011002R00	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou ...výšky přes 6 do 12 m		t	292,15422	187,98	54 917,69 801-1	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě					82 174,93	
72	711111001RZ1	711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-1 na ploše vodorovné 711 11-11 natěrem ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 112,113,114 : 42,54+43,95+32,71 115 : 22,63 0,1 -0,013		m2	156,00000 119,20000 22,63000 14,18300 -0,01300	22,69	3 539,95 800-711	RTS
73	7111130101R00	711 13 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho ...vodorovné, 1 vrstva		m2	144,96000	9,39	1 361,61 800-711	RTS
74	7111141559RT2	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, 156		m2	156,00000 156,00000	140,40	21 902,40 800-711	RTS
75	7111142559RT2	...svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, (14,8+8,35+4,875)*0,5 (2,375+9,925)*0,5		m2	20,16250 14,01250 6,15000	163,35	3 293,54 800-711	RTS
76	7111482001RZ1	711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků, ...svislá, jednoduchý mechanický spoj, tloušťka s nopy 8 mm		m2	6,00000	201,81	1 210,86 800-711	RTS

77	62836110R	(2,0375+9,925)*0,5+0,01875 pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm 156*2*1,15 20,1625*2*1,2	m2	6,00000 407,19000 358,80000 48,39000	117,33	47 773,57	SPCM	RTS
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
78	998711202R00	...svisle do 12 m	%	848,55960	3,65	3 093,00	800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				57 331,36		
713 11 Montáž tepelné izolace stropů								
79	713111111RT1	...Kladené vrchem, volně, 14,8*2*(2*0,5+0,6)+7,35*(2*0,3+0,5)*3	m2	71,61500 71,61500	25,94	1 857,34	800-713	RTS
80	713111112RT2	...rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá 112,113,114 : 42,54+43,95+32,71 115 : 22,63	m2	141,83000 119,20000 22,63000	150,75	21 380,87	800-713	RTS
713 11-2 parotěsná zábrana								
81	713111221RK2	...zavěšených podhledů s přeplepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	141,83000	76,86	10 900,34	800-713	RTS
82	63150843R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno 141,83*1,02+71,615*1,02	m2	217,71390	59,89	13 039,32	SPCM	RTS
83	63150844R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno 141,83*1,02	m2	217,71390 144,66660 144,66660	60,25	8 716,16	SPCM	RTS
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně								
84	998713202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	756,49160	1,90	1 437,33	800-713	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské				15 604,85		
762 34 Bednění , laťování a rošty								
762 34-1 montáž								
762 34-11 bednění								
85	762341620R00	...štitových okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzii ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka sklad : (6,0+3,6)*0,5 3,2*2*0,5 garáže : 14,8*2*0,6 5,6*0,6+7,3*0,6	m2	33,50000 4,80000 3,20000 17,76000 7,74000	226,35	7 582,73	800-762	RTS
762 39 Spojovací a ochranné prostředky								
86	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 33,5*0,015	m3	0,50250 0,50250	1 120,05	562,83	800-762	RTS
87	611916872R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 15,0 mm; jakost C	m2	36,85000	180,18	6 639,63	SPCM	RTS

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesací	33,5*1,1			36,85000					
50 m vodorovně									
88 998762202R00	...v objektech výšky do 12 m		%	132,73880	6,18	819,66	800-762	RTS	
Díl: 764	Konstrukce klempířské					31 361,00			
764 03-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu									
vč. spojovacích prvků									
764 03-221 výroba a montáž včetně rohů									
89 764521230R00	...ř 200 mm	m		9,50000	512,55	4 869,23	800-764	RTS	
	včetně zednické výpomoci.								
	Okapníčka pod dřevěný obklad : 9,5			9,50000					
764 21-21 Demontáž oplechování parapetů									
90 764410850R00	...ř od 100 do 330 mm	m		3,40000	29,33	99,71	800-764	RTS	
	1,25+2,15			3,40000					
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou									
764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí									
91 764893127R00	...sněhová zábrana včetně příslušenství dl.2 m, -, -, -, -, zábrana sněhová ocel; povrch PE; l = 2 000 mm	sada		20,00000	900,90	18 018,00	800-764	RTS	
	včetně spojovacích prostředků.								
92 764908108R00	odpadní trouby kruhové, ocelový žárový zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 mm, v barvě hnědé	m		18,00000	429,25	7 726,50		Vlastní	
	včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.								
	garáže : 4,5*4			18,00000					
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské									
50 m vodorovně									
93 998764202R00	...v objektech výšky do 12 m		%	349,55800	1,85	647,56	800-764	RTS	
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					34 384,55			
766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů									
94 766412113R00	...o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2		36,60763	174,38	6 383,46	800-766	RTS	
	Včetně našroubování soklu.								
	pod obklady : (8,675*2+9,35)*(5,91-3,3)			69,68700					
	-6*0,9*1,35+6*(0,9+2*1,35)*0,2			-2,97000					
	9,35*(7,3-5,91)/2			6,49825					
	1/2 z pův.mn. : -0,5			-36,60763					
766 41-1 doplňkové konstrukce									
95 766417111R00	...podkladový rošt pod obložení stěn	m		122,49750	56,27	6 892,32	800-766	RTS	
	pod obklady : (8,675*2+9,35)*5			133,50000					
	9,35*3,5			32,72500					
	2,6*(8,675*2+9,35)			69,42000					

96	766411821R00	766 41 Demontáž obložení stěn 1/2 z pův.mn. : -0,5 ...palubkami pod obklady : (8,675*2+9,35)*(5,91-3,3) -6*0,9*1,35+6*(0,9+2*1,35)*0,2 9,35*(7,3-5,91)/2 1/2 z pův.mn. : -0,5 ...podkladových roštů pod obklady : (8,675*2+9,35)*5 9,35*3,5 2,6*(8,675*2+9,35) 9,35*1,0 1/2 z pův.mn. : -0,5	m2	9,35000 -122,49750 36,60763 69,68700 -2,97000 6,49825 -36,60763 122,49750 133,50000 32,72500 69,42000 9,35000 -122,49750	110,25	4 035,99	800-766	RTS
97	766411822R00		m2		19,71	2 414,43	800-766	RTS
98	766711001R00	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových ...oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. 2,7*2	m	5,40000 172,73 5,40000		932,72	800-766	RTS
99	766661122R00	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných ...otevřavých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000 385,82		385,82	800-766	RTS
100	766670021R00	...kliky a štitku	kus	1,00000 228,62		228,62	800-766	RTS
101	54914620R	kování interiérové kliky se štitky pro klik; povrch - kliky pochromované; povrch - štitky leštěná nerez	kus	1,00000 438,04		438,04	SPCM	RTS
102	60510000R	lat' jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm 244,995*0,5*1,08	m	132,29730 8,04 132,29730		1 063,14	SPCM	RTS
103	61143592.c	Okno plastové 1křídlové 120x150cm OS	kus	1,00000 3 927,00		3 927,00		Vlastní
104	61160218R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava	kus	1,00000 1 223,88		1 223,88	SPCM	RTS
105	61191685R	palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 12,5 mm; jakost A/B 73,22*1,08*0,5	m2	39,53880 150,48 39,53880		5 949,80	SPCM	RTS
998	76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně		%	369,75200 1,38		509,33	800-766	RTS
106	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m				221 968,40		
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
107	76764000	D+M vrata 2000x2050mm otevíravá ocelová zateplená vč.rámu	kus	1,00000 28 320,00		28 320,00		Vlastní
108	76764001	D+M Vrata 2400x2300mm plast- zateplená vč.rámu-lamely červená/bílá/sklo	ks	1,00000 23 450,00		23 450,00		Vlastní
109	76764007	D+M Vrata 3600x3600mm plast- zateplená vč.rámu-lamely červená/bílá/sklo	ks	3,00000 54 905,00		164 715,00		Vlastní
998	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							

110	998767202R00	... v objektech výšky do 12 m		%	2 960,00000	1,85	5 483,40	800-767	RTS
Díl:	783	Nátěry					46 355,36		
111	783201811R00	783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí ...oškrabáním		m2	1,22500	18,91	23,17	800-783	RTS
112	783225600R00	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické ...2x email včetně pomocného lešení.		m2	1,22500	99,60	122,01	800-783	RTS
113	783226100R00	...základní ZÁRUBNĚ : (2*2,0+0,9)*(0,15+2*0,05)		m2	1,22500 1,22500	40,15	49,19	800-783	RTS
114	783626310RT1	783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické ...lazurovací, 3x lakování včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. podbíjení : 33,5*1,02 obložení : 36,60763*1,02		m2	71,50978	160,08	11 446,93	800-783	RTS
115	783782303R00	783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protihnilobné, protipříšňové proti ohni a škůdcům ...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. podbíjení : 33,5*2*1,05 obložení : 36,60763*2*1,05 látě : 122,4975*(0,03+0,05)*2*1,02		m2	167,21762	39,90	6 671,98	800-783	RTS
116	783893339T00	783 89-3 Nátěr betonových povrchů vodotěsný 783 89-33 ochranné nátěry betonových konstrukcí proti vodě a chemickým vlivům, odkrytých ocelových armatur v poškozených železobetonových konstrukcích, vnitřních i vnějších stěn nádrží na uhlivodíky, vodojemů z betonu, železobetonu a cihel na pitnou vodu, stěn a zařízení podzemních kolektorů a proti zatékání balkónů a teras Nátěr betonových podlah PROTI ROPNÝM LÁTKÁM B : (4,55*7,35+3,6*0,5*3+4,25*0,5*(4,55+4,7)*2,0) (4,7*7,35+4,45*7,35+4,4*0,5+5,55*0,3)+1,0*0,4+1,2*0,3 C : (4,25*5,325+(2,4*0,4+2,0*0,4))		m2	155,73625 59,46750 71,87750 24,39125	131,90	20 542,08	800-783	Vlastní
117	78399903	Nátěr lazurovací viditelných částí krovu dle požadavku investora		kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
Díl:	784	Malby					24 383,03		
118	784111401R00	784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu ...latex, jednonásobná 114 : 32,71 (7,225+4,325)*2*4,1		m2	127,42000 32,71000 94,71000	11,97	1 524,96	800-784	RTS
119	784191101R00	784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu ...disperzní, jednonásobná 112,113 : 42,54+43,95		m2	361,50000 86,49000	11,97	4 327,16	800-784	RTS

	115 : 22,63 (5,325+4,25)*2*2,7 (4,55+4,7+2,0*2)*2*2,7+(4,4+4,25)*0,5 (7,35+4,55+0,3+4,7)*2*4,1+0,9*4*4,1 -4,25*3,3 -4,4*3,3 0,005	22,63000 51,70500 75,87500 153,34000 -14,02500 -14,52000 0,00500				
	784 44 Malby latexové					
120	784114212R00	... , bílé, dvojnásobné 114 : 32,71 (7,225+4,325)*2*4,1	m2	127,42000 32,71000 94,71000	54,60	6 957,13 800-784 RTS
121	784195112R00	784 45 Malby z malířských směsí ...hlinkové, , bělost 77 %, dvojnásobné 112,113 : 42,54+43,95 115 : 22,63 (5,325+4,25)*2*2,7 (4,55+4,7+2,0*2)*2*2,7+(4,4+4,25)*0,5 (7,35+4,55+0,3+4,7)*2*4,1+0,9*4*4,1 -4,25*3,3 -4,4*3,3 0,005	m2	361,50000 86,49000 22,63000 51,70500 75,87500 153,34000 -14,02500 -14,52000 0,00500	32,02	11 573,78 800-784 RTS
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				164 119,48	
122	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	187,71743	154,80	29 058,66 801-3 RTS
123	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 064,89174	13,59	28 061,88 801-3 RTS
124	979082111R00	979 08-2 Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	187,71743	168,00	31 536,53 801-3 RTS
125	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti	t	187,71743	402,00	75 462,41 801-3 RTS
Díl: VN	Vedlejší náklady					
126	005121020R	Provoz zařízení stavěniší	Soubor	1,00000	39 992,17	39 992,17 RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová-lázně
O:	III	3.ČAST
R:	F118	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				120 298,44		
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
1	113107330R00	...z kameniva těženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm 0,7*10,0+1,8*4,8	m2	15,64000 15,64000	157,64	2 465,41	822-1	RTS
2	113108310R00	...živých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 0,7*10,0+1,8*4,8	m2	15,64000 15,64000	143,69	2 247,23	822-1	RTS
	113 20	Vytřetí obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	113202111R00	...z krajníků nebo obručnicků stojatých 2*28+6,0+13+42	m	117,00000 117,00000	68,22	7 981,74	822-1	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
4	122201101R00	...do 100 m3 dlažba-stání do 3,5t : (5,5*7,2+2,4*2,3+(3,02+7,2+3,26)*2,8)*0,51-0,00064 pochůzí dlažba : 8,0*7,0*0,24-2,05*1,9*0,24 2,05*1,9*1,0 Vjezd, dvůr : 150,0*0,5	m3	133,66020 42,26000 12,50520 3,89500 75,00000	123,30	16 480,30	800-1	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
	122 10-31	příplatek k cenám						
5	122201109R00	...za lepihost horniny 55,7*0,3 55,6602*0,3 150,0*0,5*0,3	m3	55,90806 16,71000 16,69806 22,50000	26,46	1 479,33	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ornice : 9,5	m3	147,16020 9,50000	250,50	36 863,63	800-1	RTS

	dlažba-stání do 3,5t : $(5,5*7,2+2,4*2,3+(3,02+7,2+3,26)*2,8)*0,51-0,00064$ pochůzí dlažba : $8,0*7,0*0,24-2,05*1,9*0,24$ 2,05*1,9*1,0 4 150*0,5					42,26000 12,50520 3,89500 4,00000 75,00000				
162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m									
7 162701109R00	...z horniny 1 až 4 Položka pořadí 6 : 147.16020 1	m3				294,32040 147,16020 147,16020	19,80		5 827,54 800-1	RTS
180 40-11	Založení trávníku									
8 180402111R00	Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením 32*10,1 dlažba-stání do 3,5t : $-(5,5*7,2+2,4*2,3+(3,02+7,2+3,26)*2,8)$ dlažba tl6 : -56,0 -184,336*0,25	m2				138,25200 323,20000 -82,86400 -56,00000 -46,08400	15,07		2 083,73 823-1	RTS
181 30	Rozproštění a urovňání ornice v rovině									
s	případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,									
9 181301101R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm 138,25	m2				138,25000 138,25000	28,69		3 966,39 800-1	RTS
181 30-51	Převrstvení ornice na skládce									
10 181305111R00	Převrstvení ornice na skládce 9,5	m3				9,50000 9,50000	228,48		2 170,51 823-1	RTS
182 00-11	Plošná úprava terénu									
Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4										
11 182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině 32*10,1 dlažba-stání do 3,5t : $-(5,5*7,2+2,4*2,3+(3,02+7,2+3,26)*2,8)$ dlažba tl6 : -56,0	m2				184,33600 323,20000 -82,86400 -56,00000	33,73		6 216,73 823-1	RTS
199	Poplatky za skládku									
12 199000002R00	...horniny 1- 4 Položka pořadí 6 : 147.16020	m3				147,16020 147,16020	120,00		17 659,22 800-1	RTS
13 167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -ornice ornice : 9,5	m3				9,50000 9,50000	159,31		1 513,44	RTS
14 181301112R0x	Ochrana kořenového systému mulčovací kůrou 184,336*0,25	m2				46,08400 46,08400	20,00		921,68	Vlastní
183 40	Příprava půdy pro výsadbu									
15 183400010RAA	...v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytlí, hnojení	m2				184,33600	46,85		8 635,77 AP-HSV	RTS

[illegible]

564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním		150,00000							
25	564761111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm asf nad 3,5t : 0,7*10,0+1,8*4,8 dlažba-stání do 3,5t : 5,5*7,2+2,4*2,3+(3,02+7,2+3,26)*2,8 150,00000	m2	248,50400 15,64000 82,86400 150,00000	153,45	38 132,94	822-1	RTS	
26	564831111R00	564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 100 mm dlažba-stání do 3,5t : 5,5*7,2+2,4*2,3+(3,02+7,2+3,26)*2,8 150,00000	m2	232,86400 82,86400 150,00000	98,55	22 948,75	822-1	RTS	
27	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm pochůzí dlažba : 8,0*7,0	m2	56,00000 56,00000	142,65	7 988,40	822-1	RTS	
28	564851112R00	...tloušťka po zhutnění 160 mm 0,7*10,0+1,8*4,8	m2	15,64000 15,64000	151,65	2 371,81	822-1	RTS	
29	565131111R00	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm 0,7*10,0+1,8*4,8	m2	15,64000 15,64000	351,54	5 498,09	822-1	RTS	
30	577132211R00	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 0,7*10,0+1,8*4,8	m2	15,64000 15,64000	550,00	8 602,00	822-1	RTS	
31	596215020R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	56,00000	159,28	8 919,68	822-1	RTS	
32	596215040R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm dlažba-stání do 3,5t : 5,5*7,2+2,4*2,3+(3,02+7,2+3,26)*2,8 150,00000	m2	232,86400 82,86400 150,00000	179,52	41 803,75	822-1	RTS	
33	596215045R00	...za kladení dlažby tloušťky 80 mm, do 100 m2 dlažba-stání do 3,5t : 5,5*7,2+2,4*2,3+(3,02+7,2+3,26)*2,8	m2	82,86400	44,03	3 648,50	822-1	RTS	
34	596215048R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	82,86400	19,99	1 656,62	822-1	RTS	
35	592453010R	...za více barev dlažby tloušťky 80 mm dlažba betonová zámková, dvourávková, kost; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm dlažba-stání do 3,5t : (5,5*7,2+2,4*2,3+(3,02+7,2+3,26)*2,8)*1,01-6*1,01 150,00000*1,01	m2 m2	82,86400 229,13264 77,63264 151,50000	217,28	49 785,94	SPCM	RTS	

36	592453011R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice bez řazety; písková, červená, karamel; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm (5,5*3+13,5)*0,2*1,01	m2	6,06000 6,06000	236,57	1 433,58	SPCM	RTS
37	59245304R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm 56,0*1,01	m2	56,56000 56,56000	155,86	8 815,16	SPCM	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							74 215,49
	917 71 Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
38	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 3,1+1,85+3,83	m	8,78000 8,78000	206,55	1 813,51	822-1	RTS
	917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku							
39	917862111RT8	...rozměru 1000/150/300 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 117,0 7,5*2+8,5*2+3,325+2,45+12,35+7,3	m	174,42500 117,00000 57,42500	402,05	70 127,57	822-1	RTS
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody							
40	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm 14,8+1,8	m	16,60000 16,60000	69,54	1 154,36	822-1	RTS
41	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	9,00000	124,45	1 120,05	SPCM	RTS
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb							5 359,52
	935 11 Osazení příkopového žlabu s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm							
42	935111111R00	...se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva téžného nebo šterkopísku, z betonových příkopových tváří, šířky do 500 mm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.	m	22,00000	74,48	1 638,56	822-1	RTS
43	59227440R	žlab odvodňovací beton; do dlažby, se zámkem, průběžný; l = 295,0 mm; š = 300 mm; h = 100,0 mm 22,0/0,295*1,01 0,67797	kus	76,00000 75,32203 0,67797	48,96	3 720,96	SPCM	RTS
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							21 220,00
44	950001	D+M Stožár vlakový výška 6m	kpl	2,00000	7 110,00	14 220,00		Vlastní
45	950002	Přemístění POMNÍKU PADLÝM	KPL	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							41 028,67
	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový vodorovně do 200 m							
46	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	341,93410	119,99	41 028,67	822-1	RTS
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							14 478,98
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km							
47	979081111R00		t	30,72820	163,40	5 020,99	801-3	RTS

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
48 979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	338,01020	4 848,76
979 08-4 Poplatek za skládku				801-3
49 979990001R00	...stavební suti	t	30,72820	4 609,23
			150,00	801-3
				RTS
				RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová -lázně
O:	III	3.CAST
R:	F119	OPLOČENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				6 119,56		
1	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
	139601102R00	...v hornině 3 0,5*0,5*1,0*24	m3	6,00000 6,00000	827,70	4 966,20	800-1	RTS
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m vrtané patky : 49*pi*0,125*2*0,8+0,00577 vzpěry : (3*2+10*2+3*2+1*2)*0,25*0,45*0,8 patky v blízkosti podzemního vedení : 50*0,25*0,25*0,8+0,05*0,05*0,8*4 výkop pro palisády : 13,3*0,5*(0,6+0,75)/2+0,00125 odkopávky : 5,2	m3	17,18800 1,93000 3,06000 2,50800 4,49000 5,20000	32,27	554,67	800-1	RTS
171	20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.						
3	171201101R00	...do násypů nezhutných vrtané patky : 49*pi*0,125*2*0,8+0,00577 vzpěry : (3*2+10*2+3*2+1*2)*0,25*0,45*0,8 patky v blízkosti podzemního vedení : 50*0,25*0,25*0,8+4*0,05*0,05*0,8 výkop pro palisády : 13,3*0,5*(0,6+0,75)/2+0,00125 odkopávky : 5,2 -11,05 -4,1	m3	2,03800 1,93000 3,06000 2,50800 4,49000 5,20000 -11,05000 -4,10000	20,65	42,08	800-1	RTS
182	00-11	Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 30*1,0*0,5	m2	15,00000 15,00000	19,44	291,56	823-1	RTS
180	40	Založení trávníku s dodáním osiva						
5	180400020RA0	...parkového, v rovině Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km. se složením.	m2	15,00000	17,67	265,05	AP-HSV	RTS

Díl: 2	15,0				15,00000			12 447,53		
Základy a zvláštní zakládání										
275 31 Beton základových patek prostý										
275 31-3 prostý										
6 275313621R00		...z betonu C 20/25			5,50800	2 259,90		12 447,53	801-1	RTS
		vzpěry : 0,5*0,5*0,9*8			1,80000					
		patky : 0,5*0,5*0,9*16			3,60000					
		betonáž do výkopu : 0,02			0,10800					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných										
7 338171122R00		...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 16+8	kus		24,00000	247,00		5 928,00	801-5	RTS
					24,00000					
8 55346444R.1		Sloupky z ocelových trubek PVC prům.48x1,5-2600mm	kus		14,00000	197,21		2 760,95		Vlastní
		Sloupek je žárově pozinkován z obou stran. Barva sloupku je zelená - RAL 6005. Součástí sloupku je plastová čepička zelené barvy. Síla stěny plotového sloupku o průměru 48 mm je 1,5 mm.								
		16			16,00000					
		dodávka s bránou : -2			-2,00000					
9 55346466R.1		Vzpěra plotová PVC 2600/38x1,25 mm	kus		8,00000	185,66		1 485,27		Vlastní
		Součástí vzpěry je PVC násadka a hákový šroub s matkou.								
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
961 04 Bourání základů z betonu										
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,										
10 961044111R00		...z betonu prostého	m3		5,40000	2 154,75		11 635,65	801-3	RTS
		30*0,12*1,5			5,40000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)										
998 15-111 vodorovně do 50 m										
11 998151111R00		...výšky do 10 m	t		17,11690	449,76		7 698,50	801-5	RTS
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
767 91 Montáž oplocení										
767 91-1 z pletiva										
12 767911130R00		...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m		30,00000	82,37		2 470,95	800-767	RTS
		30,0			30,00000					
767 91-8 Demontáž oplocení										
13 767911822R00		...demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m		30,00000	53,64		1 609,20	800-767	RTS
767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení										
14 767920230R00		...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus		1,00000	989,90		989,90	800-767	RTS

15	311756021R.1	Příchytka na napínací drát PVC Se samořezným šroubem, pro přichycení ke sloupkům. Barva: zelená 2.0m : 16*3	kus	48,00000	6,41	307,80	Vlastní
16	31327504R.1	Pletivo poplastované PVC 200 cm výška, 50x50 mm, 2,5 mm bez ND zelené žárově pozinkovaný ocelový drát poplastovaný (PVC) Barva: zelená - RAL 6005 s ND : 30,0*1,05	m	48,00000 31,50000	59,32	1 868,44	Vlastní
17	31478154R	drát napínací pr. 2,90 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m 4*30,0*1,05	m	31,50000 126,00000	2,71	341,15	RTS
18	31479012R	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných rohové : 3*8 napínací : 3*4 koncové : 3*2 u brány : 1*2*3	kus	48,00000 24,00000 12,00000 6,00000 6,00000	21,00	1 007,76	RTS
19	31479012R.1	Opasek na napínák na sloupek 48mm	kus	48,00000	21,67	1 040,14	Vlastní
20	55342655R.a	Brána ocelová h = 2000 mm š = 3000 mm, 2 sloupky, výplň pletivo Rám brány s výpletem, 2ks sloupků, kompletní zámek + 3ks klíčů a stavitelné kloubové panty Barva: Zelená RAL 6005 Povrchová úprava: žárově pozinkování a vypalovaná barva	kus	1,00000	8 460,29	8 460,29	Vlastní
21	998767201R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně	%	191,84420	1,51	288,73	RTS
Díl:	D96	...v objektech výšky do 6 m				5 120,21	
22	979081111R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	2,44728	232,65	569,36	RTS
23	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ...příplatek za každý další 1 km	t	24,47280	13,59	332,59	RTS
24	979082111R00	979 08-2 Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m	t	2,44728	164,00	401,35	RTS
25	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební sutí	t	10,87440	351,00	3 816,91	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 310,01	
26	005111020R	Vytváření stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Výhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	799,31	799,31	RTS
27	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 510,70	1 510,70	RTS

Náklady na vybavení objektů zařízení stavenišť, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení stavenišť, náklady na ostraha stavenišť, náklady na nuthou údržbu a opravy na objektech zařízení stavenišť a na přípojkách energií.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová -lázně
O:	III	3.ČAST
R:	F200	ZDRAVOINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				68 720,66		
1 7200001		Zdravoinstalace - rozvod vzduchu viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	68 720,66	68 720,66		Vlastní

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	výsl.j.cen	Dodávka				
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA											
1 Zemní práce											
001	11900142	Dočasné zajištění podzemních kabelů do 3 m kabelů	3 m	5,00	200,00	200,00	1 000,00	0,18240	21	1,000	--
001	13220120	Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III m3 zapážených i nezapažených, s urovnáním dna <100m3	m3	4,80	300,00	300,00	1 440,00	0,00000	21	1,000	--
001	13220120	Příplatek za lepidlo při hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III	m3	4,80	16,90	16,90	81,12	0,00000	21	1,000	--
001	16110110	Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV m3 bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m	m3	4,80	10,00	10,00	48,00	0,00000	21	1,000	--
001	16230110	Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy I-IV m3 po suchu, dopravními prostředky, bez naložení výkopku, se složením bez rozhrutí 50-500m	m3	1,60	80,00	80,00	128,00	0,00000	21	1,000	--
001	17410110	Zásyp zářezů se šikmými stěnami sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	3,00	72,00	72,00	216,00	0,00000	21	1,000	--
001	17510110	Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny	m3	1,20	220,00	220,00	264,00	0,00000	21	1,000	--
001	17510120	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	1,20	90,00	90,00	108,00	0,00000	21	1,000	--
1 Zemní práce CELKEM Kč:					3 285,12			3 285,12	0,00	0,18240	
4 Vodorovné konstrukce											
271	45157311	Lože pod potrubí a stoky ze štěrkopísku, v otevřeném výkopu	m3	0,80	50,00	50,00	40,00	1,51262	21	1,000	--
spec.	25615411	Kamenivo drobné těžené 1-4mm N1	m3	0,80	350,00	350,00	280,00	0,00000	21	1,000	--
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					320,00			40,00	280,00	1,51262	
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA											
713 Izolace tepelné											
713	71349321	Izolace potrubí 18mm tl.5mm	m	3,00	21,19	21,19	63,56	0,00036	21	1,000	--
713	71349321	Izolace potrubí 35mm tl.5mm	m	13,00	36,92	36,92	479,90	0,00182	21	1,000	--
713 Izolace tepelné CELKEM Kč:					543,45			543,45	0,00	0,00218	
721 Vnitřní kanalizace											
721	72117095	Vsazení odbočky do odpadního hrdlového potrubí PVC	kus	1,00	1 341,78	1 341,78	1 341,78	0,00802	21	1,000	--
721	72117610	Potrubí HT přípojovací DN 40x1,8mm	m	1,00	199,34	199,34	199,34	0,00038	21	1,000	--
721	72117610	Potrubí HT přípojovací DN 50x1,8mm	m	3,00	212,07	212,07	636,22	0,00141	21	1,000	--

721	721242114	Lapač sřešních splavenin litinový DN 125mm	kus	3,00	2 351,86	2 351,86	7 055,58	0,07590	21	1,000
721	721290114	Zkouška těs kanál.vodou do DN 150	m	4,00	27,07	27,07	108,28	0,00000	21	1,000
721	99872110	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výše do 6m	t	0,09	560,68	560,68	48,06	0,00000	21	1,000
721 Vnitřní kanalizace CELKEM Kč:							9 389,26	0,00	0,08571	
722 Vnitřní vodovod										
721	72213193	Propojení dosavadního potrubí DN 15mm	kus	1,00	558,54	558,54	558,54	0,00074	21	1,000
721	72213193	Propojení dosavadního potrubí DN 32mm	kus	2,00	690,15	690,15	1 380,30	0,00288	21	1,000
721	72217121	Potrubí z rPE řada středně těžká D 32/3,4mm	m	13,00	131,61	131,61	1 710,93	0,00936	21	1,000
721	72217121	Potrubí z rPE řada středně těžká D 40/4,3mm	m	6,00	176,55	176,55	1 059,30	0,00570	21	1,000
721	72217143	Potrubí plastové DN 15mm PN 16	m	1,00	205,76	205,76	205,76	0,00040	21	1,000
721	72217144	Potrubí plastové DN 32mm PN 16	m	3,00	306,02	306,02	918,06	0,00246	21	1,000
721	72217148	Upevnění plastového potrubí 16mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	1,00	34,24	34,24	34,24	0,00029	21	1,000
721	72217148	Upevnění plastového potrubí 20mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	3,00	48,15	48,15	144,45	0,00087	21	1,000
721	72217148	Upevnění plastového potrubí DN 32mm, pro teplotu media 60st. C	m	13,00	51,68	51,68	671,85	0,00364	21	1,000
721	72222011	Nástěnka G 1/2	kus	5,00	58,42	58,42	292,11	0,00335	21	1,000
721	72222114	Ventil výtokový se zpětným ventilem na hadici G 1/2"	kus	3,00	145,52	145,52	436,56	0,00168	21	1,000
721	72223021	Kohout kulový R 250D G 5/4"	kus	1,00	579,94	579,94	579,94	0,00112	21	1,000
721	72223106	Ventil zpětný VE 3030 G 5/4"	kus	1,00	451,54	451,54	451,54	0,00100	21	1,000
721	72223128	Regulátor výstupního tlaku membránový PN 1,6 DN 32 G 5/4"	kus	1,00	3 196,09	3 196,09	3 196,09	0,00393	21	1,000
721	72223201	Filtr G 5/4"	kus	1,00	376,64	376,64	376,64	0,00128	21	1,000
721	72225111	Hadice pryžová D 16/23mm	m	30,00	16,37	16,37	491,13	0,01110	21	1,000
721	72229022	Zkouška tlak.potrubí DN<50	m	23,00	19,58	19,58	450,36	0,00437	21	1,000
721	72229023	Proplach a dezinfekce DN<=80	m	23,00	24,18	24,18	556,19	0,00023	21	1,000
721	99872210	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do výše 6m	t	0,05	491,13	491,13	26,72	0,00000	21	1,000
722 Vnitřní vodovod CELKEM Kč:							13 540,71	0,00	0,05440	
723 Vnitřní plynovod										
721	72311020	Rozvod vzduchu - Potrubí z ocelových trubek závitových černých bezešvých, závitové DN 20mm	m	39,00	343,47	343,47	13 395,33	0,33033	21	1,000
721	72315036	Hadice vzduchová 3/8	m	30,00	16,69	16,69	500,76	0,07710	21	1,000
721	72316020	Přípojka potrubí ke kompresoru	soubor	1,00	699,78	699,78	699,78	0,00365	21	1,000
721	72319090	Tlaková zkouška vzduchového potrubí DN do 50mm	m	39,00	23,54	23,54	918,06	0,00000	21	1,000
721	72322110	Kohout vzduchový hadicový K 858 G 1/4"	soubor	6,00	520,02	520,02	3 120,12	0,00120	21	1,000

721	72323111	Koncovka na vzduchový ventil	kus	6,00	286,76	286,76	1 720,56	0,00204	21	1,000	--
721	72323314	Ventil vzduchový uzavírací 1/2	kus	6,00	237,54	237,54	1 425,24	0,00840	21	1,000	--
721	72323314	Mikrofiltr 31,8 m3/h (např. Hyperfilter 2000	kus	1,00	4 688,74	4 688,74	4 688,74	0,00102	21	1,000	--
721	72323410	Kondenzační sušička stlačeného vzduchu soubor	soubor	1,00	3 909,78	3 909,78	3 909,78	0,03272	21	1,000	--
721	99872310	SPL012 (např. Sterlette Plus) - 72 m3/h,(1,2m3/min), 0,25 kW	t	0,46	560,68	560,68	255,93	0,00000	21	1,000	--
723 Vnitřní plynovod CELKEM Kč:							30 634,30	0,00	0,45646		
724 Strojní vybavení ZTI											
721	72423112	Manometr D 100 (do 1,0MPa) typ 03382	soubor	1,00	1 053,95	1 053,95	1 053,95	0,00120	21	1,000	--
721	99872410	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech do výše 6m	t	0,00	601,34	601,34	0,72	0,00000	21	1,000	--
724 Strojní vybavení ZTI CELKEM Kč:							1 054,67	0,00	0,00120		
725 Zařizovací předměty ZTI											
721	72521234	Umyvadlo z bílého diturvitu 1302 se zápachovou uzavěrkou T 1015 z PH	soubor	1,00	1 495,86	1 495,86	1 495,86	0,01680	21	1,000	--
721	72582130	Baterie umyvadlová/dřezová stojánková G 1/2"	soubor	1,00	1 352,48	1 352,48	1 352,48	0,00120	21	1,000	--
721	72590091	Příplatek za stavební výpomoc - průrazy a drážky ve stěnách, podlahách vč. zapravení	kus	25,00	119,84	119,84	2 996,00	0,00625	21	1,000	--
725 Zařizovací předměty ZTI CELKEM Kč:							5 844,34	0,00	0,02425		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY											
990 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY											
990	44400001	Revize a zkoušky zařízení	Kč	16,00	256,80	256,80	4 108,80	0,00000	21	1,000	--
990 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY CELKEM Kč:							4 108,80	0,00	0,00000		

CELKEM

68 720,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová -lázně
O:	III	3.ČAST
R:	F300	USTREDNÍ VYTÁPENÍ A VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	730	Ústřední vytápění, VZT				60 531,72		
1	7300001	Ústřední vytápění a VZT- viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	60 531,72	60 531,72		Vlastní

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	výsl.j.cena	Dodávka				
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA											
713 Izolace tepelné											
713	713493018	Izolace tepelná potrubí 15mm tl.15mm	m	3,00	36,59	36,59	109,78	0,00093	21	1,000	--
713	713493111	Izolace tepelná potrubí 18mm tl.15mm	m	14,00	39,48	39,48	552,76	0,00364	21	1,000	--
713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné do výše 6m	t	0,00	451,54	451,54	2,06	0,00000	21	1,000	--
713 Izolace tepelné CELKEM Kč:					664,61		0,00	0,00457			
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění											
731	733152142	Potrubí Cu tvrdé spojované měkkým pájením d 15/1mm UT	d m	3,00	291,36	291,36	874,08	0,00501	21	1,000	--
731	733152143	Potrubí Cu tvrdé spojované měkkým pájením d 18/1mm UT	d m	14,00	312,98	312,98	4 381,65	0,02212	21	1,000	--
731	733190107	Tlak.zkouška potrubí	m	17,00	17,44	17,44	296,50	0,00000	21	1,000	--
731	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výše do 6m	t	0,03	560,68	560,68	15,21	0,00000	21	1,000	--
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění CELKEM Kč:					5 567,44		0,00	0,02713			
734 Armatury ústředního vytápění											
731	734211112	Ventil odvzduš. samočinný G 1/4	kus	2,00	102,72	102,72	205,44	0,00030	21	1,000	--
731	734261223	Šroubení průmé G 1/2	kus	4,00	104,33	104,33	417,30	0,00116	21	1,000	--
731	734291972	Hlavice termostatická	kus	2,00	282,69	282,69	565,39	0,00102	21	1,000	--
731	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech výše do 6m	t	0,00	532,86	532,86	1,32	0,00000	21	1,000	--
734 Armatury ústředního vytápění CELKEM Kč:					1 189,45		0,00	0,00248			
735 Otopná tělesa											
731	735152111	Montáž tělesa deskového do 160cm na standardně dodávané upevnění	kus	2,00	282,48	282,48	564,96	0,00120	21	1,000	--
spec.	4840000122	Těleso otopné deskové 22-6090-6 VK	kus	2,00	3 192,88	3 192,88	6 385,76	0,06100	21	1,000	--
731	735152301	Příplatek za zednické výpomoc - vysekání prstůpů stěn, stropy, drážky a zapravení	kus	6,00	241,82	241,82	1 450,92	0,00000	21	1,000	--
731	735152401	Příplatek za montáž těl. deskového do 160 cm na konzolu stěnovou jednoduchou	kus	2,00	133,00	133,00	266,00	0,00100	21	1,000	--
731	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výše do 6m	t	0,06	560,68	560,68	35,43	0,00000	21	1,000	--
735 Otopná tělesa CELKEM Kč:					8 703,08		2 317,32	6 385,76	0,06320		
MONTÁŽNÍ PRACE											
158 Montáže vzduchotechnických zařízení											
158	240060029	Mříž tvarovek	kus	6,00	90,95	90,95	545,70	0,00000	21	1,000	--
spec.	5853232333	Výfuková hlavice VHC 200	kus	3,00	919,13	919,13	2 757,39	0,00600	21	1,000	--
spec.	5853232342	Ochranná mřížka SG 200	kus	3,00	149,80	149,80	449,40	0,00600	21	1,000	--
spec.	5853232449	Montážní materiál	sada	1,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00200	21	1,000	--
158	240080319	Mříž potrubí	m	20,00	53,50	53,50	1 070,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	5852222328	Potrubí vyztuž. spirálou z tvrdého PVC 0,5 DN 100	m	14,00	236,47	236,47	3 310,58	0,02800	21	1,000	--
spec.	5852222332	Potrubí vyztuž. spirálou z tvrdého PVC 0,6 DN 200	m	6,00	481,50	481,50	2 889,00	0,01200	21	1,000	--
158	240090011	Mříž ventilátory	kus	5,00	727,60	727,60	3 638,00	0,00000	21	1,000	--

spec.	5852222214	Ventilátor diagonální do potrubí TD 160/100, 160 kus	2,00	2 004,11	2 004,11	2 004,11	4 008,22	0,00400	21	1,000	--
spec.	5852222216	Ventilátor diagonální do potrubí TD 800/200, 880 kus	3,00	4 884,55	4 884,55	4 884,55	14 653,65	0,00600	21	1,000	--
spec.	5852222241	El. spínač doběhový DT3	5,00	547,84	547,84	547,84	2 739,20	0,01000	21	1,000	--
158	240110333	Pomocné práce stavební - vybourání prostupů kus	8,00	749,00	749,00	749,00	5 992,00	0,00000	21	1,000	--
158 Montáže vzduchotechnických zařízení CELKEM Kč:				44 407,14	11 245,70	33 161,44	0,07400				

CELKEM

60 531,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová -lázně
O:	III	3.ČAST
R:	F400	PŘIPOJKA PLYNU A PLYNOINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	723	Poznámka uchazeče PLYNOINSTALACE				330 873,51		
1	723	Přeložka přípojka plynu - garáže- viz samostatný rozp	kpl	1,00000	27 847,41	27 847,41		Vlastní
2	7231	Plynoinstalace- viz samostatný rozp	kpl	1,00000	303 026,10	303 026,10		Vlastní

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výslj.cena	Dodávka			
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA										
1 Zemní práce										
001	11900142	Dočasné zajištění podzemních kabelů do 3 kabelů	m	2,00	200,00	200,00	400,00	0,07384	21	1,000 --
001	13220120	Hloubení rýh 200cm hor.3 do 1000m3	m3	2,90	300,00	300,00	870,00	0,00000	21	1,000 --
001	13220120	Přípl.za lepitost	m3	2,90	16,90	16,90	49,01	0,00000	21	1,000 --
001	16110110	Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m	m3	2,90	10,00	10,00	29,00	0,00000	21	1,000 --
001	16230110	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -500m	m3	1,40	80,00	80,00	112,00	0,00000	21	1,000 --
001	17410110	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	1,70	72,00	72,00	122,40	0,00000	21	1,000 --
001	17510110	Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny	m3	0,80	220,00	220,00	176,00	0,00000	21	1,000 --
001	17510110	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	0,80	90,00	90,00	72,00	0,00000	21	1,000 --
1 Zemní práce CELKEM Kč:					1 830,41	1 830,41	0,00	0,07384		
4 Vodorovné konstrukce										
271 spec.	45157311	Lože pod potrubí z písku a štěrku	m3	0,40	50,00	50,00	20,00	0,75631	21	1,000 --
	25615411	Kamenivo drobné těžené 1-4mm N1	t	0,80	350,00	350,00	280,00	0,00800	21	1,000 --
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					300,00	300,00	20,00	0,76431		
8 Trubní vedení										
271 spec.	85124112	Montáž potrubí z trub ocelových DN25, v otevřeném výkopu	m	5,00	410,88	410,88	2 054,40	0,00580	21	1,000 --
	2,86E+09	Potrubí plynovodní z trubek ocelových DN25, izolovaných	m	5,00	690,15	690,15	3 450,75	0,00500	21	1,000 --
271 spec.	85152112	Dmž potrubí do DN40	m	4,00	343,47	343,47	1 373,88	0,12660	21	1,000 --
	2,86E+09	Potrubí plynovodní z trubek ocelových DN25, izolovaných	m	5,00	730,81	730,81	3 654,05	0,00500	21	1,000 --
271	85237119	Příplatek za práci na přeložce přípojky plynu - uzavření stávající, napojení nového potrubí, zkoušky, předání	kus	1,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0,00273	21	1,000 --
271 spec.	89121633	Montáž tvarovek	kus	1,00	103,79	103,79	103,79	0,00035	21	1,000 --
	5,85E+09	Kulový kohout G 1"	kus	1,00	380,92	380,92	380,92	0,00000	21	1,000 --
271	89224111	Tlak.zkouška potrubí DN <80	m	5,00	26,00	26,00	130,01	0,00000	21	1,000 --
8 Trubní vedení CELKEM Kč:					20 242,80	12 757,08	7 485,72	0,14548		
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání										
271	99827610	Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolamin.trub ve výkopu	a t	0,98	452,61	452,61	445,20	0,00000	21	1,000 --
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					445,20	445,20	0,00	0,00000		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY										
990 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY										
990	44400001	Revize	Kč	20,00	251,45	251,45	5 029,00	0,00000	21	1,000 --
990 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ CENY CELKEM Kč:					5 029,00	5 029,00	0,00	0,00000		

CELKEM

27 847,41

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA												
723 Vnitřní plynovod												
721	723120201	Potrubí plynové z Cu tvrdé 15x1,5	m	1,00	313,62	313,62	313,62	313,62	0,01438	21	1,000	--
721	723120204	Potrubí plynové z Cu tvrdé 22x1,5	m	4,00	364,87	364,87	1 459,48		0,04944	21	1,000	--
721	723120204	Potrubí plynové z Cu tvrdé 28x1,5	m	9,00	465,88	465,88	4 192,90		0,13221	21	1,000	--
721	723120204	Potrubí plynové z Cu tvrdé 35x1,5	m	2,00	575,66	575,66	1 151,32		0,04290	21	1,000	--
721	723120804	Demontáž potrubí plynového svařovaného z ocelových trubek závitových DN do 25mm	m	20,00	45,26	45,26	905,22		0,00220	21	1,000	--
721	723150324	Napojení na stávající potrubí 28x1,5	kus	1,00	880,61	880,61	880,61		0,00000	21	1,000	--
721	723150364	Chránička D 57mm	m	4,00	254,66	254,66	1 018,64		0,01716	21	1,000	--
721	723190204	Připojka plynovodní ke strojům a zařízením DN 15mm	soubor	4,00	667,68	667,68	2 670,72		0,01324	21	1,000	--
721	723190904	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	34,00	28,14	28,14	956,79		0,00000	21	1,000	--
721	723221134	Kohout plynový hadicový Ke 858 G 3/8"	soubor	1,00	132,68	132,68	132,68		0,00018	21	1,000	--
721	723231154	Kohout plynový kulový R 750D G 1/2"	kus	1,00	146,06	146,06	146,06		0,00027	21	1,000	--
721	723231154	Kohout plynový kulový R 750D G 3/4"	kus	4,00	260,01	260,01	1 040,04		0,00176	21	1,000	--
721	723234104	Plynoměrná skříň plastová s vybavením SET 10 FLEXI 250 - HUP, Regulátor tlaku B10, příprava pro plynoměr G6, Kohout kulová 5/4	soubor	1,00	7 472,88	7 472,88	7 472,88		0,03272	21	1,000	--
721 spec.	723234114	Mřž plynové teplovzdušné jednotky	soubor	4,00	4 526,10	4 526,10	18 104,40		0,13088	21	1,000	--
	5,51E+09	Plynová teplovzdušná jednotka 13,8 kW, 1,58 m3/hod - odtah spalin přes stěnu - vč. konzoly, termostau týdenního	soubor	4,00	56 628,68	56 628,68	226 514,72		0,00464	21	1,000	--
spec.	5,51E+09	Odkouření - trubka 80/1000	kus	4,00	925,55	925,55		3 702,20	0,00464	21	1,000	--
spec.	5,51E+09	Odkouření - kondenzační jímka 80	kus	4,00	389,48	389,48		1 557,92	0,00464	21	1,000	--
spec.	5,51E+09	Odkouření - sada pro vertikální koaxiální odkouření nad střechem 80/150	soubor	4,00	2 028,72	2 028,72		8 114,88	0,00464	21	1,000	--
spec.	5,51E+09	Odkouření - prodloužení koaxiálního odkouření nad střechem 80/150	soubor	4,00	1 201,61	1 201,61		4 806,44	0,00464	21	1,000	--
spec.	5,51E+09	Odkouření - těsnění průchod střechem 80/150	soubor	4,00	696,57	696,57		2 786,28	0,00464	21	1,000	--
spec.	5,51E+09	Plynová hadice nerez - DN 20	kus	4,00	606,69	606,69		2 426,76	0,00464	21	1,000	--
721 spec.	723234904	Prodloužení odtahu spalin ohřivače vody	kus	1,00	3 135,10	3 135,10	3 135,10		0,00000	21	1,000	--
	5,51E+09	Trubka koaxiální D 100/60 - 1000mm (A.I.PC 105)	kus	1,00	1 053,95	1 053,95		1 053,95	0,00116	21	1,000	--
721	723260814	Demontáž plynoměrné skříňe vč. vybavení - uzavěry plynu, refulátor tlaku, plynoměr,	- kus	1,00	603,48	603,48	603,48		0,01767	21	1,000	--

721	99872310	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech do výše 6m	0,49	559,61	559,61	273,45	0,00000	21	1,000	--	
723 Vnitřní plynovod CELKEM Kč:			295 420,54 44 457,39 250 963,15 0,48865								
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY											
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY											
990	44400001	Revize	Kč	20,00	262,15	262,15	5 243,00	0,00000	21	1,000	--
990	44400001	Pomocné práce stavební - průrazy stěnami a zapravení	Kč	12,00	196,88	196,88	2 362,56	0,00000	21	1,000	--
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:			7 605,56 7 605,56 0,00 0,00000								

CELKEM

303 026,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová -lázně
O:	III	3.ČAST
R:	F500	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	M21	Poznámka uchazeče ELEKTROINSTALACE				157 496,03		
1	21000001	Elektroinstalace- viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	157 496,03	157 496,03		Vlastní

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

provozní soubor :PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBRojNICE ROZŠÍŘENÍ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ LIPOVÁ - LÁZNĚ
stavební objekt : 200 ELEKTROINSTALACE

Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M . j .	Množství	Jednotková cena v Kč	Náklady celkem v Kč	
					Dodávka	Montáž
C 21 - M	Elektromontáže					
Předběžná cena	Dodávka	Kč			60 330	
Předběžná cena	Montáž	Kč				58 189
	Podíl podružného materiálu	Kč	60 330	5%	3016	
	Zednická výpomoc	Kč	58 189	10%		5819
	Demontáž	Kč	58 189	30%		17457
	Pravidla M					
čl. 8/3a	Mimostaveništní doprava	Kč	63346	3,6%	2280	
čl. 8/11a	Přesun	Kč	63346	3,4%		2154
čl. 26/1	Podíl podružných výkonů	Kč	81464	3,5%		2851
	21 M	Kč			65627	86469
	21 M CELKEM	Kč				152096
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Komplexní zkoušky	hod.	10	220		2200
čl. 17/1d	Výchozí revize	hod.	8	400		3200
	HZS CELKEM	Kč				5400
	CENA CELKEM BEZ DPH					157496

Vypracoval : Ing.Simoník

157496

Datum : 05.2016

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž				
MONTÁŽNÍ PRÁCE											
155 Elektromontáže											
155	21002095	STITEK NA KABEL	kus	10,00		10,70	107,00	0,00000	21	1,000	--
155	21010000	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP	kus	15,00		21,40	321,00	0,00000	21	1,000	--
155	21010000	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP	kus	18,00		21,40	385,20	0,00000	21	1,000	--
155	21011002	SPINAC NÁSTĚNNÝ JEDNOPOŁ	kus	16,00		21,40	342,40	0,00000	21	1,000	--
spec.	3,45E+09	Spínač 10A koléb. R1 v krabici do vlhka / např. typ ABB/	kus	16,00		101,65	1 626,40	0,00080	21	1,000	--
155	21011002	SPINAC NASTENNY STRIDAVY	kus	6,00		80,25	481,50	0,00000	21	1,000	--
spec.	3,45E+09	Spínač 10A koléb. R6 v krabici do vlhka / např. typ ABB/	kus	6,00		112,35	674,10	0,00042	21	1,000	--
155	21011103	ZASUVKA VENKOV,V KRAB 2P+Z	kus	17,00		90,95	1 546,15	0,00000	21	1,000	--
spec.	3,45E+09	Zásuvka jednoduchá v krabici do vlhka / např typ ABB/	kus	17,00		128,40	2 182,80	0,00204	21	1,000	--
155	21011110	ZASUVKA PRUM CZ 3243 , 1643 H,S,Z 3P+Z	kus	12,00		128,40	1 540,80	0,00000	21	1,000	--
spec.	35811071	Zásuvka nástěnná CZG 1643 h	kus	10,00		256,80	2 568,00	0,00280	21	1,000	--
spec.	35811073	Zásuvka nástěnná CZG 3243 h	kus	2,00		256,80	513,60	0,00072	21	1,000	--
155	21019000	DOPLNĚNÍ ROZVADEČE R1	kus	1,00		10 486,00	10 486,00	0,00000	21	1,000	--
155	21020000	SVIT ZAR	kus	5,00		235,40	1 177,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	3,48E+09	Svítl. zář. 13W, IP 53, 1 x kompaktní zdroj 13W, montura plastová, bílé opálové sklo	kus	5,00		417,30	2 086,50	0,00120	21	1,000	--
155	21020102	SVIT ZARIV STROP	kus	19,00		235,40	4 472,60	0,00000	21	1,000	--
spec.	3,48E+09	Svítl.zářív. 2 x 58 W, EP, IP 64, 2 x kompaktní zdroj 58W, prisma, přisazené, zářívka L58 C13, 1000 HODIN, Ra 80	kus	15,00		1 048,60	15 729,00	0,10650	21	1,000	--
spec.	3,48E+09	Svítl.zářív. 2 x 58 W, NZ, EP, IP 64, 2 x kompaktní zdroj 58W, prisma, přisazené, zářívka L58 C13, 1000 hodin, rA 80	kus	4,00		1 765,50	7 062,00	0,01600	21	1,000	--
155	21022000	VEDENÍ UZEM FEZN D 8,10 MM	m	80,00		29,96	2 396,80	0,00000	21	1,000	--
spec.	3,44E+09	Drát FeZn 8 mm	kg	29,00		22,47	651,63	0,02900	21	1,000	--
spec.	3,44E+09	Drát FeZn 10 mm	kg	16,00		22,47	359,52	0,01600	21	1,000	--
spec.	3,54E+09	Podpěra vedení do zdi PVo1 150mm	kus	12,00		20,33	243,96	0,00180	21	1,000	--
spec.	3,54E+09	Podpěra vedení tašk.kryt.PV15 120	kus	31,00		22,47	696,57	0,00775	21	1,000	--
155	21022030	SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/	kus	29,00		41,73	1 210,17	0,00000	21	1,000	--
spec.	3,54E+09	Svorka tyčová SJO2 d28	kus	6,00		41,73	250,38	0,00270	21	1,000	--
spec.	3,54E+09	Svorka spojovací SS lano d8-10mm	kus	12,00		36,38	436,56	0,00276	21	1,000	--
spec.	3,54E+09	Svorka přípoj. SP1 d6-12mm	kus	2,00		34,24	68,48	0,00032	21	1,000	--
spec.	3,54E+09	Svorka přípoj. SO d6-12mm	kus	5,00		34,24	171,20	0,00065	21	1,000	--
spec.	3,54E+09	Svorka zkuseb. SZ lano d6-12mm	kus	4,00		39,59	158,36	0,00080	21	1,000	--
155	21022036	ZEMNIC TYCOVY,PRIP,ZARAZ DO 2M	kus	6,00		267,50	1 605,00	0,00000	21	1,000	--

spec.	3,54E+09	Zemníci tyč ZT 2000mm	kus	6,00	181,90	1 091,40	0,05748	21	1,000
155	210220371	UHELNIK OCHRAN, TRUBKA+DRZAKY-PANEL	kus	4,00	90,95	363,80	0,00000	21	1,000
spec.	3,54E+09	Úhelník ochranný pro vodič d6-12mm	kus	4,00	93,09	372,36	0,01680	21	1,000
spec.	3,54E+09	Držák ochr. úhelník DUZ do zdi	kus	8,00	41,73	333,84	0,00256	21	1,000
155	21022040	STITEK SMALT, UM HMOTA-OZNAC SVODU	kus	4,00	10,70	42,80	0,00000	21	1,000
155	21029090	BODY UPEV-SVITIDLO-CIHLA	kus	24,00	203,30	4 879,20	0,00000	21	1,000
155	21080010	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	460,00	22,47	10 336,20	0,00000	21	1,000
spec.	3,41E+09	Kabel Cu jádro CYKY 3Ax1,5	m	95,00	12,84	1 219,80	0,01140	21	1,000
spec.	3,41E+09	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx1,5	m	365,00	12,84	4 686,60	0,04380	21	1,000
155	21080010	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	287,00	22,47	6 448,89	0,00000	21	1,000
spec.	3,41E+09	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5	m	287,00	16,05	4 606,35	0,04879	21	1,000
155	21080011	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	78,00	22,47	1 752,66	0,00000	21	1,000
spec.	3,41E+09	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx1,5	m	78,00	19,26	1 502,28	0,01404	21	1,000
155	21080011	KABEL CYKY 750V 5X2,5 UL POD OMIT	m	225,00	22,47	5 055,75	0,00000	21	1,000
spec.	3,41E+09	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx2,5	m	225,00	29,96	6 741,00	0,06300	21	1,000
155	21080052	VODIC CY NN,VN 6	m	36,00	11,77	423,72	0,00000	21	1,000
spec.	3,41E+09	Vodič CY zř 6 drát	m	36,00	22,47	808,92	0,00216	21	1,000
155	21080052	VODIC CY NN,VN 10	m	10,00	19,26	192,60	0,00000	21	1,000
spec.	3,41E+09	Vodič CY hřeď 10 drát (H05V-U)	m	10,00	34,24	342,40	0,00110	21	1,000
155	21110020	MONTÁŽ DVEŘNÍHO KONTAKTU	kus	3,00	160,50	481,50	0,00000	21	1,000
spec.	3,45E+09	Dveřní kontakt	kus	3,00	1 048,60	3 145,80	0,00003	21	1,000
155	21111020	ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČE DO 12kW	kus	4,00	267,50	1 070,00	0,00000	21	1,000
155	21117000	ZAPOJENÍ VENTILÁTORU	kus	5,00	214,00	1 070,00	0,00000	21	1,000
155 Elektromontáže CELKEM Kč:					118 518,55	58 188,74	60 329,81	0,45342	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KA/27/14	Přístavba a stavební úpravy HZ Lipová -lázně
O:	III	3.ČAST
R:	F600	VENKOVNÍ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	8	Trubní vedení				32 042,86		
1	18000001	Venkovní kanalizace-viz samostatný rozpočet		kpl	1,00000	32 042,86	32 042,86	Vlastní

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž				
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA											
1 Zemní práce											
001	11900142	Dočasné zajištění podzemních kabelů do 3 kabelů	m	5,00	200,00	200,00	1 000,00	0,18460	21	1,000	--
001	13220120	Hloubení rýh š.60-200cm v m3 hornině třídy III zapažených i nezapažených, s urovnáním dna <100m3	m3	23,00	300,00	300,00	6 900,00	0,00000	21	1,000	--
001	13220120	Přípl.za lepivost	m3	23,00	16,90	16,90	388,70	0,00000	21	1,000	--
001	16110110	Svislé přemístění výkopku v m3 hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m	m3	23,00	10,00	10,00	230,00	0,00000	21	1,000	--
001	16230110	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -500m	m3	7,30	80,00	80,00	584,00	0,00000	21	1,000	--
001	17410110	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	13,40	72,00	72,00	964,80	0,00000	21	1,000	--
001	17510110	Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny	m3	6,40	220,00	220,00	1 408,00	0,00000	21	1,000	--
001	17510110	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	6,40	90,00	90,00	576,00	0,00000	21	1,000	--
1 Zemní práce CELKEM Kč:					12 051,50	12 051,50	0,00	0,18460			
4 Vodorovné konstrukce											
271	45157311	Lože pod potrubí z písku a štěrku	m3	3,20	50,00	50,00	160,00	6,05046	21	1,000	--
spec.	25615411	Kamenivo drobné těžené 1-4mm N1	m3	12,80	350,00	350,00	4 480,00	0,12800	21	1,000	--
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					4 640,00	4 640,00	160,00	6,17846			
8 Trubní vedení											
271	87126112	Montáž potrubí DN125mm z tlakových trubek polyetylenových v otevřeném výkopu	m	28,00	83,40	83,40	2 335,20	0,00000	21	1,000	--
spec.	2,86E+09	Kanalizační trubky KG 125	m	28,00	99,20	99,20	2 777,60	0,02800	21	1,000	--

271	87739212	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub PVC-U korugovaných profilovaných nebo hladkých, těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu	kus	10,00	50,50	50,50	505,00		0,00060	21	1,000	--
spec.	4,84E+09	Lapač splavenin litinový DN 125	kus	3,00	1 490,00	1 490,00	4 470,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	4,84E+09	Odbočka jednoduchá 45° DN 125/125	kus	2,00	115,40	115,40	230,80		0,00000	21	1,000	--
spec.	4,84E+09	Oblouk KGB 45° DN125	kus	2,00	57,70	57,70	115,40		0,00000	21	1,000	--
spec.	4,84E+09	Koleno patní 87° DN125	kus	3,00	80,30	80,30	240,90		0,00000	21	1,000	--
8 Trubní vedení CELKEM Kč:				10 674,90		2 840,20		7 834,70		0,02860		
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání												
271	99827610	Přesun hmot pro trubní vedení z t plastových a sklolamin.trub ve výkopu	z t	6,39	425,00	425,00	2 716,46		0,00000	21	1,000	--
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:						2 716,46		0,00		0,00000		
HODINOVE ZUCTOVACI CENY												
990 HODINOVE ZUCTOVACI CENY												
990	44400001	Tlaková zkouška potrubí Kč kanalizace	Kč	28,00	70,00	70,00	1 960,00		0,00000	21	1,000	--
990 HODINOVE ZUCTOVACI CENY CELKEM Kč:						1 960,00		0,00		0,00000		

CELKEM

32 042,86



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

AKTUALIZACE SMLOVY K 11.11.2014
(NAVÝŠENÍ LIMITU PLNĚNÍ
A PŘEVOD DLE OBCHODNÍHO
ZÁKONÍKU)

V161

Z-PPN60/N



Číslo pojistné smlouvy: 32275722-11

Stav k datu 11. 11. 2014

Kód pojištění: DPO02

Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003017

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: Stavitelství Knotek s.r.o., zapsaná: v obchodním rejstříku rejstříku Krajského soudu v Ostravě
IČ: 29398207

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 11. 11. 2014.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny
S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi,
radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm
S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a traskavinami
S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m
S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování
bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování
Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE ✓

ANO ✓

NE ✓

ANO ✓

NE ✓

NE ✓

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem - doplněno v Ostravě, č. C 45870, ze dne 13. 6. 2013

– činnostmi uvedenými ve výpisu z živnostenského rejstříku vedeného MěÚ Jeseník v Jeseníku, č. MJ/26560/2013/ŽÚ/Gr, ze dne 13. 6. 2013

s vyloučením těchto činností:

Projektová činnost ve výstavbě

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

02203520762381

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

10 000 000,-
Česká republika
5 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

100 000,-
Česká republika
5 000,-

Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se spoluúčastí v Kč

200 000,-
Česká republika
5 000,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

200 000,-
Česká republika
5 000,-

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000 000,-
Česká republika
5 000,-

Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se sublimitem plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se spoluúčastí v Kč

100 000,-
Česká republika
5 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4.5. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluky z pojištění uvedené v ustanovení článku 6 bodě 3 písm. a) všeobecných pojistných podmínek a článku 3 bodu 3 doplňkových pojistných podmínek.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Předpokladem pro plnění z pojištění je však skutečnost, že poškozené nebo zničené věci jsou majetkově pojištěny. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele uplatněno právo na náhradu škody, které na něj přešlo dle ustan. § 33 zákona č. 37/2004 Sb. Dále poskytne pojišťovna pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku nevztahuje.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 72	
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	
06	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 95	

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 11. 11. 2014 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. C 45870

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z živnostenského rejstříku č. MJ/26560/2013/ŽÚ/Gr

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis z obchodního rejstříku C45870 vyd. Kraj. soudem v Ostravě - výpis z 13.6.2013 výměna doplněná verze

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: čj. MJ/26560/2013/ŽÚ/Gr vyd. NMěÚ Jeseník 13.6. 2013

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v VELKÝCH KUNĚTICÍCH dne 10. 11. 2014 v 18 hodin 15 minut

Stavitelství Knotek s.r.o.

2025 LUCIE VLADIMÍR JEDNATEL
[Podpis]
stavitelství 790 52 Velké Kuněticko 146
tel./fax: +420 584 432 181
iž: 293 98 207
S.r.o. dič: CZ 293 98 207
C 45870 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Josef PFÜTZNER
5428

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy
Josef PFÜTZNER 739542805
ČP, agentura Šumperk, obch. místo Jeseník
Masarykovo náměstí 159, 790 01 Jeseník
VPA zastupující Českou pojišťovnu a.s.
na základě plné moci-reg. ČNB 088426VPA
mobil: 725038226

