

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Stavební úprava bytového domu č. p. 202 v obci Melč

mezi:

Objednatel:

se sídlem

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Martin Urbanský - starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Urbanský - starosta

E-mail:

Telefon:

dále jen objednatel – na straně jedné

Obec Melč

Melč 6, 747 84 Melč

Martinem Urbanským, starostou

00300420

CZ00300420

Česká spořitelna, a.s.

1848805329/0800

urad@obecmelc.cz

+420 776 470 711

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupeným:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. ú.:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Marek Dvořák, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Dvořák, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21619

dále jen zhotovitel – na straně druhé

PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.

1. máje 34/120, Vítkovice, 70300 Ostrava

Marek Dvořák, jednatel

25850211

CZ25850211

ČSOB Opava

205129449/0300

Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce pod názvem „Stavební úprava bytového domu č. p. 202 v obci Melč“. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že u veškerých méněprací a víceprací bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných cenovou soustavou CS ÚRS.
2. Dle čl. IV. odst. 6 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upravuje o méněpráce a vícepráce specifikované v čl. I. odstavci č. 4 - tohoto dodatku.
3. Dodatek je uzavírán z důvodu nastalých víceprací a méněprací, kdy dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222, odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
4. Situace dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku bude po dohodě obou stran řešena - viz. dotčené položky popsané v příloze - změnových listech.
5. Ustanovení čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH.....	5 798 039,41 Kč
12 % DPH.....	695 764,73 Kč
cena včetně DPH.....	6 493 804,14 Kč

6. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění o 1 měsíc oproti původnímu termínu. Nové znění čl. III odst. 2 písm. d smlouvy:

Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – do **4 kalendářních měsíců** ode dne předání staveniště. Jestliže v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět žádné stavební či jiné související práce, bude lhůta pro provedení díla po písemné dohodě stran ve stavebním deníku prodloužena o příslušný počet dnů, v nichž není možné stavební práce provádět.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním na profilu zadavatele.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Příloha: Změnové listy 1 - 7

V Melči dne 11.12.25


Martin Urbanský, starosta obce Melč



V Ostravě dne 12.12.25

PROSPERITA
STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.
Krnovská 218/137, 747 07 Opava
IČ: 25850211 DIČ: CZ25850211 -2-

Marek Dvořák, jednatel



SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Pro dodatek č.1


Název stavby:
Stavební úpravy bytového domu č.p. 202 v obci Melč

Cena dle SOD 5 652 477,69 Kč bez DPH

č.listu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	Absolutní hodnota změny	% odst. 4	% odst. 5	% odst. 6	% odst. 7
ZL 1	Úprava skladby střešní konstrukce	-63 467,78 Kč	495 504,66 Kč			-1,12%	
ZL 2	Změny typu střešní krytiny	0,00 Kč	1 099 441,60 Kč				0,00%
ZL 3	Změna typu zateplení půdní části	-12 834,78 Kč	283 489,78 Kč	5,02%			
ZL 4	Dodávka pochůzí lávky do půdního prostoru	52 193,13 Kč	52 193,13 Kč	0,92%			
ZL 5	Dodávka dveří do kolárny místo okna	53 550,00 Kč	67 750,00 Kč	1,20%			
ZL 6	Realizace nového vstupního schodiště	130 109,73 Kč	130 109,73 Kč	2,30%			
ZL 7	Změna povrchové úprava soklové části objektu	-13 988,58 Kč	42 366,22 Kč	0,75%			
Celkem bez DPH		145 561,72 Kč		10,19%	0,00%	-1,12%	0,00%
DPH 12%		17 467,41 Kč				-1,12%	
Celkem vč. DPH 12%		163 029,13 Kč					

Cena dle SOD bez DPH po uzavření dodatku č. 1 5 798 039,41 Kč
DPH 12% 695 764,73 Kč
Cena vč. DPH 12% 6 493 804,14 Kč

Za zhotovitele: **PROSPERITA**
STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.
Křínovská 218/137, 747 07 Opava
IČ: 25850211 DIČ: CZ25850211 -2-

Za objednatele: 
Úplnost změnového listu zkontroloval TDS: 
Ing. Jiří AUSFÍŘ
9. května 269
747 61 RADUŇ
IČ: 87501163

Krycí list - změnový list č.1			
	Stavební úpravy bytového domu č.p. 202 v obci Melč		
Předmět ZL:	Úprava skladby střešní konstrukce		
Popis změn	Změnový list obsahuje: Úprav skladby střešního pláště v úrovni půdního prostoru z důvodu zachování možnosti větrání půdního prostoru. V rámci odkrytí stávajících konstrukcí v půdním prostoru byla zjištěna nedokonale provedená parozábrana v rámci stropu nad 3.NP a zároveň vyústění odvětrání části bytů skrz komínová tělesa do půdního prostoru. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jiném provedení sklady střešního pláště nad půdním prostorem se zachováním větraného půdního prostoru a doplnění zateplení podlahy půdního prostoru viz ZL3.		
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ		
	Cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH	-63 467,78	tj. -1,12%
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem	495 504,66	tj. 8,77%
	Předpokládaný vliv na:	termín díla: NE	
		na kvalitu díla: NE	
		na cenu díla: ANO	

Položkový rozpočet

S:	2522	Stavební úprava BD Melč č.p. 202
O:	2	Stavební úprava BD Melč č.p. 202 - MNP/VCP
R:	1	ZL 1 - úprava skladby střešní konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny						-16 079,90
1	712351111RT1	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	-13,88150	139,50	-1 936,47
2	62852281R	Parozábrana asfaltová tl = 2,20 mm; funkce: hydroizolační, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kaširovaná PES rohoží	m2	-57,96487	244,00	-14 143,43
Díl: 713 Izolace tepelné						8 451,84
1	713131121	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem	m2	8,64000	143,00	1 235,52
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
2	63151533	Deska izolační MW, Isover TF tl. 140 mm, podélná vlákna, fasádní	m2	9,07200	767,00	6 958,22
3	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 24 m	%	81,93740	3,15	258,10
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-55 839,72
5	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	84,47500	324,00	27 369,90
6	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	-293,88150	205,00	-60 245,71
10	60725039R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D; RtF: D	m2	-337,96373	452,00	-152 759,61
7	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	-113,88150	60,00	-6 832,89
9	60512111R	Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	1,19606	8 400,00	10 046,90
11	67352438R	Fólie hladká hydroizolační tl = 0,48 mm; funkce: paropropustná; s lepicí páskou; nosná vložka: PES textilie s polymerní vrstvou	m2	-44,08280	176,50	-7 780,61
6	76234121026R	Montáž bednění střech šikmých, prkna hrubá na sraz, přibíjením hřebíky	m2	160,00000	238,00	38 080,00
7	605960021	Prkno SM/JD/BO jakost I-III, š. nad 80 mm, 4 m, impregnované	m3	6,00000	10 200,00	61 200,00
11	60512111R	Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	1,96000	10 400,00	20 384,00
4	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 220 - 360 mm včetně dodávky latí a kontralatí 40 x 60 mm - VIKÝŘ	m2	24,70000	189,00	4 668,30
5	763612211	Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. nad 18 mm + montáž laťování (rošt) včetně dodávky desky OSB 3 tl. 22 mm + latě 40x60mm	m2	14,75000	680,00	10 030,00
čelní strana fasády vikýřů						
Díl: 764 Konstrukce klempířské						71 575,00
12	7648163123R	Krytina plechová Al Satjam Rapid TREND 510 - imitace falcované krytiny	m2	24,70000	1 788,00	44 163,60
s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně ochranného pásů, větrací mřížky, okapové lemovací lišty a spojovacích prostředků.						
7	764812230R	Podokapní plech z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm, šikmá střecha	m	40,42000	298,00	12 045,16
8	764812220	Oplechování okapů z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm, šikmá střecha SATJAM PE 25	m	40,42000	329,50	13 318,39

Položkový rozpočet

S:	2522	Stavební úprava BD Melč č.p. 202
O:	2	Stavební úprava BD Melč č.p. 202 - MNP/VCP
R:	1	ZL 1 - úprava skladby střešní konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 24 m	%	744,67150	2,75	2 047,85
Celkem						-63 467,78

Krycí list - změnový list č.2			
	Stavební úpravy bytového domu č.p. 202 v obci Melč		
Předmět ZL:	Změny typu střešní krytiny		
Popis změn	Změnový list obsahuje: Záměnu střešní krytiny co se tvaru týče. Jedná se o materiálově identický výrobek se shodnou povrchovou úpravou jen v jiném vizuálním provedení. Původní krytina imituje skládanou krytinu, odsouhlasený typ krytiny je imitace falcované krytiny. Důvodem je vizuální sjednocení s již realizovanými obecními objekty.		
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 7 ZZVZ		
Cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH		0,00	tj. 0,00%
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem		1 099 441,60	tj. 19,45%
	Předpokládaný vliv na:	termín díla: NE	
		na kvalitu díla: NE	
		na cenu díla: ANO	

Položkový rozpočet

S:	2522	Stavební úprava BD Melč č.p. 202
O:	2	Stavební úprava BD Melč č.p. 202 - MNP/VCP
R:	1	ZL2 - Změny typu střešní krytiny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
12	764893110R00	Krytina z taškových tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,45 mm, dodávka a montáž	m2	-293,88150	1 788,00	-525 460,12
s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně ochranného pásů, větrací mřížky, okapové lemovací lišty a spojovacích prostředků.						
13	764893127R00	Ostatní prvky ke střeším sněhová zábrana včetně příslušenství dl. 2 m, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, , dodávka a montáž	sada	-15,80500	1 535,00	-24 260,68
včetně spojovacích prostředků.						
12	7648163123R	Krytina plechová Al Satjam Rapid TREND 510 - imitace falcované krytiny	m2	293,88150	1 788,00	525 460,12
s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně ochranného pásů, větrací mřížky, okapové lemovací lišty a spojovacích prostředků.						
13	764893127R00	Ostatní prvky ke střeším sněhová zábrana včetně příslušenství dl. 2 m, úchyt pro falc.plech + trubky dodávka a montáž	sada	15,80500	1 535,00	24 260,68
včetně spojovacích prostředků.						
Celkem						0,00

Krycí list - změnový list č.3				
	Stavební úpravy bytového domu č.p. 202 v obci Melč			
Předmět ZL:	Změna typu zateplení půdní části			
Popis změn	Změnový list obsahuje: Zateplení půdního prostoru fukanou tepelnou izolací z důvodu zachování možnosti větrání půdního prostoru. Vlastní zateplení je z hlediska tepelně technických parametrů adekvátní náhrada s celkovým lepším součinitelem prostupu tepla vzhledem k realizované tl.. zateplení.			
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ			
	Cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH	-12 834,78	tj.	-0,23%
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem	283 489,78	tj.	5,02%
	Předpokládaný vliv na:	termín díla: NE		
		na kvalitu díla: NE		
		na cenu díla: ANO		

Položkový rozpočet

S:	2522	Stavební úprava BD Melč č.p. 202
O:	2	Stavební úprava BD Melč č.p. 202 - MNP/VCP
R:	1	ZL3 - změna typu zateplení půdní části

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-12 834,78
3	713161702R00	Položení tepelně izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie bez přikotvení	m2	-123,88150	152,00	-18 829,99
4	28376503R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 140 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m2	-123,88150	1 044,00	-129 332,29
1	7131811381R00	Izolace foukaná volně, minerální bez dodávky a montáže parotěsné fólie Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení tl.izolace 350mm : 18,5*9,5*0,35	m3	61,51250	2 200,00	135 327,50
Celkem						-12 834,78

Krycí list - změnový list č.4				
	Stavební úpravy bytového domu č.p. 202 v obci Melč			
Předmět ZL:	Dodávka pochůzí lávky do půdního prostoru			
Popis změn	Změnový list obsahuje: Dodávku pochozí lávky v rámci půdního prostoru z důvodu realizace foukané izolace na podlaze půdy.			
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ			
	Cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH	52 193,13	tj.	0,92%
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem	52 193,13	tj.	0,92%
	Předpokládaný vliv na:	termín díla: NE		
		na kvalitu díla: NE		
		na cenu díla: ANO		

Položkový rozpočet

S:	2522	Stavební úprava BD Melč č.p. 202
O:	2	Stavební úprava BD Melč č.p. 202 - MNP/VCP
R:	1	ZL4 - Dodávka pochůzí lávky do půdního prostoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				52 193,13
2	7133418161R	Montáž pochůzí lávky z dřevoštěpkových desek OSB P+D tl.22mm <i>šířka 2x625mm délka 18,5m : 18,5*1,25</i>	m2	23,12500	1 850,00	42 781,25
				23,12500		
3	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m ,vč. příplatku za ztížené podmínky výnosu mat. přes vnitřní schodiště a přes půdní výlez	%	427,81250	22,00	9 411,88
Celkem						52 193,13

Krycí list - změnový list č.5				
		Stavební úpravy bytového domu č.p. 202 v obci Melč		
Předmět ZL:		Dodávka dveří do kolárny místo okna		
Popis změn		Změnový list obsahuje: Zrušení jednoho sklepního okna a jeho náhradu za vstupní dveře do prostoru kolárny. Dále zrušení vnitřních parapetů u sklepních oken.		
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ		
Cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH		53 550,00	tj.	0,95%
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem		67 750,00	tj.	1,20%
		Předpokládaný vliv na: termín díla: NE		
		na kvalitu díla: NE		
		na cenu díla: ANO		

Položkový rozpočet

S:	2522	Stavební úprava BD Melč č.p. 202
O:	2	Stavební úprava BD Melč č.p. 202 - MNP/VCP
R:	1	ZL5 - dodávka dveří do kolárny místo okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				53 550,00
1	6458522RT2	Dodávka+montáž AL dveří 990x2450mm kolárna	kus	1,00000	53 000,00	53 000,00
13	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
		1		1,00000		
14	61143056RX	Okno plastové jednodílné 1000 x 750 mm S, bílé, drátosklo, parametry dle PD	kus	1,00000	7 650,00	7 650,00
15	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-5,00000	420,00	-2 100,00
		1*5		5,00000		
16	60775433R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	-5,00000	500,00	-2 500,00
		1*5		5,00000		
Celkem						53 550,00

Krycí list - změnový list č.6				
		Stavební úpravy bytového domu č.p. 202 v obci Melč		
Předmět ZL:		Realizace nového vstupního schodiště		
Popis změn		Změnový list obsahuje: Realizaci nového vstupního schodiště. Stávající schodiště z důvodu havarijního stavu bude odbouráno. Dále list obsahuje doplnění vstupní rampy u dveří do kolárny a dopojení nových střešních lapačů.		
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ		
Cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH		130 109,73	tj.	2,30%
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem		130 109,73	tj.	2,30%
		Předpokládaný vliv na:		
		termín díla: NE		
		na kvalitu díla: NE		
		na cenu díla: ANO		

Položkový rozpočet

S:	2522	Stavební úprava BD Melč č.p. 202
O:	2	Stavební úprava BD Melč č.p. 202 - MNP/VCP
R:	7	ZL6 - realizace nového vstupního schodiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				36 532,07
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,22800	662,00	12 066,94

výkop rýhy pro hromosvod : (11,6*2+20,2)*0,6*0,7 18,22800

2	132201119	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	18,22800	245,50	4 474,97
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním,strojně	m3	18,22800	220,00	4 010,16

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

4	18532R	Demontáž + úprava + montáž nových střešních lapačů naplavenin vč.napojení na dešť.kanalizaci vč.dodávky lapačů DN 125,příslušenství KG potrubí+tvárovky	kpl	4,00000	1 900,00	7 600,00
5	11432186R	Dlažba betonová DITON 30x30x4cm vč.podkladního kameniva f 2-4mm vstupní podesta u vstup.dveří	soubor	1,00000	3 480,00	3 480,00
6	1513232R	Nájezdová rampa,bočnice zahradní obrušníky,plošná bet.dlažba 500x500mm do štěrkl.lože f 2-4mm podkladní štěrkl.lože f 8-16 // boční vstup kolárna	soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 900,00

7	318261112	Provedení bočních zídek vnějšího schodiště z betonových tvárnic FACEBLOCK,jednostranně štipaných vč.betonové záhlavy,výztuže a montáže zákrytových stříšek rovných	soubor	1,00000	18 700,00	18 700,00
8	31812121R	Betonový základ pod zídky schodiště výkop rýhy,zalítí betonem,izolace Weber.tec 915	soubor	1,00000	9 600,00	9 600,00
9	31863R	Provedení betonového základu pod stupnice vnějšího schodiště vč.montáže a demontáže dřev.bednění	soubor	1,00000	13 200,00	13 200,00
10	31851434R	Dodávka+montáž betonových stupňů vnějšího schodiště 1000x350x150mm,uložení do flexi lepidla vč.nájmu zdvihací techniky - minirypadlo 1t	soubor	1,00000	13 400,00	13 400,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 29 210,40

11	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	2,88000	9 775,00	28 152,00
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

bourání vyletého základu v rýze výkopu pro zateplení 1,38000

soklu a vedení zemního pásu :

6*0,3*0,5+8*0,15*0,3+2*0,2*0,3

10*0,5*0,3

1,50000

12	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,90000	1 176,00	1 058,40
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------

boční zídky schodiště : (2*1,5*1)*0,3

0,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 687,55

13	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,89500	690,00	2 687,55
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 6 779,71

14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,57340	465,20	1 197,15
15	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,62000	336,50	545,13

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet

S:	2522	Stavební úprava BD Melč č.p. 202
O:	2	Stavební úprava BD Melč č.p. 202 - MNP/VCP
R:	7	ZL6 - realizace nového vstupního schodiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,60100	26,50	1 022,93
17	979990101R00	Poplatek za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	2,57340	1 560,00	4 014,50

Celkem						130 109,73
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Krycí list - změnový list č.7				
	Stavební úpravy bytového domu č.p. 202 v obci Melč			
Předmět ZL:	Změna povrchové úprava soklové části objektu			
Popis změn	Změnový list obsahuje: Záměnu dekorativní omítky soklové části a omítku silikonovou			
	Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ			
	Cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH	-13 988,58	tj.	-0,25%
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem	42 366,22	tj.	0,75%
	Předpokládaný vliv na:	termín díla: NE		
		na kvalitu díla: NE		
		na cenu díla: ANO		

Položkový rozpočet

S:	2522	Stavební úprava BD Melč č.p. 202
O:	2	Stavební úprava BD Melč č.p. 202 - MNP/VCP
R:	7	ZL7 - Změna povrchové úpravy soklové části realizace nového vstupního schodiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-13 988,58
1	602015187RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	28,60650	496,00	14 188,82
2	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězrnné, akrylátové	m2	-28,60650	985,00	-28 177,40
Celkem						-13 988,58

