

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2018 - REKO tepelné sítě Velebudice (od VSV2 k odbočce VSV1)“ (ev. č. zakázky: ST-2017-001-D),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědí zadavatele Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečná informace) č. 1

Dodatečná informace č. 1

Dotaz:

Vážení obchodní přátelé,
při prostudování zadání Vámi vypsaneho výběrového řízení na akci „**REKO tepelné sítě Velebudice (od VSV2 k odbočce VSV1)**“ žádáme o vysvětlení informace předané panem Suchánkem k provedení krytí tepelné izolace. V souladu s Vaším vyjádřením v Zápisu z prohlídky místa plnění zakázky, bod 4. „jakékoliv informace a sdělení poskytnuté účastníkům... jsou pouze informativní a nelze je považovat za oficiální vysvětlení“.

Pan Suchánek uvedl, že v Technické zprávě je uveden jako krytí izolace materiál plast a objednatel požaduje materiál Flexipan. Z důvodu neuvedení krytí tepelné izolace ve výkazu výměr má být tato položka uvedena v jiné části výkazu výměr.

Ve výkazu výměr část „B“ Potrubní část, je uveden následující výkaz materiálu pro tepelné izolace:

D	PSV	Práce a dodávky PSV			
D	713	Izolace tepelné			
K	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m		730,000
K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými Al páskou 1x	m2		2 299,500
VV		588,5+1170+541			2 299,500
M	631537760	tepelná izolace pásy LSP ALU (80kg/m3) tl.40 mm	m2		588,500
VV		575+2,5+4+2+4+1			588,500
M	631537762	tepelná izolace pásy LSP ALU (80kg/m3) tl.60 mm	m2		1 170,000
VV		660+485+3+2+5+3,5+2+1,5+5+3			1 170,000
M	631537764	tepelná izolace pásy LSP ALU (80kg/m3) tl.80 mm	m2		541,000
VV		530+2+4+1,5+3,5			541,000
K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2		285,000
M	138141850	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm	t		1,340
VV		285*4,7*0,001			1,340
K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t		13,366

V tomto výkazu je jako krytí izolace uveden: *plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm*

Náš dotaz zní, zda má být tato položka upravena v souladu s informacemi na stavbě, a namísto krytí pozinkovaným plechem má být jako materiál uveden Flexipan.

Odpověď zadavatele:

Rozsah předmětu plnění zakázky je specifikován v čl. 2 Zadávací dokumentace, v Návrhu textu smlouvy a v projektové dokumentaci pro provádění stavby. V projektové dokumentaci jsou nedoplněny uvedeny dvě protichůdné úpravy opláštění tepelné izolace v topném kanále.

V **Technické zprávě** je navrženo projektantem použití **extrudovaného plastu v tloušťce 3 mm, v odstínu barvy RAL 6011**. Toto řešení zřejmě z důvodu technické chyby při kopírování, zůstalo projektantovi z jiné stavby. Toto řešení z hlediska materiálu není technicky špatné, ale je nestandardní a bylo by příliš nákladné.

Správně a materiálově standardní je použití opláštění tepelné izolace vyztuženou fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací – FLEXIPAN. Toto řešení je uvedeno ve **Specifikaci materiálu**, která je součástí PD v části D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. Z důvodu technické chyby při kopírování však došlo k tomu, že ve výkazu výměr stavby tato položka (včetně dodávky a montáže) není obsažena. Proto bude nutné doplnění této nové položky účastníkem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Tato nová položka (neobsažená ve výkazu výměr) bude nazvána:

**„Dodávka a montáž vyztužené fólie pro povrchovou úpravu průmyslových izolací“
a bude doplněna účastníkem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.**


Položka – „**plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm**“ (uvedená v dotazu) **je ve výkazu výměr uvedena správně.** Tento materiál bude použit mimo topný kanál (šachty, podchody).

Zadavatel dále uvádí:

V rámci Cenové části nabídky – část B) Položkový rozpočet zakázky, musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu zakázky a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci lze postupovat následovně:

- *v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka (včetně názvu) doplněna účastníkem do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.*
- *v případě potřeby změny výměr stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude účastníkem doplněna do části e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.*

V Mostě - Komořanech dne: 01.12.2017
Za zadavatele



Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.