

zakázka:	Oprava střechy budovy Kulturního domu Lažany
Zadavatel	Obec Lažany Sídlo: Lažany 129, 679 22 Lažany IČ: 00637742
zhotovitel	AsA-střechy s.r.o. Lipůvka 405, 679 22 Lipůvka IČ: 03005925 DIČ: CZ3005925

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
PLOCHA A	223 353,40	46 904,21	270 257,61
PLOCHA C	235 480,90	49 450,99	284 931,89
PLOCHA D	338 281,40	71 039,09	409 320,49
CELKEM	797 115,70	167 394,30	964 510,00

plocha A

Označení dodávky	Množství	Jednotka	J.cena	Cena bez DPH	DPH Kč	Cena celkem
Demontáž krytiny	95,00	m2	150,00 Kč	14 250,00 Kč	2 992,50 Kč	17 242,50 Kč
Uložení a odvoz stavební suti	2,30	t	5 210,00 Kč	11 983,00 Kč	2 516,43 Kč	14 499,43 Kč
Demontáž prken	8,00	m2	55,00 Kč	440,00 Kč	92,40 Kč	532,40 Kč
Prkna s. 25mm včetně prořezu	0,18	m3	9 580,00 Kč	1 724,40 Kč	362,12 Kč	2 086,52 Kč
Montáž prken	8,00	m2	98,00 Kč	784,00 Kč	164,64 Kč	948,64 Kč
Impregnace + spojovací materiál, pouze spojovací materiál	1,80	m3	3 680,00 Kč	6 624,00 Kč	1 391,04 Kč	8 015,04 Kč
Dodávka + montáž Geotextilie	148,00	m2	95,00 Kč	14 060,00 Kč	2 952,60 Kč	17 012,60 Kč
Dodávka TPO folie 1,5mm	158,00	m2	354,00 Kč	55 932,00 Kč	11 745,72 Kč	67 677,72 Kč
Montáž TPO folie	148,00	m2	405,00 Kč	59 940,00 Kč	12 587,40 Kč	72 527,40 Kč
Příslušné oplechování, rohy , kouty, lišty	148,00	m2	159,00 Kč	23 532,00 Kč	4 941,72 Kč	28 473,72 Kč
Montáž a demontáž stavebního vrátku, nebo jeřábnické práce	1,00	kpl	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	1 785,00 Kč	10 285,00 Kč
Přesun hmot + dopravné	8,00	%	2 068,00 Kč	16 544,00 Kč	3 474,24 Kč	20 018,24 Kč
Dodávka + montáž vpusti	2,00	ks	4 520,00 Kč	9 040,00 Kč	1 898,40 Kč	10 938,40 Kč
CELKEM				223 353,40 Kč	46 904,21 Kč	270 257,61 Kč

plocha C

Označení dodávky	Množství	Jednotka	J.cena	Cena bez DPH	DPH Kč	Cena celkem
Demontáž krytiny	92,00	m2	150,00 Kč	13 800,00 Kč	2 898,00 Kč	16 698,00 Kč
Uložení a odvoz stavební suti	2,25	t	5 210,00 Kč	11 722,50 Kč	2 461,73 Kč	14 184,23 Kč
Demontáž prken	8,00	m2	55,00 Kč	440,00 Kč	92,40 Kč	532,40 Kč
Prkna s. 25mm včetně prořezu	0,18	m3	9 580,00 Kč	1 724,40 Kč	362,12 Kč	2 086,52 Kč
Montáž prken	8,00	m2	98,00 Kč	784,00 Kč	164,64 Kč	948,64 Kč
Impregnace + spojovací materiál, pouze spojovací materiál	1,80	m3	3 680,00 Kč	6 624,00 Kč	1 391,04 Kč	8 015,04 Kč
Dodávka + montáž Geotextilie	140,00	m2	95,00 Kč	13 300,00 Kč	2 793,00 Kč	16 093,00 Kč
Dodávka TPO folie 1,5mm	150,00	m2	354,00 Kč	53 100,00 Kč	11 151,00 Kč	64 251,00 Kč
Montáž TPO folie	140,00	m2	405,00 Kč	56 700,00 Kč	11 907,00 Kč	68 607,00 Kč
Příslušné oplechování, rohy , kouty, lišty	140,00	m2	159,00 Kč	22 260,00 Kč	4 674,60 Kč	26 934,60 Kč
Montáž a demontáž stavebního vrátku, nebo jeřábnické práce	1,00	kpl	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	1 785,00 Kč	10 285,00 Kč
Přesun hmot + dopravné	8,00	%	2 097,00 Kč	16 776,00 Kč	3 522,96 Kč	20 298,96 Kč
Dodávka + montáž oplechování atik	38,00	bm	545,00 Kč	20 710,00 Kč	4 349,10 Kč	25 059,10 Kč
Dodávka + montáž vpusti	2,00	ks	4 520,00 Kč	9 040,00 Kč	1 898,40 Kč	10 938,40 Kč
CELKEM				235 480,90 Kč	49 450,99 Kč	284 931,89 Kč

plocha D

Označení dodávky	Množství	Jednotka	J.cena	Cena bez DPH	DPH Kč	Cena celkem
Demontáž krytiny	179,00	m2	150,00 Kč	26 850,00 Kč	5 638,50 Kč	32 488,50 Kč
Uložení a odvoz stavební suti	3,90	t	5 210,00 Kč	20 319,00 Kč	4 266,99 Kč	24 585,99 Kč
Demontáž prken	8,00	m2	55,00 Kč	440,00 Kč	92,40 Kč	532,40 Kč
Prkna s. 25mm včetně prořezu	0,18	m3	9 580,00 Kč	1 724,40 Kč	362,12 Kč	2 086,52 Kč
Montáž prken	8,00	m2	98,00 Kč	784,00 Kč	164,64 Kč	948,64 Kč
Impregnace + spojovací materiál, pouze spojovací materiál	1,80	m3	3 680,00 Kč	6 624,00 Kč	1 391,04 Kč	8 015,04 Kč
Dodávka + montáž Geotextilie	205,00	m2	95,00 Kč	19 475,00 Kč	4 089,75 Kč	23 564,75 Kč
Dodávka TPO folie 1,5mm	215,00	m2	354,00 Kč	76 110,00 Kč	15 983,10 Kč	92 093,10 Kč
Montáž TPO folie	205,00	m2	405,00 Kč	83 025,00 Kč	17 435,25 Kč	100 460,25 Kč
Příslušné oplechování, rohy , kouty, lišty	205,00	m2	159,00 Kč	32 595,00 Kč	6 844,95 Kč	39 439,95 Kč
Montáž a demontáž stavebního vrátku, nebo jeřábnické práce	1,00	kpl	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	1 785,00 Kč	10 285,00 Kč
Přesun hmot + dopravné	8,00	%	3 132,00 Kč	25 056,00 Kč	5 261,76 Kč	30 317,76 Kč
Dodávka + montáž žlabu rš 330 Pz, včetně žlabových háků a čelíček	8,00	bm	435,00 Kč	3 480,00 Kč	730,80 Kč	4 210,80 Kč
Dodávka + montáž kotlíku průměr 100 Pz	2,00	ks	212,00 Kč	424,00 Kč	89,04 Kč	513,04 Kč
Dodávka + montáž svodu průměr 100 Pz, včetně objímek, hrotů, hmoždinek a spojek svodové roury	10,00	bm	495,00 Kč	4 950,00 Kč	1 039,50 Kč	5 989,50 Kč
Dodávka + montáž oplechování atik	45,00	bm	545,00 Kč	24 525,00 Kč	5 150,25 Kč	29 675,25 Kč
Dodávka + montáž oplechování parapetů	4,00	ks	850,00 Kč	3 400,00 Kč	714,00 Kč	4 114,00 Kč
CELKEM				338 281,40 Kč	71 039,09 Kč	409 320,49 Kč