

Slepý rozpočet stavby

Datum: 26.11.2014

Stavba : RG_1358

Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v Kališti

Objednatel : Obec Kaliště
Kaliště 92
39451 Kaliště

IČO : 00248363
DIČ :

Zhotovitel : ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČO : 62028081
DIČ : CZ62028081

Za zhotovitele : Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý

ATOS spol. s r.o.
HUSOV NÁM. 139
LEDCE NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 Fax: 569 720 887

Za objednatele :



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		5 432 100,00
DPH	21 %		1 140 741,00
Cena celkem za stavbu			6 572 841

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO.01 Polyfunkční dům	6 572 841	0	5 432 100	1 140 741	100,0
Celkem za stavbu	6 572 841	0	5 432 100	1 140 741	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO.01	01_01A Stavební práce	4 555 808	0	3 765 131	790 677	69,3
SO.01	01_02A Bourací práce	382 553	0	316 160	66 393	5,8
SO.01	01_03A Technika prostředí staveb	1 148 517	0	949 188	199 329	17,5
SO.01	01_04A Silnoproud	485 963	0	401 622	84 341	7,4
Celkem za stavbu		6 572 841	0	5 432 100	1 140 741	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZE
1 Zemní práce	1,7	92 223	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,2	13 097	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6,1	325 887	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8,6	458 796	0	0	0	0
5 Komunikace	0,3	13 644	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1,0	54 810	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	8,5	453 670	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2,0	109 202	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,4	20 428	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	2,2	0	118 997	0	0	0
712 Živičné krytiny	0,2	0	9 257	0	0	0
713 Izolace tepelné	3,1	0	165 160	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	1,0	0	54 862	0	0	0

Vnitřní vodovod	1,2	0	63 839	0	0	0
Zařizovací předměty	3,2	0	172 892	0	0	0
Kotelny	2,9	0	152 652	0	0	0
Strojovny	2,3	0	121 795	0	0	0
Rozvod potrubí	1,9	0	101 264	0	0	0
Armatury	0,4	0	22 687	0	0	0
Otopná tělesa	0,8	0	43 656	0	0	0
Konstrukce tesařské	4,2	0	223 827	0	0	0
Dřevostavby	0,6	0	34 236	0	0	0
Konstrukce klempířské	1,2	0	65 003	0	0	0
Krytiny tvrdé	2,0	0	104 366	0	0	0
Konstrukce truhlářské	9,2	0	490 641	0	0	0
Konstrukce zámečnické	3,8	0	202 921	0	0	0
Podlahy z dlaždic a obklady	1,3	0	69 056	0	0	0
Podlahy vlysové a parketové	3,6	0	192 038	0	0	0
Podlahy povlakové	0,4	0	19 187	0	0	0
Obklady keramické	1,6	0	84 622	0	0	0
Nátěry	1,5	0	79 749	0	0	0
Malby	0,6	0	32 438	0	0	0
8 Trubní vedení	0,8	40 510	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1,6	87 806	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0,3	14 152	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0,5	26 588	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,5	25 707	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,9	49 062	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,9	46 520	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,6	33 281	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3,9	209 225	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	7,2	0	0	227 926	147 697	9 000
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,0	0	0	264	1 461	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,8	0	0	27 570	16 466	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	3,4	0	0	59 968	122 310	0
M46 Zemní práce při montážích	0,4	0	0	0	19 373	0
Celkem za stavbu	100,0	2 074 608	2 625 146	315 728	307 306	9 000



Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Rezerva rozpočtu	100 313
Energie stavby (elektřina, voda, plyn, ...)	0
Zkoušky a revize	0
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Celkem za stavbu	100 313

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01_01A	Stavební práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO.01	Polyfunkční dům		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
RG_1358	Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v Kališti		Náklady na m.j.	0
Projektant	RotaGroup, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Kaliště			
Dodavatel	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Kateřina Šrámková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 718 913	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	1 780 835	Provoz investora	0
R	M práce celkem	123 108	Rezerva rozpočtu	73 826
N	M dodávky celkem	68 448	Energie stavby (elektřina, voda, plyn, ...)	0
ZRN celkem		3 691 305	Zkoušky a revize	0
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 691 305	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 765 131	Ostatní náklady celkem	73 826
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : K. Šrámková		Jméno : Ing. Jaroslav Brodíl Miroslav Tichý		Jméno : 
Datum : 30.10.2014		Datum : 30.10.2014		Datum : 
Podpis :		Podpis:  ATOS, spol. s r.o. HUSOVÁ NÁM. 279 LEDEČ NAD SÁZAVOU IČ: 62026081 DIČ: CZ62026081 tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 765 131 Kč	
DPH		21,0 %	790 677 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 555 808 Kč

Poznámka :

VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ, JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY NA STEJNÉ ČI VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNI.
 VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ JE UVAŽOVÁNO VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK APOD.
 OKNA A DVEŘE JSOU DODÁVÁNA JAKO KOMPLET, VČ. KOVÁNÍ, ZASKLENÍ A BAREVNÉHO PROVEDENÍ, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ.
 BAREVNOST PRVKŮ A FASÁDY BUDE DOŘEŠENA V RÁMCI REALIZACE PO DOHODĚ S INVESTOREM.
 URČENÍ VRN STAVBY PROVEDE DODAVATEL STAVBY.
 V ROZPOČTU JE NUTNO POČÍTAT S REZERVOU 2%.

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v Ka	Rozpočet : 01_01A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	82 872	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13 097	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	312 371	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	458 159	0	0	0	0
5 Komunikace	13 109	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	54 810	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	453 670	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	109 202	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	20 428	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	87 806	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14 152	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	26 588	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	25 707	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	15 251	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	31 691	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	118 997	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	9 257	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	149 813	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	427	0	0	0
762 Konstrukce tesářské	0	209 916	0	0	0
763 Dřevostavby	0	34 236	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	63 804	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	92 404	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	429 886	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	195 597	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	69 056	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	192 038	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	18 594	0	0	0
781 Obklady keramické	0	84 622	0	0	0
783 Nátěry	0	79 749	0	0	0
784 Malby	0	32 438	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	8 480	798	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	59 968	122 310	0
CELKEM OBJEKT	1 718 913	1 780 835	68 448	123 108	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Rezerva rozpočtu		2,0	3 691 305	73 826
Energie stavby (elektřina, voda, plyn, ...)			0	0
Zkoušky a revize			0	0
CELKEM VRN				73 826

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v SO.01 Polyfunkční dům	Rozpočet: 01_01A Stavební práce			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	28,70	70,30	2 017,61
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	89,60	232,71	20 850,82
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	80,00	90,01	7 200,80
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	80,00	48,65	3 892,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	80,00	83,67	6 693,60
6	171204112	Uložení sypaniny do násypu	m3	29,90	6,37	190,46
7	175103111	Obsyp objektu	m3	39,00	155,40	6 060,60
8	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	343,80	4,55	1 564,29
9	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	343,80	11,24	3 864,31
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	19,00	82,08	1 559,52
11	10311104.A	Rašelina substrátová třídy III	m3	18,87	900,00	16 978,50
12	58333663	Kamenivo těžené hr frakce 8-22 kačírek praný	l	9 200,00	0,48	4 416,00
13	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32	T	11,28	178,51	2 013,59
14	583419023	Kamenivo drcené frakce 32/64	T	31,20	178,51	5 569,51
	Celkem za	1 Zemní práce				82 871,62
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
15	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	75,00	25,61	1 920,75
16	274313511	Beton základových pasů prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	1,60	1 575,00	2 520,00
17	275313511	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	1,68	1 575,00	2 646,00
18	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	13,30	150,77	2 005,24
19	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	13,30	72,80	968,24
20	289970111	Vrstva geotextilie 200g/m2	m2	148,00	20,52	3 036,96
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				13 097,19
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
21	311231114	Zdivo cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	20,90	2 424,50	50 672,05
22	311238111	Zdivo keramické 17,5 P+D P 8 na MVC 5 tl. 17,5 cm	m2	23,50	451,33	10 606,26
23	311238116	Zdivo keramické 30 P+D P 15 na MVC 10 tl. 30 cm	m2	13,80	696,14	9 606,73
24	314241104	Komín systémový jednorůduchový, pata DN 18 cm	kus	1,00	9 275,50	9 275,50
25	314241204	Komín systémový, jednorůduchový, střed DN 18 cm	m	7,53	2 067,00	15 564,51
26	314241401	Komín 1pr., krakor+krycí deska DN 12 +18 cm	kus	1,00	3 304,25	3 304,25
27	314246024	Horní dvířka komína systémový 2-vrstvý DN 18 cm	kus	1,00	3 692,00	3 692,00
28	317168123	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/150 cm	kus	2,00	217,47	434,94
29	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva	m2	384,30	118,18	45 416,57
30	341311611	Beton nosných stěn prostý B 20 (C 16/20)	m3	3,20	1 625,00	5 200,00
31	342013123	Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť.tl.100mm, RBI 12,5mm	m2	45,80	734,26	33 629,11
32	342013321	Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. tl.150mm, RB 12,5mm	m2	76,80	647,99	49 765,63
33	342013323	Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť.tl.150mm, RBI 12,5mm	m2	32,50	761,77	24 757,53
34	342016321	Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť. tl.255mm,RB 12,5	m2	24,50	820,83	20 110,34
35	342016323	Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť.tl.255mm,RBI 12,5	m2	19,90	934,61	18 598,74
36	342017223	Příčka inst.2x ocel.kce,2x oplášť.tl.>205,RBI 12,5	m2	5,80	902,41	5 233,98
37	346481112	Zapletování rýh, nosníků keramickým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	5,02	252,48	1 266,94
38	347016133	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm za kložety	m2	16,00	327,25	5 236,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				312 371,07
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
39	411321313	Stropy deskové ze železobetonu B 20 (C 16/20)	m3	9,00	1 657,50	14 917,50
40	411354236	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	115,00	290,40	33 396,00
41	411362021	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,65	19 108,00	12 420,20
42	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,55	4 537,00	2 497,62

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_01A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,20	21 100,00	4 251,65
44	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22	t	2,33	21 100,00	49 078,60
45	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 24	t	1,74	21 100,00	36 692,90
46	416045229	Samost.pož.předěl, kov.kce.CD, deska 2x W 20 mm	m2	100,80	685,20	69 068,16
47	417321313	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)	m3	5,00	1 625,00	8 125,00
48	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	25,50	172,99	4 411,25
49	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	25,50	75,17	1 916,84
50	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,26	24 659,95	6 460,91
51	419941001	Nosné svary stropní konstr. vodorovné tl. do 10 mm	m	17,80	256,20	4 560,36
52	447134221	Podkr.SDK,OK CD,stav.třmen,zákl.,izol.2xRBtl.12,5 vč. izolace tl. 100 mm	m2	232,00	794,36	184 291,52
53	447134223	Podkr.SDK,OK CD,stav.třmen,zákl.,izol.2xRBtl.12,5 vč. izolace tl. 100 mm	m2	17,50	850,36	14 881,30
54	13383420	Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,07	16 575,00	1 117,16
55	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375	T	0,53	16 575,00	8 730,05
56	58951430	Výztuž do bet. tř. A-0 z oc.11 375 d = 24 mm	T	0,08	17 850,00	1 342,32
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				458 159,32
Díl: 5	Komunikace					
57	564201300	Podklad komunikací štěrkopísku 15cm	m2	126,00	52,44	6 607,44
58	564791111	Podklad pro zpevnění z kameniva drčeného 0 - 63 mm	m3	12,60	516,00	6 501,60
Celkem za		5 Komunikace				13 109,04
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
59	602011141	Omítka štuková ručně tlušťka vrstvy 4 mm	m2	150,00	70,00	10 500,00
60	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	55,70	40,00	2 228,00
61	611421221	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	76,50	51,03	3 903,80
62	612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	140,00	140,70	19 698,00
63	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	96,00	192,50	18 480,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				54 809,80
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
64	602011178	Omítka stěn strukturov. silikon-silikátová barevná rýhovaná, tlušťka vrstvy 2,0 mm	m2	368,49	188,19	69 346,13
65	602011191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	383,59	16,00	6 137,44
66	602013224	Omítka sanační strojně tlušťka vrstvy 20 mm	m2	263,00	280,00	73 640,00
67	620471831	Nátěr základní penetrační	m2	414,98	12,00	4 979,76
68	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	55,70	40,00	2 228,00
69	622311130	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	76,50	384,69	29 428,79
70	622311131	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,30	417,86	5 139,68
71	622311134	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	241,20	479,07	115 551,68
72	622311154	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	4,90	444,82	2 179,62
73	622311154	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	0,35	481,98	168,69
74	622311521	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,20	484,50	2 034,90
75	622311523	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	71,00	566,86	40 247,06

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_01A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	622311524	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,20	605,23	121,05
77	622311831	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,10	505,73	2 073,49
78	622311834	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	36,30	605,82	21 991,27
79	622311854	Zatepl.syst., ostění, miner.desky 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	4,83	490,13	2 367,33
80	622391122	Příplatek za hmoždinky STR U 8 ks/m2 + zátka	m2	342,20	31,60	10 813,52
81	622405912	KZS soklová lišta tl 1mm	m	60,00	70,02	4 201,20
82	622405942	KZS začíšťovací parapetní lišta	m	17,50	50,65	886,38
83	622406111	Zateplení pod vnější parapet	m2	4,80	339,39	1 629,07
84	622421121	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	22,00	155,40	3 418,80
85	622422311	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	404,90	57,50	23 281,75
86	622451122	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	94,40	154,00	14 537,60
87	622471522	Omítka stěn ze syntetické pryskyřice s přírodním mletým kamenivem	m2	15,10	305,66	4 615,47
88	622481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	62,70	116,80	7 323,36
89	622903110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	414,98	12,84	5 328,34
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				453 670,37
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
90	631312811	Mazanina -8cm beton C20/25	m3	20,10	2 240,00	45 024,00
91	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,25	2 079,00	519,75
92	631319163	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	0,25	269,50	67,38
93	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	1,69	19 108,00	32 292,52
94	632413130	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	8,90	186,90	1 663,41
95	632921913	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	126,00	235,20	29 635,20
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				109 202,26
Díl: 64	Výplně otvorů					
96	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	825,30	825,30
97	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00	843,50	1 687,00
98	642952110	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	5,00	980,00	4 900,00
99	61181251.A	Zárubeň obkladová š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	4,00	2 472,00	9 888,00
100	61181265.A	Zárubeň obkladová š.120 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	1,00	3 127,20	3 127,20
Celkem za		64 Výplně otvorů				20 427,50
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
101	078881111	Vyčištění komínů po opravě, jakékoliv výšky	m	8,50	36,04	306,34
102	079971111	Kontrola stavu komínů bez spec. zařízení, do 35 m	kus	2,00	1 350,00	2 700,00
103	900 00-001	Vytyčení instalací vně i uvnitř objektu	kus	1,00	700,00	700,00
104	900 00-002	Zkušební řez okenním profilem	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
105	900 00-003	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
106	900 00-004	Geometrický plán stavby vč. geometrického zaměření a výkresové dokumentace	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
107	900 10-001	D + M vysušení objektu magnetokinezí Cena zahrnuje dodávku a montáž odvlhčovacího systému, včetně předchozího průzkumu vysoušeného objektu, projekce díla, elektrofyzikální měření stanoviště, měření vlhkosti zdiva a měření klima s protokolem, měření dosahu včetně kontrolního testu a závěrečné měření vlhkosti.	kus	1,00	75 000,00	75 000,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				87 806,34

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_01A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
108	917832111	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z C8/10 včetně obrubníku zahradního	m	130,00	108,86	14 151,80
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				14 151,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
109	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,2 m, H 10 m	m2	350,00	15,68	5 488,00
110	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	700,00	12,32	8 624,00
111	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,2 m, H 10 m	m2	350,00	9,45	3 307,50
112	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	360,00	12,78	4 600,80
113	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	350,00	4,03	1 410,50
114	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	700,00	3,15	2 205,00
115	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	350,00	2,72	952,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				26 587,80
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
116	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	360,00	19,70	7 092,00
117	953761161	Odvětrání trubami z PVC, Js 100 mm	m	93,00	142,10	13 215,30
118	952 90-0001	Vyklizení objektu před realizací	m2	360,00	15,00	5 400,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 707,30
Díl: 97		Prorážení otvorů				
119	975074121	Podchycení krovu nad 3,5m, do 1500 kg/m	m	120,00	127,09	15 250,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				15 250,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
120	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	449,39	70,52	31 691,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				31 691,11
Díl: 711		Izolace proti vodě				
121	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	114,00	22,99	2 620,86
122	711131210	Izolace vlhko z nopové fólie, výška 20 mm	m2	85,00	71,46	6 074,10
123	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	18,40	49,25	906,20
124	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	89,35	56,46	5 044,70
125	711212001	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou	m2	53,00	201,50	10 679,50
126	711212002	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	121,00	204,75	24 774,75
127	711 0001	Elementy IGLU, tl.- 120 mm dodání a montáž	m2	116,00	461,37	53 518,92
128	628321341	Pás asfaltovaný SBS modifikovaný, tl. 4 mm	m2	114,00	104,00	11 856,00
129	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 154,75	3,05	3 521,99
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				118 997,02
Díl: 712		Živičné krytiny				
130	712331101	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	28,00	6,35	177,80
131	712431101	Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	30,00	7,34	220,20
132	712631101	Povlaková krytina střech 45°, pásy na sucho 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	14,35	8,33	119,54
133	628321342	Pás asfaltovaný SBS modifikovaný, tl. 4 mm (střechy)	m2	76,60	110,40	8 456,64
134	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	89,74	3,15	282,69
	Celkem za	712 Živičné krytiny				9 256,86
Díl: 713		Izolace tepelné				
135	713111111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	121,00	15,93	1 927,53
136	713111130	Izolace tepelné střeš, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	459,00	17,71	8 128,89

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_01A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Stavební práce

PE	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	713111211	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	290,00	25,96	7 528,40
138	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	383,80	10,62	4 075,96
139	713131121	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	28,60	36,92	1 055,91
140	713191100	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	344,00	18,00	6 192,00
141	713511321	Nátěr protipožární dřeva, C 1, 30 min	m2	33,00	394,10	13 005,30
142	713524111	Protipožár. podhled dřev. střech REI 30	m2	5,70	851,90	4 855,83
143	28375405	Deska XPS 1250x600x60 mm	m2	5,25	133,39	700,30
144	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	19,70	1 416,80	27 910,96
145	59590739.F	Dřevovláknitá izolační deska 1200x810x19 mm	m2	206,00	74,90	15 429,40
146	63140504.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl. 40mm	m2	128,00	33,32	4 264,96
147	63140505.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl. 50mm	m2	20,50	41,65	853,83
148	63140506.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl. 60mm	m2	151,00	49,98	7 546,98
149	63140510.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.100mm	m2	49,90	83,30	4 156,67
150	63140514.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.140mm	m2	156,00	116,62	18 192,72
151	63140516.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.160mm	m2	131,50	133,28	17 526,32
152	63141272.A	Deska z minerální vlny tl. 15 mm	m2	5,70	98,00	558,60
153	673522952	Parozábrana, tl. 0,2 mm	m2	308,00	9,86	3 036,88
154	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 469,47	1,95	2 865,47
Celkem za		713 Izolace tepelné				149 812,91
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
155	721174007	Kanal potr PP ležaté DN 150	m	0,75	560,00	420,00
156	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	4,20	1,77	7,43
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				427,43
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
157	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	86,80	61,20	5 312,16
158	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	53,20	81,60	4 341,12
159	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	8,70	95,20	828,24
160	762332921	Doplnění střeš vazby hranol -120cm2	m	195,05	152,55	29 754,88
161	762332922	Doplnění střeš vazby hranol -224cm2	m	57,15	222,93	12 740,45
162	762341250	Mtž bednění prkna hoblovaná	m2	72,50	66,69	4 835,03
163	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	320,00	60,32	19 302,40
164	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,75	673,95	3 875,21
165	762430012	Obložení stěn cementotřísková deska 12 sraz šroub	m2	19,20	197,11	3 784,51
166	762511173	Podlaha cementotřísková deska 2x12 sraz šroub	m2	205,00	360,17	73 834,85
167	762526210	Montáž podlahových lišt	m	162,00	14,67	2 376,54
168	762842210	Mtž podbití stě šik v-4m pr hl sraz	m	28,00	76,16	2 132,48
169	762843210	Mtž podbití stě šik v4-m pr hl sraz	m	14,00	78,20	1 094,80
170	60512542.A	Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	1,83	3 150,00	5 764,50
171	60512582.A	Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.3,8 dl.200-390 š.17-24	m3	1,50	3 150,00	4 725,00
172	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,46	4 900,00	2 258,90
173	60515009	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2	m3	1,71	4 900,00	8 379,00
174	60515206	Hranol SM/JD 1 10x14 cm	m3	0,82	4 060,00	3 329,20
175	60515212	Hranol SM/JD 1 12x12 cm	m3	0,27	4 060,00	1 096,20
176	60515224	Hranol SM/JD 1 12x18 cm	m3	0,14	4 060,00	580,58
177	60515230	Hranol SM/JD 1 14x14 cm	m3	0,74	4 060,00	3 004,40
178	60515242	Hranol SM/JD 1 14x20 cm	m3	0,27	4 060,00	1 096,20
179	61415580	Lišta dřevěná bez nátěru 80 x 20 mm	m	175,00	25,00	4 375,00
180	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 988,22	5,58	11 094,25
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				209 915,89
Díl:	763	Dřevostavby				

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v
SO.01 Polyfunkční dům

Rozpočet: 01_01A
Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
181	763111621	Mtž deska 1x12,5mm SDK	m2	13,50	58,25	786,38
182	763121624	Mtž oblož. stěn deskami obložení krbů	m2	7,00	175,00	1 225,00
183	763121712	SDK stěna zalomení obložení krbu	m	16,00	92,70	1 483,20
184	763169100	SDK opláštění střešního okna	m	29,48	284,20	8 378,22
185	763182114	Zárubně ocelové W 112-2,75 m š.600 tl.150 mm	kus	2,00	944,30	1 888,60
186	763182122	Zárubně ocelové W 112-2,75 m š.700 tl.100 mm	kus	8,00	839,30	6 714,40
187	763182134	Zárubně ocelové W 112-2,75 m š.800 tl.150 mm	kus	3,00	970,90	2 912,70
188	763182142	Zárubně ocelové W 112-2,75 m š.900 tl.100 mm	kus	3,00	863,10	2 589,30
189	59591016	Deska sádrokarton GKB 12,5x1250x2000 mm	m2	14,20	37,80	536,76
190	59591023	Deska sádrokarton GKB 15,0x1250x2000 mm	m2	14,70	52,92	777,92
191	763 50-001	Deska protipožární tl. 40 mm obložení krbu	m2	7,35	600,00	4 410,00
192	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	317,02	7,99	2 533,03
Celkem za		763 Dřevostavby				34 235,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
193	764311201	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°	m2	59,00	525,67	31 014,53
194	764311203	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, nad 45°	m2	14,35	567,63	8 145,49
195	764352203	Žlaby z Pz plechu půlkruhové, rš 330 mm	m	58,20	222,97	12 976,85
196	764454202	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	25,75	220,61	5 680,71
197	764928104	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 250	m	0,90	231,00	207,90
198	764928106	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 400	m	16,28	245,00	3 988,60
199	13814211	Plech Al tl.1,60 mm, povlak 275g/m2	T	0,03	28 400,00	809,40
200	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	628,23	1,56	980,05
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				63 803,53
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
201	765311724	Větrací ochr mřížka jednoduchá	m	64,20	31,71	2 035,78
202	765312284	Taška prostupová s nástavcem odvětrání	kus	4,00	770,00	3 080,00
203	765331611	Olemování nadstřešních konstrukcí izolační páskou s krycí lištou	m	29,15	475,32	13 855,58
204	765333610	Odvětrávací taška	kus	24,00	124,81	2 995,44
205	765339211	M.zastřešení beton.tašk.drážk.střech jedn.na sucho	m2	320,00	120,00	38 400,00
206	765339231	Příplatek za sklon od 35° do 45°	m2	320,00	7,00	2 240,00
207	765799231	Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	320,00	1,79	6 125,00
208	765799235	Příplatek za sklon od 30° do 45°	m2	320,00	17,50	5 600,00
209	765901191	Mtž podstřešní hydroizolační fólie	m	440,00	10,42	4 584,80
210	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m2	343,00	24,02	8 238,86
211	67352216	Pojistná hydroizolace paropropus pro šikmé střechy.	%	877,28	5,33	4 675,92
212	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m				92 404,18
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
213	766211200	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných	m	25,30	60,00	1 518,00
214	766231113	Mtž sklápěcí půdní schody	kus	1,00	659,15	659,15
215	766411213	Mtž obklad stěn-1m2 palub SM š-10cm	m2	14,90	107,52	1 602,05
216	766629301	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	3,00	257,40	772,20
217	766629302	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	7,00	566,80	3 967,60
218	766629303	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	2,00	698,10	1 396,20
219	766629304	Montáž vchodových dveří plastových	kus	4,00	631,15	2 524,60
220	766629414	Přípl okno ost rov ext. a int. zábrana	m	90,00	81,82	7 363,80
221	766660301	Mtž posuv dveře pouzdro	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
222	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	18,00	252,00	4 536,00
223	766661122	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	3,00	260,00	780,00
224	766661132	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	1,00	504,00	504,00

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_01A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Stavební práce

PA	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
225	766661422	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	2,00	500,00	1 000,00
226	766671001	Montáž střešní okno rovná 55x66 cm	kus	2,00	1 170,00	2 340,00
227	766671003	Montáž střešní okno rovná 78x98 cm	kus	7,00	1 170,00	8 190,00
228	766694111	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	1,00	76,05	76,05
229	766694112	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	2,00	126,75	253,50
230	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	169,00	169,00
231	766694121	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	2,00	63,70	127,40
232	766694122	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	4,00	107,90	431,60
233	766694123	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	3,00	167,70	503,10
234	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00	44,77	134,31
235	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00	47,90	335,30
236	766 0001	Příplatek za barevnost plastových profilů	m	148,00	91,82	13 589,36
237	766 0002	Okopový plech nerezový výšky 400 mm dodání a montáž	kus	6,00	315,00	1 890,00
238	54914683	Bezpečnostní kování Cr madlo	kus	5,00	746,00	3 730,00
239	60512542.A	Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24	m3	0,39	3 150,00	1 228,50
240	60775543.A	Parapet interiér PVC šíře 250 mm řezaný	m	6,20	156,36	969,43
241	60775547.A	Parapet interiér PVC šíře 450 mm řezaný	m	4,99	255,46	1 274,75
242	60775549.B	Parapet interiér PVC šíře 740 mm řezaný	m	8,21	399,09	3 276,53
243	611401002	Okno střešní 55x66 cm (O10)	kus	2,00	5 289,20	10 578,40
244	611401032	Okno střešní 78x98 cm (O11)	kus	7,00	5 784,80	40 493,60
245	61140148	Lemování okna 55x66 pro profil. krytiny	kus	2,00	1 169,00	2 338,00
246	61140151	Lemování okna 78x98 pro profil. krytiny	kus	7,00	1 404,20	9 829,40
247	611432502	Dveře vchodové plastové 1křídlové 90x197 cm plné, (D2)	kus	3,00	18 791,82	56 375,46
248	611432602	Dveře vchodové plastové 2křídlové 170x223 cm Z 1/3 proskl. izolačním dvojsklem, (D5)	kus	1,00	44 695,46	44 695,46
249	611435802	Okno plastové 1křídlové 40x40 cm sklopné (O4)	kus	1,00	1 467,27	1 467,27
250	611435812	Okno plastové 1křídlové 60x90 cm OS (O3)	kus	1,00	1 978,18	1 978,18
251	611435852	Okno plastové 1křídlové 89x59 cm sklopné (O5)	kus	1,00	1 921,82	1 921,82
252	611436322	Okno plastové 2křídlové 105x143 cm O/OS (O1)	kus	3,00	4 102,73	12 308,19
253	611436332	Okno plastové 2křídlové 120x162 cm O/OS (O12)	kus	1,00	4 600,00	4 600,00
254	611436373	Okno plastové 2křídlové 150x142 cm O/OS (O7)	kus	2,00	4 600,91	9 201,82
255	611436462	Okno plastové 2křídlové 200x142 cm O/OS (O8)	kus	2,00	5 320,91	10 641,82
256	611436466	Okno plastové dělené 193x142 cm OS/O/OS (O6)	kus	1,00	6 436,36	6 436,36
257	611601326	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x140 lak	kus	2,00	4 405,00	8 810,00
258	611601622	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak	kus	12,00	3 912,00	46 944,00
259	611601623	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak posuvné před stěnu vč.pouzdra	kus	1,00	8 880,00	8 880,00
260	611601922	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak	kus	4,00	3 288,25	13 153,00
261	611602223	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak součástí kování madlo pro tělesně postižené-nerez	kus	1,00	7 832,00	7 832,00
262	611602224	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 bezpečnostní dveře, vč. kování	kus	2,00	5 320,00	10 640,00
263	611602225	Dveře vnitřní plné 1 kříd. 90x197 požární odolnost EW 30 DP 3 - C	kus	2,00	6 707,50	13 415,00
264	611607772	Dveře vnitřní hladké 2kříd.2/3sklo 120x197 lak (neprůhl. sklo)	kus	1,00	8 828,80	8 828,80
265	61187121	Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00	67,83	135,66
266	61187141	Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	4,00	86,10	344,40
267	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	57,96	57,96
268	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	92,40	92,40
269	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	70,00	140,00

Slepý rozpočet

Stavba : RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v
 Objekt : SO.01 Polyfunkční dům
 Rozpočet: 01_01A
 Stavební práce

P.E.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
270	611914252	Madla dubová D60 mm	m	27,10	435,30	11 796,63
271	766 0003	Výlez a sklápěcí půdní schody EI 30 izolované	kus	1,00	7 966,32	7 966,32
272	766 50-221	Zateplovací sada střešních oken	kus	9,00	772,10	6 948,90
273	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 252,93	1,08	4 593,17
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				429 886,44
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
274	767590110	Montáž podlahových roštů - svařováním	kg	900,00	4,40	3 960,00
275	767616111	Montáž oken z Al - profilů	m2	3,24	245,70	796,07
276	767646510	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1,00	674,80	674,80
277	767995101	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	285,00	35,00	9 975,00
278	767995102	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	144,00	31,50	4 536,00
279	767995103	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	344,00	28,00	9 632,00
280	767995104	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	106,00	17,50	1 855,00
281	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	146,00	10,91	1 592,86
282	767 0001	Příplatek za barevnost hliníkových profilů	m	24,00	385,46	9 251,04
283	767 0003	Větrací mřížka z pozinkované oceli 15x15 cm	kus	19,00	140,00	2 660,00
284	767 0004	Vzduchotechnická mřížka 60 % otvorů 150x300 mm dodání a montáž	kus	3,00	210,00	630,00
285	767 0005	Vzduchotechnická mřížka 60 % otvorů 700x500 mm dodání a montáž	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
286	767 0006	Vzduchotechnická mřížka 60 % otvorů 345x345 mm dodání a montáž	kus	2,00	245,00	490,00
287	767 0007	Venkovní nástěnka 1350/1000 dodání a montáž	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
288	13210358	Tyč ocelová kruhová D 15 mm	T	0,00	14 336,00	28,67
289	13233642	Úhelník nerovnoramenný L jakost 11373 40x25x4 mm	T	0,13	17 850,00	2 374,05
290	13312084	Tyč ocelová kruhová D 50 mm	T	0,37	16 114,00	5 962,18
291	13359026	Ocel pásová 30x3,0 mm	T	0,03	17 290,00	501,41
292	136112242	Plech hladký 8x1000x2000 mm	T	0,15	17 780,00	2 631,44
293	14587538	Profil obdélníkový uzavřený 11 343.0 40x30x3 mm	T	0,16	18 340,00	2 842,70
294	553420122	Okno hliníkové, dělené 200x162 cm, pevné požární odolnost: EW 30 DP3 (O2)	kus	1,00	50 535,46	50 535,46
295	553420123	Dveře vstupní jednokřídlové hliníkové 90x197 cm požární odolnost: EW 30 DP3-S-C, vč. zárubně, (D1)	kus	1,00	56 619,09	56 619,09
296	55347123	Rošt podlahový 15/3 lisovaný "P" 900x1000 mm	kus	7,00	720,00	5 040,00
297	553471272	Rošt podlahový 15/3 lisovaný "P" 1200x1200 mm	kus	10,00	1 152,00	11 520,00
298	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 921,58	1,79	3 439,62
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				195 597,39
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
299	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,30x10 cm	m	76,00	45,85	3 484,60
300	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm	m2	121,00	224,00	27 104,00
301	771591111	Penetrace podkladu podlahy	m2	121,00	25,73	3 113,33
302	59760104.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm	m	76,00	42,00	3 192,00
303	59764203	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm	m2	136,10	210,00	28 581,00
304	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	654,75	5,47	3 581,48
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				69 056,41
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
305	775511000	Položení vlysových podlah do lepidla včetně lišt	m2	141,00	580,00	81 780,00
306	61192100.A	Vlys parketový masiv dub tl.15 dl.300 š.70 mm tř.l	m2	150,00	720,00	108 000,00
307	998775201	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	1 897,80	1,19	2 258,38
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				192 038,38
Díl:	776	Podlahy povlakové				
308	775542022	Podložka pod podlahu 3 mm	m2	23,50	30,16	708,76

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_01A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Stavební práce

P.E.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
309	776421100	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	29,00	26,64	772,56
310	776521100	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	23,50	120,00	2 820,00
311	284122642	Marmoleum, tl. 3,2 mm	m2	25,40	560,00	14 224,00
312	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	185,25	0,37	68,54
Celkem za		776 Podlahy povlakové				18 593,86
Díl:	781	Obklady keramické				
313	781413112	Mtž obklad pórov lepidlo -25ks/m2	m2	165,00	224,00	36 960,00
314	781771106	Obklad vnější keram.režný hladký do MC, 20x10 cm	m2	25,60	304,85	7 804,16
315	59613621	Pásek obkladový 250x6x65 červený	kus	1 452,00	4,41	6 403,32
316	5978136312	Obkládačka keramická 19,8x19,8 cm	m2	178,00	175,00	31 150,00
317	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	823,17	2,80	2 304,89
Celkem za		781 Obklady keramické				84 622,37
Díl:	783	Nátěry				
318	783122210	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	130,00	120,00	15 600,00
319	783122711	Nátěr syntetický OK "A" základní	m2	220,00	36,00	7 920,00
320	783522000	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	169,00	120,00	20 280,00
321	783612200	Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení	m2	55,00	144,00	7 920,00
322	783726200	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	120,00	44,00	5 280,00
323	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní a insekticidní 2x	m2	785,00	28,98	22 749,30
Celkem za		783 Nátěry				79 749,30
Díl:	784	Malby				
324	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 158,50	9,60	11 121,60
325	784195112	Malba tekutá, 2 x	m2	1 158,50	18,40	21 316,40
Celkem za		784 Malby				32 438,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
326	210110021	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 3553-01750	kus	1,00	158,00	158,00
327	21000002	Demontáž drobných věcí	kus	6,00	40,00	240,00
328	21000003	Montáž drobných věcí	kus	5,00	80,00	400,00
329	21000004	Kryt rozvaděče plechový 57 x 120 cm vč. rámu	kus	1,00	2 960,00	2 960,00
330	21000005	Kryt rozvaděče plechový 64 x 95 cm vč. rámu	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
331	21000006	Kryt rozvaděče plechový 30 x 30 cm vč. rámu	kus	2,00	800,00	1 600,00
332	21000007	Kryt rozvaděče plechový 37 x 56 cm vč. rámu	kus	1,00	1 320,00	1 320,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				9 278,00
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
333	430861001	Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg, vč. svarů	kg	42,00	46,08	1 935,36
334	430861001	Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg, (příložka vaznice), vč. spojovacích prostředků	kg	875,50	9,75	8 536,13
335	430862001	Křivka cenová druhá, hmotnost do 500 kg, vč. svarů	kg	2 215,10	47,76	105 793,18
336	430863001	Křivka cenová třetí, hmotnost do 750 kg, vč. svarů	kg	186,00	32,50	6 045,00
337	13384340	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11373	T	1,52	16 575,00	25 194,00
338	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,05	16 575,00	762,45
339	13483310	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli 11373	T	0,91	16 575,00	15 016,95
340	13483425	Tyč průřezu U 240, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,20	16 575,00	3 315,00
341	134853152	Tyč průřezu UPE 160, S235	T	0,95	16 575,00	15 679,95
Celkem za		M43 Montáže ocelových konstrukcí				182 278,01