DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 5/5014

ze dne 21.5.2014

na akci: „Celková obnova kostela sv. Václava v Mikulově - oprava věže“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Vojtěch Vymyslický, spol. s r.o.

Sídlo: Starobrněnská 3, 602 00 Brno
Zastoupen: Vojtěchem Vymyslickým
IČ: 26236371
DIČ: CZ26236371
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C , vložka 38682 KS v Brně
bankovní spojení: RB Hodonín, č.ú. 2623637111/5500

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Danuše Vymyslická tel. 777746185
b) technických Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Arnošt Kisling DiS tel. 739573781

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě

Sídlo: Náměstí 164/4, 692 01 Mikulov
Zastoupen: P. Mgr. Pavlem Pacnerem, farářem
IČ: 67025919

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických Ing. Hana Tomková (tel. 731619815),
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na změně cit. Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 3 **Cena díla**
S ohledem na získané množství finančních prostředků budou v roce 2014 provedeny práce ve výši 1 122 396,- Kč.

Z důvodů větší tloušťky podsypu podlah dochází k navýšení objemu suti o 6 t oproti nabídkovému rozpočtu.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny

3) Tento dodatek je vyhotoven ve ~~dvou~~ třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha k Dodatku č. 1: - rozpočet

V Mikulově, dne 18.9.2014

za objednatele:

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Václava
MIKULOV
Kostelní nám. 3
692 01 Mikulov

V Mikulově, dne 18.9.2014

za zhotovitele:

Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o.
Starobrněnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČO: 26[illegible] DIČ: CZ[illegible]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 stavební část**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	**Věž kostela sv.Václava - Úprava věže**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Mikulov - Kostel sv.Václava	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Stabil spol.s.r.o		
Objednatel	Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava		
Dodavatel	Vojtěch Vymyslický spol.s.r.o	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Arnošt kisling Dis	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	559 096	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	368 504	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		927 600	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		927 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		927 600	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :Vojtěch vymyslický	Jméno :
Datum :	28.4 2014	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	927 600 Kč
DPH	21,0	%	194 796 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 122 396 Kč**

Poznámka :

Stavba :	Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
20	Sanace	14 775	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 429	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	8 983	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	130 721	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	150 276	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	15 373	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	37 606	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	23 941	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	46 076	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	68 998	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	83 390	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	180 265	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	35 850	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	125 915	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**559 096**	**368 504**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	927 600	0
Oborová přirážka	0	0,0	927 600	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	927 600	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	927 600	0
Zařízení staveniště	0	0,0	927 600	0
Provoz investora	0	0,0	927 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	927 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	927 600	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**Mikulov - Kostel sv.Václava**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže**	stavební část	

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**20**	**Sanace**				
1	201	zajištění trhlin systémem helifix kompl.dod+mtz	m	15,00	985,00	14 775,00
		1np:15,0		15,00		
	Celkem za	***20 Sanace***				**14 775,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
2	310217851R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.45 cm	kus	2,00	495,00	990,00
		3np:2		2,00		
3	310217861R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.60 cm	kus	1,00	665,00	665,00
		1np - dozdění parapetu:1		1,00		
4	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím maltové směsi Knauf	m3	0,66	4 845,00	3 197,70
		4np:,66		0,66		
5	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím maltové směsi	m2	0,75	768,00	576,00
		4np pod polookenicí:1,5*,5		0,75		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**5 428,70**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
6	411236221R00	Zazdívka otvorů 200/200mm ve strope	kus	7,00	307,00	2 149,00
		1np:7		7,00		
7	411238221R00	Zazdívka otvorů 1 m2 v klenbě cihlami tl.do 30 cm	m2	1,13	2 045,00	2 310,85
		2np:,5		0,50		
		7np:,9*,7		0,63		
8	413231221R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2	kus	16,00	214,00	3 424,00
		2np:5+1		6,00		
		3np:3		3,00		
		4np:5		5,00		
		5np:2		2,00		
9	413231231R00	podbetonování 300/300/120mm pod trám	kus	1,00	262,50	262,50
		2np:1		1,00		
10	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	2,00	184,50	369,00
		4np:2		2,00		
11	430000-000.RA0	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti	m	0,80	585,00	468,00
		1np:,8		0,80		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**8 983,35**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
12	611401311RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 s použitím maltové směsi	kus	2,00	609,00	1 218,00
		1np:1		1,00		
		7np:1		1,00		
13	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00	364,50	364,50
		4np:1		1,00		
14	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	410,77	199,00	81 742,43
		cca:30,0+(5,6+5,8)*2*(2,85+4,81+2,76+3,575)		349,09		
		(1,0+5)*2*2,0+3,14*2,0*6,0		61,68		
15	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,71	486,00	831,06
		4np pod polookenicí:(,8+,15)*(1,5+,3)		1,71		
16	62249	Nátěr zpevnující cihel vč.penetrace	m2	372,52	125,00	46 565,10
		4np pod polookenicí:1,5*(2,3-0,5)		2,70		
		cca:(5,6+5,8)*2*(3,575+2,85+4,81+2,76+3,575)*,8		320,48		
		((1,0+5)*2*2,0+3,14*2,0*6,0)*,8		49,34		

Položkový rozpočet

Stavba :	Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže	stavební část

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	*61 Upravy povrchů vnitřní*				**130 721,09**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
17	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	3,39	3 195,00	10 835,52
		1np:(6,4*5,77-1,2*2,3)*,05		1,71		
		1,1*,8*,1		0,09		
		2np:31,9*,05		1,60		
18	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,39	250,00	847,85
		1np:(6,4*5,77-1,2*2,3)*,05		1,71		
		1,1*,8*,1		0,09		
		2np:31,9*,05		1,60		
19	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,23	21 710,00	4 975,93
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1np:(6,4*5,77-1,2*2,3)		34,17		
		1,1*,8*,1		0,09		
		2np:31,9		31,90		
		Konec provozního součtu		66,16		
		66,156*3,3*,001*1,05		0,23		
20	631571010R00	Zřízení násypu podlahy nebo střechy, z původního materálu	m3	3,00	460,00	1 380,00
		1np:3		3,00		
21	631571010R0x	urovnání násypu pod podlahy	m2	52,70	18,50	974,95
		2np:31,9		31,90		
		7np:16,3+4,5		20,80		
22	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	6,06	2 280,00	13 816,80
		1np:3		3,00		
		5np:30,6*,1		3,06		
23	632939111R00	Kladení dlaždic cihelných (maltové lože+spárování přibarvenou spárovačkou)	m2	117,65	399,00	46 942,35
		1np:31+1,7		32,70		
		2np:31,9		31,90		
		4np:1,65		1,65		
		5np:30,6		30,60		
		7np:16,3+4,5		20,80		
24	632939111R0x	Kladení dlaždic cihelných na sucho spárování jemným pískem	m2	28,50	320,00	9 120,00
		6np:28,5		28,50		
25	59631120	půdovky (historické) tl.4-5cm	m2	69,56	400,00	27 825,00
		1np:(31,0+1,7)*1,05		34,34		
		2np:31,9*1,05		33,50		
		4np:1,65*1,05		1,73		
26	59631120a	půdovky (původní) tl.4-5cm	m2	83,90	400,00	33 558,00
		5np:30,6*1,05		32,13		
		6np:28,5*1,05		29,93		
		7np:(16,3+4,5)*1,05		21,84		
	Celkem za	*63 Podlahy a podlahové konstrukce*				**150 276,41**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	97,44	78,60	7 658,78
		5,6*5,8*3		97,44		
28	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	32,48	102,00	3 312,96

Položkový rozpočet

Stavba :	**Mikulov - Kostel sv.Václava**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže**	stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,6*5,8		32,48		
29	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	32,48	135,50	4 401,04
		5,6*5,8		32,48		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**15 372,78**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
30	952 1	očištění zvonové stolice od zatvrdlého oleje	kpl	1,00	18 500,00	18 500,00
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	206,16	52,50	10 823,40
		5,6*5,8*6+1,0*5+3,14*1,0*1,0*2		206,16		
32	9529011xx	Vyčištění budovy od holubího trusu	m2	97,44	85,00	8 282,40
		5,6*5,8*3		97,44		
33	900	Zednické výpomocné práce	hod.	30,00	220,00	
		5,6*5,8*3		97,44		
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**37 605,80**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
34	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	97,89	30,90	3 024,80
		2np:31,9*,25		7,98		
		5np:5,85*5,65-2*,75		31,55		
		6np:(5,81*5,64 -,7*2,0)		31,37		
		7np:3,175*7,095+1,99*2,245		26,99		
35	965082923R00	Odstranění násypu tl. Do 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	9,44	292,00	2 755,94
		5np:(5,85*5,65-2*,75)*,1		4,73		
		6np:(5,81*5,64 -,7*2,0)*,1		4,71		
36	9700	demontáž komín.trouby	ks	1,00	380,00	380,00
		1np:1		1,00		
37	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	0,75	218,50	163,88
		4np pod polookenicí:1,5*,5		0,75		
38	973022241R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	8,00	208,50	1 668,00
		2np:5		5,00		
		3np:3		3,00		
39	973022251R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	11,00	276,00	3 036,00
		2np:2		2,00		
		4np:2+5		7,00		
		5np:2		2,00		
40	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	410,77	30,20	12 405,13
		cca:30,0+(5,6+5,8)*2*(2,85+4,81+2,76+3,575)		349,09		
		(1,0+5)*2*2,0+3,14*2,0*6,0		61,68		
41	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,40	60,40	507,36
		7np na podlaze cca:28*,3		8,40		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**23 941,11**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
42	999281112R00	Přesun hmot pro opravy do30m ztížený- ručně, schodiště	t	76,92	599,00	46 076,34
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**46 076,34**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
43	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	28,50	23,20	
		6np:28,5		28,50		
44	28375410.A	Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL	m3	2,91	2 985,00	
		6np:28,5*,1*1,02		2,91		

Položkový rozpočet

Stavba :	Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže	stavební část

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 30 m ztížený-ručně,schodiště	t	0,10	900,00	
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
46	762191911RT2	Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 včetně hranolů 10/10, prken tl. 24 mm	m2	0,50	452,50	226,25
		5np:,5		0,50		
47	7622118	Demontáž poklopu 90/70cm	ks	1,00	425,00	
		7np:1		1,00		
48	762211811R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m	m	11,90	156,00	
		2np:3,5		3,50		
		3np:2,5+2,2		4,70		
		7np:3,7		3,70		
49	76230000	oprava uhnilého čepu trámu	ks	1,00	1 950,00	1 950,00
50	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	24,00	54,60	1 310,40
		2np:6		6,00		
		4np:6		6,00		
		5np:6		6,00		
		6np:6		6,00		
51	762331931R00	Vyřezání strop.trámu do 288 cm2,do dl.3 m	m	6,48	173,50	1 124,28
		2np:2,19*2		4,38		
		3np pro zvon:2,1		2,10		
52	762331941R00	Vyřezání strop.trámů do 450 cm2,do dl.3 m	m	6,45	192,00	1 238,40
		5np:2,4*2		4,80		
		6np:1,65		1,65		
53	762331951R00	Vyřezání části strop.tramu 310/310mm	m	1,60	211,00	337,60
		2np:1,6		1,60		
54	762332933RT3	Doplnění trámů 150/150mm - dod+mtz	m	35,40	379,50	13 434,30
		včetně dodávky trámů		0,00		
		2np:1,3*5		6,50		
		1,6+,8*2+2,4		5,60		
		3np:1,1*2+1,3		3,50		
		4np:,4+,8+2,8+1,0+,6*2+,7+1,5+1,8		10,20		
		5np:1,6+,8*4		4,80		
		6np:1,6+,8*4		4,80		
55	762332935RT2	Doplnění trámu 220/200mm - dod+mtz	m	13,60	767,00	10 431,20
		včetně dodávky trámů		0,00		
		3np rozpera+sloupek:(1,2+2,5)		3,70		
		4np:3,0		3,00		
		5np:2,6+,7		3,30		
		6np:1,8*2		3,60		
56	762391	kotvení trámu do zdi -dod+mtz	ks	8,00	480,00	3 840,00
		4np cca:8		8,00		
57	762395000R00	Spojovací prostředky	m3	1,40	1 208,00	1 685,16
		2np:1,3*5*,15*,15		0,15		
		(1,6+,8*2+2,4)*,15*,15		0,13		
		3np:(1,1*2+1,3)*,15*,15		0,08		
		(1,2+2,5)*,22*,2		0,16		
		4np:(,4+,8+2,8+1,0+,6*2+,7+1,5+1,8)*,15*,15		0,23		
		3,0*,22*,2		0,13		

Položkový rozpočet

Stavba :	Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže	stavební část

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5np:(1,6+,8*4)*,15*,15		0,11		
		(2,6+,7)*,22*,2		0,15		
		6np:(1,6+,8*4)*,15*,15		0,11		
		1,8*2*,22*,2		0,16		
58	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	34,57	39,50	1 365,59
		3np:5,93*5,83		34,57		
59	762524104R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka	m2	40,55	113,00	4 582,15
		3np:31,8		31,80		
		4np:1,05		1,05		
		7np:7,7		7,70		
60	762526811R00	Demontáž sololitu	m2	0,99	25,40	25,15
		3np:1,1*,9		0,99		
61	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,02	183,00	186,22
		3np:31,8*,032		1,02		
62	762811912R00	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2	m2	7,00	361,00	2 527,00
		5np:4		4,00		
		6np:2		2,00		
		7np:1		1,00		
63	762812932RT3	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2 prkna tl. 32 mm (z původních podlah)	m2	7,00	432,00	3 024,00
		5np:4		4,00		
		6np:2		2,00		
		7np:1		1,00		
64	762812934RT3	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2 prkna (původní) tl. 28 mm	m2	2,50	339,00	847,50
		6np:2,5		2,50		
65	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	7,83	46,30	362,53
		5np:(2,0+,9)*2,7		7,83		
66	762 3000	odstranění a obnova v původním tvaru krovu nad schodištěm vč.latí a kontralatí	m2	9,00	680,00	
		6*1,5		9,00		
67	309001360000	svorník M14-450 mm+matice	kus	24,00	45,50	
68	60512601	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka	m3	1,40	12 645,00	17 720,70
		3np:31,8*,032*1,08		1,10		
		4np:1,05*,032*1,08		0,04		
		7np:7,7*,032*1,08		0,27		
69	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 30 m ztížený-ručně,schodiště	t	2,12	1 310,00	2 779,95
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**68 998,38**
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				
70	765310010RAA	Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech jednoduchých - Oprava krytiny	m2	3,00	946,00	
71	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,20	824,00	
	Celkem za	***765 Krytiny tvrdé***				
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
72	766 1	repase - dveře na ochoz cca 900/2000mm kompl.dod+mtz	ks	1,00	12 980,00	12 980,00
73	766 2	repase okna cca 850/1100mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
		7np:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže	stavební část

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	766 3	repase okna cca 750/1100mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	6 850,00	6 850,00
		7np:1		1,00		
75	766 4	repase okna cca 350/350mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	3 200,00	3 200,00
		6np:1		1,00		
76	766 5	repase okna cca 600/650mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	4,00	3 800,00	15 200,00
		5np:4		4,00		
77	766 5a	repase okna cca 600/650mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav a přesklení	ks	2,00	3 800,00	7 600,00
		5np:2		2,00		
78	766 5b	přepažení otvoru - prkno 600/200mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	600,00	600,00
		5np:1		1,00		
79	766 6	repase okna cca 400/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
		nástup na toč.schodiště :1		1,00		
80	766 7	repase okna cca 400/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav a přesklení	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
		nástup na toč.schodiště :1		1,00		
81	766 8	repase - dveře 680/1750mm kompl.dod+mtz	ks	1,00	9 800,00	
		vstup:1		1,00		
82	766 9	oprava stupně přímého schodiště š.250,délka 1000mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.2)	ks	8,00	2 100,00	
		vstup :3		3,00		
		2np:5		5,00		
83	766 10	oprava stupně vřeten.schodiště š.80-350mm,dl.750mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3)	ks	27,00	2 350,00	
		do 1np :9		9,00		
84	766 11	stupen schodišt. dřevěný-fošna š.150,delka:800mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3)	ks	15,00	2 200,00	
		1np průchod:1		1,00		
85	766 12	stupen schodišt. dřevěný š.150-350,delka 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3)	ks	2,00	2 300,00	
		1np :2		2,00		
86	766 12a	rozebrání stupen schodišt. dřevěný 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3)	ks	3,00	2 400,00	
		1np :3		3,00		
87	766 13	stupen schodišt. dřevěný š.250,delka 900mm kompl.dod+mtz vč.povrch.úprav (dle výkresu č.3)	ks	1,00	2 200,00	
		2np jalový:1		1,00		
88	766 51	okna dřevěné cca 600/950mm (6ti tabulkové) kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	2,00	5 350,00	10 700,00
		7np:2		2,00		
89	766 52	okna dřevěné cca 350/350mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	4 200,00	4 200,00
		6np:1		1,00		
90	766 53	dřev.rámeček se sítí proti ptactvu cca 500/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
		nástup na toč.schodiště :1		1,00		
91	766 54	dřev.rámeček se sítí proti ptactvu cca 600/700mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	1 910,00	1 910,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže	stavební část

P č	Číslo položky	Nazev položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vstup :1		1,00		
92	766 55	okna dřevěné cca 400/600mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	4 100,00	4 100,00
		1np:1		1,00		
93	766 56	dřev.podium1000/2900/330mm+2stupně kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.3)	kpl	1,00	6 500,00	
		1np:1		1,00		
94	766 56a	dřev.zábradlí v.800mm plné,kazetové kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.3)	m	3,30	7 850,00	
		1np:1,0+2,0+,3		3,30		
95	766 57	dřev.podium cca 1000/1500/410mm+2stupně kompl.dod+mtz vč.povrch úprav (dle výkresu č.8)	kpl	1,00	5 200,00	
		1np:1		1,00		
96	766 58	stahovací schody kompl.dod+mtz	kpl	1,00	3 200,00	
		7np:1		1,00		
97	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD	m2	6,00	657,00	
		6,0*1,0		6,00		
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**83 390,00**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
98	767 1	vřetenové schodiště litina 2.np-7.np kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	kpl	1,00	590 000,00	
99	767 2	repase kovové polookenice (půlkruh d 1500mm) kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	8 800,00	
		4np:1		1,00		
100	767 3	síť v rámu - nerez- zábrana v přístupu ke zvonům kompl.dod+mtz	m2	29,70	4 730,00	
		5np:2,3*2,5		5,75		
		4np:(1,1+,8+1,5)*2,0		6,80		
		3np:(,75+4,5)*2,2-,7*2,0		10,15		
		6np:4,0*2,1-,7*2,0		7,00		
101	767 3a	dveře 700/2000mm - síť v rámu - nerez kompl.dod+mtz	ks	2,00	7 500,00	
		3np:1		1,00		
		6np:1		1,00		
102	767 4	repase kovové okenice cca1500/2400+750 půlkruh kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	3,00	23 500,00	70 500,00
		3np:3		3,00		
103	767 4a	repase kovové okenice cca1500/2400+750 půlkruh kompl.dod+mtz vč.povrch úprav a doplnění půlkruhu	ks	1,00	23 500,00	23 500,00
		3np:1		1,00		
104	767 5	úchyt pro fixaci okenic (dle stávajících) kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	3 300,00	3 300,00
		3np:1		1,00		
105	767 6	repase ocel.dveří cca 800/1800mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	12 100,00	12 100,00
		2np:1		1,00		
106	767 7	ocel madlo 6,2m na trnech kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	2,00	5 500,00	
		1-2np:1		1,00		
		vstup- přímé schodiště:1		1,00		
107	767 8	ocel zábradlí nerez v.1m kompl.dod+mtz	m	4,30	5 500,00	
		2np:3,2+1,1		4,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	Mikulov - Kostel sv.Václava	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže	stavební část

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
108	767 9	ocel madlo 11,0m na trnech (v kruhovém schodišti kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	kpl	1,00	17 600,00	
		do1np:1		1,00		
109	76710	repase mříže 600/700mm kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	2 200,00	
		vstup :1		1,00		
110	76711	repase mříže 500/600mm, doplnění 2 prutů kompl.dod+mtz vč.povrch úprav	ks	1,00	3 100,00	
		nástup na toč.schodiště :1		1,00		
111	767995105R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	370,00	32,80	12 136,00
		4np U160:2*6,5*18,8/3*3		244,40		
		5np 10/160:5,0*2*12,56		125,60		
112	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg	kg	596,82	24,50	14 622,09
		2np zesilující U220:(5,0+5,3)*29,4		302,82		
		4np , 5np zesilující U220:5,0*29,4*2		294,00		
113	13326030	Tyč ocelová plochá jakost 11375 160x 10 mm	T	0,14	25 500,00	3 457,80
		5np 10/160:5,0*2*12,56*,001*1,08		0,14		
114	13384440	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,26	25 500,00	6 732,00
		4np U160:2*6,5*18,8/3*3*,001*1,08		0,26		
115	13483315	Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli 11373	T	1,26	25 500,00	32 142,75
		2np zesilující U220:(5,0+5,3)*29,4*0,001*1,08		0,33		
		4np,5np zesilující U220:5,0*29,4*29,4*,0001*1,08*2		0,93		
116	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 30 m ztížený-ručně,schodiště	t	1,72	1 033,00	1 774,80
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**180 265,44**
Díl:	**782**	**Konstrukce z přírodního kamene**				
117	782 1	oprava kamenného ostění š.200mm okolo dveří 750/1650mm - kompl.dod+mtz(výkr.č.4)	kpl	1,00	21 120,00	
		2np:1		1,00		
	Celkem za	***782 Konstrukce z přírodního kamene***				**0,00**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
118	783	očištění a ošetření všech dřev.konstrukcí proti škudcům,plisnim a houbám	kpl	1,00	35 850,00	35 850,00
119	7836268	Nátěr bezbarvý proti hmyzu,plísním a houbám	m2	32,85	185,00	
		3np zespodu:31,8		31,80		
		4np zespodu:1,05		1,05		
120	783900	napuštění cihel.dlažby tvrdým vosk.olejem	m2	146,15	165,00	
		1np:31+1,7		32,70		
		2np:31,9		31,90		
		4np:1,65		1,65		
		5np:30,6		30,60		
		6np:28,5		28,50		
		7np:16,3+4,5		20,80		
121	783901	napuštění palubek tvrdým vosk.olejem	m2	46,55	165,00	
		3np:31,8		31,80		
		4np:1,05		1,05		
		7np:7,7		7,70		
		podhled:6,0*1,0		6,00		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**35 850,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
122	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	228,42	440,50	100 619,01

Položkový rozpočet

Stavba :	**Mikulov - Kostel sv.Václava**	Rozpočet: 1
Objekt :	**1 Věž kostela sv.Václava - Úprava věže**	stavební část

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
123	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,26	185,00	8 188,10
124	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	386,07	7,80	3 011,35
125	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,26	218,50	9 670,81
126	97999	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	44,26	100,00	4 426,00
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**125 915,27**