

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel:** **Město Nová Bystřice**
sídlo: Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 00247138
DIČ: CZ00247138
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, starostou města ve věcech smluvních
Bc. Hanou Bartoňovou, referent MO ve věcech technických
telefon: +420 384 397 065
e-mail: bartonova@novabystrice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 0603137399/0800

2. **Zhotovitel:** **ZVÁNOVEC a.s.**
sídlo: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
IČ: 260 26 279
DIČ: CZ26026279
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady
telefon: 387 221 549
e-mail: info@zvanovec.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. / č. ú.: 86-8606050287/0100

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Článek 1**Předmět smlouvy, čas a místo plnění**

1. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Oprava kanalizace Hůrky“, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem zhotovitele, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje ode dne převzetí staveniště vést stavební deník.
3. Předmět smlouvy bude realizován: **červenec – listopad 2026**
4. Zahájení prací: do 7 dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště.
5. Dokončení díla: nejpozději do **30. 11. 2026**.
6. Místem plnění předmětu této smlouvy je pozemek parc. č. 2009, 522/12, 331/1, 361/2 a 247/1 v k. ú. Hůrky.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na termín dokončení.
8. O dokončení a předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě plnění dohodnutém v odst. 6 tohoto článku smlouvy.

Článek 2**Cena díla**

1. Cena díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.
2. Celková smluvní cena za objednané dílo je **4 862 588,25,- Kč bez DPH**.

	Kč bez DPH	DPH – 21%	Celkem vč. DPH
CELKEM	4 862 588,25 Kč	1 021 143,53 Kč	5 883 731,78 Kč

3. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla a to zejména:
- vytýčení podzemních inženýrských sítí,
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby - bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
 - likvidaci odpadů a sutí,
 - likvidaci a přesun přebytečné zeminy,
 - dopravní značení a dodržování podmínek pro zvláštní užívání, uzavírku komunikací a veřejných ploch apod.,
 - náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, popř. stavební průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky,
 - součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
4. V případě změny sazby DPH bude cena upravena.
5. Vícepráce lze provádět pouze na základě písemného dodatku.
6. Fakturace bude probíhat měsíčně dle skutečně provedených prací. Faktury budou vždy daňovým dokladem se splatností 30 dní ode dne vystavení. Součástí daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % ceny díla jako zádržné. Zádržné bude uvolněno po odstranění zjištěné poslední vady a nedodělku.
8. O odstranění případných vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami pořízen písemný protokol.

Článek 3 Staveniště a odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, ochranu majetku, dopravní opatření a škody třetím osobám.

Článek 4 Předání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla. Při předání pracoviště bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli hotové dílo, v kvalitě odpovídající této smlouvě, právním předpisům a technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady. Součástí předání bude dokumentace skutečného provedení, revize a atesty.
4. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdávání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímajícího řízení apod.
5. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
6. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí.

Článek 5

Smluvní pokuta

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení v případě, že nepřevzme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle článku I. odst. 5 této smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu případné vzniklé škody.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa plnění díla se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
5. V případě bezdůvodného prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo po termínu splatnosti je mezi smluvními stranami sjednána sankce ve výši 0.1 % z celkové neuhrazené částky za každý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek 6

Způsob provádění díla

1. Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů.
3. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena za vybudování i likvidaci zařízení staveniště je součástí smluvní ceny.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla či jeho částí i jiné osoby. Při provedení díla jinými osobami má zhotovitel odpovědnost vůči objednateli, jako by dílo či jeho část prováděl sám.
5. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel sám na svůj náklad (např. stavební materiál, technologie apod.) s tím, že má k nim postavení prodávajícího a jejich kupní cena je zahrnuta v ceně za provedení díla.
6. Zhotovitel splní svou povinnost z této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.
7. Zhotovitel má právo provést a předat objednateli dílo ještě před sjednanou dobou dokončení.
8. Objednatel má právo kontroly prováděného díla a může zastavit práce při zjištění vadného provádění.

Článek 7

Vady díla

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při předání, a za vady vzniklé v záruční době. Při zjištění takovýchto vad má objednatel právo na jejich odstranění na náklad zhotovitele bez ohledu na to, zda se jedná o vady díla, které prováděla jiná osoba k tomu ověřená zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději takto:
 - havárie 24–48 hod,
 - běžné vady 5–10 dnůode dne doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Záruka za dílo, které je předmětem této smlouvy, se sjednává na dobu **pěti let ode dne předání a převzetí provedeného díla** s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel prokazatelně stanoví záruční dobu jinou, minimálně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění objednatelem vůči

objednateli. Nároky z titulu vad zhotoveného díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody a náhradu ušlého zisku.

Článek 8 Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu své činnosti, a to s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč.
2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit doklad o existenci tohoto pojištění.
3. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Článek 9 Odstoupení od smlouvy

1. Zmaří-li se po uzavření této smlouvy účel, pro který byla uzavřena v důsledku podstatných okolností, za kterých byla uzavřena, může strana dotčená zmaření účelu smlouvy od ní odstoupit. Změnou okolností není ekonomická situace smluvních stran nebo změna tržní situace.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla delším než 60 dnů,
 - b) zhotovitel přeruší práce bez souhlasu objednatele,
 - c) zhotovitel poruší podstatným způsobem smlouvu,
 - d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo insolvence.
3. Objednatel může dokončit dílo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

Článek 10 Závěrečné ustanovení

1. Jakékoliv vícepráce nebo změny rozsahu díla mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Zrušit tuto smlouvu lze dohodou stran učiněnou výhradně písemnou formou.
2. Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, platí pro ni ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Nové Bystřici dne:

V Českých Budějovicích dne:

**Mgr. Jiří
Zimola**

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Zimola
Datum: 2026.05.14
13:54:36 +02'00'

**Ing. Jaroslav
Zvánovec**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Zvánovec
Datum: 2026.05.14
09:43:40 +02'00'

Za objednatele
Mgr. Jiří Zimola
starosta města

DOLOŽKA:

SCHVÁLENO: RADOU MĚSTA N. Bystřice
~~ZASTUPITELSTVEM MĚSTA~~
N. Bystřice

Za zhotovitele

Ing. Jaroslav Zvánovec

Předseda správní rady ZVÁNOVEC a.s.

Č.usnes.: 126/2026 dne: 28.4.2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M-44-24
 Stavba: Oprava kanalizace Hůrky

KSO:
 Místo: Hůrky, m.č. Nová Bystřice

CC-CZ:
 Datum: 13.4.2026

Zadavatel:
 Město Nová Bystřice

IČ:
 DIČ:

Účastník:
 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

IČ: 26026279
 DIČ: CZ26026279

Projektant:
 Ing. Martin Růžička

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Martin Růžička

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 862 588,25
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 862 588,25	1 021 143,53
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 883 731,78

Ing. Jaroslav
 Zvánovec

Digitálně podepsal
 Ing. Jaroslav Zvánovec
 Datum: 2026.05.14
 09:56:50 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M-44-24

Stavba: Oprava kanalizace Hůrky

Místo: Hůrky, m.č. Nová Bystřice

Datum:

13.04.2026

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant:

Ing. Martin Růžička

Účastník: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 862 588,25	5 883 731,78	
1	Oprava kanalizace	3 262 873,61	3 948 077,07	STA
2	Přípojky	930 672,02	1 126 113,14	STA
3	Oprava komunikace po roce	442 786,43	535 771,58	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	226 256,19	273 769,99	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

1 - Oprava kanalizace

KSO:

Místo: Hůrky, m.č. Nová Bystřice

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:

DIČ:

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 262 873,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 262 873,61	21,00%	685 203,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 948 077,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

1 - Oprava kanalizace

Místo:

Hůrky, m.č. Nová Bystřice

Datum:

13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

Ing. Martin Růžička

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 262 873,61

HSV - Práce a dodávky HSV

3 262 873,61

1 - Zemní práce	891 571,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	90 901,96
4 - Vodorovné konstrukce	65 224,63
5 - Komunikace pozemní	684 063,50
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 245 353,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162 554,09
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	77 517,96
998 - Přesun hmot	45 686,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

1 - Oprava kanalizace

Místo:

Hůrky, m.č. Nová Bystřice

Datum:

13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

Ing. Martin Růžička

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 262 873,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 262 873,61

D 1

Zemní práce

891 571,19

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	319,950	33,72	10 788,71	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107222 319,95					
2	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	319,950	66,12	21 155,09	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107243 319,950					
3	K	113201112	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	60,000	115,88	6 952,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112 60					
4	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	80,000	282,77	22 621,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001422 80					
5	K	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m ³	166,400	357,70	59 521,28	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101 80*1.3*1.6					
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m ³	m ³	592,030	334,52	198 045,88	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254205 592.03					
7	K	133254103	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³	m ³	55,120	874,74	48 215,67	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133254103 55.12					
8	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m ²	956,000	120,00	114 720,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151811131 2*239*2.0					
9	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m ²	956,000	60,00	57 360,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151811231 2*239*2.0					
10	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	1 184,060	81,86	96 927,15	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162451106 592.03*2					
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m ³	592,030	44,09	26 102,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111 592.03					
12	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	260,988	250,00	65 247,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 (592.03-405.61)*1.4					
13	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny suché s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	405,610	157,50	63 883,58	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101 592.03-239*1.3*0.6					
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	140,693	146,78	20 650,92	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101 239*1,2*0,7-2*pi*0,2*0,2*239		140,693			
15	M	58337331	štěrkošek frakce 0/22	t	196,970	403,00	79 378,91	CS ÚRS 2024 01
			VV		140,693*1,4	196,970		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				90 901,96	
16	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	27,800	2 930,87	81 478,19	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/358315114 15"potrubí		15,000			
			6"šachty		6,000			
			9*0,2*UV		1,800			
			5"připojky		5,000			
			Součet		27,800			
17	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	239,000	39,43	9 423,77	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/359901211 239		239,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				65 224,63	
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	31,070	1 465,08	45 520,04	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111 239*1,3*0,1		31,070			
19	M	58337310	štěrkošek frakce 0/4	t	43,498	453,00	19 704,59	CS ÚRS 2026 01
			VV		31,07*1,4	43,498		
D 5			Komunikace pozemní				684 063,50	
20	K	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD 0/63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	319,950	202,23	64 703,49	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111 povrch_s		319,950			
21	K	R564851112	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 160 mm	m2	319,950	221,00	70 708,95	
VV								
			povrch_S		319,950			
22	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhuštěním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	319,950	636,00	203 488,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565155001 povrch_s		319,950			
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	319,950	23,30	7 454,84	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111 povrch_S		319,950			
24	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	851,067	12,70	10 808,55	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211109 2*povrch_s*1,33		851,067			
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuštěním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	425,534	316,00	134 468,74	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134211 povrch_S*1,33		425,534			
26	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhuštěním ACL 16 + v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	425,534	444,00	188 937,10	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577155112 povrch_s*1,33		425,534			
27	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	425,534	8,21	3 493,63	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211107 povrch_S*1,33		425,534			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				1 245 353,37	
28	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tloušťkou SN 12 DN 400	m	239,000	185,78	44 401,42	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871393123 239		239,000			
29	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x600mm SN12	m	262,900	2 495,00	655 935,50	CS ÚRS 2026 01
			VV		262,900			
30	K	877390310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolek, vícečlenných nebo hrdlových uzávěrů DN 400	kus	2,000	572,63	1 145,26	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877390310 2		2,000			
31	M	28651077	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400	kus	2,000	5 060,00	10 120,00	CS ÚRS 2026 01
32	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	22,000	815,72	17 945,84	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877390320 13+9		22,000			
33	M	28651041	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/160/45°	kus	13,000	7 760,00	100 880,00	CS ÚRS 2026 01
			VV		13,000			
34	M	28651042	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/200/45°	kus	9,000	8 360,00	75 240,00	CS ÚRS 2026 01
			VV		9,000			
35	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	kus	2,000	18 299,91	36 599,82	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892442111 2		2,000			
36	K	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	m	239,000	54,24	12 963,36	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892421111 239		239,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	6,000	13 730,87	82 385,22	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894411131		6,000			
38	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	6,000	18 100,00	108 600,00	CS ÚRS 2026 01
VV			6		6,000			
39	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
VV			6		6,000			
40	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 410,00	4 230,00	CS ÚRS 2026 01
VV			3		3,000			
41	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	CS ÚRS 2026 01
VV			2		2,000			
42	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2026 01
VV			3		3,000			
43	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	301,00	301,00	CS ÚRS 2026 01
VV			1		1,000			
44	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	5,000	343,00	1 715,00	CS ÚRS 2026 01
VV			5		5,000			
45	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	16,000	230,00	3 680,00	CS ÚRS 2026 01
VV			16		16,000			
46	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	3 683,56	22 101,36	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112		6,000			
47	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	6,000	4 090,00	24 540,00	CS ÚRS 2026 01
VV			6		6,000			
48	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	6,000	438,18	2 629,08	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899103211		6,000			
49	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	239,000	21,09	5 040,51	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722114		239,000			
50	K	R899801501	Napojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
VV			2		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				162 554,09	
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	60,000	373,81	22 428,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213		60,000			
52	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	60,000	249,00	14 940,00	CS ÚRS 2026 01
VV			60		60,000			
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,800	4 239,72	7 631,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121		1,800			
54	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	513,600	103,52	53 167,87	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211		513,600			
55	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	513,600	118,70	60 964,32	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735114		513,600			
56	K	979021113	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	60,000	57,03	3 421,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979021113		60,000			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				77 517,96	
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	136,427	33,49	4 568,94	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551		136,427			
58	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	136,427	6,84	933,16	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559		136,427			
59	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	136,427	114,55	15 627,71	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611		136,427			
60	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	50,040	350,00	17 514,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861		50,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	86,387	450,00	38 874,15	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645 povrch_s*0,15*1,8			
D 998					86,387	45 686,91		
62	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	246,182	60,83	14 975,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111 288,182-42			
					246,182			
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	42,000	731,23	30 711,66	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101 42			
					42,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

2 - Přípojky

KSO:

Místo: Hůrky, m.č. Nová Bystřice

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:

DIČ:

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		930 672,02	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	930 672,02	21,00%	195 441,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 126 113,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

2 - Přípojky

Místo:

Hůrky, m.č. Nová Bystřice

Datum:

13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

Ing. Martin Růžička

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**930 672,02****HSV - Práce a dodávky HSV****930 672,02**

1 - Zemní práce	334 233,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 904,18
4 - Vodorovné konstrukce	15 213,39
5 - Komunikace pozemní	273 249,24
8 - Trubní vedení	207 605,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 688,31
997 - Přesun sutě	13 373,11
998 - Přesun hmot	5 404,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

2 - Přípojky

Místo:

Hůrky, m.č. Nová Bystřice

Datum:

13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

Ing. Martin Růžička

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							930 672,02	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				930 672,02	
D	1		Zemní práce				334 233,27	
1	K	113107523	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	103,840	93,77	9 737,08	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV plocha_p				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107523 (98,1+31,7)*0,8		103,840		
2	K	113107525	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m ²	103,840	168,41	17 487,69	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107525 plocha_p		103,840		
3	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	103,840	75,41	7 830,57	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107542 plocha_p		103,840		
4	K	113107544	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	103,840	169,24	17 573,88	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107544 plocha_p		103,840		
5	K	1322541D1	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	155,760	899,67	140 132,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/1322541D1 plocha_p*1,5		155,760		
6	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m ²	389,400	120,00	46 728,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151811131 2*(98,1+31,7)*1,5		389,400		
7	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m ²	389,400	60,00	23 364,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151811231 2*(98,1+31,7)*1,5		389,400		
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	155,760	68,53	10 674,23	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351104 plocha_p*1,5		155,760		
9	K	171151103	Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	155,760	90,55	14 104,07	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103 plocha_p*1,5		155,760		
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	155,760	99,42	15 485,66	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101 plocha_p*1,5		155,760		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	43,764	146,78	6 423,68	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV obsyp_p				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101 plocha_p*0,5-(98,1+31,7)*2*0,1*0,1*pi		43,764		
12	M	58337331	Štěrko/sek frakce 0/22	t	61,270	403,00	24 691,81	CS ÚRS 2026 01
VV				43,764*1,4 "Přepočtené koeficientem množství"		81,270		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				23 904,18	
13	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m ² ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m ³	8,156	2 930,87	23 904,18	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV sut_bet				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/358315114 2*pi*0,1*0,1*délka_p		8,156		
D	4		Vodorovné konstrukce				15 213,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,384	1 465,08	15 213,39	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111						
VV		plocha_p*0,1						
					10,384			
D 5		Komunikace pozemní						
					273 249,24			
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrit ŠD 0/63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	103,840	202,23	20 999,56	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111						
VV		plocha_p						
					103,840			
16	K	R564851112	Podklad ze štěrkodrit ŠD 0/32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	103,840	221,00	22 948,64	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851112						
VV		plocha_p						
					103,840			
17	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	103,840	636,00	66 042,24	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565155001						
VV		plocha_p						
					103,840			
18	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,20 kg/m2	m2	103,840	23,30	2 419,47	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111						
VV		plocha_p						
					103,840			
19	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	311,520	12,70	3 956,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211109						
VV		plocha_p*2*1,5						
					311,520			
20	K	577134021	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	155,760	415,00	64 640,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134021						
VV		plocha_p*1,5						
					155,760			
21	K	577155012	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	155,760	584,00	90 963,84	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577155012						
VV		plocha_p*1,5						
					155,760			
22	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	155,760	8,21	1 278,79	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211107						
VV		plocha_p*1,5						
					155,760			
D 8		Trubní vedení						
					207 605,77			
23	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	98,100	144,83	14 207,82	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313123						
VV		98,1						
					98,100			
24	M	28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12	m	53,955	488,00	26 330,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/28611230						
VV		98,1*0,55 'Přepočtené koeficientem množství						
					53,955			
25	M	28611239	trubka kanalizační PVC-U DN 160x5000mm SN12	m	53,955	488,00	26 330,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/28611239						
VV		98,1*0,55 'Přepočtené koeficientem množství						
					53,955			
26	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	31,700	153,08	4 852,64	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871353123						
VV		31,7						
					31,700			
27	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	32,651	738,00	24 096,44	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/28611107						
VV		31,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství						
					32,651			
28	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	23,000	228,93	5 265,39	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877310310						
VV		23						
					23,000			
29	M	28651010	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x15°	kus	5,000	333,00	1 665,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/28651010						
VV		5						
					5,000			
30	M	28651011	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x30°	kus	5,000	385,00	1 925,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/28651011						
VV		5						
					5,000			
31	M	28651012	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45°	kus	13,000	446,00	5 798,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/28651012						
VV		13						
					13,000			
32	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	18,000	249,11	4 483,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877350310						
VV		18						
					18,000			
33	M	28651015	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x45°	kus	6,000	648,00	3 888,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/28651015						
VV		18*0,33333 'Přepočtené koeficientem množství						
					6,000			
34	M	28651014	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x30°	kus	6,000	686,00	4 116,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/28651014						
VV		18*0,33333 'Přepočtené koeficientem množství						
					6,000			
35	M	28651013	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x15°	kus	6,000	775,00	4 650,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/28651013						
VV		18*0,33333 'Přepočtené koeficientem množství						
					6,000			
36	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalíštem	kus	9,000	1 153,76	10 383,84	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941343						
VV		9						
					9,000			
37	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	9,000	754,00	6 786,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/59223874						
VV		9						
					9,000			
38	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	9,000	3 640,00	32 760,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/59223260						
VV		9						
					9,000			
39	M	R592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	9,000	1 210,00	10 890,00	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/R592238760						
VV		9						
					9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	59224492	skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	9,000	549,00	4 941,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		9		9,000			
41	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	9,000	407,00	3 663,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		9		9,000			
42	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	9,000	662,00	5 958,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		9		9,000			
43	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	9,000	288,00	2 592,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		9		9,000			
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	129,800	15,59	2 023,58	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113					
	VV	délka_p	98,1431,7		129,800			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							57 688,31	
45	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	259,600	103,52	26 873,79	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
	VV	2*délka_p			259,600			
46	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	259,600	118,70	30 814,52	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735114					
	VV	2*délka_p			259,600			
D 997 Přesun sutě							13 373,11	
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,732	33,49	794,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV	sut_bet+plocha_p*0,15			23,732			
48	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	118,660	6,84	811,63	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
	VV	(sut_bet+plocha_p*0,15)*5			118,660			
49	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	23,732	114,55	2 718,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611					
	VV	sut_bet+plocha_p*0,15			23,732			
50	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,576	450,00	7 009,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645					
	VV	plocha_p*0,15			15,576			
51	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,156	250,00	2 039,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221655					
	VV	sut_bet			8,156			
D 998 Přesun hmot							5 404,75	
52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	60,000	60,83	3 649,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					
	VV	60			60,000			
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,400	731,23	1 754,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101					
	VV	2,4			2,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

3 - Oprava komunikace po roce

KSO:

Místo:

Hůrky, m.č. Nová Bystřice

CC-CZ:

Datum:

13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:

DIČ:

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

IČ:

DIČ:

26026279

CZ26026279

Projektant:

Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**442 786,43**DPH základní
snížená

Základ daně

442 786,43

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

92 985,15

0,00

Cena s DPH**v CZK****535 771,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

3 - Oprava komunikace po roce

Místo:

Hůrky, m.č. Nová Bystřice

Datum:

13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

Ing. Martin Růžička

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

442 786,43

HSV - Práce a dodávky HSV

442 786,43

1 - Zemní práce

45 871,32

5 - Komunikace pozemní

271 039,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 303,40

997 - Přesun sušě

49 812,05

998 - Přesun hmot

6 760,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

3 - Oprava komunikace po roce

Místo:

Hůrky, m.č. Nová Bystřice

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant: Ing. Martin Růžička

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel: Ing. Martin Růžička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

442 786,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

442 786,43

D 1

Zemní práce

45 871,32

1	K	113154532	Frézování živničního podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	836,000	54,87	45 871,32	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154532

D 5

Komunikace pozemní

271 039,56

2	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0.30 kg/m2	m2	836,000	8,21	6 863,56	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211107

3	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se ztuhnutím ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	836,000	316,00	264 176,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134211

836

836,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 303,40

4	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živničního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	250,000	103,52	25 880,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211

250

250,000

5	K	919735111	Řezání stávajícího živničního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	250,000	64,61	16 152,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111

250

250,000

6	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živničných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	15,000	1 818,06	27 270,90	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919794441

15

15,000

D 997

Přesun sutě

49 812,05

7	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	76,912	33,49	2 575,78	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551

76,912

76,912

8	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 845,888	6,84	12 625,87	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------	----------------

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559

76,912*24 "Přepočtené koeficientem množství"

1 845,888

9	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	76,912	450,00	34 610,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221645

76,912

76,912

D 998

Přesun hmot

6 760,10

10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živničním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	111,131	60,83	6 760,10	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hůrky, m.č. Nová Bystřice

CC-CZ:

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

IČ:

DIČ:

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		226 256,19	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 256,19	21,00%	47 513,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	273 769,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hůrky, m.č. Nová Bystřice

Datum:

13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

Ing. Martin Růžička

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Ing. Martin Růžička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

226 256,19

HSV - Práce a dodávky HSV

44 256,19

1 - Zemní práce

11 637,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

32 618,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

182 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

70 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

21 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

30 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace Hůrky

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hůrky, m.č. Nová Bystřice

Datum: 13.04.2026

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant: Ing. Martin Růžička

Účastník:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel: Ing. Martin Růžička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

226 256,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 256,19

D 1

Zemní práce

11 637,75

1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	25,000	295,93	7 398,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119002121								
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	25,000	169,58	4 239,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119002122								

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

32 618,44

3	K	913211111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	6,000	75,68	454,08	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/913211111								
4	K	913212111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	180,000	13,45	2 421,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/913212111								
5	K	913211111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m	kus	50,000	108,30	5 415,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/913211111								
6	K	913211211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1111	kus	1 500,000	11,90	17 850,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/913211211								
7	K	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus	2,000	186,08	372,16	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/913221111								
8	K	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus	60,000	101,77	6 106,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/913221211								

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

182 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

70 000,00

9	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000								
10	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012303000								
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000								
12	K	R013254002	Vytýčení stávajících podzemních sítí a vedení příslušnými správci	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV 1								

1,000

D VRN3

Zařízení staveniště

55 000,00

13	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000								

D VRN4

Inženýrská činnost

21 000,00

14	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	5,000	4 200,00	21 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043154000								

VV

5

5,000

D VRN7

Provozní vlivy

30 000,00

15	K	R072002001.1	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění příslupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)	...	1,000	30 000,00	30 000,00	
VV 1								

1,000

D VRN9

Ostatní náklady

6 000,00

16	K	R090001004	Fotodokumentace a videodokumentace stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV 1								
17	K	R090001008	Provedení pasportizace všech staveb přilehlých ke staveništi	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV 1								

1,000

