

1.

Smlouva o dílo na akci B2/2015 a B3/2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel :

EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
Jednatel : Bc.Milan Vinkler, MSc., Ph.D., ředitelem společnosti,
Bankovní spojení : KB Přerov, expozitura Hranice
Č.ú. : 194 290 230 207/0100
IČ : 61974919
DIČ : CZ61974919
Registrace u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

SANACE ZDIVA s.r.o., Bochenkova 2079/20, 746 01 Opava
Jednatel : Petr Havlíček
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Č.ú. : 1867343369/0800
IČ : 286 18 921
DIČ : CZ286 18 921
(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou práce provedené dle Výzvy k zaslání cenové nabídky spol. EKOLTES Hranice, a.s. z data 25.03.2015. Rozsah prací, množství, typ materiálů a jejich dodávek je specifikován v projektu „Dům č.p.184, Tř.Čsl. armády v Hranicích, oprava a sanace venkovních omítek“. Rozpočet a harmonogram prací je součástí této smlouvy. Práce budou prováděny s ohledem na stávající nájemce bytů při neomezeném provozu. Případné změny a vícepráce budou prováděny na základě předchozí dohody objednatele se zhotovitelem, v níž účastníci současně dohodnou způsob jejich ocenění. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce převzít a zaplatit podle části III. této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.

Cena plnění

Cena díla je určena na základě nabídky zpracované zhotovitelem pro objednatele ze dne 07.04.2015.

Č.z.	č.p.	cena bez DPH	DPH (15%)	cena včetně DPH
B2/2015	184	1.728.583,- Kč	259.287,- Kč	1.987.870,- Kč
B3/2015				

Cena je specifikována položkovým rozpočtem zhotovitele, který byl zpracován na základě zadávací dokumentace v rozsahu výměr, předloženého objednatelem a je přílohou č.1 této smlouvy o dílo.

Ke změně výše ceny může dojít během provádění prací i po jejím dokončení. Důvodem pro změnu ceny může být:

- nepředvídaná změna legislativních předpisů a jejich prokazatelný dopad na ceny vstupů obsažených v kalkulaci rozpočtu a to od okamžiku, kdy k této změně prokazatelně došlo
- o průkazu změn vstupů rozhoduje objednatel. Oprávněnost změny je dána souhlasem obou smluvních stran

Mimo smluvní cenu uhradí zhotovitel objednateli množství odebrané el.energie a vody včetně stočného do pokladny společnosti:

cena za 1m3 studené vody.....73,- Kč/m3

cena za 1 kWh elektřiny5,50,- Kč/kWh

V domě není možnost napojení na elektřinu 380V.

IV.

Splatnost ceny díla

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen ve zjišťovacím protokolu. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla. Splatnost daňových dokladů je 21 dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu zadavatelem.

V.

Termín zhotovení díla

Obě smluvní strany se dohodly, že zakázka bude realizována s termínem ukončení nejpozději do 30.09. 2015, práce lze zahájit dnem podpisu smlouvy o dílo.

VI.

Záruka na provedené dílo

Záruka je 60 měsíců ode dne převzetí díla. Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození. Reklamace všech vad v záruční době uplatní zadavatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele. Zhotovitel nastoupí k odstranění vady, spadající do záruky, ve lhůtě do 7 dní.

VII.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním smlouvy, budou použity tyto sankce :

- a) v případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
- b) při nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká zadavateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet dodavatele do 10 kalendářních dnů.
- c) při nedodržení lhůty splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové hodnoty díla za každý den prodlení.

VIII. Ostatní ujednání.

Zhotovitel si zajistí přípojně místo odběru elektrické energie a vody. Spotřeba el. energie a případné vody jde na účet zhotovitele. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je jako podnikatel držitelem příslušných živnostenských oprávnění, že má k provádění prací odborně vyškolené pracovníky a jsou mu známy všechny skutečnosti, které souvisí s provedením prací, na něž se smlouva vztahuje.

Při práci budou dodržovány bezpečnostní předpisy v souladu s požadavky vyhlášky č.324/90 Sb. a vyhlášky č.48/82 Sb.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám nebo doplňkům na základě požadavku objednatele, nebo upozornění zhotovitele, posoudí objednatel závažnost tohoto zjištění a bude jej řešit včetně finančního vypořádání.

Smlouva je platná podpisem smluvních stran, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, které mají sílu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím. V případě potřeby může být její obsah zveřejněn.

V Hranicích 06.05.2015


EKOLTES Hranice, a.s. 515

Zborovská 606
753 01 Hranice
IČO: 61974919, DIČ: CZ61974919

.....
za objednatele

Sanace zdiva s.r.o.

Bochenkova 20
746 01 Opava
IČO: 286 18 921



.....
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby DŮM Č.P.184, TR. ČSL. ARMÁDY V HRANICÍCH - OPRAVA A SANACE VENKOVNÍCH OMÍTEK

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Hranice

IČ

DIČ

Objednatel EKOLTES Hranice, a.s.

Projektant Ing.Dalibor Ředina

Zhotovitel SANACE ZDIVA s.r.o.

Bochenkova 20, Opava

Rozpočet číslo Zpracoval

22/2015

Havlický Petr

Dne

07-04-2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	28 814,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	15 %	0,00		
2		Montáž	1 445 338,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	15 %	0,00		
3	PSV	Dodávky	26 952,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	15 %	0,00		
4		Montáž	207 479,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	15 %	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	15 %	0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		20 000,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 708 583,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)		20 000,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Sanace zdiva s.r.o.

Bochenkova 20

746 01 Opava

Razítko 286 18 921

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 728 583,00
24	15 %	1 728 583,00 DPH
25	21 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 987 870,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DŮM Č.P.184, TR. ČSL. ARMÁDY V HRANICÍCH - OPRAVA A SANACE VENKOVNÍCH OMÍTEK

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: EKOLTES Hranice, a.s.

Zhotovitel: SANACE ZDIVA s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 474 152,00
1	Zemní práce	83 034,00
2	Zakládání	18 054,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	147 353,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	457 745,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	696 508,00
997	Přesun sutě	46 392,00
998	Přesun hmot	25 066,00
PSV	Práce a dodávky PSV	234 431,00
710	Bourací práce PSV	25 771,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	45 072,00
762	Konstrukce tesařské	16 947,00
764	Konstrukce klempířské	37 414,00
765	Konstrukce pokrývačské	48 848,00
783	Dokončovací práce - nátěry	5 208,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	55 171,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	20 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 728 583,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Dům č.p.184, Tr. Čsl. Armády v hranicích - oprava a sanace venkovních omítek

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: EKOLTES Hranice, a.s.

Zhotovitel: SANACE ZDIVA s.r.o.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemní práce									
1	K	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	34,140	810,00	27 653,00	15,0
2	K	001	132212209	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	34,140	65,00	2 219,00	15,0
3	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	34,140	34,00	1 161,00	15,0
4	K	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	68,280	100,00	6 828,00	15,0
5	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,140	105,00	3 585,00	15,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	68,280	250,00	17 070,00	15,0
7	K	001	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,870	270,00	2 395,00	15,0
8	M	MAT	583441710	šterkodr frakce 8-32	t	31,932	335,00	10 697,00	15,0
9	K	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,760	275,00	4 334,00	15,0
10	M	MAT	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	28,368	250,00	7 092,00	15,0
D									
2									
Zakládání									
11	K	002	212755214	Tratlivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	68,100	65,00	4 427,00	15,0
12	K	PK	2-001	Zaústění drenáže DN100 pod okapovými chodníky do stávající dešťové kanalizace	kus	7,000	350,00	2 450,00	15,0
13	K	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	147,060	30,00	4 412,00	15,0
14	M	MAT	693111490	textilie GEOFIL TEX 63 63/60 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	169,119	40,00	6 765,00	15,0
D									
3									
Svislé a kompletní konstrukce									
15	K	014	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordbových řím s chlemi pálenými na maltu	m3	1,210	4 500,00	5 445,00	15,0
16	K	014	319201255	Dodatečná izolace zdiva tl přes 800 do 1000 mm zaražením nerezových plechů chrom-níkl	m2	55,650	2 550,00	141 908,00	15,0
D									
6									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
17	K	011	622142002	Potažení vnějších stěn sklováknitým pleťem	m2	96,050	215,00	467 746,00	15,0
18	K	014	622325409	Oprava vnější vápenné nebo vápencementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100%	m2	640,320	392,00	251 005,00	15,0
19	K	011	622611133	Náťah silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně	m2	244,490	135,00	33 006,00	15,0
20	K	011	622611133-R01	Náťah silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně (složitost 3)	m2	605,020	145,00	87 728,00	15,0
21	K	014	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlnké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	75,260	765,00	57 574,00	15,0
22	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	79,060	7,00	553,00	15,0
23	K	011	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	26,280	109,00	2 865,00	15,0

1 474 152,00
83 034,00

24	K	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl. 50 mm kladených do písku se zálitím spár MC	m2	8,080	540,00	4 363,00	15,0
25	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				696 608,00	
25	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	71,000	76,00	5 396,00	15,0
26	M	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	71,000	60,00	4 260,00	15,0
27	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,207	3 100,00	3 742,00	15,0
28	K	003	941111111	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	905,105	30,00	27 153,00	15,0
29	K	003	941111211	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	81 459,450	1,20	97 751,00	15,0
30	K	003	941111811	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	905,105	15,00	13 577,00	15,0
31	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	905,105	9,00	8 146,00	15,0
32	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	81 459,450	0,20	16 292,00	15,0
33	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	905,105	3,00	2 715,00	15,0
34	K	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,910	650,00	592,00	15,0
35	K	013	975043121	Jednořádové podchyzení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	20,200	380,00	7 676,00	15,0
36	K	013	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	715,580	95,00	67 980,00	15,0
37	K	005	985441123	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	550,000	680,00	374 000,00	15,0
38	K	005	985442113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu vyvrtaném přilepem	m	70,000	690,00	48 300,00	15,0
39	K	PK	9-001	Zainjektování tlinu do šířky cca 3 mm ve stěnách průtlněné tloušťky 0,80 m	m	56,500	335,00	18 928,00	15,0
40	D	997	997013211	dvousložkovou polyuretanovou pryskyřici (např. WEBAC 1610)				46 392,00	
41	K	013	997013501	Vnitrosaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	55,625	195,00	10 847,00	15,0
42	K	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	55,625	246,00	13 684,00	15,0
43	K	013	997013831	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	222,500	15,00	3 338,00	15,0
44	D	998	998018002	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	55,625	333,00	18 523,00	15,0
	D	998		Přesun hmot				25 066,00	
	K	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	128,542	195,00	25 066,00	15,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				234 431,00	
	D	710		Bourací práce PSV				25 771,00	
45	K	762	762341811	Demontáž bednění stěch z prken	m2	46,100	45,00	2 075,00	15,0
46	K	762	762342812	Demontáž latování stěch z latí osově vzdáleností do 0,50 m	m2	46,100	19,00	876,00	15,0
47	K	764	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytí skládané	m	71,600	40,00	2 864,00	15,0
48	K	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	57,700	40,00	2 308,00	15,0
49	K	764	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	28,000	55,00	1 540,00	15,0
50	K	764	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	71,600	60,00	4 296,00	15,0
51	K	765	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu do sutí	m2	5,762	70,00	403,00	15,0
52	K	765	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu k dalšímu použití	m2	51,858	220,00	11 409,00	15,0
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				45 072,00	
53	K	711	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m	m2	80,880	340,00	27 499,00	15,0

54	K	711	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní provětrávací lištou	m	67,400	235,00	15 839,00	15,0
55	K	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,040	43 338,00	1 734,00	15,0
	D	762		Konstrukce tesařské			16 947,00		
56	K	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na straz	m2	46,100	75,00	3 458,00	15,0
57	M	MAT	605111200	řezivo stavební prkna přímá rovná tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m3	1,268	3 980,00	5 047,00	15,0
58	K	762	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	46,100	44,00	2 028,00	15,0
59	M	MAT	605141140	řezivo jehličnaté, střešní lať impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,380	6 200,00	2 356,00	15,0
60	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,848	460,00	758,00	15,0
61	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3,000	1 100,00	3 300,00	15,0
	D	764		Konstrukce klempířské			37 414,00		
62	K	764	764011406	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm řs 500 mm	m	71,600	138,00	9 881,00	15,0
63	K	764	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu řs 330 mm	m	57,700	160,00	9 232,00	15,0
64	K	764	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu řs 250 mm	m	28,000	145,00	4 060,00	15,0
65	K	764	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	71,600	95,00	6 802,00	15,0
66	K	764	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	80,000	75,00	6 000,00	15,0
67	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,040	35 975,00	1 439,00	15,0
	D	765		Konstrukce pokrývačské			48 848,00		
68	K	765	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu přes 11 do 12 ks/m2	m2	51,860	150,00	7 779,00	15,0
69	K	765	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu přes 11 do 12 ks/m2	m2	5,760	150,00	864,00	15,0
70	M	MAT	596605390	taška ražená rezná základní	kus	69,000	52,00	3 588,00	15,0
71	K	765	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	90,830	130,00	11 808,00	15,0
72	M	MAT	596602380	pás ochranný větrací okapní hliníkový 500/10 cm (v barvě)	kus	19,000	355,00	6 745,00	15,0
73	K	765	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	57,620	78,00	4 494,00	15,0
74	M	MAT	283292950	membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	63,382	115,00	7 289,00	15,0
75	K	765	765191071	Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu	m	46,100	70,00	3 227,00	15,0
76	M	MAT	628111200	pás asfaltovaný A330	m2	50,710	38,00	1 927,00	15,0
77	K	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	0,040	28 172,00	1 127,00	15,0
	D	783		Dokončovací práce - natěry			5 208,00		
78	K	783	783522212	Natěry syntetické klempířských kčl barva lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m2	100,100	29,00	2 903,00	15,0
79	K	783	783783312	Natěry tesařských kčl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v exteriéru	m2	92,200	25,00	2 305,00	15,0
	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety			56 171,00		
80	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	630,520	15,00	9 458,00	15,0
81	K	784	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,052	75,00	4 729,00	15,0
82	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteuvzdromých v místnostech do 3,80 m	m2	630,520	65,00	40 984,00	15,0
	D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			20 000,00		
	D	VRN3		Zařízení staveniště			20 000,00		
83	K	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	15,0
				Celkem				1 728 583,00	