

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. SOD 18 - 094

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jozef Anovčín, jednatel
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
- 1.2. Objednatel: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ: 00488526
DIČ: CZ00488526

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD 18 - 094 uzavřené dne 14. 5. 2018.

1. V článku 3. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce, a práce a dodávky, které se nebudou po dohodě smluvních stran realizovat - méněpráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“

2. V článku 4. **Termíny plnění** se ruší odstavec 4. 1. a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:

„4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení prací 5/2018
- termín dodání díla 20. 6. 2018
- předání staveniště do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo“

3. V článku 6. **Cena za dílo** se do odstavce 6. 1. vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Z důvodů uvedených v článku 3. se cena díla zvyšuje o částku 24 819,60 Kč bez DPH, snižuje o částku 99 330,- Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

1 143 149,10 Kč	bez DPH
240 061,31 Kč	DPH 21 %
1 383 210,41 Kč	vč. DPH

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

1. položkový rozpočet méněprací
2. položkový rozpočet víceprací

V Rohatci dne 14. 06. 2018

V Hodoníně dne 14. 6. 2018


.....
Objednatel

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz


.....
Zhotovitel
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Tento dokument byl schválen na zasedání

Rady obce / ~~Zastupitelstva obce~~

Dne: 13. 6. 2018

Číslo usnesení: 7/85-R2018

Podpis: 

**Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích
za sledované období 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018**

Stavba: 01-18-094 ROHATEC - zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci-var.3

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

IČ: 26285363

Městanská 3992/109

DIČ: CZ26285363

69501 Hodonín

Objednatel: Obec Rohatec

IČ: 00488526

Květná 359/1

DIČ: CZ00488526

69601 Rohatec

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	24 819,60	0,00	24 819,60	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	24 819,60	0,00	24 819,60	0,00

V ROHATECI dne

14. 06. 2018

27 Vypracoval:

PLUS
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Městanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022, firma@plus.firmaplus.cz

Za zhotovitele

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Za objednatele

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018

List č.: 2

Stavba: 01-18-094

ROHATEC - zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci-var.3

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Změnové řízení	24 819,60	0,00	24 819,60	0,00
094-01-03	zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci	24 819,60	0,00	24 819,60	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
5	Komunikace	24 819,60	0,00	24 819,60	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1 Za období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018

List č.: 3

Stavba: 01-18-094 ROHATEC - zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci-var.3

Objekt: 01 Změnové řízení

Rozpočet: 094-01-03 zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 5	Komunikace			24 819,60	0,00	24 819,60	0,00
1	581121111R00	m2	1 200,00	24 819,60	0,00	24 819,60	0,00
	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm			20,68300	0,00000	20,68300	0,00000

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích za sledované období 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018

Stavba: 01-18-094 ROHATEC - zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci-var.3

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

IČ: 26285363

Městanská 3992/109

DIČ: CZ26285363

69501 Hodonín

Objednatel: Obec Rohatec

IČ: 00488526

Květná 359/1

DIČ: CZ00488526

69601 Rohatec

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	1 217 659,50	0,00	1 118 329,50	99 330,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	1 217 659,50	0,00	1 118 329,50	99 330,00

14. 06. 2018

V Rohatec dne

Vypracoval:

27

PLUS

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Městanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363

tel.: 518 120 022, firma@firmaplus.cz

Za zhotovitele

(Signature)

Za objednatele

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ③

696 01 ROHATEC

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018

List č.: 2

Stavba: 01-18-094

ROHATEC - zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci-var.3

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
		1 217 659,50	0,00	1 118 329,50	99 330,00
094-01-01	Zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci-var.3	1 217 659,50	0,00	1 118 329,50	99 330,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	190 617,55	0,00	190 617,55	0,00
5	Komunikace	898 141,95	0,00	798 811,95	99 330,00
91	Doplňující práce na komunikaci	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1 Za období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018

List č.: 3

Stavba: 01-18-094 ROHATEC - zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci-var.3

Objekt:

Rozpočet: 094-01-01 Zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci-var.3

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			190 617,55	0,00	190 617,55	0,00
1	122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	120,00	34 747,68 289,56400	0,00 0,00000	34 747,68 289,56400	0,00 0,00000
2	171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS, zpětné zapravení krajů	m3	180,00	5 823,90 32,35500	0,00 0,00000	5 823,90 32,35500	0,00 0,00000
3	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	261,00	67 131,55 257,20900	0,00 0,00000	67 131,55 257,20900	0,00 0,00000
4	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	25,00	18 097,75 723,91000	0,00 0,00000	18 097,75 723,91000	0,00 0,00000
5	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	140,00	64 816,67 462,97620	0,00 0,00000	64 816,67 462,97620	0,00 0,00000
Díl: 5	Komunikace			898 141,95	0,00	798 811,95	99 330,00
6	564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	240,00	165 841,20 691,00500	0,00 0,00000	165 841,20 691,00500	0,00 0,00000
7	584121111RT4 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, včetně panelu IZD 3/490 300/200/15	m2	1 115,00	314 430,00 282,00000	0,00 0,00000	314 430,00 282,00000	0,00 0,00000
8	584121111RZ1 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, pouze montáž, panel dodá investor	m2	350,00	98 700,00 282,00000	0,00 0,00000	98 700,00 282,00000	0,00 0,00000
9	979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, naložení panelů z meziskládky	t	500,00	49 585,00 99,17000	0,00 0,00000	49 585,00 99,17000	0,00 0,00000
10	979084214R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km, převoz panelů z meziskládky	t	600,00	59 502,00 99,17000	0,00 0,00000	59 502,00 99,17000	0,00 0,00000
11	564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhuťnění tloušťky 5 cm, lože z písku pod panely	m2	50,00	29 046,00 580,92000	0,00 0,00000	29 046,00 580,92000	0,00 0,00000
12	564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm, doplnění v místech dobetonávky	m2	75,00	2 448,75 32,65000	0,00 0,00000	2 448,75 32,65000	0,00 0,00000
13	581121111R00 Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	1 200,00	39 180,00 32,65000	0,00 0,00000	39 180,00 32,65000	0,00 0,00000
14	899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2 000,00	10 000,00 5,00000	0,00 0,00000	10 000,00 5,00000	0,00 0,00000
15	599441111R00 Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým	m	25,00	7 125,00 285,00000	0,00 0,00000	7 125,00 285,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 1. 6. 2018- 30. 6. 2018

List č.: 4

Stavba: 01-18-094

ROHATEC - zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci-var.3

Objekt:

Rozpočet: 094-01-01

Zpevnění komunikace panely ul. Na Kopci-var.3

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
16	569831111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	120,00	13 002,00 108,35000	0,00 0,00000	13 002,00 108,35000	0,00 0,00000
17	564113310R00 Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.10 cm	m2	100,00	9 952,00 99,52000	0,00 0,00000	9 952,00 99,52000	0,00 0,00000
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			11 400,00	0,00	11 400,00	0,00
19	914001121RT6 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, vč.dodávky značky P6	kus	4 200,00	4 200,00 1,00000	0,00 0,00000	4 200,00 1,00000	0,00 0,00000
20	912291111RT6 Osazení směrového kůlu z plastických hmot, vč.dodání sloupků Z11c a Z11d	kus	1 200,00	4 800,00 4,00000	0,00 0,00000	4 800,00 4,00000	0,00 0,00000
21	917862111RV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubniku nájezdového CSB H 15, 1000/150/150	m	480,00	2 400,00 5,00000	0,00 0,00000	2 400,00 5,00000	0,00 0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			117 500,00	0,00	117 500,00	0,00
22	998226111R00 Přesun hmot, komunikace z panelů předpjatých	t	200,00	117 500,00 587,50000	0,00 0,00000	117 500,00 587,50000	0,00 0,00000