

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-036-0089

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Milenov

Milenov 120, 753 61 Hranice 4

00301582

CZ00301582

Ing. Zdenka Šafránková, starostka obce

581 616 280, 724 182 822

starosta@milenov.cz

Komerční banka a.s.

6826831/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

Fakturační a korespondenční adresa:

IČ:

DIČ:

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech
smluvních:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

C / 8032

Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

480 35 599

CZ48035599

Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný,
na základě pověření

587 419 810 / 813

Office-olomouc@swietelsky.cz

ČSOB, a.s.

212269343/0300

Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí v oboru DS

587 419 810

Office-olomouc@swietelsky.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Oprava místních komunikací v obci Milenov**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci - příloha č. 3 smlouvy** a v **soupisu prací - příloha č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce v zadávacím řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: NELL PROJEKT s. r. o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČ: 29209081;
Zodpovědný projektant: Ing. Karel Kuchař, ČKAIT 1201499, obor dopravní stavby.
3. Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR, výzva č. 1/2025/117D7601, program 117D76 Podpora obnovy a rozvoje regionů, z podprogramu 117D7601 ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech.
4. Součástí předmětu této smlouvy je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
10. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení **DTM Olomouckého kraje**, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.
11. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
12. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
13. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
14. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništím;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.
15. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení plnění: **27. 2. 2026**

Pokud do výše uvedeného termínu nebude uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, bude termín zahájení plnění odpovídat termínu uzavření smlouvy o dílo.

Termín ukončení plnění: **do 4 měsíců** od termínu zahájení plnění
Zhotovitel bude koordinovat své práce se společností CETIN a.s., která bude v průběhu realizace díla provádět přeložku CETIN.

2. Místo plnění: **k. ú. Milenov, parc. č. 7/3, 9/2, 2013/17, 1987/32, 1/1, 1932, 1938/3, 1926/7, 2902, 2904**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **15 dnů** od termínu zahájení plnění.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 879 000,- Kč
Výše DPH (21%)	1 234 590,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	7 113 590,- Kč

Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného soupisu prací a odpovídá výsledku zadávacího řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v soupisu prací zhotovitele nemají vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Soupis prací bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 3. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.
- Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze soupisu prací zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků

v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.
8. Objednatel může požadovat rozdělení fakturované částky za dané období do více faktur, například – přímé výdaje, nepřímé výdaje, způsobilé výdaje, nezpůsobilé výdaje, apod.
9. Daňové doklady (faktury), budou označeny: „Hrazeno z MMR“ a identifikačním číslem akce.
10. Na tuto zakázku se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději **do 27. 2. 2026**, nebo **do 5 dnů** od uzavření smlouvy o dílo, pokud bude smlouva o dílo uzavřena po termínu 2. 3. 2026.

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
- Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

- 1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvní pokuty dle odst. 1. tohoto článku.
- 6. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.

7. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **100.000,- Kč** za každý takový případ.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škod a ušlého zisku.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2. této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. **Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 4 smlouvy.**
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla **delší než 30 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez sankcí do termínu zahájení realizace v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.

4. Tato smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří smlouvu elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
5. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Milenově

.....
Ing. Zdenka Šafránková

starostka obce

Zhotovitel:

V Olomouci

.....
Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný,

na základě pověření

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Oprava místních komunikací v obci Milenov“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Milenov
Sídlo:	Milenov 120, 753 61 Hranice 4
Zástupce zadavatele:	Ing. Zdenka Šafránková, starostka obce
IČ:	00301582
DIČ:	CZ00301582
Tel.:	581 616 280, 724 182 822
E-mail:	starosta@milenov.cz

1.2. Účastník

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice / Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C / 8032
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ480 35 599
Tel.:	587 419 810/ 813
E-mail:	Office-olomouc@swietelsky.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Pavel Bohunský, DiS., ředitel obl. Olomouc
Tel.:	587 419 810 / 606 675 028
E-mail:	p.bohunsky@swietelsky.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
Cena díla celkem	5 879 000,00	1 234 590,00	7 113 590,00

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	
Titul, jméno, příjmení:	Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření
Funkce:	Ředitel oblasti Olomouc a Vedoucí odd. kalkulací obl. Olomouc

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **18_1** **OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Vypracoval:

**Ing. Karel
Kuchař**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 726 836,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			152 163,38
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 879 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 879 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 234 590,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **7 113 590,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	152 163,38	31 954,31	184 117,69	####
1	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady	0,00	118 097,38	24 800,45	142 897,83	####
2	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady	0,00	34 066,00	7 153,86	41 219,86	####
	Stavební objekt			0,00		
2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV	0,00	5 726 836,62	1 202 635,69	6 929 472,31	####
1	Větev A od km 0,190 po KÚ	0,00	1 213 478,98	254 830,59	1 468 309,57	####
2	SO 03	0,00	4 513 357,64	947 805,10	5 461 162,74	####
Celkem za stavbu		0,00	5 879 000,00	1 234 590,00	7 113 590,00	####

Popis stavby: 18_1 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03

Popis objektu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

Popis objektu: 2 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV

Popis rozpočtu: 1 - Větev A od km 0,190 po KÚ

Popis rozpočtu: 2 - SO 03

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 811 862,11	30,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 170,00	0,3
5	Komunikace	HSV			2 682 825,41	45,6
8	Trubní vedení	HSV			242 363,33	4,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			574 900,00	9,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 080,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 788,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			388 847,77	6,6
VN	Vedlejší náklady	VN			152 163,38	2,6
Cena celkem					5 879 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				118 097,38		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	2,00000	10 989,00	21 978,00		RTS 25/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	2,00000	5 495,00	10 990,00		RTS 25/ II
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	2,00000	10 989,00	21 978,00		RTS 25/ II
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
4	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	2,00000	1 905,69	3 811,38		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	2,00000	5 495,00	10 990,00		RTS 25/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě								
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	2,00000	10 989,00	21 978,00		RTS 25/ II
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	2,00000	1 648,00	3 296,00		RTS 25/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	2,00000	8 242,00	16 484,00		RTS 25/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.								
9	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	2,00000	549,00	1 098,00		Vlastní
10	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	2,00000	2 747,00	5 494,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby						

Celkem	118 097,38
---------------	-------------------

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	2	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				34 066,00		
1	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	16 484,00	32 968,00		RTS 25/ II

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Např.:

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

TKP 18 Beton pro konstrukce

ČSN EN 206 Beton

atd.

2	R	Fotodokumentace stavby	soubor	2,00000	549,00	1 098,00		Vlastní
---	---	------------------------	--------	---------	--------	----------	--	---------

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.

Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.

Celkem						34 066,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	Větev A od km 0,190 po KÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				397 383,81		
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,00000	183,00	732,00	800-1	RTS 25/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
vsakovací jáma : 1*2*2				4,00000				
2	583427603R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 32,0 až 63,0 mm	t	8,80000	515,00	4 532,00	SPCM	RTS 25/ II
4*2,2				8,80000				
3	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m	m2	16,00000	55,00	880,00	800-2	RTS 25/ II
vsakovací jáma : (2*1*2+2*2*2+1*2*2)				16,00000				
4	67352003R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 250 g/m2	m2	20,00000	18,00	360,00	SPCM	RTS 25/ II
vsakovací jáma : 16*1,25				20,00000				
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5,00000	2 198,00	10 990,00	800-1	RTS 25/ II
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
kabely SK : 10*1*0,5				5,00000				
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	5,00000	549,00	2 745,00	800-1	RTS 25/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
kabely SK : 10*1,0*0,5				5,00000				
7	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	21,00000	237,00	4 977,00	822-1	RTS 25/ II
Plocha ze situace : 21				21,00000				
8	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	367,40000	59,00	21 676,60	822-1	RTS 25/ II
možnost využít do sanace								
9	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	367,40000	68,00	24 983,20	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	Větev A od km 0,190 po KÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	30,00000	304,00	9 120,00	822-1	RTS 25/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,								
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,00000	93,00	1 860,00	822-1	RTS 25/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
20				20,00000				
12	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	18,00000	339,00	6 102,00	800-1	RTS 25/ II
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
přípojka : (20)*0,6*1,5				18,00000				
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,40000	220,00	3 168,00	800-1	RTS 25/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
přípojka : (20)*0,8*0,6*1,5				14,40000				
14	583420431R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 4,0 mm	t	6,33600	157,00	994,75	SPCM	RTS 25/ II
14,4*0,2*2,2				6,33600				
15	583423631R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	25,34400	309,00	7 831,30	SPCM	RTS 25/ II
14,4*0,8*2,2				25,34400				
16	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	268,20200	183,00	49 080,97	800-1	RTS 25/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
komunikace : 440,88*0,6				264,52800				
sanace : 440,88*0,3				132,26400				
-367,4*0,15-367,4*0,2				-128,59000				
17	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	290,20000	93,00	26 988,60	800-1	RTS 25/ II
268,2+4+18				290,20000				
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	290,20000	275,00	79 805,00	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	Větev A od km 0,190 po KÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 290,20				290,20000		
19	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	290,20000	11,00	3 192,20	800-1	RTS 25/ II
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	290,20000	55,00	15 961,00	800-1	RTS 25/ II
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 440,88	m2	440,88000	13,00	5 731,44	800-1	RTS 25/ II
						440,88000		
22	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace v případě neúnosného podloží : 440,88*0,3	m3	132,26400	99,00	13 094,14	800-1	RTS 25/ II
						132,26400		
23	583424034R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 125,0 mm 132,26*2,2	t	290,97200	165,00	48 010,38	SPCM	RTS 25/ II
						290,97200		
24	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m 440,88	m2	440,88000	44,00	19 398,72	822-1	RTS 25/ II
						440,88000		
25	67352024R	Geosyntetika typ: geotextilie; tkaná; materiál: PP; plošná hmotnost = 186 g/m2 440,88*1,2	m2	529,05600	18,00	9 523,01	SPCM	RTS 25/ II
						529,05600		
26	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	100,00000	55,00	5 500,00	800-1	RTS 25/ II
27	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 100*0,1	m3	10,00000	330,00	3 300,00	SPCM	RTS 22/ II
						10,00000		
28	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	100,00000	3,00	300,00	823-1	RTS 25/ II
29	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	100,00000	3,00	300,00	823-1	RTS 25/ II
30	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	100,00000	44,00	4 400,00	823-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	Větev A od km 0,190 po KÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	100,00000	33,00	3 300,00	823-1	RTS 25/ II
32	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 100*0,025	kg	2,50000	165,00	412,50	SPCM	RTS 25/ II
33	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, skryté betony : 2	m3	2,00000	2 747,00	5 494,00	800-1	RTS 25/ II
34	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	30,00000	88,00	2 640,00	822-1	RTS 25/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 170,00		
35	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm dvě vrstvy po 10 cm : 2*21	m2	42,00000	385,00	16 170,00	821-1	RTS 25/ II
Díl: 5		Komunikace				518 131,26		
36	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. využití stávající dlažba předláždění napojení : 30	m2	30,00000	299,00	8 970,00	822-1	RTS 25/ II
37	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	10,00000	88,00	880,00	822-1	RTS 25/ II
38	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm napojení na stávající vjezdy : 70	m2	70,00000	185,00	12 950,00	822-1	RTS 25/ II
39	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 ACO 11, plocha ze situace : 294+30	m2	324,00000	244,00	79 056,00	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	Větev A od km 0,190 po KÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	324,00000	12,00	3 888,00	822-1	RTS 25/ II
41	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním plocha ze situace : 294+30*1,05	m2	325,50000	331,00	107 740,50	822-1	RTS 25/ II
42	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 294*1,1+44	m2	367,40000	480,00	176 352,00	822-1	RTS 25/ II
43	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm 367,4*1,2	m2	440,88000	185,00	81 562,80	822-1	RTS 25/ II
44	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 181	kus	181,00000	108,00	19 548,00	SPCM	RTS 25/ II
45	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,00000	324,00	972,00	SPCM	RTS 25/ II
46	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,00000	324,00	972,00	SPCM	RTS 25/ II
47	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	15,00000	108,00	1 620,00	SPCM	RTS 25/ II
48	592162117R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 500 mm; š = 250 mm; tl = 100,0 mm; provedení: přírodní 182*2*1,03	kus	374,92000	63,00	23 619,96	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 8 Trubní vedení				66 443,00				
49	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000	3 846,00	15 384,00	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	Větev A od km 0,190 po KÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000	2 747,00	10 988,00	822-1	RTS 25/ II
51	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	3 846,00	7 692,00	822-1	RTS 25/ II
52	895941311R002	Demontáží vpustí uliční z dílců Demontáž stávajících UV , Z výkresu Situace : 1	ks	1,00000	1 099,00	1 099,00		Vlastní
53	28650753R1	Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 400/200 mm	kus	1,00000	2 396,00	2 396,00		Vlastní
54	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	20,00000	110,00	2 200,00	827-1	RTS 25/ II
55	28611263.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 1 000 mm; SN 8	kus	20,00000	228,00	4 560,00	SPCM	RTS 25/ I
56	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 v otevřeném výkopu,	kus	4,00000	242,00	968,00	827-1	RTS 25/ II
57	28651667.AR	Koleno plastové kanalizační typ: jednoznačné; materiál: PVC-U; úhel = 45,0 °; DN = 200; těsnění: elastomerní	kus	4,00000	148,00	592,00	SPCM	RTS 25/ II
58	917862111R001	Osazení žlab odv. betonový šířky 500 mm, výšky 400 mm , dl.1000 mm,D400, s opěrou,lože z C 25/30, včetně mříží 4	m	4,00000	549,00	2 196,00		Vlastní
59	597093311R00	Odvodňovací liniový systém z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou a můstkovým roštem z tvárné litiny, světlá šířka 200 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 290-290 mm, zatížení D 400, E 600, -, Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; s odtokem ve dně; DN = 160; zatížení: F 900; mříž: litina; příčná štěrbinová 18 mm; dl = 1 000 mm; š = 260... 4	kus	4,00000	4 592,00	18 368,00	822-1	RTS 25/ II
					4,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	Větev A od km 0,190 po KÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	127 025,00					
60	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody 20	m	20,00000	220,00	4 400,00	822-1	RTS 25/ II
61	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	25,00000	66,00	1 650,00	822-1	RTS 25/ II
62	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 196	m	196,00000	365,00	71 540,00	822-1	RTS 25/ II
63	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m	182,00000	255,00	46 410,00	822-1	RTS 25/ II
64	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	25,00000	44,00	1 100,00	822-1	RTS 25/ II
65	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár	m	25,00000	77,00	1 925,00	822-1	RTS 25/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	480,00					
66	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	30,00000	16,00	480,00	822-1	RTS 25/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	660,00					
67	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	30,00000	22,00	660,00	822-1	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	87 185,91					
68	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 300,78+6,9	t	307,68000	55,00	16 922,40	822-1	RTS 25/ II
					307,68000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	Větev A od km 0,190 po KÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	307,68000	132,00	40 613,76	822-1	RTS 25/ II
		307,68		307,68000				
70	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 769,12000	1,00	2 769,12	822-1	RTS 25/ II
		307,68*9		2 769,12000				
71	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	307,68000	5,00	1 538,40	800-6	RTS 25/ II
		307,68		307,68000				
72	979089001R00	Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408 pro vodorovnou dopravu	t	300,78000	1,00	300,78	822-1	RTS 25/ II
		300,78		300,78000				
73	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	6,90000	11,00	75,90	801-3	RTS 25/ II
		30*0,1*2,3		6,90000				
74	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	714,45000	22,00	15 717,90	822-1	RTS 25/ II
75	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	43,56000	55,00	2 395,80	822-1	RTS 25/ II
76	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	74,67000	55,00	4 106,85	822-1	RTS 25/ II
77	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	1,00000	549,00	549,00	827-1	RTS 25/ II
78	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,	t	4,00000	549,00	2 196,00	827-1	RTS 25/ II

Celkem	1 213 478,98
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	1	Větev A od km 0,190 po KÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	2	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 414 478,30		
1	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1 145,00000	59,00	67 555,00	822-1	RTS 25/ II
		možnost využít do sanace						
2	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	100,00000	304,00	30 400,00	822-1	RTS 25/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 145,00000	68,00	77 860,00	822-1	RTS 25/ II
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	554,00000	93,00	51 522,00	822-1	RTS 25/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		554		554,00000				
5	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	35,65000	339,00	12 085,35	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		přípojka : (12+15)*0,6*1,5		24,30000				
		uliční vpust' : 1*0,85		0,85000				
		rýha pro ubrby za koncem úseku : 0,5*0,3*70		10,50000				
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,94000	220,00	4 386,80	800-1	RTS 25/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		přípojka : (12+15)*0,8*0,6*1,5		19,44000				
		UV : 1*0,5		0,50000				
7	583420431R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 4,0 mm	t	8,77360	157,00	1 377,46	SPCM	RTS 25/ II
		19,94*0,2*2,2		8,77360				
8	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	35,09440	309,00	10 844,17	SPCM	RTS 25/ II
		19,94*0,8*2,2		35,09440				
9	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 163,81000	183,00	212 977,23	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	2	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. komunikace : 1536*0,6 sanace : 1536*0,3 zpevněná plocha : 102*0,6 chodníky : 302,4*0,4 -1145*0,15-1145*0,2			921,60000 460,80000 61,20000 120,96000 -400,75000			
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 199,46000	93,00	111 549,78	800-1	RTS 25/ II
		1163,81+35,65		1 199,46000				
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 199,46000	275,00	329 851,50	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, 1199,46		1 199,46000				
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1 199,46000	11,00	13 194,06	800-1	RTS 25/ II
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1 199,46000	55,00	65 970,30	800-1	RTS 25/ II
14	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 940,40000	13,00	25 225,20	800-1	RTS 25/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 302,4+102+1536		1 940,40000				
15	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	460,80000	99,00	45 619,20	800-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace v případě neúnosného podloží : 1536*0,3		460,80000				
16	583424034R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 125,0 mm	t	1 013,76000	165,00	167 270,40	SPCM	RTS 25/ II
		460,8*2,2		1 013,76000				
17	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	1 536,00000	44,00	67 584,00	822-1	RTS 25/ II
		1536		1 536,00000				
18	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	1 843,20000	18,00	33 177,60	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	2	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1536*1,2	1 843,20000					
19	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	250,00000	55,00	13 750,00	800-1	RTS 25/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
20	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	25,00000	330,00	8 250,00	SPCM	RTS 22/ II
		250*0,1	25,00000					
21	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	250,00000	3,00	750,00	823-1	RTS 25/ II
22	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	250,00000	3,00	750,00	823-1	RTS 25/ II
23	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,00000	44,00	11 000,00	823-1	RTS 25/ II
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,								
24	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,00000	33,00	8 250,00	823-1	RTS 25/ II
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
25	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	6,25000	165,00	1 031,25	SPCM	RTS 25/ II
		250*0,025	6,25000					
26	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	5,00000	2 747,00	13 735,00	800-1	RTS 25/ II
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		skryté betony : 5	5,00000					
27	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	324,00000	88,00	28 512,00	822-1	RTS 25/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
Díl: 5		Komunikace	2 164 694,15					
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	262,00000	294,00	77 028,00	822-1	RTS 25/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
		plocha ze situace : 252	252,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	2	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		předláždění napojení : 10	10,00000					
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	88,00000	77,00	6 776,00	822-1	RTS 25/ II
30	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	302,40000	157,00	47 476,80	822-1	RTS 25/ II
		252*1,2	302,40000					
31	59245110R	Dlažba betonová	m2	262,60000	226,00	59 347,60	SPCM	RTS 25/ II
		zámková dlažba 200 x 100 x 60 mm přírodní						
		plocha ze situace : 252*1,05-2	262,60000					
32	59245041R	Dlažba betonová	m2	2,00000	422,00	844,00	SPCM	RTS 25/ II
		Dlažba zámková SLP pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená						
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	95,00000	299,00	28 405,00	822-1	RTS 25/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Plocha ze Situace : 85	85,00000					
		předláždění napojení : 10	10,00000					
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	32,00000	88,00	2 816,00	822-1	RTS 25/ II
35	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	93,50000	384,00	35 904,00	822-1	RTS 25/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Plocha ze Situace : 85*1,1	93,50000					
36	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	102,00000	185,00	18 870,00	822-1	RTS 25/ II
		85*1,2	102,00000					
37	592451170R	Dlažba betonová	m2	73,25000	279,00	20 436,75	SPCM	RTS 25/ II
		Dlažba zámková 200 x 100 x 80 mm přírodní						
		85*1,05-16	73,25000					
38	592451158R	Dlažba betonová	m2	16,00000	459,00	7 344,00	SPCM	RTS 25/ II
		Dlažba zámková SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	2	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 250,00000	244,00	305 000,00	822-1	RTS 25/ II
ACO 11, plocha ze situace : 1145+105				1 250,00000				
40	573231125R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	1 250,00000	12,00	15 000,00	822-1	RTS 25/ II
41	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	1 255,00000	331,00	415 405,00	822-1	RTS 25/ II
s rozprostřením a zhutněním								
plocha ze situace : 1150+100*1,05				1 255,00000				
42	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 395,00000	480,00	669 600,00	822-1	RTS 25/ II
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou								
1150*1,1+130				1 395,00000				
43	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 536,00000	185,00	284 160,00	822-1	RTS 25/ II
1280*1,2				1 536,00000				
44	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	139,00000	108,00	15 012,00	SPCM	RTS 25/ II
139				139,00000				
45	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	15,00000	324,00	4 860,00	SPCM	RTS 25/ II
46	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	15,00000	324,00	4 860,00	SPCM	RTS 25/ II
47	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	379,00000	127,00	48 133,00	SPCM	RTS 25/ II
379				379,00000				
48	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	307,00000	108,00	33 156,00	SPCM	RTS 25/ II
49	592162117R	Dlažba betonová tl = 100,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné nad 3,5 t	kus	1 020,00000	63,00	64 260,00	SPCM	RTS 25/ II
510*2				1 020,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	2	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení	175 920,33					
50	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	8,00000	3 846,00	30 768,00	822-1	RTS 25/ II
51	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	8,00000	2 747,00	21 976,00	822-1	RTS 25/ II
52	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	3,00000	3 846,00	11 538,00	822-1	RTS 25/ II
53	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, Z výkresu Situace : 1	kus	1,00000	2 363,97	2 363,97	827-1	RTS 25/ II
54	592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	1,01000	286,00	288,86	SPCM	RTS 23/ II
55	5922386321R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	340,00	343,40	SPCM	RTS 23/ II
56	59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	202,00	204,02	SPCM	RTS 23/ II
57	59223862R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	249,00	251,49	SPCM	RTS 23/ II
58	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	1,00000	1 099,00	1 099,00	827-1	RTS 25/ II
59	55340380R	mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000	2 204,00	2 204,00	SPCM	RTS 18/ II
60	55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; vysoký; pro rám 500/300 mm	kus	1,00000	529,00	529,00	SPCM	RTS 23/ II
61	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	1,00000	330,00	330,00	827-1	RTS 25/ II
62	59223864R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	1,01000	159,00	160,59	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	2	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	0,20000	5 495,00	1 099,00	827-1	RTS 25/ II
64	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	15,00000	88,00	1 320,00	827-1	RTS 25/ II
65	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	15,00000	173,00	2 595,00	SPCM	RTS 25/ I
66	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	4,00000	220,00	880,00	827-1	RTS 25/ II
67	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	4,00000	72,00	288,00	SPCM	RTS 25/ II
68	877395121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu,	kus	1,00000	1 648,00	1 648,00	827-1	RTS 25/ II
69	28650753R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	1,00000	1 896,00	1 896,00	SPCM	RTS 20/ II
70	895941311R002	Demontáž vpusti uliční z dílců Demontáž stávajících UV, Z výkresu Situace : 1	ks	1,00000	1 099,00	1 099,00		Vlastní
71	28650753R1	Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 400/200 mm	kus	3,00000	2 396,00	7 188,00		Vlastní
72	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	12,00000	110,00	1 320,00	827-1	RTS 25/ II
73	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	12,00000	228,00	2 736,00	SPCM	RTS 25/ I
74	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	12,00000	242,00	2 904,00	827-1	RTS 25/ II
75	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	12,00000	148,00	1 776,00	SPCM	RTS 25/ II
76	917862111R001	Osazení žlab odv. betonový šířky 500 mm, výšky 400 mm, dl. 1000 mm, D400, s opěrou, lože z C 25/30, včetně mříží	m	15,00000	549,00	8 235,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	2	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*3	15,00000					
77	597093311R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou a můstkovým roštem z tvárné litiny, světlá šířka 200 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 290-290 mm, zatížení D 400, E 600, -	kus	15,00000	4 592,00	68 880,00	822-1	RTS 25/ II
		5*3	15,00000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					447 875,00	
78	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	100,00000	66,00	6 600,00	822-1	RTS 25/ II
		včetně spotřeby vody						
79	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	830,00000	365,00	302 950,00	822-1	RTS 25/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		830	830,00000					
80	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m	495,00000	255,00	126 225,00	822-1	RTS 25/ II
81	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	100,00000	44,00	4 400,00	822-1	RTS 25/ II
		včetně spotřeby vody						
82	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavkou	m	100,00000	77,00	7 700,00	822-1	RTS 25/ II
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb					1 600,00	
83	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	100,00000	16,00	1 600,00	822-1	RTS 25/ II
		povrchu živičného, betonového nebo dlážděného						
Díl: 96		Bourání konstrukcí					7 128,00	
84	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním	m2	324,00000	22,00	7 128,00	822-1	RTS 25/ II
		spár kamenivem těžkým						
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					301 661,86	
85	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	1 048,00000	55,00	57 640,00	822-1	RTS 25/ II
		pro vodorovnou dopravu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18_1	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV - větv A od km 0,190 po KÚ, SO 03
O:	2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MILENOV
R:	2	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1025+23		1 048,00000				
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 048,00000	132,00	138 336,00	822-1	RTS 25/ II
		1048		1 048,00000				
87	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 432,00000	1,00	9 432,00	822-1	RTS 25/ II
		1048*9		9 432,00000				
88	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 048,00000	5,00	5 240,00		RTS 25/ II
		1048		1 048,00000				
89	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	1 048,00000	1,00	1 048,00	822-1	RTS 25/ II
		1048		1 048,00000				
90	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	23,00000	11,00	253,00	801-3	RTS 25/ II
		100*0,1*2,3		23,00000				
91	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	2 460,83000	22,00	54 138,26	822-1	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m						
92	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	188,47000	55,00	10 365,85	822-1	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m						
93	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	288,65000	55,00	15 875,75	822-1	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m						
94	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1,00000	549,00	549,00	827-1	RTS 25/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
95	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	16,00000	549,00	8 784,00	827-1	RTS 25/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,						
Celkem						4 513 357,64		

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Oprava místních komunikací v obci Milenov“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

Zadavatel	
Název:	Obec Milenov
Sídlo:	Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČ:	00301582
Účastník	
Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice / Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
Osoby oprávněné za účastníka jednat:	Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření
IČ:	480 35 599

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: **ROAD – MARK s.r.o.**

Adresa: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

IČ: 190 93 969

Stručný popis předmětu plnění: **Dopravní značení – dočasné, trvalé**

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 0,4%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 22 000,- Kč

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele: **FRESIL CZ s.r.o.**

Adresa: Tovární 906/44, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 214 28 506

Stručný popis předmětu plnění: **Strojní odstranění stávaj. Povrchů, frézování**

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 3%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 175 820,-

Poddodavatel č. 3

Název poddodavatele: **SQZ, s.r.o.**

Adresa: U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc

IČ: 257 43 554

Příloha č. 4

Stručný popis předmětu plnění: **Zkušebnictví, kontrola kvality**

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 0,6%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 33 000,-

Poddodavatel č. 4

Název poddodavatele: **GEO Skyva s.r.o.**

Adresa: Kamenná 982/4, 785 01 Šternberk

IČ: 023 95 983

Stručný popis předmětu plnění: **Geodetické práce a služby**

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 1,1 %

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 66 000,-