KANALIZAČNÍ ŠACHTA Š296

ŘEZ A–A'

ŘEZ B–B'

- VYROVNÁVACÍ BETON VE SPÁDU DLE ČSN EN 206+A1:
  C30/37–XC4–XD2–XF3–XA1–Cl 0,40–Dmax 16–S3
- ŽELEZOBETON
  C30/37–XC4,XD2,XF3,XA1–CL 0,40–Dmax 16–S3
  max průsak 35mm dle ČSN EN 12390–8
- PODKLADNÍ BETON
  C 12/15–X0–Dmax 22–S3
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, fr. 0–63 mm MIN. E_{def}=30MPa,
  POMĚR E_{def2}/E_{def1} < 2.5, TL. 150 mm

PŮDORYS

POZNÁMKY

- V MÍSTĚ OSAZENÍ MONOLITICKÉ ŠACHTY BUDE STÁVAJÍCÍ ŠACHTA VYBOURÁNA.
- OKOLNÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 BUDE DO ŠACHTY PŘIPOJENO DODATEČNĚ POMOCÍ NAVRTÁVEK A UTĚSNĚNÍ

VYTYČOVACÍ BODY:

VB1:	Y = 529656.08	X = 1192920.36
VB2:	Y = 529654.10	X = 1192920.08
VB3:	Y = 529653.69	X = 1192923.06
VB4:	Y = 529655.67	X = 1192923.33

VYPRACOVAL	ODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU
ING. VALKOVIČ D.	ING. VALKOVIČ D.	ING. NOVOTNÝ D.	ING. VALKOVIČ D.

MÍSTO STAVBY: DOLNÍ NĚMČÍ

STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

AQUADROP

DOLNÍ NĚMČÍ, UL. PEKAŘSKÁ
OPRAVA STOKY A9
SO 01 – KANALIZACE
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

FORMÁT	2 A4
DATUM	03/2023
STUPEŇ	DSP+DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	23–01D
ČÍSLO VÝKRESU	017

KANALIZAČNÍ ŠACHTA Š296