KANALIZAČNÍ ŠACHTA Š295–SP

ŘEZ A–A'

ŘEZ B–B'

VYROVNÁVACÍ BETON VE SPÁDU DLE ČSN EN 206+A1:
C30/37–XC4–XD2–XF3–XA1–Cl 0,40–Dmax 16–S3

ŽELEZOBETON
C30/37–XC4,XD2,XF3,XA1–CL 0,40–Dmax 16–S3
max průsak 35mm dle ČSN EN 12390–8

PODKLADNÍ BETON
C 12/15–X0–Dmax 22–S3

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, fr. 0–63 mm MIN. E_{def}=30MPa,
POMĚR E_{def2}/E_{def1} < 2.5, TL. 150 mm

PŮDORYS

VYTYČOVACÍ BODY:

VB1:	Y = 529650.73	X = 1192958.13
VB2:	Y = 529648.82	X = 1192957.87
VB3:	Y = 529648.87	X = 1192960.09
VB4:	Y = 529650.77	X = 1192960.06

POZNÁMKY

V MÍSTĚ OSAZENÍ MONOLITICKÉ ŠACHTY BUDE STÁVAJÍCÍ ŠACHTA VYBOURÁNA.

VYPRACOVAL ING. VALKOVIČ D.	ODP. PROJ. PROFESE ING. VALKOVIČ D.	KONTROLOVAL ING. NOVOTNÝ D.	HL. INŽ. PROJEKTU ING. VALKOVIČ D.	AQUADROP	
MÍSTO STAVBY: DOLNÍ NĚMČÍ					
STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.					
DOLNÍ NĚMČÍ, UL. PEKAŘSKÁ OPRAVA STOKY A9 SO 01 – KANALIZACE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				FORMÁT	2 A4
				DATUM	03/2023
				STUPEŇ	DSP+DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	23–01D
KANALIZAČNÍ ŠACHTA Š295–SP				ČÍSLO VÝKRESU	016