


Krycí list zadání

Název stavby: **Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín** Část: **Specifikace dodatečných stavebních prací k :Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Běloutín**

Zakázka: Umístění:
 Stav. objekt č.: Investor: Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín
 Č. rozpočtu: Objednal: Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín
 Č. dodatku: Projektant:
 Archivní číslo: Zpracoval: DEHON s.r.o., Bezručova 1416, 753 01 Hranice
 Datum: 19/10/2015

Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	DEHON s.r.o. Bezručova 1416, 753 01 HRANICE IČO: 0714617129 Dne: 19.10.2015
HSV	292 444,10	338 770,39		3 357,51				
PSV	50 746,26	433 274,32		661,46				
MON								
VRN				38 787,87				
OST		329 561,39						
Celkem	343 190,36	1 101 606,10		42 806,84				
Základní rozpočtové náklady					1 444 796,46 Kč			Odsouhlasil:
Přirážky					42 806,84 Kč			
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)					1 487 603,30 Kč			K. 10.2015
					Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			Dne: 
Sazba[%]	Základ		Daň		Základna		Daň	
15 %								
21 %	1 487 603,30 Kč		312 396,69 Kč					
0 %								
	1 487 603,30 Kč		312 396,70 Kč					Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
1 800 000,00 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	DEHON s.r.o. Bezručova 1416, 753 01 HRANICE IČO: 0714617129

Položkový rozpočet

Zadání		Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín										1 487 603,30 Kč	343 190,36	1 101 606,10	0,00	42 806,84	0,61	0,00	312 396,70
		Specifikace dodatečných stavebních prací k :Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Bělotín																	
Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph			
001		B			STAVEBNÍ ČÁST				1 792 089,68 Kč	298 502,57	1 458 448,09	0,00	35 139,01	0,000	0,000	376 338,83			
	003	O		HSV	Svislé a kompletní konstrukce				129 646,08 Kč	0,00	129 646,08	0,00	0,00	0,000	0,000	27 225,68			
Seznam položek pro oddíl :																			
	P	1		311237143R00	Zdivo z cihel P 15 na MVC 5 tl. 30 cm 3NP štít terasa	22,200	m2	702,50	15 595,50 Kč		15 595,50					21 %			
	P	2		311237145R00	Zdivo z cihel P 15 na MC 10 tl. 30 cm stěna AKU v 2NP pod panely	59,860	m2	698,96	41 839,75 Kč		41 839,75					21 %			
	P	3		311237486R00	Zdivo z cihel brouš. P15, tl. 44 cm,	78,650	m2	792,09	62 297,88 Kč		62 297,88					21 %			
	P	4		317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm	18,000	kus	497,50	8 955,00 Kč		8 955,00					21 %			
	P	5		317998117R00	Izolace mezi překlady polystyren tl.15 cm	13,500	m	70,96	957,96 Kč		957,96					21 %			
	004	O		HSV	Vodorovné konstrukce				265 792,53 Kč	223 245,00	42 547,53	0,00	0,00	0,000	0,000	55 816,43			
Seznam položek pro oddíl :																			
	P	1		411133902R00	Montáž str.panellů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 3 t	33,000	kus	878,13	28 978,29 Kč		28 978,29					21 %			
	P	2		417388134R00	Věnc vnější pro PTH zeď 44 cm, tl. stropu 25 cm pod panely	23,600	m	523,30	12 349,88 Kč		12 349,88					21 %			
	P	3		430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25) v 3np	0,466	m	2 616,65	1 219,36 Kč		1 219,36					21 %			
	S	4		59346852	Panel stropní předpjatýx119x19 cm vč. věvce kolem panelu a zálivky panelu	33,000	kus	6 765,00	223 245,00 Kč	223 245,00						21 %			
	061	O		HSV	Úpravy povrchů vnitřní				44 796,84 Kč	0,00	44 796,84	0,00	0,00	0,000	0,000	9 407,34			
Seznam položek pro oddíl :																			
	P	1		612425931R00	Omrítka vápenná vnitřního ostění - štuková	12,100	m2	289,16	3 498,84 Kč		3 498,84					21 %			
	P	2		612473181R00	Omrítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	126,860	m2	130,39	16 541,28 Kč		16 541,28					21 %			
	P	3		612473182R00	Omrítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	126,860	m2	84,27	10 690,49 Kč		10 690,49					21 %			
	P	4		622481211R00	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	126,860	m2	110,88	14 066,24 Kč		14 066,24					21 %			
	062	O		HSV	Úpravy povrchů vnější				98 947,51 Kč	0,00	98 947,51	0,00	0,00	0,000	0,000	20 778,98			
Seznam položek pro oddíl :																			
	P	1		622312134RT3	Zateplovací syst., fasáda, EPS 70F tl.150 mm s omítkou SH silikonovou 3,1 kg/m2	100,850	m2	869,26	87 664,87 Kč		87 664,87					21 %			
	P	2		622312153RT3	Zateplovací syst., ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou SH silikonovou 3,1 kg/m2	11,400	m2	904,74	10 314,04 Kč		10 314,04					21 %			
	P	3		622312164R00	Zatepl. systém , parapet, EPS P tl. 40 mm	1,680	m2	576,55	968,60 Kč		968,60					21 %			
	063	O		HSV	Podlahy a podlahové konstrukce				73 410,73 Kč	0,00	73 410,73	0,00	0,00	0,000	0,000	15 416,25			
Seznam položek pro oddíl :																			
	P	1		631312611RT4	Terasa= separace, alkorplan, separace, TI tl.150MM bet. + kari, hydroizol. ardex, dlažba	10,500	m2	1 397,62	14 675,01 Kč		14 675,01					21 %			
	P	2		632441114U00	Potěr samoniv -5cm such směs vybroušený	194,760	m2	301,58	58 735,72 Kč		58 735,72					21 %			
	094	O		HSV	Lešení a stavební výtahy				10 829,50 Kč	0,00	10 829,50	0,00	0,00	0,000	0,000	2 274,20			
Seznam položek pro oddíl :																			
	P	1		941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	110,000	m2	28,38	3 121,80 Kč		3 121,80					21 %			
	P	2		941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	220,000	m2	26,61	5 854,20 Kč		5 854,20					21 %			
	P	3		941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	110,000	m2	16,85	1 853,50 Kč		1 853,50					21 %			
	096	O		HSV	Bourání konstrukcí				344,87 Kč	0,00	344,87	0,00	0,00	0,000	0,000	72,42			
Seznam položek pro oddíl :																			
	P	1		968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých pl. 2 m2	3,240	m2	106,44	344,87 Kč		344,87					21 %			
	099	O		HSV	Staveništní přesun hmot				23 323,14 Kč	0,00	23 323,14	0,00	0,00	0,000	0,000	4 897,86			
Seznam položek pro oddíl :																			
	P	1		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	175,296	t	133,05	23 323,14 Kč		23 323,14					21 %			
	713	O		PSV	Izolace tepelné				84 119,04 Kč	71 266,65	12 852,38	0,00	0,00	0,000	0,000	17 665,00			
Seznam položek pro oddíl :																			
	P	1		713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	204,610	m2	48,79	9 982,92 Kč		9 982,92					21 %			
	P	2		713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	194,760	m2	12,51	2 436,45 Kč		2 436,45					21 %			
	S	3		631508595	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI tl.280mm	209,000	m2	230,62	48 199,58 Kč	48 199,58						21 %			
	S	4		63151449.A	Deska z minerální plsti tl. 30 mm	201,600	m2	114,42	23 067,07 Kč	23 067,07						21 %			
	P	5		998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	1,395	t	310,45	433,01 Kč		433,01					21 %			
	762	O		PSV	Konstrukce tesařské				207 515,68 Kč	0,00	207 515,68	0,00	0,00	0,000	0,000	43 578,29			
Seznam položek pro oddíl :																			

Položkový rozpočet

Zadání		Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín		Specifikace dodatečných stavebních prací k :Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Bělotín		1 487 603,30 Kč	343 190,36	1 101 606,10	0,00	42 806,84	0,61	0,00	312 396,70
--------	--	---	--	--	--	-----------------	------------	--------------	------	-----------	------	------	------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		P	1	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly vč. řeziva	1,000	soubor	189 750,00	189 750,00 Kč		189 750,00					21 %
		P	2	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	94,600	m2	149,90	14 180,54 Kč		14 180,54					21 %
		P	3	762812370R00	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna palubky	8,100	m2	442,61	3 585,14 Kč		3 585,14					21 %
763	O	OST		OST	Dřevostavby				146 135,85 Kč	0,00	146 135,85	0,00	0,00	0,000	0,000	30 688,53
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	763131432U00	SDK podhled DF 15 -Ti 2xCD+UD	204,610	m2	514,45	105 261,61 Kč		105 261,61					21 %
		P	2	763181311U00	Mtž zárub ocel 1kfídl SDK	2,000	kus	1 073,00	2 146,00 Kč		2 146,00					21 %
		P	3	763211233U00	SDV příčka 125 CW+UW 12,5	45,280	m2	785,00	35 544,80 Kč		35 544,80					21 %
		P	4	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	6,902	t	461,24	3 183,43 Kč		3 183,43					21 %
764	O	PSV		PSV	Konstrukce klempířské				50 326,57 Kč	0,00	50 326,57	0,00	0,00	0,000	0,000	10 568,58
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	764292460R00	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 750 mm	6,100	m	356,57	2 175,08 Kč		2 175,08					21 %
		P	2	764311201R00	Krytina profil plech, do 30° vč. koncových plechů	105,000	m2	400,76	42 079,80 Kč		42 079,80					21 %
		P	3	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	8,400	m	347,70	2 920,68 Kč		2 920,68					21 %
		P	4	764530430R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm	7,300	m	311,34	2 272,78 Kč		2 272,78					21 %
		P	5	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	2,063	t	425,76	878,23 Kč		878,23					21 %
765	O	OST		OST	Krytiny tvrdé				100 622,54 Kč	0,00	100 622,54	0,00	0,00	0,000	0,000	21 130,73
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	765313214U00	Zastr TONDACH střech slož Fran 12	179,450	m2	528,65	94 866,24 Kč		94 866,24					21 %
		P	2	765313663U00	Protisněh hák taška	130,000	kus	19,51	2 536,30 Kč		2 536,30					21 %
		P	3	765313669U00	Protisněhového hák na plech	20,000	m	161,00	3 220,00 Kč		3 220,00					21 %
766	O	PSV		PSV	Konstrukce truhlářské				158 901,77 Kč	3 545,64	155 356,13	0,00	0,00	0,000	0,000	33 369,37
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kf.nad 0,8 m vč. dveří a kování	2,000	kus	2 023,50	4 047,00 Kč		4 047,00					21 %
		P	2	766670011R00	D + M dveří mezi chodbou a chodbou přístavby v 3NP	1,000	kus	48 543,86	48 543,86 Kč		48 543,86					21 %
		P	3	766671005U00	D + M střešní okno 74x140 cm	8,000	kus	12 690,00	101 520,00 Kč		101 520,00					21 %
		P	4	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	7,000	kus	174,74	1 223,18 Kč		1 223,18					21 %
		S	5	61187552	Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm	8,400	m	422,10	3 545,64 Kč	3 545,64						21 %
		P	6	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	0,046	t	480,67	22,09 Kč		22,09					21 %
767	O	PSV		PSV	Konstrukce zámečnické				275 027,07 Kč	0,00	275 027,07	0,00	0,00	0,000	0,000	57 755,68
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	767211111R00	Montáž schodiště ocelového z 2NP do 3NP	1,000	kus.	273 000,00	273 000,00 Kč		273 000,00					21 %
		P	2	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	4,053	t	500,14	2 027,07 Kč		2 027,07					21 %
769	O	OST		OST	Otvorové prvky z plastu				82 803,00 Kč	0,00	82 803,00	0,00	0,00	0,000	0,000	17 388,63
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	769000000R00	D+M plastové okna 3NP	7,000	kus	4 423,00	30 961,00 Kč		30 961,00					21 %
		P	2	769000001R00	D+M hliníkových dveří 2 ks, 1x panikové kování	2,000	kus	25 921,00	51 842,00 Kč		51 842,00					21 %
781	O	PSV		PSV	Obklady keramické				919,29 Kč	445,28	474,01	0,00	0,00	0,000	0,000	193,05
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	781474115U00	Mtž keram hladká flex lep	1,660	m2	279,41	463,82 Kč		463,82					21 %
		S	2	59781530	Obklad 25x33 cm lesk	2,000	m2	222,64	445,28 Kč	445,28						21 %
		P	3	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	0,040	t	253,68	10,19 Kč		10,19					21 %
784	O	PSV		PSV	Malby				3 488,65 Kč	0,00	3 488,65	0,00	0,00	0,000	0,000	732,62
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	784453631U00	Malba 2xdisp PRIMALEX ot bílá m-3,8	126,860	m2	27,50	3 488,65 Kč		3 488,65					21 %
999	O	VRN		VRN	Ostatní				35 139,01 Kč	0,00	0,00	0,00	35 139,01	0,000	0,000	7 379,19
Seznam položek pro oddíl :																
		V	1		Mimostav. doprava	17 569,507	%	2,00	35 139,01 Kč				35 139,01			21 %
002	B				KANALIZACE				17 736,03 Kč	1 897,14	15 525,29	0,00	313,60	0,000	0,000	3 724,57
721	O	PSV		PSV	Kanalizace vnitřní				17 736,03 Kč	1 897,14	15 525,29	0,00	313,60	0,000	0,000	3 724,57
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 včetně tvarovek, kotevních prvků a zvukové izolace	16,000	m	231,31	3 700,96 Kč		3 700,96					21 %
		P	2	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 včetně tvarovek, kotevních prvků a zvukové izolace	14,000	m	288,94	4 045,16 Kč		4 045,16					21 %

Položkový rozpočet

Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín																	1 487 603,30 Kč	343 190,36	1 101 606,10	0,00	42 806,84	0,61	0,00	312 396,70
Specifikace dodatečných stavebních prací k :Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Bělotín																								
Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Mj	Množství	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph								
	P		3	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	119,07	476,28 Kč		476,28					21 %								
včetně tvarovek, kotevnic prvků a zvukové izolace																								
	S		4	28615602	Tvarovka čistící HTRE DN 70		1,000	288,19	288,19 Kč	288,19						21 %								
	S		5	28618000	Ventilační hlavice DN 70		1,000	492,95	492,95 Kč	492,95				0,000		21 %								
	S		6	28618010	Podlahová vpust'		2,000	558,00	1 116,00 Kč	1 116,00				0,000		21 %								
	P		7	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40		6,000	42,47	254,82 Kč		254,82					21 %								
	P		8	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	34,000	12,13	412,42 Kč		412,42					21 %								
	P		9	721290200	Pomocné zednické práce	h	35,000	189,59	6 635,65 Kč		6 635,65					21 %								
prostory, průrazy, zazdívký, utěsnění, apod. - kompletní provedení																								
	V		10	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	174,224	1,80	313,60 Kč				313,60			21 %								
003	B			VODOVOD					27 552,28 Kč	137,94	27 099,67	0,00	314,66	0,000	0,000	5 785,98								
097	O			HSV	Odvoz suti a vybouraných hmot				1 015,83 Kč	0,00	1 015,83	0,00	0,00	0,000	0,000	213,33								
Seznam položek pro oddíl :																								
	P		1	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,600	239,65	383,44 Kč		383,44					21 %								
	P		2	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,000	9,03	207,69 Kč		207,69					21 %								
skládka do 20km bude určena při realizaci																								
	P		3	979098190	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,600	265,44	424,70 Kč		424,70					21 %								
722	O			PSV	Vodovod vnitřní				26 536,44 Kč	137,94	26 083,84	0,00	314,66	0,000	0,000	5 572,65								
Seznam položek pro oddíl :																								
	P		1	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	26,000	74,32	1 932,32 Kč		1 932,32					21 %								
včetně tvarovek, příslušenství, upevňovacích prvků																								
	P		2	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	14,000	100,11	1 401,54 Kč		1 401,54					21 %								
včetně tvarovek, příslušenství, upevňovacích prvků																								
	P		3	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	4,000	159,26	637,04 Kč		637,04					21 %								
včetně tvarovek, příslušenství, upevňovacích prvků																								
	P		4	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 40 mm	m	44,000	30,34	1 334,96 Kč		1 334,96					21 %								
	S		5	28377130	Spona	kus	40,000	0,15	6,00 Kč	6,00						21 %								
	S		6	28377135	Samolepicí páska	kus	3,000	43,98	131,94 Kč	131,94						21 %								
	P		7	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	10,000	49,29	492,90 Kč		492,90					21 %								
	P		8	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	1,000	54,60	54,60 Kč		54,60					21 %								
	P		9	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	37,16	222,96 Kč		222,96					21 %								
	P		10	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	8,000	174,43	1 395,44 Kč		1 395,44					21 %								
	P		11	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	527,08	527,08 Kč		527,08					21 %								
	P		12	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	7 128,82	7 128,82 Kč		7 128,82					21 %								
	P		13	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	44,000	22,00	968,00 Kč		968,00					21 %								
	P		14	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	44,000	14,41	634,04 Kč		634,04					21 %								
	P		15	892373111	Hygienický a bakteriologický rozbor	kpl	1,000	2 123,48	2 123,48 Kč		2 123,48					21 %								
	P		16	722290240	Tlaková zkouška vnitřního vodovodního potrubí	m	44,000	24,26	1 067,44 Kč		1 067,44					21 %								
	P		17	722290200	Pomocné zednické práce	h	28,000	189,59	5 308,52 Kč		5 308,52					21 %								
sekání rýh, prostory, průrazy, zazdívký, utěsnění, apod. - kompletní provedení																								
	P		18	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	1,400	610,50	854,70 Kč		854,70					21 %								
	V		19	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	262,218	1,20	314,66 Kč				314,66			21 %								
004	B			ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY					33 224,39 Kč	0,00	33 191,20	0,00	33,19	0,007	0,000	6 977,12								
725	O			PSV	Kompletace ZT				33 224,39 Kč	0,00	33 191,20	0,00	33,19	0,007	0,000	6 977,12								
Seznam položek pro oddíl :																								
	P		1	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě s polosloupem na sifon 600 mm		4,000	soubor	1 873,21	7 492,84 Kč	7 492,84					21 %								
včetně sifonu																								
	P		2	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové G1/2 vývod 237/170 s ECO funkcí		2,000	soubor	1 600,19	3 200,38 Kč	3 200,38					21 %								
	P		3	725813111	Ventil rohový G 1/2 s přípojovací trubičkou		4,000	soubor	98,59	394,36 Kč	394,36					21 %								
	P		4	725980123	PH Instalační dvířka 30/30		1,000	kus	78,88	78,88 Kč	78,88					21 %								
MĚ+dodávka - komplet																								
	P		5	725822612	Baterie sprchová nástěnná		2,000	soubor	1 767,60	3 535,20 Kč	3 535,20			0,002		21 %								

Položkový rozpočet

Zadání		Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín		Specifikace dodatečných stavebních prací k :Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Bělotín		1 487 603,30 Kč	343 190,36	1 101 606,10	0,00	42 806,84	0,61	0,00	312 396,70
--------	--	---	--	--	--	-----------------	------------	--------------	------	-----------	------	------	------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		P	6	725822999	Sprchový kout 1000x1000	2,000	ks	8 676,00	17 352,00 Kč		17 352,00			0,002		21 %
		P	7	722290200	Pomocné zednické práce <i>prostupy, průrazy, zazdívkový, utěsnění, apod. - kompletní provedení</i>	6,000	h	189,59	1 137,54 Kč		1 137,54					21 %
		V	8	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	331,912	%	0,10	33,19 Kč				33,19			21 %

005	B			TOPENÍ					130 165,51 Kč	20 776,83	109 388,68	0,00	0,00	0,868	0,000	27 334,76
786	O	PSV		Vytápění					130 165,51 Kč	20 776,83	109 388,68	0,00	0,00	0,868	0,000	27 334,76

Seznam položek pro oddíl :

P	1	733111114	Potru ocváz běžné bšvé kotelny DN20	32,000	m	202,49	6 479,68 Kč		6 479,68					0,006		21 %
P	2	733111115	Potru ocváz běžné bšvé kotelny DN25	49,000	m	339,48	16 634,52 Kč		16 634,52					0,007		21 %
P	3	722181131	Ochrana potrubí guma -DN 25	107,000	kus	18,96	2 028,72 Kč		2 028,72					0,000		21 %
P	4	733113113	Přípl potrubí závit přípojka DN 15	64,000	kus	53,47	3 422,08 Kč		3 422,08							21 %
P	5	733190107	Tlak zkouška potrubí závit DN 40	107,000	m	4,85	518,95 Kč		518,95							21 %
P	6	998733103	Potrubí přesun hmot výška -24	1,400	t	693,92	971,49 Kč		971,49							21 %
P	7	230050032	Mtž.doplňk.kce.z toho zhotovení	28,000	kg	9,56	267,68 Kč		267,68							21 %
P	8	734209104	Mtž armatura 1závit G 3/4	4,000	kus	14,10	56,40 Kč		56,40					0,000		21 %
P	9	734209105	Mtž armatura 1závit G 1	4,000	kus	16,31	65,24 Kč		65,24					0,000		21 %
P	10	734211114	Ventil odvzduš.G 1/2	6,000	KUS	36,41	218,46 Kč		218,46							21 %
P	11	734221413	Ventil regulační přímé G 1/2	16,000	kus	266,95	4 271,20 Kč		4 271,20					0,001		21 %
P	12	734221602	Ventil term bez hlav G 1/2	16,000	kus	244,96	3 919,36 Kč		3 919,36					0,000		21 %
P	13	734261213	Šroubení přímé G 1/2	16,000	kus	140,30	2 244,80 Kč		2 244,80					0,000		21 %
P	14	734291113	Kohout plnicí vypouš. G1/2	16,000	kus	83,42	1 334,72 Kč		1 334,72					0,000		21 %
P	15	735159310	D+M radiátor deskový trojitý, boční napojení, tep.výkon 2730 W	16,000	kus	2 570,92	41 134,72 Kč		41 134,72							21 %
S	16	VL1	Řídící modul - regulace - 8 okruhů	1,000	kus	5 789,51	5 789,51 Kč	5 789,51								21 %
S	17	VL2	Zdroj 230/24V DC, 0,63A (šife 1 DIN)	1,000	kus	456,55	456,55 Kč	456,55								21 %
S	18	VL3	Rozšiřující modul pro místnosti	1,000	kus	2 108,31	2 108,31 Kč	2 108,31								21 %
S	19	VL4	Prostorové teplotní čidlo	2,000	kus	485,37	970,74 Kč	970,74								21 %
S	20	VL5	Zprovoznění regulace, vč.školení SW a dopravy	18,000	hod	265,44	4 777,92 Kč	4 777,92								21 %
S	21	VL6	Regulační ventil DN 25, vč.servopohonu 24V	4,000	kus	1 668,45	6 673,80 Kč	6 673,80								21 %
P	22	733111116	Potru ocváz běžné bšvé kotelny DN32	38,000	m	367,20	13 953,60 Kč		13 953,60					0,008		21 %
P	23	735100101	D+M kabel stínový 3-žilový	86,000	m	48,54	4 174,44 Kč		4 174,44							21 %
P	24	735158230	Tlak zkouška těl 3fad	10,000	kus	135,75	1 357,50 Kč		1 357,50							21 %
P	25	735191921	Napuštění top.systému 35 KW	21,000	M2	219,18	4 602,78 Kč		4 602,78							21 %
P	26	998735103	Otop těleso přesun hmot výška -24	1,100	t	572,58	629,84 Kč		629,84							21 %
P	27	735000003	Stavební práce	35,000	H	31,50	1 102,50 Kč		1 102,50							21 %

006	B			ELEKTROINSTALACE					121 390,54 Kč	69 199,10	45 185,07	0,00	7 006,37	0,000	0,000	25 492,01
001	O	HSV		Dodávka materiálu - Rozvaděč R2.1					4 277,32 Kč	4 277,32	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	898,24

Seznam položek pro oddíl :

S	1	Př.cena	rozvod. zapuštěná 14 TE, IP 30/20	1,000	ks	492,95	492,95 Kč	492,95								21 %
S	2	Př.cena	vypínač 25/3	1,000	ks	318,52	318,52 Kč	318,52								21 %
S	3	Př.cena	jistič C10/1	3,000	ks	98,59	295,77 Kč	295,77								21 %
S	4	Př.cena	chránič 16/1N/B/003	3,000	ks	985,90	2 957,70 Kč	2 957,70								21 %
S	5	Př.cena	vodič CYY 6mm2	4,000	m	6,07	24,28 Kč	24,28								21 %
S	6		Doprava	0,036	i	4 089,21	147,21 Kč	147,21								21 %
S	7		Přesun	0,010	i	4 089,21	40,89 Kč	40,89								21 %

002	O	HSV		Montážní práce silnoproud					82 592,21 Kč	64 921,78	14 312,92	0,00	3 357,51	0,000	0,000	17 344,36
-----	---	-----	--	---------------------------	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------	------	----------	-------	-------	-----------

Seznam položek pro oddíl :

S	1	Př.cena	záf. sv. 2x58W, IP 20 s el. předf. (LED svítidlo na přisazení)	18,000	ks	2 829,60	50 932,80 Kč	50 932,80								21 %
P	2	210201025	montáž	18,000	ks	185,96	3 347,28 Kč		3 347,28							21 %
S	3	Př.cena	sestava vyp. č.1	2,000	ks	79,63	159,26 Kč	159,26								21 %
P	4	210110041	montáž vyp. č.1	2,000	ks	30,03	60,06 Kč		60,06							21 %
S	5	Př.cena	sestava vyp. č.5	2,000	ks	102,38	204,76 Kč	204,76								21 %
P	6	210110037	montáž vyp. č.5	2,000	ks	31,25	62,50 Kč		62,50							21 %
S	7	Př.cena	sestava dvojzás. 250V/16A	10,000	ks	83,42	834,20 Kč	834,20								21 %
P	8	210111042	montáž dvojzásuvek	10,000	ks	60,29	602,90 Kč		602,90							21 %

Položkový rozpočet

Zadání		Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín		1 487 603,30 Kč	343 190,36	1 101 606,10	0,00	42 806,84	0,61	0,00	312 396,70
		Specifikace dodatečných stavebních prací k :Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Bělotín									

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		S	9	Př.cena	jistič C10/1	2,000	ks	98,59	197,18 Kč	197,18						21 %
		P	10	210120401	montáž	2,000	ks	38,53	77,06 Kč		77,06					21 %
		S	11	Př.cena	jistič B16/1	2,000	ks	98,59	197,18 Kč	197,18						21 %
		P	12	210120401	montáž	2,000	ks	38,53	77,06 Kč		77,06					21 %
		S	13	Př.cena	kabel CYKY 5Cx4mm2	22,000	m	34,13	750,86 Kč	750,86						21 %
		P	14	210800117	uložení pod omítku	22,000	m	18,96	417,12 Kč		417,12					21 %
		S	15	Př.cena	vodič CYKYLO 3Cx1,5mm2	197,000	m	7,59	1 495,23 Kč	1 495,23						21 %
		S	16	Př.cena	vodič CYKYLO 3Ax1,5mm2	13,000	m	7,59	98,67 Kč	98,67						21 %
		P	17	210800105	uložení pod omítku	220,000	m	15,47	3 403,40 Kč		3 403,40					21 %
		S	18	Př.cena	vodič CYKYLO 2Ax1,5mm2	9,000	m	6,07	54,63 Kč	54,63						21 %
		P	19	210800101	uložení pod omítku	9,000	m	15,47	139,23 Kč		139,23					21 %
		S	20	Př.cena	vodič CYKYLO 3Cx2,5mm2	128,000	m	11,38	1 456,64 Kč	1 456,64						21 %
		P	21	210800106	uložení pod omítku	128,000	m	17,22	2 204,16 Kč		2 204,16					21 %
		S	22	Př.cena	krabice přístrojová KP	15,000	ks	7,59	113,85 Kč	113,85						21 %
		P	23	210010301	montáž	15,000	ks	18,43	276,45 Kč		276,45					21 %
		S	24	Př.cena	krabice rozpojovací KU	12,000	ks	32,61	391,32 Kč	391,32						21 %
		P	25	210010321	montáž	12,000	ks	81,30	975,60 Kč		975,60					21 %
		S	26	001	Kabel CYKY 5C x 10	48,000	m	167,40	8 035,20 Kč	8 035,20						21 %
		P	27	735000111	Uložení pod omítku	48,000	m	43,20	2 073,60 Kč		2 073,60					21 %
		P	28	210100014	ukončení vod. do 10mm2	10,000	ks	22,53	225,30 Kč		225,30					21 %
		P	29	210100013	ukončení vod. do 2,5mm2	32,000	ks	11,60	371,20 Kč		371,20					21 %
		V	30	Př.cena	Prořez	649,218	%	0,90	584,30 Kč				584,30			21 %
		V	31		PPV	792,347	%	3,50	2 773,21 Kč				2 773,21			21 %
003	O			HSV	Montážní práce slaboproud				6 883,21 Kč	0,00	6 883,21	0,00	0,00	0,000	0,000	1 445,47
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1		Školní rozhlas : reproduktory 100 W	3,000	kus	394,36	1 183,08 Kč		1 183,08					21 %
		P	2		Napojení na stávající škol. rozhlas, vč.stav.prací	1,000	kus	1 137,57	1 137,57 Kč		1 137,57					21 %
		P	3		Rozvody škol.rozhl., vč.stav.prací	64,000	m	71,29	4 562,56 Kč		4 562,56					21 %
004	O			HSV	Stavební práce při elektromontážích				19 969,50 Kč	0,00	19 969,50	0,00	0,00	0,000	0,000	4 193,60
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	460270151	vyserkání otvoru pro rozvaděč R	1,000	ks	124,23	124,23 Kč		124,23					21 %
		P	2	460680451	vysekaní kapes 7x7x5cm v cihle	15,000	ks	19,19	287,85 Kč		287,85					21 %
		P	3	460680452	dtto 10x10x8 v cihle	10,000	ks	25,10	251,00 Kč		251,00					21 %
		P	4	460680581	vysekaní rýh hl.3cm,š.3cm, cihla	180,000	m	35,50	6 390,00 Kč		6 390,00					21 %
		P	5	460680582	dtto hl.3cm,š.5cm, cihla	35,000	m	38,00	1 330,00 Kč		1 330,00					21 %
		P	6	460680621	dtto š.3cm, strop	52,000	m	36,17	1 880,84 Kč		1 880,84					21 %
		P	7	460690041	vrtání a osazení hmoždinek	85,000	ks	18,43	1 566,55 Kč		1 566,55					21 %
		P	8	460680161	průraz tl. do 15cm, cihla	4,000	ks	31,32	125,28 Kč		125,28					21 %
		P	9	460680162	průraz tl. do 30cm, cihla	4,000	ks	45,13	180,52 Kč		180,52					21 %
		P	10	460710001	vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hl.3cm,š.3cm	52,000	m	38,07	1 979,64 Kč		1 979,64					21 %
		P	11	460710031	vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. 3cm, š. 3cm	180,000	m	22,60	4 068,00 Kč		4 068,00					21 %
		P	12	460710032	dtto hl.3cm,š. 5cm	33,000	m	28,37	936,21 Kč		936,21					21 %
		P	13	p	odvoz sutí do 1km, vč.skládkovného	2,000	t	424,69	849,38 Kč		849,38					21 %
006	O			HSV	Práce dle HZS				1 592,64 Kč	0,00	1 592,64	0,00	0,00	0,000	0,000	334,45
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	Př.cena	sestavení rozvaděče R2.1	3,000	hod	227,52	682,56 Kč		682,56					21 %
		P	2	Př.cena	příprava k revizi	4,000	hod	227,52	910,08 Kč		910,08					21 %
007	O			HSV	Revize				2 426,80 Kč	0,00	2 426,80	0,00	0,00	0,000	0,000	509,63
Seznam položek pro oddíl :																
		P	1	Př.cena	výchozí revize	8,000	hod	303,35	2 426,80 Kč		2 426,80					21 %
999	O			VRN	Ostatní				3 648,86 Kč	0,00	0,00	0,00	3 648,86	0,000	0,000	766,26
Seznam položek pro oddíl :																
		V	1	Přir	GZS	1 143,842	%	3,19	3 648,86 Kč				3 648,86			21 %

Položkový rozpočet

Zadání

Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín

Specifikace dodatečných stavebních prací k :Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Bělotín

1 487 603,30 Kč	343 190,36	1 101 606,10	0,00	42 806,84	0,61	0,00	312 396,70
-----------------	------------	--------------	------	-----------	------	------	------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKUP)	Popis řádku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
007		B			MÉNĚPRÁCE				-634 555,12 Kč	-47 323,22	-587 231,90	0,00	0,00	-0,267	0,000	-133 256,58
	094	O		HSV	Lešení a stavební výtahy				-131 276,71 Kč	0,00	-131 276,71	0,00	0,00	0,000	0,000	-27 568,11
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		941111121U00	D + M plošina pro invalidy viz.výpis prvků z 2NP nové budovy školy do 2NP přístavby školy	-2,400	m	54 698,63	-131 276,71 Kč		-131 276,71					21 %
713	O			PSV	izolace tepelné				-57 291,02 Kč	-47 323,22	-9 967,80	0,00	0,00	0,000	0,000	-12 031,11
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	-204,300	m2	48,79	-9 967,80 Kč		-9 967,80					21 %
	S	2		631508595	Pás skelný izolační tl. 2 x 140mm lambda = 0,033	-410,400	m2	115,31	-47 323,22 Kč	-47 323,22						21 %
762	O			PSV	Konstrukce tesařské				-190 684,96 Kč	0,00	-190 684,96	0,00	0,00	0,000	0,000	-40 043,84
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	-241,300	m2	149,90	-36 170,87 Kč		-36 170,87					21 %
	P	2		763732212R00	Montáž střech z vazníků dl. do 18 m D+M vazniku vč. ukotv. k žb. věnci viz. D.1.2	-290,200	m2	532,44	-154 514,09 Kč		-154 514,09					21 %
764	O			PSV	Konstrukce klempířské				-6 911,75 Kč	0,00	-6 911,75	0,00	0,00	0,000	0,000	-1 451,47
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		764530430	Oplechování zdi TiZn plechu š.400 mm	-22,200	m	311,34	-6 911,75 Kč		-6 911,75					21 %
765	O			PSV	Krytiny tvrdé				-161 165,57 Kč	0,00	-161 165,57	0,00	0,00	0,000	0,000	-33 844,77
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		765313214U00	Zastř střech pálenou krytinou, posuvná taška taška pro sklon střechy od 12 stup.	-290,200	m2	528,65	-153 414,23 Kč		-153 414,23					21 %
	P	2		765313611U00	D+M univerzální vikýř 45x73cm	-1,000	kus	2 678,74	-2 678,74 Kč		-2 678,74					21 %
	P	3		765313663U00	Protisněh hák taška	-260,000	kus	19,51	-5 072,60 Kč		-5 072,60					21 %
766	O			PSV	Konstrukce truhlářské				-9 094,41 Kč	0,00	-9 094,41	0,00	0,00	0,000	0,000	-1 909,83
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		vl.9	D+M požární skládací schody EW 60 U= 1,8 W /m2 K	-1,000	kus.	9 094,41	-9 094,41 Kč		-9 094,41					21 %
767	O			PSV	Konstrukce zámečnické				-56 590,60 Kč	0,00	-56 590,60	0,00	0,00	0,000	0,000	-11 884,03
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		vl.4	D+M venkovní ocelové schodiště pozinkované dle. výpisu zámečnických konstrukcí	-1,000	kus.	56 590,60	-56 590,60 Kč		-56 590,60					21 %
786	O			PSV	Vytápění				-21 540,10 Kč	0,00	-21 540,10	0,00	0,00	-0,267	0,000	-4 523,42
Seznam položek pro oddíl :																
	P	1		7331111115	Potru ocváz běžné bšvé kotelný DN25	-38,000	m	273,02	-10 374,76 Kč		-10 374,76			0,007		21 %
	P	2		722181131	Ochrana potrubí guma -DN 25	-38,000	kus	21,07	-800,66 Kč		-800,66			0,000		21 %
	P	3		733190107	Tlak zkouška potrubí závit DN 40	-38,000	m	5,39	-204,82 Kč		-204,82					21 %
	P	4		998733103	Potrubí přesun hmot výška -24	-0,200	t	771,02	-154,20 Kč		-154,20					21 %
	P	5		735159210	D+M radiátor deskový dvojité, boční napojení, tep.výkon 920 W	-6,000	kus	1 567,33	-9 403,98 Kč		-9 403,98					21 %
	P	6		735158220	Tlak zkouška těl 2řad	-6,000	kus	100,28	-601,68 Kč		-601,68					21 %