



Všem účastníkům zadávacího řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název VZ: **REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY,
OKŘÍŠKY – KANALIZACE, 4. ETAPA**

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007247

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-009436**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) – otevřené řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Městys Okříšky
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
Zastoupen: Zdeňkem Ryšavým, starostou městyse
IČ: 00290050
DIČ: CZ00290050

Smluvní zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona:

JANČÁLEK s.r.o.
Zastoupen: Ing. Hanou Valovou, jednatelekou s.r.o.
U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav
IČ: 26234149

Zadavatel tímto v souladu § 98 a 99 zákona a s čl. 11 zadávacích podmínek poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace ve formě odpovědi na níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 11:

k dotazu-odpovědi č.2, vysvětlení ZD č.1 – příslušné buňky jsou zavzorcovány s odkazem na procentní vyjádření nákladů ve skryté zóně listu.

Má uchazeč doplnit % vyjádření nákladů doplněním číslice ve skryté zóně nebo přepsat buňku konstantní hodnotou

Může zadavatel upřesnit nebo doplnit?

Odpověď č. 11:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Do příslušných buněk účastník zadávacího řízení vyplní nabídkové ceny příslušných položek bez ohledu na předvyplněný vzorec. Zároveň musí zabezpečit korektní sčítání jak jednotlivých položek, tak i všech listů soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č.12:

část kanalizace; SO 02 rekonstrukce vodovodu a přípojky

dle STZ má být materiál vodovodního potrubí PE 100 RC pro všechny dimenze, ve výkazu výměr je tento parametr pouze u potrubí d160

Může zadavatel upřesnit nebo doplnit?

Odpověď č. 12:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Materiál PE 100 RC bude použit na všechna vodovodní potrubí PE.

Dotaz č. 13:

Čl. 7.10.1 TP provizorní opravy komunikací skladba – asfaltový recyklát (prosívka) 15 cm
– Hutněný štěrk 15 cm

VV ČOV

K	564R1	Provizorní oprava komunikace AB – skladba: hutněný štěrk tl.25cm+ asfaltový recyklát tl. 15cm, vč. likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvozu, uložení na deponii dle pokynů investora).
---	-------	---

Je zde rozpor mezi TP a VV.

Odpověď č. 13:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Provizorní oprava komunikace je navržena ve skladbě:

- *hutněný štěrk tl.25 cm*
 - *asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm*
- celkem tl.40 cm*

Platí údaje uvedené ve Svazku 5 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 14:

SO 01.1. Splaškové kanalizační přípojky

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	362,700
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	232,000
52	K	460650185	Osazení betonových obrubníků stojatých/ležatých silničních do betonu prostého	m	232,000
61	K	460650932	Kladení dlažby po překopecch dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	362,700

Dle stavu rozebíraných dlažeb a obrubníků je nepravděpodobné, že bude možné použít 100% materiálu zpět.

Odpověď č. 14:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Je rizikem zhotovitele, zda se podaří odstraňované části použít ke zpětné zádlažbě. Investor nepředpokládá obnovu materiálu, požadoval zachování stávajícího stavu povrchu a materiálu. Pokud zhotovitel dle svých odborných znalostí očekává, že bude třeba některý materiál nahradit, náklady s tímto spojené zahrne do položek souvisejících prací.

Dotaz č. 15:

SO 02, SO 02.1 – Rekonstrukce vodovodu + přípojky

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	241,800
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	148,000
100	K	460650185	Osazení betonových obrubníků stojatých/ležatých silničních do betonu prostého	m	148,000
107	K	460650932	Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těžného	m2	241,800

Dle stavu rozebíraných dlažeb a obrubníků je nepravděpodobné, že bude možné použít 100% materiálu zpět.

Odpověď č. 15:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Je rizikem zhotovitele, zda se podaří odstraňované části použít ke zpětné zádlažbě. Investor nepředpokládá obnovu materiálu, požadoval zachování stávajícího stavu povrchu a materiálu. Pokud zhotovitel dle svých odborných znalostí očekává, že bude třeba některý materiál nahradit, náklady s tímto spojené zahrne do položek souvisejících prací.

Dotaz č. 16:

Část kanalizace

V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že geologický průzkum nebyl proveden. V SO 01 splašková kanalizace je rozdělení těžitelnosti zemin tř.3 57%, tř.4 19%, tř.5 12%, tř.6 12%.

V SO 01.1 Splaškové kanalizační přípojky pak tř.3 37,5%, tř.4 25%, tř.5 22,5%, tř.6 15%.

Na základě, čeho bylo stanoveno množství procent jednotlivých tříd těžitelnosti a proč je u přípojek uvedeno výrazně vyšší množství zemin ve třídě těžitelnosti 5 a 6 než v SO 01?

Odpověď č. 16:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Množství procent jednotlivých tříd těžitelnosti zemních prací bylo stanoveno odborným odhadem na základě podélného profilu potrubí a hloubky jeho uložení, s upřesněním na základě zemních prací provedených v okolí stavby.

U přípojek uvedené množství zemin ve třídě těžitelnosti 5 a 6 je stanoveno odborným odhadem na základě podélného profilu napojovaných řadů a množství / hustoty přípojek podle hloubky napojení na řad – na hlubších částech řadu je kumulováno

podstatně větší množství přípojek včetně jejich délky, z toho vyplývá podstatně větší procentuální podíl vyšších tříd těžitelnosti zemin.

Dotaz č. 17:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 11.4.2019 je uvedeno:

„Odpověď č. 10:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Položka „567521141 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM – rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 10000 m²“ obsahuje dodání pojiva v druhu a množství určeném akreditovanou silniční laboratoří po odebrání vzorků in situ před realizací této položky podle požadavků stanovených správcem komunikace.“

Mohl by zadavatel v rámci zadání stanovit typ a množství pojiva tak, aby byly nabídky jednotlivých uchazečů srovnatelné?

Odpověď č. 17:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Zadavatel pro upřesnění přikládá sdělení Správy a údržby silnic Vysočiny (TSO/Sk/004988/2019) ze dne 11.4.2019. Finální množství pojiva určí správce komunikace.

Dotaz č. 18:

Ve svazku 1.2 – Formulář nabídky – je součástí Obsahu nabídky také datový nosič (CD, DVD, Flashdisk). Dodavatel předpokládá, že jde o nedorozumění vzhledem k tomu, že nabídka se podává v elektronické podobě?

Odpověď č. 18:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci – součástí nabídky není datový nosič – a zároveň zveřejňuje svazek 1.2 – Formulář nabídky – rev. 1 – viz. zveřejněné dokumenty na profilu zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Břeclavi dne 15. 4. 2019

Ing. Hana Valová

JANČÁLEK s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona

Doplňené, změněné a upravené části zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele současně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 4:

- Svazek 1.2 zadávací dokumentace – Formulář nabídky – rev. 1

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,
příspěvková organizace
JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa pracoviště:
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

GREGOR – projekt invest, s.r.o.
Počítky 18
Žďár nad Sázavou
591 01

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
- / -

NAŠE ZNAČKA
TSO/Sk/004988/2019

VYŘIZUJE
Petr Skřivánek ml.

TELEFON
568839848
mobil: 732046559
e-mail: skrivanekml.p@ksusv.cz

TŘEBÍČ
11.4.2019


Okříšky kanalizace 4. etapa – Receptura recyklace

KSÚSV p.o. TSO Třebíč sděluje následující:

Receptura recyklace (dle TP 208) se stanovuje individuálně silniční laboratoří na základě konkrétně odebraných vzorků (empiricky 4% cementu nebo 2% asfaltového pojiva). Na provedené recyklaci a jejím následném vyžrání (technologická pauza cca 7dní) požadujeme provést statickou zatěžovací zkoušku s výsledkem min. 120 MPa. Živičnou vrstvu ACL 16+ tl. 5 cm (ložná vrstva) požadujeme provést na infiltrační postřik s podrcením, ACO 11+ tl. 4 cm (obrusná vrstva) požadujeme provést na spojovací postřik.

S pozdravem

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Třebíč, tel.: 568 839 811
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč


Ing. Alena Strnadová
vedoucí oddělení technicko-správního