DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4. 2. 2026

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník")

pro akci: **„Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav"**

Článek 1. – Smluvní strany

1.1. Objednatel:	**Město Přibyslav**
se sídlem:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
zastoupený:	Martinem Kamarádem, starostou
IČO:	00268097
(dále jen „objednatel")	

1.2. Zhotovitel:	**HILDEBRANT CZ s.r.o.**
adresa:	Lublaňská 267/12, 120 00 Praha
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Kohout
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČO:	143 80 196
DIČ:	CZ 143 80 196
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 128052

(dále jen „zhotovitel")

1.2. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2. Cena díla – Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2026, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle Článku IV. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným změnovým rozpočtem se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce).

2.3. Celková cena díla dle Článku IV. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena dle SOD bez DPH	**12 849 190,81 Kč bez DPH**
Původní cena dle SOD s DPH 21 %	**15 547 520,88 Kč včetně DPH**

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	**2 103 943,46 Kč bez DPH**
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 včetně DPH 21 %	**2 545 771,59 Kč včetně DPH**
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	**14 953 134,27 Kč bez DPH**
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH 21 %	**18 093 292,47Kč včetně DPH**

Článek 3. Doba a místo plnění – Změna smluvních podmínek

3.1 Termín ukončení plnění díla dle Článku III. odst. 2. stávající smlouvy o dílo a dodatku č.1 je ve znění tohoto dodatku nově stanoven na **30. 04. 2027** z titulu dodatečných prací a změn díla.

Článek 4. - Ostatní ujednání

4.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

4.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

4.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem podpisu. *opraveno Brněnova

4.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2* byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- ZL.č.1 - kanalizace Osiva, změna zlepšení zeminy
- Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav – Rozpočet ZBV01 změna zlepšení zeminy
- Rozpočet – kanalizace Osiva

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dodatek č. 2* byl schválen Radou města Přibyslav dne 23. 9. č. usnesení 301/2026.
*opraveno Brněnova

Příloha: výkaz výměr
harmonogram prací

V Přibyslavi, dne 25. 9. 2026

Za objednatele:

Martin Kamarád
Starosta

MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268027
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Kohout
jednatel společnosti

Hildebrant
Hildebrant CZ, s.r.o.
Lublaňská 267/12, 120 00 Praha 2
IČO: 14380196, DIČ: CZ14380196

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evideční číslo stavby: **Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav** Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS	Číslo ZBV: 01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:
Objednatel: Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Zhotovitel: HILDEBRANT CZ s.r.o., Lublaňská 267/12, 120 00 Praha

Přílohy změnového listu:

- změnový rozpočet - změna zlepšení zeminy
- Oprava kanalizace Osiva

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	TDI

Iniciátor změny:

Popis Změny:

1) změna zlepšení zeminy - dle návrhu laboratoře a laboratorních zkoušek
2) nová větev splaškové kanalizaca - propojení areálu firmy Osiva s nově budovanou splaškovou kanalizací

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-171 588,80 Kč	2 275 532,26 Kč	2 103 943,46 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

MĚSTO PŘIBYSLAV

Starosta obce	jméno: Martin Kamarád	datum	podpis
TDI	jméno: Michaela Králová, DiS.	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	jméno:	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Ing. Jaroslav Kohout	datum	podpis

Číslo paré: 1

Hildebrant
Hildebrant CZ, s.r.o.
Lublaňská 267/12, 120 00 Praha
IČO: 14380196, DIČ: CZ14380





REKAPITULACE STAVBY

Kód: Import
Stavba: **Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav**

KSO
Místo:

CZ-CC
Datum: 14.09.2026

Zadavatel:
Město Přibyslav
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097

Zhotovitel:
HILDEBRANT CZ s.r.o.
IČ: 14380196
DIČ: CZ14380196

Projektant
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**156 897,24**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	156 897,24	32 948,42
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**189 845,66**

Projektant:

Datum a podpis: Razítko

Zadavatel:

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Hildebrant CZ, s.r.o.
Lublaňská 267/12, 120 00 Praha 2
IČO: 14380196, DIČ: CZ14380196

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	Import		
Stavba:	**Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav**		
Místo:		Datum:	14.09.2026
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	
Zhotovitel:	HILDEBRANT CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		**156 897,24**	**189 845,66**	
ZBV01	**ZBV01 - Změna úpravy zeminy**	156 897,24	189 845,66	**STA**

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Propojení ul. Jižní a Pecháčkova, Přibyslav
Objekt:
ZBV01 - ZBV01 - Změna úpravy zeminy

KSO:	CZ-CC:	
Místo:	Datum:	14.09.2026
Zadavatel:	IČ:	00268097
Město Přibyslav	DIČ:	CZ00268097
Zhotovitel:	IČ:	14380196
HILDEBRANT CZ s.r.o.	DIČ:	CZ14380196
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **156 897,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 897,24	21,00%	32 948,42

Cena s DPH v CZK **189 845,66**

Projektant:

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko

Zadavatel:

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav
Objekt:
ZBV01 - ZBV01 - Změna úpravy zeminy

Místo:

Datum: 14.09.2026

Zadavatel: Město Přibyslav
Zhotovitel: HILDEBRANT CZ s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	**156 897,24**
1 - Méněpráce	-171 588,80
1.1 - Vícepráce	328 486,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Propojení ulic Jižní a Pecháčkova Přibyslav
Objekt:
ZBV01 - ZBV01 - Změna úpravy zeminy

Místo: Datum: 14.09.2026

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:
Zhotovitel: HILDEBRANT CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**156 897,24**	
	D	1	Méněpráce				-171 588,80	
115	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	-581,100	140,00	-81 354,00	
	P		Poznámka k položce Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů					
114	*M*	*58530170*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní*	*t*	*-29,108*	*3 100,00*	*-90 234,80*	
	P		Poznámka k položce vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
	D	1.1	Vícepráce				328 486,04	
113	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	774,800	140,00	108 472,00	
	P		Poznámka k položce Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů					
	VV		trasa A tl. 0,4m					
	VV		(1479+(0,5*(86+137+200)))*0,4		676,200			
	VV		trasa B tl. 0,4m					
	VV		(201+(0,5*91))*0.4		98,600			
	VV		"Součet: 581,"					
	VV		Součet		774,800			
117	*M*	*58591002*	*pojivo hydraulické směsné SM 50*	*t*	*48,038*	*4 580,00*	*220 014,04*	
	VV		((774,8/0,4)*24,8)/1000		48,038			
	VV		Součet		48,038			

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti URS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 422
Stavba: **Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav**

KSO
Místo: Přibyslav

CZ-CC
Datum: 17.09.2026

Zadavatel: Město Přibyslav
IČ 00268097
DIČ

Zhotovitel:
IČ
DIČ

Projektant: JDS projekt, s.r.o.
IČ 28803736
DIČ

Zpracovatel: Suchánek
IČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH **1 947 046,22**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	1 947 046,22	408 879,71

Cena s DPH **v** **CZK** **2 355 925,93**

Projektant:

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko

Zadavatel:

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	422		
Stavba:	**Propcjení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav**		
Místo:	**Přibyslav**	Datum:	17.09.2026
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	JDS projekt, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Suchánek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		**1 947 046,22**	**2 355 925,93**	
304	Rozpočet - kanalizace Osiva	1 947 046,22	2 355 925,93	STA

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Propojení ulic Jižní a Pechačkova, Přibyslav
Objekt:
304 - Rozpočet - kanalizace Osiva

KSO:		CZ-CC:	
Místo:	Přibyslav	Datum:	17.09.2026
Zadavatel:		IČ:	00268097
	Město Přibyslav	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	28803736
	JDS projekt, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Suchánek	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 947 046,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 947 046,22	21,00%	408 879,71

Cena s DPH **v** **CZK** **2 355 925,93**

Projektant:

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko

Zadavatel:

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav
Objekt:
Rozpočet - kanalizace Osiva

Místo:	Přibyslav	Datum:	17.09.2026
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	JDS projekt, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Suchánek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	**1 947 046,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 947 046,22
1 - Zemní práce	852 675,70
4 - Vodorovné konstrukce	48 073,72
8 - Trubní vedení	898 520,50
998 - Přesun hmot	97 776,30
N - DIO	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav
Objekt:
304 - Rozpočet - kanalizace Osiva

Místo: Přibyslav
Datum: 17.09.2026

Zadavatel: Město Přibyslav
Projektant: JDS projekt, s.r.o.
Zhotovitel:
Zpracovatel: Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 947 046,22**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 947 046,22	
	D	1	Zemní práce				852 675,70	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,000	344,00	2 064,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
	P		Poznámka k položce Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm				
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	597,00	1 194,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412					
	P		Poznámka k položce Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm				
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	309,00	618,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
	P		Poznámka k položce Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelu u kabelových tratí z volně ložených kabelů 6 kV do 35 kV do 3 kabelů				
4	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	246,000	33,20	8 167,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151114					
	P		Poznámka k položce Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
5	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	402,713	280,00	112 759,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254					
	P		Poznámka k položce Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
6	K	132253252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	10,000	787,00	7 870,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132253252					
	P		Poznámka k položce Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
7	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	228,204	550,00	125 512,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351252					
	P		Poznámka k položce Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	594,00	2 376,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
	P		Poznámka k položce Příplatek k ceně hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
9	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,500	7 270,00	3 635,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911121					
	P		Poznámka k položce Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepředpokládaného					
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	862,000	80,00	68 960,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	P		Poznámka k položce Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost hloubky do 2 m					
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	258,600	80,00	20 688,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
	P		Poznámka k položce Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost hloubky přes 2 do 4 m					
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	862,000	30,00	25 860,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	P		Poznámka k položce Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	258,600	50,00	12 930,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
	P		Poznámka k položce Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
14	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	105,621	89,00	9 400,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
	P		Poznámka k položce Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nutnosti výkopku, nakl. se složením do zásoby nebo na skládku s hornino třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 204,474	150,00	180 671,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	P		Poznámka k položce Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační základní (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	721,240	21,90	15 795,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	P		Poznámka k položce Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění z upraveniny uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	499,046	157,00	78 350,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	P		Poznámka k položce Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách					
18	M	58337600	štěrkopísek frakce 0/45	t	52,500	550,00	28 875,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce štěrkopísek frakce 0/45					
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	105,023	235,00	24 680,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	P		Poznámka k položce Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
20	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	210,046	450,00	94 520,70	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		105,023*2 'Přepočtené koeficientem množství		210,046			
21	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	307,500	79,30	24 384,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351104					
	P		Poznámka k položce Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně jin souvisle ploše přes 100 do 500 m2 tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
22	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	307,500	6,94	2 134,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	P		Poznámka k položce Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uválení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
23	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	6,150	200,00	1 230,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		307,5*0.02 'Přepočtené koeficientem množství		6,150			
	D	4	Vodorovné konstrukce				48 073,72	
24	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	26,348	1 390,00	37 318,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111					
	P		Poznámka k položce Lože pod potrubí stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
25	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	19,000	250,00	4 750,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112					
	P		Poznámka k položce Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
26	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm					
27	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm					
28	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	7,000	285,00	1 995,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm					
29	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	8,000	305,00	2 440,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm					
30	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112122					
	P		Poznámka k položce Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
31	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	D	8	Trubní vedení				898 520,50	
32	K	871315221.1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	5,750	654,00	3 760,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871315221.1					
	P		Poznámka k položce Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
33	K	871375241.1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m	209,520	2 250,00	471 420,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871375241.1					
	P		Poznámka k položce Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300					
34	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	4,000	575,00	2 300,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877370330					
	P		Poznámka k položce Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300					
35	M	28612946	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 315 SN12/16	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 315 SN12/16					
36	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892312121					
	P		Poznámka k položce Tlakové zkoušky vzduchem potrubí vaky upěpávkovými DN 150					
37	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	1 180,00	8 260,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372121					
	P		Poznámka k položce Tlakové zkoušky vzduchem potrubí vaky upěpávkovými DN 300					
38	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	6,000	1 080,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410211					
	P		Poznámka k položce Osazení betonových dílců pro šachty kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm					
39	M	59224416.1	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	
	P		Poznámka k položce skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná					
40	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	5,000	1 750,00	8 750,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410211					
	P		Poznámka k položce Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000 výšky 500 mm					
41	M	59224418.1	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, stupadla poplastovaná	kus	5,000	2 650,00	13 250,00	
	P		Poznámka k položce skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, stupadla poplastovaná					
42	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	5,000	3 370,00	16 850,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410213					
	P		Poznámka k položce Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000 výšky 1000 mm					
43	M	59224420.1	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, stupadla poplastovaná	kus	5,000	3 550,00	17 750,00	
	P		Poznámka k položce skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, stupadla poplastovaná					
44	M	59224414.1	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		Poznámka k položce konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná					
45	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	8,000	1 760,00	14 080,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410232					
	P		Poznámka k položce Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000					
46	M	RMAT0002	přechodová deska DN1000/600 šachtová s kapsovým stupadlem	kus	7,000	5 580,00	39 060,00	
	P		Poznámka k položce přechodová deska DN1000/600 šachtová s kapsovým stupadlem					
47	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	8,000	12 000,00	96 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411121					
	P		Poznámka k položce Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obetonáním dna betonem tř. C 25/30 na potrubí DN přes 200 do 300					
48	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	7,000	13 850,00	96 950,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm					
49	M	59224038	dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm					
50	M	5922x001	Příplatek za zřízení prefa betonového dna DN300 se zvýšeným odtokem DN300 zvýšeno o 300mm šachta OK	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce Příplatek za zřízení prefa betonového dna DN300 se zvýšeným odtokem DN300 zvýšeno o 300mm					
51	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
	P		Poznámka k položce Osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
52	M	RMAT0001	poklop litinový kruhový s aretací D400 s ventilací	kus	8,000	4 500,00	36 000,00	
	P		Poznámka k položce poklop litinový kruhový s aretací D400 s ventilací					
53	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,500	4 860,00	2 430,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623161					
	P		Poznámka k položce Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu betonem tř. C 20/25					
54	M	899MAT01	Hrdlo DN300 pro zabetonování	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce Hrdlo DN300 pro zabetonování					
	D	998	Přesun hmot				97 776,30	
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	977,763	100,00	97 776,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
	P		Poznámka k položce Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skládaných pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	N	DIO				50 000,00	
56	K	x01	DIO - překopy	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti URS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

Příloha č1 Dodatku k SoD ze dne 4.2.2026

HARMONOGRAM prací: Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Zahájení prací: 05/2026

Zakončení prací: 04/2027

