

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne **24.02.2026** dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

název veřejné zakázky: **Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko**
část zakázky B – Dětské hřiště

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Velký Týnec

Sídlo: Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

IČ / DIČ: 00299669 / CZ00299669

Odp.zástupce: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce

Tel. / mail: +420 606 744 611 / starosta@velkytynec.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú. 1800398349 /0800

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Miroslav Zdráhal, místostarosta obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Sídlo: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČ / DIČ: 28602340 / CZ28602340

Odp.zástupce: Petr Galda, jednatel

Tel. / mail: +420 775 138 350 / pgalda@elektroflexi.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 44302

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 123-8357410287/0100

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Galda, jednatel

Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Galda, jednatel

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly u předmětné veřejné zakázky na změnách rozsahu díla (vícepráce), jejichž potřeba vznikla zčásti v důsledku okolností, které jednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zčásti jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale s předmětem plnění úzce souvisí a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
- 2.2 Sjednané změny závazku se týkají dobudování opěrné zídky po celé délce z důvodu dodržení maximálně možného spádu herních ploch a dodržení předepsaných dopadových ploch herních prvků, zpevnění základů dvou lamp VO dotčených novou opěrnou zídou, změnu řešení vstupu na dětské hřiště a rozšíření dětského hřiště o 1 herní prvek.
- 2.3 Sjednaná změna rozsahu předmětu plnění nemá vliv na smluvní termín dokončení stavby.

- 2.4 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně níže uvedeného ustanovení uzavřené smlouvy, jehož nové znění je následující:

4. CENA ZA DÍLO

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Část zakázky B:

Cena dle původní SoD bez DPH	2.132.133,89 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	288 680,65 Kč
Cena dle SoD + Dodatku č. 1 bez DPH	2 420 814,54 Kč

Celková cena zakázky:

Cena (SoD+Dodatek č.1) celkem bez DPH	2 420 814,54 Kč
DPH 21%	508 371,05 Kč
Cena (SoD+Dodatek č.1) celkem včetně DPH	2 929 185,59 Kč

- 2.5 Ostatní výše neuvedená ustanovení původní smlouvy se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.4 Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo, uzavřené dne 24.02.2026.
- 3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění.
- 3.6 Součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 - Kalkulace méněprací/ víceprací dle Dodatku č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Velkém Týnci, dne (dle EP)

V Lutíně, dne (dle EP)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Petr
Hanuška,
PhD.

Digitálně podepsal
PhDr. Petr Hanuška,
PhD.
Datum: 2026.08.28
09:40:59 +02'00'

Petr
Galda

Digitálně
podepsal Petr
Galda
Datum: 2026.08.28
09:48:58 +02'00'

PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.,
starosta obce

Petr Galda, jednatel

KALKULACE ZMĚN ZAKÁZKY (VCP/MNP) - DODATEK č.1

Příloha č. 1
Dodatku

Kód:07

Stavba:Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

KSO:

Místo:Velký Týnec - Vsisko

CC-CZ:

Datum:22.01.2026

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

IČ:

00299669

DIČ:

CZ00299669

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČ:

28602340

DIČ:

CZ28602340

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rekapitulace celkových nákladů zakázky (po změnách dle Dodatku č.1)

Cena bez DPH		dle uzavřené smlouvy	2 132 133,89
		VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE celkem	288 680,65
		SoD + VCP - MNP	2 420 814,54
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 420 814,54	Výše daně 508 371,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 929 185,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:07

Stavba:Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Místo:Velký Týnec - Vsisko

Datum:22.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů (Změny zakázky- DODATEK č.1)		288 680,65	349 303,59
01	VCP opěrná zídka	150 007,20	181 508,71
02	VCP usazení lampy + zámková dlažba	8 921,19	10 794,64
03	VCP herní prvky	129 752,26	157 000,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HRISTĚ
Objekt: 01 - VCP opěrná zídka

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22.01.2026
Zadavatel:	IČ: 00299669
Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec	DIČ: CZ00299669
Zhotovitel:	IČ: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín	DIČ: CZ28602340
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		150 007,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 007,20	21,00%	31 501,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 508,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Objekt: 01 - VCP opěrná zídka

Místo: Datum: 22.01.2026
Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec Projektant:
Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	150 007,20
HSV - Práce a dodávky HSV	141 532,20
1 - Zemní práce	22 619,79
2 - Zakládání	91 585,30
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 485,40
998 - Přesun hmot	27 327,11
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 475,00

SOUPIS PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Objekt: 01 - VCP opěrná zídka

Místo: Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec Projektant:

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 150 007,20

D HSV Práce a dodávky HSV 141 532,20

D 1 Zemní práce 22 619,79

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,570	1 630,00	5 819,10	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212131
VV ruční výkop
VV 17*0,3*0,7 3,570

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,370	1 169,15	16 800,69	SO 02, pol 203
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

VV provedení výkopu bagrem základy na zídku + chráničky
VV 17*0,3*0,7 3,570
VV 40*0,3*0,9 10,800
VV Součet 14,370

D 2 Zakládání 91 585,30

3	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm	m	40,000	37,30	1 492,00	CS ÚRS 2026 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/219991112

4	M	34571371	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 41/50mm	m	44,000	45,60	2 006,40	CS ÚRS 2026 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV 41,9047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,000

5	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	80,000	42,40	3 392,00	CS ÚRS 2026 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/219991113

6	M	34571375	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 94/110mm	m	88,000	131,00	11 528,00	CS ÚRS 2026 02
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

VV 83,8095238095238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,000

7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,040	2 510,00	5 120,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/271532212
VV podsyp základu opěrné zídky + uložení chrániček
VV 34*0,3*0,2 2,040

8	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	7,140	4 190,00	29 916,60	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313611
VV 0,7*0,3*34 7,140

9	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	17,750	1 470,00	26 092,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113132
VV opěrná zídka
VV 11*0,75 8,250
VV 15,5*0,5 7,750
VV 7*0,25 1,750
VV Součet 17,750

10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,120	54 600,00	6 552,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279361821

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 485,40

11	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	1,500	474,00	711,00	CS ÚRS 2026 02
----	---	----------	------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

VV zásyp kabelových chrániček
VV 1,5 1,500

12	K	460432211	Zásyp kabelových rýh ručně bez zhutnění	m3	1,800	148,00	266,40	CS ÚRS 2026 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460432211
VV zásyp kabelových chrániček pískem
VV 40*0,15*0,3 1,800

13	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	40,000	92,10	3 684,00	CS ÚRS 2026 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431172

14	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 35 cm	m	40,000	20,60	824,00	CS ÚRS 2026 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460671113
VV výstražná fólie chrániček kabelů
VV 40 40,000

D 998 Přesun hmot 27 327,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,840	50,43	496,23	SO 02, pol. 204
	VV		množství vykopané zeminy pro zídku + 1/4 výkopu pro chráničky					
	VV		2*3,570		7,140			
	VV		10,8/4		2,700			
	VV		Součet		9,840			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,840	312,53	3 075,30	SO 02, pol. 205
	VV		množství vykopané zeminy pro zídku + 1/4 výkop pro chráničky					
	VV		2*3,570		7,140			
	VV		10,8/4		2,700			
	VV		Součet		9,840			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	98,400	23,26	2 288,78	SO 02, pol. 206
	VV		předpoklad skládky do 20km					
	VV		9,840*10		98,400			
	VV		Součet		98,400			
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,712	352,00	6 234,62	SO 02, pol. 207
	VV		přepočet na tuny					
	VV		9,840*1,8		17,712			
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,509	464,00	6 732,18	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998011001					
	VV		přesun hmot bez betonu do základu					
	VV		30,938-16,429		14,509			
20	K	X2366	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	indiv
	VV		doprava materiálu a strojů na stavbu					
	VV		1		1,000			
21	K	X2367	Provozní vlivy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	indiv
22	K	X2369	koordinační činnost	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	indiv
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				8 475,00	
23	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	15,000	565,00	8 475,00	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS1441					
	VV		upevnění sloupků oplocení svařováním					
	VV		15		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HRISTĚ
Objekt: 02 - VCP usazení lampy + zámková dlažba

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22.01.2026
Zadavatel:	IČ: 00299669
Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec	DIČ: CZ00299669
Zhotovitel:	IČ: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín	DIČ: CZ28602340
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			8 921,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 921,19	21,00%	1 873,45
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		10 794,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HRŠTĚ

Objekt: 02 - VCP usazení lampy + zámková dlažba

Místo:Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký TýnecDatum:22.01.2026

Zadavatel:Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký TýnecProjektant:

Zhotovitel:ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 LutínZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 921,19
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 921,19
1 - Zemní práce	4 084,69

SOUPIS PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HRŠTĚ

Objekt:

02 - VCP usazení lampy + zámková dlažba

Místo:

Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Projektant:

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 921,19	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							8 921,19	
1	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	444,00	3 552,00	CS ÚRS 2026 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS1292 VV upevnění lampy - odkopání + obetonování - 2 zaměstnanci VV 2*4 8,000								
2	M	58932314	beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	0,350	3 670,00	1 284,50	CS ÚRS 2026 02
D 1 Zemní práce							4 084,69	
3	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	3,720	178,00	662,16	CS ÚRS 2026 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113106023 VV 3,1*1,2 3,720								
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	3,000	65,70	197,10	CS ÚRS 2026 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113204111 VV 3 3,000								
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,720	482,00	1 793,04	CS ÚRS 2026 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/596211110 VV 3,1*1,2 3,720								
6	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	3,000	225,55	676,65	SOD SO 02, pol. 225
VV 3 3,000								
7	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	3,000	120,00	360,00	SOD SO 02, pol. 224
VV 3 3,000								
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	1,483	266,85	395,74	SOD SO 02, pol. 240

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HRŠTĚ
Objekt: 03 - VCP herní prvky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22.01.2026
Zadavatel:	IČ: 00299669
Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec	DIČ: CZ00299669
Zhotovitel:	IČ: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín	DIČ: CZ28602340
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		129 752,26	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 752,26	21,00%	27 247,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	157 000,23

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HRČIŠTĚ
Objekt: 03 - VCP herní prvky

Místo: Datum: 22.01.2026
Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec Projektant:
Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	129 752,26
001 - Zemní práce	331,26
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 721,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 700,00

SOUPIS PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky B] - DĚTSKÉ HRŠTĚ

Objekt:

03 - VCP herní prvky

Místo:

Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Projektant:

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 129 752,26

D		001	Zemní práce			331,26		
1	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,360	23,26	8,37	SoD č.p. 206
	VV		patka pro šneka výkop					
	VV		1,2*1,2*0,25		0,360			
	VV		Součet		0,360			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,360	312,53	112,51	SoD č.p. 205
	VV		patka pro šneka výkop					
	VV		1,2*1,2*0,25		0,360			
	VV		Součet		0,360			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,360	352,00	126,72	SoD č.p. 207
	VV		patka pro šneka výkop					
	VV		1,2*1,2*0,25		0,360			
	VV		Součet		0,360			
4	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	1,690	49,50	83,66	SoD č.p. 208
	VV		plocha pod a kolem sněka					
	VV		1,3*1,3		1,690			
	VV		Součet		1,690			
D		009	Ostatní konstrukce a práce, bourání			121 721,00		
5	K	X26418	Herní prvek HP5 - D+M šnek vč. základů	kus	1,000	121 721,00	121 721,00	individual
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			7 700,00		
6	K	X2366	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	SoD č.p. 243
7	K	X2367	Provozní vlivy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	SoD č.p. 244
8	K	X2368	Geodetické práce	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	SoD č.p. 245
9	K	X2369	koordinační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	SoD č.p. 246