

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ") a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. **Obec Melč**

Adresa:	Melč 6, 747 84 Melč
Zastoupena:	Martinem Urbanským, starostou
IČ:	00300420
DIČ:	CZ00300420
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1848805329/0800, 4727821/0100
Zástupce ve věcech technických (TDI):	Ing. Jiří Ausficír

dále jen „objednatel"

1. **ŠINDLER LUDĚK s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C 24258

Se sídlem:	Hlavní 376/26, Kylešovice, 747 06 Opava
Zastoupena:	Olgou Šindlerovou, jednatelem
IČ:	25886100
DIČ:	CZ25886100
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Opava
Číslo účtu:	170496701/0300
Datová schránka:	bf8wxb
Tel:	775 869 830
e-mail:	info@sindler-sro.cz

dále jen „zhotovitel"

I. Preambule

1. Obec Melč, jako zadavatel zakázky s názvem „**Stavební úpravy objektu č. p. 14, Melč**", rozhodla dne 21.03.2019 o přidělení této zakázky společnosti ŠINDLER LUDĚK s.r.o. jako vybranému dodavateli a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným dodavatelem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě jako „smluvní strany"), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen *„smlouva"*).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky zakázky uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel předloží platnou pojistnou smlouvu ke dni podpisu této smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.

6. Technický dozor stavby bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor není oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhovat použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost. Technický dozor stavby nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

7. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je nový poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako poddodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit písemný závazek nového poddodavatele, k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem **„Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 14, Melč"** (*dále jen „dílo"*), a to v rozsahu uvedeném v příslušné dokumentaci citované v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.

3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací pro stavební provedení „Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 14, Melč", zpracovatel ENERGO – STEEL spol. s r.o., Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava – Poruba, číslo zakázky 338/2017, datum květen 2015 (dále jen *„projektová dokumentace"*) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen *„soupis prací"*) oceněným v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení a tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen *„položkový rozpočet"*). Projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu výběrového řízení k předmětné zakázce. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace.

4. K projektové dokumentaci předá objednatel zhotoviteli všechna rozhodnutí, povolení či souhlasy správních úřadů (dále jen *„rozhodnutí"*). Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet tato rozhodnutí.

5. Součástí díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a předání certifikátů o použitých materiálech, dle předchozí specifikace objednatele.

6. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.

7. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité.

8. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je, nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování veřejných komunikací v čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel bude provádět dílo podle jím zpracovaného harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Harmonogram prací může být upraven dohodou obou smluvních stran, vždy však zůstane zachována celková lhůta pro provedení díla dle čl. III odst. 2 písm. d) této smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:

   a) **Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: měsíc březen 2019,** nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

   b) **Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního deníku.** Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.

   c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději **do 2 pracovních dnů od předání staveniště,** nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

   d) **Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – do 6 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště.** Jestliže v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět žádné stavební či jiné související práce, bude lhůta pro provedení díla po písemné dohodě stran ve stavebním deníku prodloužena o příslušný počet dnů, v nichž není možné stavební práce provádět.

   e) Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín předání staveniště s tím, že celková doba plnění předmětu smlouvy bude zachována.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřejímá a z jakého důvodu.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění, kterým jsou pozemek parc. č. st. 1/2, katastrální území Melč (dále jen „dotčené pozemky").

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku výběrového řízení ve výši:

Cena celkem bez DPH	1.959.910,55
DPH 21 % celkem	411.581,22
Cena celkem	2.371.491,77 Kč vč. DPH

(slovy: Dvamilionytřistasedmdesátjednatisícčtyřistadevadesátjedna korun 77 haléřů českých včetně DPH)

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu provedení díla sjednaného touto smlouvou.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.

5. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.

6. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy a za podmínek dodržení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek OPŽP 2014-2020, verze 7.0, a to:

   a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na předmět plnění,

   b) započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno za využití doporučených cen ÚRS Praha a.s.

7. Cena díla v Kč bez DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.

8. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.

9. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávacím podmínkám byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.

10. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele.

11. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

12. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně ve výši 90 % doporučených cen z cenové soustavy URS Praha, a.s. Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě individuální kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že o ceně víceprací budou vždy jednat, přičemž výše cen víceprací vždy podléhá schválení objednatelem, který není povinen zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. Objednatel je v takovém případě oprávněn provést vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za účelem řádného dokončení díla. Záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem tímto není dotčena.

13. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla.

2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce (datum zdanitelného plnění) tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou *(dále jen „faktura")*, který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

3. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
   a) číslo a datum vystavení faktury,
   b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
   c) název a číslo projektu,
   d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
   e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
   f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
   g) lhůta splatnosti faktury,
   h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
   i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby.

4. V průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbylých 10 % hodnoty zakázky bude sloužit jako zádržné, které bude bezodkladně (do 15 dnů) uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, to znamená s vadami či nedodělky, bude

zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu". Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou odpovídající výši zádržného.

5. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně objednateli nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
9. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami výběrového řízení předmětné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.

VI. Způsob provádění díla a BOZP

1. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osoby vykonávající stavební dozor na staveništi, a to každý den provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací sdělit objednateli a technickému dozoru investora kontaktní údaje na osobu vykonávající stavební dozor. Osoba vykonávající stavební dozor na staveništi musí mít příslušnou odbornost ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy, účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná. Za tímto účelem je zhotovitel povinen v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu zajistit podmínky pro výkon těchto činností.
3. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
5. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut mezi stranami při předání staveniště, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1x týdně. Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto

případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není dostačující.

6. Za zhotovitele se kontrolních dnů musí účastnit rovněž osoba, která u něj vykonává stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor investora. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

7. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nebo technickému dozoru investora doklad osvědčující způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osob(-y), které(-á) budou(-e) práce realizovat. V případě nesplnění povinností dle tohoto odstavce je zadavatel nebo technický dozor investora oprávněn pozastavit další realizaci takovýchto prací do doby, než budou podmínky dle věty první a druhé tohoto odstavce splněny.

10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

12. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel a kterého si objednatel na své náklady zajišťuje, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právní předpisů nezbytná. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny a nařízeními koordinátora BOZP.

15. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat veškeré ekologické podmínky vyplývající z příslušných právní předpisů. Zhotovitel je dále povinen dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a další závazné technické normy.

16. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce pro zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.

17. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele, osobu zajišťujícího technický dozor, případně také osobu vykonávající funkci autorského dozoru o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
   a) označení díla nebo jeho části,
   b) označení objednatele a zhotovitele díla,
   c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
   d) popis případných vad díla,
   e) termín pro odstranění zjištěných vad díla,
   f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého důvodu,
   g) datum a místo sepsání protokolu,
   h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
   i) seznam převzaté dokumentace,
   j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
   k) datum vyklizení staveniště,
   l) datum počátku běhu záruční doby,
   m) datum ukončení záruční doby.

4. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Dále předá dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 7 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Všechny doklady a

dokumentace uvedené v tomto odstavci bude předána objednateli ve dvojím vyhotovení, a to dokumentace skutečného provedení a protokoly o provedených zkouškách v originálním vyhotovení, ostatní v jednom originále a čitelné kopii.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátorovi BOZP, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právní předpisů nezbytná, provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k provádění díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému dozoru objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).

3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.
4. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Stavební deník musí obsahovat zejména:
   a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
   b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
   c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
   d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
   a) časový postup prací a jejich kvalitu,
   b) druh použitých materiálů a technologií,
   c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
   d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k dodatku této smlouvy. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem (autorským dozorem) před podpisem dodatku této smlouvy, jinak nebudou zohledněny při úhradě faktur. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci (viz II odst. 3 této smlouvy) příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení *(dále jen „reklamaci")*, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dní po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

10. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve, než záruka na celé dílo.

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

14. Smluvní strany se dohodly, že:
    a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo
    b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo
    c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle NOZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

17. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese: ŠINDLER LUDĚK s.r.o., Opava, Kylešovice, Hlavní 376/26, v případě havárie e-mailem na e-mailovou adresu: info@sindler-sro.cz. Adresa uvedená v předchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání veškerých písemností v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy resp. e-mailové adresy neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu.

18. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

19. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

20. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 NOZ ve smyslu § 2113 a násl. NOZ, a to v délce **60 měsíců** ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude

kryta pojištěním dle čl. I odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

7. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého peněžitého dluhu, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 2 písm. d) této smlouvy.
3. Prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 8 smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi, nebo nedostatek v dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ani v dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a doložený případ.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za vadu a den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 1, věta první této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP, bude-li dle čl. VI odst. 14 této smlouvy objednatelem určen, a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána náprava. Bude-li určen koordinátor BOZP dle čl. VI odst. 14 této smlouvy, nahrazuje ustanovení o smluvní pokutě dle předchozí věty ustanovení o smluvní pokutě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy v rozsahu týkající se dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 16 věta třetí.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. IX odst. 11 této smlouvy.
13. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně

důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

14. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
15. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti faktuře zhotovitele a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 30 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
16. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
19. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
20. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od zaplacení ceny díla, nejméně však do konce roku 2028.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní fond životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo

dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.

4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo v případech stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:
   a) zhotovitel nezahájí provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem,
   b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
   c) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení,
   d) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo
   e) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem objednatele výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.

6. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

7. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových dokladů bude delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí.

9. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem.

10. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.

11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

12. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

15. Obec Melč ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny veškeré podmínky stanovené uvedeným zákonem, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
16. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Melč usnesením č. a)9/4/2019 dne 21.03.2019.
17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

    1. Oceněný soupis prací (položkový rozpočet);
    2. Harmonogram prací.

V Melči dne 27.3.2019

.....
Martin Urbanský
starosta
Objednatel

V Melči dne 27.3.2019

.....
Olga Šindlerová
jednatel
Zhotovitel

ŠINDLER LUDĚK s.r.o.
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

OBEC MELČ
okres OPAVA

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2017ES006 Melč, č.p. 14**

Zadavatel	**Obec Melč** **6** **74784 Melč**	IČO: **00300420** DIČ: **CZ00300420**
Zhotovitel:	**ŠINDLER LUDĚK s.r.o.** **Hlavní 376/36** **747 06 Opava**	IČO: **25886100** DIČ: **CZ25886100**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			833 626,63
PSV			968 516,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 828 143,11**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 828 143,11** CZK
Základní DPH	**21** %	**383 910,05** CZK
Zaokrouhlení		**-0,16** CZK
Cena celkem s DPH		**2 212 053,00 CZK**

v OPAVĚ dne **4.3.2019**

ŠINDLER LUDĚK s.r.o.
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Za zhotovitele

Za objednatele

pitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Melč č.p. 14	**0**	**1 828 143**	**383 910**	**2 212 053**	**100**
Způsobilé výdaje	0	1 066 063	223 873	1 289 936	58
Nezpůsobilé výdaje	0	762 080	160 037	922 117	42
m za stavbu	0	1 828 143	383 910	2 212 053	100

apitulace dílů

lslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zemní práce	HSV			30 996,67	2
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			839,49	0
	Vodorovné konstrukce	HSV			89 550,72	5
	Komunikace	HSV			22 640,00	1
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			24 634,23	1
	Úpravy povrchů vnější	HSV			515 196,52	28
	Lešení a stavební výtahy	HSV			67 749,61	4
	Bourání konstrukcí	HSV			5 154,17	0
	Prorážení otvorů	HSV			18 117,54	1
	Staveništní přesun hmot	HSV			22 976,01	1
	Izolace proti vodě	PSV			9 240,81	1
	Izolace tepelné	PSV			49 932,30	3
	Konstrukce tesařské	PSV			114 311,18	6
	Konstrukce klempířské	PSV			135 942,96	7
	Krytiny tvrdé	PSV			452 037,80	25
	Konstrukce truhlářské	PSV			54 687,25	3
	Konstrukce zámečnické	PSV			51 157,11	3
	Otvorové prvky z plastu	PSV			89 701,00	5
	Nátěry	PSV			706,48	0
	Malby	PSV			10 799,59	1
	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			35 771,67	2

	Vedlejší náklady	VN			26 000,00	1
					1 828 143,11	100

ŠINDLER LUDĚK s.r.o.
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**18 571,07**		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	10,54800	1 048,00	11 054,30	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		dle TZ :						
		hl. 30 cm : (7*2+1+35,95+1+29,55+6,4)*0,3*0,4		10,54800				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,63700	255,50	673,75	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		celková kubatura :						
		Položka pořadí 1 : 10,54800		10,54800				
		zásyp :						
		Položka pořadí 3 : 7,91100*-1		-7,91100				
3	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	7,91100	755,00	5 972,81	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		zásyp výkopkem :						
		(7*2+1+35,95+1+29,55+6,4)*0,3*0,3		7,91100				
4	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	5,80140	150,00	870,21	800-1	RTS 18/ II
		obj. hm. 2,2 t/m3 :						
		Položka pořadí 2 : 2,63700*2,2		5,80140				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**839,49**		
5	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,15000	5 596,60	839,49	801-4	RTS 18/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		vč. 101 :						
		1*0,5*0,3		0,15000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**89 550,72**		

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,	m2	134,40000	666,30	89 550,72	801-1	RTS 18/ II
		Skladba S3 :						
		14,9*5,65		84,18500				
		3,5*4,25		14,87500				
		6,2*5,7		35,34000				
Díl: 5		**Komunikace**				**22 640,00**		
7	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	43,91000	74,60	3 275,69	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Položka pořadí 8 : 43,91000		43,91000				
8	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	43,91000	177,00	7 772,07	822-1	RTS 18/ II
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		skladba S1 :						
		vč. 101 : ((7,74+3,93)+31,03+7,74+30,13+6,4-2,15+3)*0,5		43,91000				
9	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	48,30100	240,00	11 592,24	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 10% :						
		Položka pořadí 8 : 43,91000*1,1		48,30100				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**24 634,23**		
10	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	58,26000	32,50	1 893,45	801-1	RTS 18/ II
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		P/1 : (1,2+2*1,15)		3,50000				
		P/2 : (1,15+2*0,65)		2,45000				
		P/3 : (0,9+2*1,5)		3,90000				
		P/4 : 3*(1,3+2*2,3)		17,70000				
		P/5 : 2*(0,85+2*1,5)		7,70000				

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P/6 : (0,5+2*0,85)		2,20000				
		P/7 : (1,8+2*1,7)		5,20000				
		P/8 : (1+2*2,3)		5,60000				
		P/9 : (1+2*2,02)		5,04000				
		P/10 : (0,85+2*2,06)		4,97000				
11	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	72,26000	73,60	5 318,34	801-4	RTS 18/ II
		P/1 : (1,2+1,15)*2		4,70000				
		P/2 : (1,15+0,65)*2		3,60000				
		P/3 : (0,9+1,5)*2		4,80000				
		P/4 : 3*(1,3+2,3)*2		21,60000				
		P/5 : 2*(0,85+1,5)*2		9,40000				
		P/6 : (0,5+0,85)*2		2,70000				
		P/7 : (1,8+1,7)*2		7,00000				
		P/8 : (1+2,3)*2		6,60000				
		P/9 : (1+2,02)*2		6,04000				
		P/10 : (0,85+2,06)*2		5,82000				
12	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	27,75600	627,70	17 422,44	801-1	RTS 18/ II
		ostění hl. 40 cm :						
		Začátek provozního součtu						
		P/1 : (1,2+2*1,15)		3,50000				
		P/2 : (1,15+2*0,65)		2,45000				
		P/3 : (0,9+2*1,5)		3,90000				
		P/4 : 3*(1,3+2*2,3)		17,70000				
		P/5 : 2*(0,85+2*1,5)		7,70000				
		P/6 : (0,5+2*0,85)		2,20000				
		P/7 : (1,8+2*1,7)		5,20000				

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R	1	Způsobilé výdaje

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P/8 : (1+2*2,3)		5,60000				
		P/9 : (1+2*2,02)		5,04000				
		P/10 : (0,85+2*2,06)		4,97000				
		Mezisoučet		58,26000				
		Konec provozního součtu						
		58,26*0,4		23,30400				
		překlad P1 + 20% :						
		1,1*(0,7+2*0,2)*1,2		1,45200				
		2*2*0,5*1,2		2,40000				
		zazdívka + 20% :						
		1*0,5*1,2		0,60000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**515 196,52**		
13	602015187RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	432,75670	233,00	100 832,31	801-1	RTS 18/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		Skladba S2 :						
		Položka pořadí 18 : 325,69570		325,69570				
		Položka pořadí 20 : 16,81500		16,81500				
		Položka pořadí 28 : 62,47800		62,47800				
		Položka pořadí 19 : 27,76800		27,76800				
14	602015193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	508,42680	29,20	14 846,06	801-1	RTS 18/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		Skladba S2 :						
		Položka pořadí 29 : 508,42680		508,42680				

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	33,55350	27,00	905,94	801-1	RTS 18/ II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		P/1 : (1,2*1,15)		1,38000				
		P/2 : (1,15*0,65)		0,74750				
		P/3 : (0,9*1,5)		1,35000				
		P/4 : 3*(1,3*2,3)		8,97000				
		P/5 : 2*(0,85*1,5)		2,55000				
		P/6 : (0,5*0,85)		0,42500				
		P/7 : (1,8*1,7)		3,06000				
		P/8 : (1*2,3)		2,30000				
		P/9 : (1*2,02)		2,02000				
		P/10 : (0,85*2,06)		1,75100				
		3*3		9,00000				
16	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	152,52804	129,60	19 767,63	801-1	RTS 18/ II
		předpoklad 30% plochy :						
		Položka pořadí 29 : 508,42680*0,3		152,52804				
17	622311521RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	75,67010	726,20	54 951,63	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		soklová část :						
		30 cm pod ÚT :						
		Skladba S2 : 7,16*(0,96+0,3)		9,02160				
		36,11*(0,85+0,3)		41,52650				
		(2,67*2)*(0,3+0,3)		3,20400				

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(30,13+6,4)*(0,3+0,3)		21,91800				
18	622311131RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	325,69570	553,20	180 174,86	801-1	RTS 18/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Skladba S2 :

JZ : 7,16*3,95+7,16*4,09*0,5+1,2*1,2*0,5	43,64420
JV : 30,13*3,95+6,4*3,95	144,29350
SV : 7,26*3,95	28,67700
SZ : 36,11*3,95	142,63450

odpočet :

Začátek provozního součtu

P/1 : (1,2*1,15)	1,38000
P/2 : (1,15*0,65)	0,74750
P/3 : (0,9*1,5)	1,35000
P/4 : 3*(1,3*2,3)	8,97000
P/5 : 2*(0,85*1,5)	2,55000
P/6 : (0,5*0,85)	0,42500
P/7 : (1,8*1,7)	3,06000
P/8 : (1*2,3)	2,30000
P/9 : (1*2,02)	2,02000
P/10 : (0,85*2,06)	1,75100
3*3	9,00000

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu						
		-33,5535		-33,55350				
19	622311731T01	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	27,76800	851,80	23 652,78	801-1	Vlastní
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		vč. 101, poznámky :						
		konstrukce římsy : (36,11+72,6+30,13)*0,2		27,76800				
20	622311353RT7	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	16,81500	625,80	10 522,83	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		Začátek provozního součtu						
		P/1 : (1,2+2*1,15)		3,50000				
		P/2 : (1,15+2*0,65)		2,45000				
		P/3 : (0,9+2*1,5)		3,90000				
		P/4 : 3*(1,3+2*2,3)		17,70000				
		P/5 : 2*(0,85+2*1,5)		7,70000				
		P/6 : (0,5+2*0,85)		2,20000				
		P/7 : (1,8+2*1,7)		5,20000				
		P/8 : (1+2*2,3)		5,60000				
		P/9 : (1+2*2,02)		5,04000				

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P/10 : (0,85+2*2,06)		4,97000				
		stáv. vrata : 3+2*3		9,00000				
		Mezisoučet		67,26000				
		Konec provozního součtu						
		67,26*0,25		16,81500				
21	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	2,23000	624,40	1 392,41	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		parapetní lože :						
		Začátek provozního součtu						
		P/1 : 1,2		1,20000				
		P/2 : 1,15		1,15000				
		P/3 : 0,9		0,90000				
		P/4 : 3*1,3		3,90000				
		P/5 : 2*0,85		1,70000				
		P/6 : 0,5		0,50000				
		P/7 : 1,8		1,80000				
		Mezisoučet		11,15000				
		Konec provozního součtu						
		11,15*0,2		2,23000				
22	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	97,56000	33,50	3 268,26	801-1	RTS 18/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		nadpraží otvorů :						
		P/1 : 1,2		1,20000				
		P/2 : 1,15		1,15000				

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P/3 : 0,9		0,90000				
		P/4 : 3*1,3		3,90000				
		P/5 : 2*0,85		1,70000				
		P/6 : 0,5		0,50000				
		P/7 : 1,8		1,80000				
		P/8 : 1		1,00000				
		P/9 : 1		1,00000				
		P/10 : 0,85		0,85000				
		3		3,00000				
		římsa :						
		36,11+7,16*2+30,13		80,56000				
23	622421491T01	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta, rohová lišta	m	88,46000	25,00	2 211,50	801-1	Vlastní
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		ostění otvorů :						
		P/1 : 2*1,15		2,30000				
		P/2 : 2*0,65		1,30000				
		P/3 : 2*1,5		3,00000				
		P/4 : 3*2*2,3		13,80000				
		P/5 : 2*2*1,5		6,00000				
		P/6 : 2*0,85		1,70000				
		P/7 : 2*1,7		3,40000				
		P/8 : 2*2,3		4,60000				
		P/9 : 2*2,02		4,04000				
		P/10 : 2*2,06		4,12000				

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stáv. vrata : 2*3		6,00000				
		nároží :						
		6*4,4		26,40000				
		2*3,9+2*2		11,80000				
24	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	67,26000	32,50	2 185,95	801-1	RTS 18/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		P/1 : (1,2+2*1,15)		3,50000				
		P/2 : (1,15+2*0,65)		2,45000				
		P/3 : (0,9+2*1,5)		3,90000				
		P/4 : 3*(1,3+2*2,3)		17,70000				
		P/5 : 2*(0,85+2*1,5)		7,70000				
		P/6 : (0,5+2*0,85)		2,20000				
		P/7 : (1,8+2*1,7)		5,20000				
		P/8 : (1+2*2,3)		5,60000				
		P/9 : (1+2*2,02)		5,04000				
		P/10 : (0,85+2*2,06)		4,97000				
		stáv. vrata : 3+2*3		9,00000				
25	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	11,15000	62,70	699,11	801-1	RTS 18/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		parapetní lože :						
		P/1 : 1,2		1,20000				
		P/2 : 1,15		1,15000				
		P/3 : 0,9		0,90000				
		P/4 : 3*1,3		3,90000				

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P/5 : 2*0,85		1,70000				
		P/6 : 0,5		0,50000				
		P/7 : 1,8		1,80000				
26	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrnné, akrylátové	m2	75,67010	436,80	33 052,70	801-1	RTS 18/ II
		Skladba S2 :						
		Položka pořadí 17 : 75,67010		75,67010				
27	622481211R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, bez dodávky materiálu	m2	138,84000	189,40	26 296,30	801-1	RTS 18/ II
		provedení 2 vrstvy armování v místech přechodu materiálů :						
		(36,11+72,6+30,13)*(0,5+0,5)		138,84000				
28	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	62,47800	209,40	13 082,89	801-1	RTS 18/ II
		vč. 102 :						
		konstrukce římsy : (36,11+72,6+30,13)*0,45		62,47800				
29	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	508,42680	43,00	21 862,35	801-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 17 : 75,67010		75,67010				
		Položka pořadí 18 : 325,69570		325,69570				
		Položka pořadí 20 : 16,81500		16,81500				
		Položka pořadí 28 : 62,47800		62,47800				
		Položka pořadí 19 : 27,76800		27,76800				
30	28375707R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m3	4,57584	1 200,00	5 491,01	SPCM	RTS 18/ II
		vyrovnávací vrstva 30% plochy :						
		předpoklad 3 cm :						
		Položka pořadí 16 : 152,52800*0,03		4,57584				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**67 749,61**		

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	441,00000	60,00	26 460,00	800-3	RTS 18/ II
		včetně kotvení						
		8*5+8*4*0,5		56,00000				
		38*5		190,00000				
		9*5		45,00000				
		30*5		150,00000				
32	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	882,00000	20,00	17 640,00	800-3	RTS 18/ I
		včetně kotvení						
		předpoklad 2 měsíce :						
		Položka pořadí 31 : 441,00000*2		882,00000				
33	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	441,00000	40,00	17 640,00	800-3	RTS 18/ II
		Položka pořadí 31 : 441,00000		441,00000				
34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	92,45550	65,00	6 009,61	800-3	RTS 18/ II
		vč. 1S1 :						
		odk. D4 :						
		předpoklad 30% plochy :						
		5,65*14,9*0,3		25,25550				
		konstrukce SDK (50% plochy) :						
		Položka pořadí 6 : 134,40000*0,5		67,20000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**5 154,17**		
35	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	17,00000	9,00	153,00	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		vč. 1S1 :						
		odk. D1 : 3*4		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		2*1		2,00000				
		1		1,00000				
		1		1,00000				
36	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	8,00000	15,00	120,00	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		vč. 1S1 :						
		odk. D2 :						
		dveře : 4		4,00000				
		vrvata : 2*2		4,00000				
37	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	6,45250	137,50	887,22	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		vč. 1S1 :						
		odk. D1 :						
		0,5*0,85		0,42500				
		2*0,85*1,5		2,55000				
		1,2*1,15		1,38000				
		1,15*0,65		0,74750				
		0,9*1,5		1,35000				
38	968062246R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	8,97000	112,50	1 009,13	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		vč. 1S1 :						
		odk. D1 : 3*1,3*2,3		8,97000				
39	968062456R00	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	8,44900	187,50	1 584,19	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		vč. 1S1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odk. D2 : 1*2,3		2,30000				
		1*2,02		2,02000				
		0,85*2,6		2,21000				
		0,95*2,02		1,91900				
40	968062558R00	Vybourání dřevěných rámů vrat, plochy do 5 m2	m2	7,46750	150,00	1 120,13	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		vč. 1S1 :						
		odk. D2 : 2,15*2,05		4,40750				
		1,8*1,7		3,06000				
41	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	9,35000	30,00	280,50	801-3	RTS 18/ II
		vč. 1S1 :						
		odk. D1 :						
		0,5+2*0,85+3*1,3+0,9+1,15+1,2		9,35000				
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**7 594,41**		
42	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	480,65880	15,80	7 594,41	801-3	RTS 18/ II
		vč. 102, 101 :						
		Položka pořadí 17 : 75,67010		75,67010				
		Položka pořadí 18 : 325,69570		325,69570				
		Položka pořadí 20 : 16,81500		16,81500				
		Položka pořadí 28 : 62,47800		62,47800				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**22 951,51**		
43	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	35,52865	646,00	22 951,51	801-4	RTS 18/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**49 932,30**		
44	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	14,99750	40,00	599,90	800-713	RTS 18/ II
		vč. 101 :						
		Skladba S5 :						
		5,55*1,95+1,25*3,34		14,99750				
45	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	134,40000	81,00	10 886,40	800-713	RTS 18/ II
		vč. 101 :						
		Skladba S3 :						
		Položka pořadí 6 : 134,40000		134,40000				
46	713111221R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	134,40000	81,60	10 967,04	800-713	RTS 18/ II
		vč. 101 :						
		Skladba S3 :						
		Položka pořadí 6 : 134,40000		134,40000				
47	713181141R00	Izolace foukaná foukaná volně, minerální	m3	6,13958	1 266,00	7 772,71	800-713	RTS 18/ II
		Skladba S4 :						
		tl. 160mm + 10% :						
		(5,7*6,12)*0,16*1,1		6,13958				
48	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	16,49725	72,00	1 187,80	SPCM	RTS 18/ II
		skladba S5 :						
		ztratné 10% :						
		Položka pořadí 43 : 14,99750*1,1		16,49725				
49	63151410R	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	147,84000	100,80	14 902,27	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 10% :						
		Položka pořadí 44 : 134,40000*1,1		147,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R.	1	Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	67352296R	fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE; sd do 55,00 m	m2	147,84000	18,00	2 661,12	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 10% :						
		Položka pořadí 45 : 134,40000*1,1		147,84000				
51	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	489,77240	1,95	955,06	800-713	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**9 289,45**		
52	762526110RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 100 x 50 mm	m2	14,99750	191,60	2 873,52	800-762	RTS 18/ II
		vč. 101 :						
		Skladba S5 :						
		5,55*1,95+1,25*3,34		14,99750				
53	763614211RT6	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. 22 mm, na sraz, přibíjené, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	14,99750	427,80	6 415,93	800-763	RTS 18/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		vč. 101 :						
		Skladba S5 :						
		5,55*1,95+1,25*3,34		14,99750				
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**21 084,73**		
54	764355201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm	m	18,45000	395,00	7 287,75	800-764	RTS 18/ II
		Položka pořadí 58 : 18,45000		18,45000				
55	764410220R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 160 mm	m	1,80000	380,00	684,00	800-764	RTS 18/ II
		včetně rohů						
		vč. 103, PSV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		K/7 : 1,8		1,80000				
56	764410250R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm	m	1,70000	420,00	714,00	800-764	RTS 18/ II
		včetně rohů						
		vč. 103, PSV :						
		K/5 : 2*0,85		1,70000				
57	764410270R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm	m	7,95000	450,00	3 577,50	800-764	RTS 18/ II
		včetně rohů						
		vč. 103, PSV :						
		K/1 : 1,2		1,20000				
		K/2 : 1,15		1,15000				
		K/3 : 0,9		0,90000				
		K/4 : 3*1,3		3,90000				
		K/6 : 0,8		0,80000				
58	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	18,90000	360,00	6 804,00	800-764	RTS 18/ II
		Položka pořadí 60 : 18,90000		18,90000				
59	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	18,45000	35,00	645,75	800-764	RTS 18/ II
		vč. 1S2 :						
		odk. J : 18,45		18,45000				
60	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	9,35000	35,00	327,25	800-764	RTS 18/ II
		vč. 1S1 :						
		odk. D1 :						
		0,5+2*0,85+3*1,3+0,9+1,15+1,2		9,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	18,90000	35,00	661,50	800-764	RTS 18/ II
		vč. 1S3 :		18,90000				
		odk. K : 3*6,3						
62	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	207,01750	1,85	382,98	800-764	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**8 920,80**		
63	765331841R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, tašky krajní,	m	12,60000	708,00	8 920,80	800-765	RTS 18/ II
		Hodnota z bývalého odkazu. : 12,6		12,60000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**39 914,75**		
64	766601229RT2	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 15 mm pod rám a pod vnější parapet	m	72,26000	258,00	18 643,08	800-766	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 72,26000		72,26000				
65	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	72,26000	210,00	15 174,60	800-766	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 72,26000		72,26000				
66	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	9,00000	207,00	1 863,00	800-766	RTS 18/ II
		P/1 : 1		1,00000				
		P/2 : 1		1,00000				
		P/3 : 1		1,00000				
		P/4 : 3		3,00000				
		P/5 : 2		2,00000				
		P/6 : 1		1,00000				
67	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,00000	287,00	287,00	800-766	RTS 18/ II
		P/7 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	1	Způsobilé výdaje

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	60775373R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý	m	12,26500	288,00	3 532,32	SPCM	RTS 18/ II
		Začátek provozního součtu						
		P/1 : 1,2		1,20000				
		P/2 : 1,15		1,15000				
		P/3 : 0,9		0,90000				
		P/4 : 3*1,3		3,90000				
		P/5 : 2*0,85		1,70000				
		P/6 : 0,5		0,50000				
		P/7 : 1,8		1,80000				
		Mezisoučet		11,15000				
		Konec provozního součtu						
		ztratné 10% : 11,15*1,1		12,26500				
69	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	395,00000	1,05	414,75	800-766	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**47 852,43**		
70	767_Z1	Garážová sekční vrata, válc. lamela s PU, 215x205, dodávka a montáž, Z1	kus	1,00000	43 524,00	43 524,00		Vlastní
71	767_Z2	Dodávka a montáž ocelové větrací mřížky, Z2	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
72	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	460,24000	1,80	828,43	800-767	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 769		**Otvorové prvky z plastu**				**89 701,00**		
73	769_P1	Okno plastové 2k, O-S, izol. 2sklo, P1	kus	1,00000	4 294,00	4 294,00		Vlastní
74	769_P10	Dveře plastové, plné - zasklení, 1k, nadsvětlík, 85x260 cm, P10	kus	1,00000	13 850,00	13 850,00		Vlastní
75	769_P2	Okno plastové 1k, O-S, izol. 2sklo, P2	kus	1,00000	2 135,00	2 135,00		Vlastní
76	769_P3	Okno plastové 2k, O-S, izol. 2sklo, 236,5x147, P3	kus	1,00000	3 209,00	3 209,00		Vlastní
77	769_P4	Dveře plastové plné,, 100x202, P4	kus	3,00000	9 135,00	27 405,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R.	1	Způsobilé výdaje

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	769_P5	Okno plastové, 1k, O-S, izol. 2sklo, 80x80, P5	kus	2,00000	3 108,00	6 216,00		Vlastní
79	769_P6	Okno plastové, 2k, O-S, izol. 2sklo, 120x180, P6	kus	1,00000	1 788,00	1 788,00		Vlastní
80	769_P7	Okno plastové, 2k, O-S, izol. 2sklo, 120x265, P7	kus	1,00000	5 265,00	5 265,00		Vlastní
81	769_P8	Okno plastové, 2k, O-S, izol. 2sklo, 150x150, P8	kus	1,00000	13 909,00	13 909,00		Vlastní
82	769_P9	Dveře plastové, plné, 1k, 100x202 cm, P9	kus	1,00000	11 630,00	11 630,00		Vlastní
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**24 485,67**		
83	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	20,54168	115,00	2 362,29	821-1	RTS 18/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,54168	199,00	4 087,79	801-3	RTS 18/ II
85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	410,83360	15,00	6 162,50	801-3	RTS 18/ II
		předpoklad 20km :						
		20,54168*20		410,83360				
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,54168	320,00	6 573,34	801-3	RTS 18/ II
87	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	20,54168	258,00	5 299,75	800-2	RTS 18/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Celkem						**1 066 062,86**		

ŠINDLER LUDĚK s.r.o.
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	2	Nezpůsobilé výdaje

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						12 425,60		
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	176,00000	22,50	3 960,00	823-1	RTS 18/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		Položka pořadí 3 : 176,00000		176,00000				
2	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	176,00000	16,60	2 921,60	823-1	RTS 18/ II
		na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,						
		Položka pořadí 3 : 176,00000		176,00000				
3	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	176,00000	4,50	792,00	823-1	RTS 18/ II
		vč. 101, poznámky :						
		(8+38+32)*2		156,00000				
		20		20,00000				
4	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	35,20000	135,00	4 752,00	SPCM	RTS 18/ II
		spotřeba 0,2kg/m2 :						
		Položka pořadí 1 : 176,00000*0,2		35,20000				
						10 523,13		
Díl: 97		**Prorážení otvorů**						
5	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	84,18500	125,00	10 523,13	801-3	RTS 18/ II
		vč. 1S1 :						
		odk. D4 :						
		14,9*5,65		84,18500				
						24,50		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**						
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,03520	696,00	24,50	801-4	RTS 18/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
						9 240,81		
Díl: 711		**Izolace proti vodě**						
7	711R1215	Oprava hydroizolace spodní stavby	m2	21,09600	422,00	8 902,51		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	2	Nezpůsobilé výdaje

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle TZ :						
		účtováno dle skutečnosti. :						
		předpoklad 30% plochy sokl. části :						
		Začátek provozního součtu						
		(7*2+1+35,95+1+29,55+6,4)*(0,5+0,3)		70,32000				
		Mezisoučet		70,32000				
		Konec provozního součtu						
		70,32*0,3		21,09600				
8	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	89,02510	3,80	338,30	800-711	RTS 18/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
						105 021,73		
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**						
9	762342204RT4	Bednění a laťování montáž kontralatí přibitím, , s dodávkou latí 40x60 mm	m2	379,32840	42,60	16 159,39	800-762	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 379,32840		379,32840				
10	762341210RT3	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 22 mm	m2	37,93284	232,50	8 819,39	800-762	RTS 18/ II
		náhrada poškozeného bednění :						
		Položka pořadí 12 : 37,93284		37,93284				
11	762342202RT4	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	379,32840	176,00	66 761,80	800-762	RTS 18/ II
		vč. 102 :						
		32,38*5,2+3,65*5,2*0,5		177,86600				
		14,45*5,2+3,65*5,2*0,5		84,63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	2	Nezpůsobilé výdaje

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,93*5,48		98,25640				
		5,2*7,26*0,5		18,87600				
		odpočet vikýř :						
		-1,8*1		-1,80000				
		1,5*1		1,50000				
12	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	37,93284	40,00	1 517,31	800-762	RTS 18/ II
		demontáž poškozených desek, předpoklad 10% plochy :						
		Položka pořadí 30 : 379,32840*0,1		37,93284				
13	762841821R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z desek dřevotřískových, dřevovláknitých, sádrokartonových, lignátových a z umělých hmot	m2	84,18500	62,50	5 261,56	800-762	RTS 18/ II
		vč. 1S1 :						
		odk. D4 :						
		5,65*14,9		84,18500				
14	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	985,19450	6,60	6 502,28	800-762	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**114 858,23**		
15	764812130R00	Oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	80,52000	431,00	34 704,12	800-764	RTS 18/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Položka pořadí 18 : 80,52000		80,52000				
16	764813820R00	Lemování komínů osazených v hřebeni, střech s vlnitou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m2	17,60000	1 725,00	30 360,00	800-764	RTS 18/ II
		Položka pořadí 24 : 17,60000		17,60000				
17	764815503R00	Žlaby nástřešní, oblý tvar včetněš hladké masky nadřímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	61,36000	638,00	39 147,68	800-764	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	2	Nezpůsobilé výdaje

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		Položka pořadí 20 : 61,36000		61,36000				
18	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	80,52000	25,00	2 013,00	800-764	RTS 18/ II
		okapový plech :		79,32000				
		(36,03*2+7,26)						
		vikýř :		1,20000				
		1,2						
19	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	63,00000	30,00	1 890,00	800-764	RTS 18/ II
20	764352801R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	61,36000	35,00	2 147,60	800-764	RTS 18/ II
		18,1+36+7,26		61,36000				
21	764391841R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	12,60000	35,00	441,00	800-764	RTS 18/ II
		2*6,3		12,60000				
22	764392841R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	3,00000	27,50	82,50	800-764	RTS 18/ II
		2+1		3,00000				
23	764393831R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	45,02000	27,50	1 238,05	800-764	RTS 18/ II
		32,38+2*6,32		45,02000				
24	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	17,60000	42,50	748,00	800-764	RTS 18/ II
		vikýř : 2*(1,8+1)*2		11,20000				
		komín : 2*(0,8+0,8)*2		6,40000				
25	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 127,71950	1,85	2 086,28	800-764	RTS 18/ II
						443 117,00		
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**						
26	765312373R00	Krytina pálená doplňky drážková, mříž protisněhová 300x20 cm včetně držáků a spojek,	kus	3,00000	2 900,00	8 700,00	800-765	RTS 18/ II
27	765365211R00	Krytina z plastových šablon tvaru šindele dvoudrážková	m2	379,32840	768,00	291 324,21	800-765	RTS 18/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R	2	Nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 30 : 379,32840		379,32840				
28	765365231R00	Krytina z plastových šablon tvaru šindele Doplňky ke krytině z plastových šablon dvoudrážkových tvaru šindele hřeben	m	45,02000	896,00	40 337,92	800-765	RTS 18/ II
		Položka pořadí 23 : 45,02000		45,02000				
29	765365253R00	Krytina z plastových šablon tvaru šindele Doplňky ke krytině z plastových šablon dvoudrážkových tvaru šindele úžlabí	m	3,00000	4 370,00	13 110,00	800-765	RTS 18/ II
		Položka pořadí 22 : 3,00000		3,00000				
30	765423830R00	Demontáž obložení stěn z vláknocementové krytiny z vlnovek, na dřevěnou nebo ocelovou konstrukci, do suti	m2	379,32840	25,00	9 483,21	800-765	RTS 18/ II
		bez nákladů na zajištění prostředí a osob proti kontaminaci azbestovými částicemi.						
		vč. 1S2 :						
		32,38*5,2+3,65*5,2*0,5		177,86600				
		14,45*5,2+3,65*5,2*0,5		84,63000				
		17,93*5,48		98,25640				
		5,2*7,26*0,5		18,87600				
		odpočet vikýř :						
		-1,8*1		-1,80000				
		1,5*1		1,50000				
31	765799313RK2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů, fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,30 mm; plošná hmotnost 150 g/m2; kašírování netkaná textilie; μ = 15000,0; sd 4,80 ...	m2	379,32840	139,00	52 726,65	800-765	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 379,32840		379,32840				
32	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	4 156,81990	6,60	27 435,01	800-765	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**14 772,50**		
33	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00	800-766	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R.	2	Nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	61160186R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava lak	kus	1,00000	8 709,00	8 709,00	SPCM	RTS 18/ II
		viz PSV :						
		1/T : 1		1,00000				
35	61181252.AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	SPCM	RTS 18/ II
		viz PSV :						
		1/T : 1		1,00000				
36	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	146,19000	1,05	153,50	800-766	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**3 304,68**		
37	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	10,50000	42,50	446,25	800-767	RTS 18/ II
		vč. 1S1 :						
		odk. D3 :						
		předpoklad 5kg/m2 : 0,5*1*5		2,50000				
		odk. I :						
		předpoklad 8 kg : 8		8,00000				
38	767R_1454	Demontáž a opětovná montáž drobných prvků umístěných na stáv. fasádě	hod	10,00000	280,00	2 800,00		Vlastní
		dle TZ, :						
		účtováno dle skutečnosti v HZS :						
		předpoklad (hod) : 10		10,00000				
39	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	32,46250	1,80	58,43	800-767	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 783		**Nátěry**				**706,48**		
40	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	3,85000	27,50	105,88	800-783	RTS 18/ II
		vč. 102, odk O, G :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R	2	Nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*0,5		0,40000				
		0,5*0,5		0,25000				
		2*0,5+1,1*2		3,20000				
41	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním,	m2	3,85000	156,00	600,60	800-783	RTS 18/ II
		na vzduchu schnoucích						
		vč. 102, odk O, G :						
		0,8*0,5		0,40000				
		0,5*0,5		0,25000				
		2*0,5+1,1*2		3,20000				
Díl: 784		**Malby**				**10 799,59**		
42	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	162,15600	19,20	3 113,40	800-784	RTS 18/ II
		malba interiérová :						
		Hodnota z bývalého odkazu. : 27,756		27,75600				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 134,4		134,40000				
43	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	162,15600	47,40	7 686,19	800-784	RTS 18/ II
		Položka pořadí 41 : 162,15600		162,15600				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**11 286,00**		
44	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	9,46812	115,00	1 088,83	821-1	RTS 18/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,46812	199,00	1 884,16	801-3	RTS 18/ II
46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	189,36240	15,00	2 840,44	801-3	RTS 18/ II
		předpoklad 20km :						
		9,46812*20		189,36240				
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,46812	320,00	3 029,80	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017ES006	Melč, č.p. 14
O:	01	Melč č.p. 14
R:	2	Nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	9,46812	258,00	2 442,77	800-2	RTS 18/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**26 000,00**		
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		RTS 18/ II
50	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 18/ II
51	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 18/ II
52	1000T	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	**762 080,25**

SINDLER LUDĚK s.r.o.
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Krycí list zadání

Zakázka	Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. , Melč			Část :	Vytápění - plynoinstalace
Faktura :					

Zakázka číslo :	26-07-2017	Umístění :	Objekt č.p. 14 , 747 84 Melč
Stavební objekt číslo :		Investor :	Obec Melč č.p. 6 , 747 84 Melč
Rozpočet číslo :	c:\Program files\Softtrio\Or32\	Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	ENERGO - STEEL spol.s r.o. , Vřesinská 66/54 , Ostrava - Poruba
Archivní číslo :		Zpracoval :	Ing. Jan Řehoř
Datum :	09/10/2017	Zhotovitel:	ŠINDLER LUDĚK s.r.o., Hlavní 376/26, 747 06 Opava
		Soubor :	c:\Program files\Softtrio\Or32\Data;26-07-2017;Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. , Mel

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	680,00	12 228,54		
PSV	34 758,00	80 600,90	3 500,00	
MON				
VRN				
OST				
Celkem	35 438,00	92 829,44	3 500,00	

Základní rozpočtové náklady	131 767,44 Kč
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	131 767,44 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %	131 767,44 Kč	27 671,16 Kč
0 %		
	131 767,50 Kč	27 671,20 Kč

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

159 438,70 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

ŠINDLER LUDĚK s.r.o.
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Dne: 4.3.2019

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Zakázka : 26-07-2017 **Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. , Melč** Vytápění - plynoinstala

c:\Program files\Softtrio\Or32\Data,26-07-2017,Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. , Mel

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									131 767,44 Kč	35 438,00	92 829,44	3 500,00	0,00	22,42	27 671,20
002		B			Vytápění , plynoinstalace				131 767,44 Kč	35 438,00	92 829,44	3 500,00	0,00	22,416	27 671,16
	001	O		HSV	zemní práce				12 908,54 Kč	680,00	12 228,54	0,00	0,00	22,121	2 710,79
					Seznam montáží a HZS :										
	P	1		132402102	Hloub rýh š 0.6m nesoud hor 5 ručně	3,168	m3	1 048,00	3 320,06 Kč		3 320,06				21 %
	P	2		161101501	Nošení výkopku svisle tř. 4	3,168	m3	1 360,00	4 308,48 Kč		4 308,48				21 %
	P	3		162701101	Vodorovné přem.výkopku do 6000m 1-4	1,584	m3	185,00	293,04 Kč		293,04				21 %
	P	4		171201201	Uložení sypaniny na skládku	1,584	m3	15,00	23,76 Kč		23,76				21 %
	P	5		171201211	Skládkovné zemina	3,600	t	150,00	540,00 Kč		540,00				21 %
	P	6		174101102	Zásyp zhutněný uzavř.prostor	1,584	m3	460,00	728,64 Kč		728,64				21 %
	P	7		175101101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny	1,584	m3	725,00	1 148,40 Kč		1 148,40				21 %
	P	8		175101109	Obsyp potrubí přípl prohození	1,584	m3	115,00	182,16 Kč		182,16				21 %
	P	10		451573111	Lože výkopu ze štěrkopísku	1,584	m3	1 000,00	1 584,00 Kč		1 584,00			1,891	21 %
	P	11		FOLIE	Výstražná folie - pozor plyn	8,000	m	12,50	100,00 Kč		100,00			1,891	21 %
					Seznam dodávek :										
	S	9		58153304	PISEK TECH KP 04	4,000	t	170,00	680,00 Kč	680,00				1,000	21 %
					Přesuny a přirážky :										
723	O			PSV	plynovod				118 858,90 Kč	34 758,00	80 600,90	3 500,00	0,00	0,295	24 960,37
					Seznam montáží a HZS :										
	P	1		723160204	Přípojka plynoměru závit G 1	1,000	soubor	1 600,00	1 600,00 Kč		1 600,00			0,003	21 %
	P	2		723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	1,000	soubor	426,00	426,00 Kč		426,00			0,000	21 %
	P	3		S28613762	LPE80-SDR11 PN10 D40X2,3MM	9,000	M	1 048,00	9 432,00 Kč		9 432,00				21 %
	P	4		723234311	Regulátor střtlak 6m3/hod jed zem	1,000	soubor	2 400,00	2 400,00 Kč		2 400,00			0,003	21 %
	P	5		723130207	Potrubí ocelzáv izolovaná Bralen DN 32	2,000	m	595,00	1 190,00 Kč		1 190,00			0,006	21 %
	P	6		723130207	Přechodka ocel/plast	2,000	kus	680,00	1 360,00 Kč		1 360,00			0,006	21 %
	P	7		723181012	Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN 15	35,000	m	530,50	18 567,50 Kč		18 567,50			0,001	21 %
	P	8		723181013	Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN 20	39,000	m	708,00	27 612,00 Kč		27 612,00			0,002	21 %
	P	9		723181014	Potr plyn polotvrdCu spoj lis DN 25	1,000	m	802,00	802,00 Kč		802,00			0,002	21 %
	P	10		723231162	Ku ko vní zá PN42-185°C G1/2+ko DAD	6,000	kus	229,00	1 374,00 Kč		1 374,00			0,000	21 %
	P	11		723231164	Ku ko vní zá PN42-185°C G1+ko DAD	2,000	kus	454,00	908,00 Kč		908,00			0,001	21 %
	P	12		723150365	Chránička D 38mm	1,000	m	301,00	301,00 Kč		301,00			0,003	21 %
	P	13		723190111	Připoj plyn hadice G3/4x3/4 dl-40cm	6,000	soubor	694,00	4 164,00 Kč		4 164,00			0,001	21 %
	P	14		723190901	Uzavření-otevření plynovod potrubí	2,000	kus	22,70	45,40 Kč		45,40				21 %
	P	15		723190907	Odvzdušnění+napuštění plyn potrubí	75,000	m	20,00	1 500,00 Kč		1 500,00				21 %
	P	16		723190909	Zkouška těsnosti plynovod potrubí	1,000	kus	171,00	171,00 Kč		171,00				21 %
	P	17		723234351	Skříňka pro regulátor plynu + plynoměr plastová	1,000	kus	1 380,00	1 380,00 Kč		1 380,00			0,005	21 %
	P	18		723234352	Základ pod skříňku	1,000	kus	1 620,00	1 620,00 Kč		1 620,00			0,006	21 %
	P	19		725659102	Mtž těleso plyn odtah stěna 1otv	6,000	soubor	958,00	5 748,00 Kč		5 748,00			0,012	21 %
	H	22		723	Revize plynu + tlak.zkouška	1,000	soubor	3 500,00	3 500,00 Kč			3 500,00		0,003	21 %
					Seznam dodávek :										
	S	20		DODAVKA	Topidlo PT 6140 4,2 kW	3,000	soubor	6 590,00	19 770,00 Kč	19 770,00				0,012	21 %
	S	21		DODAVKA	Topidlo PT 6150 2,5 kW	3,000	soubor	4 996,00	14 988,00 Kč	14 988,00				0,012	21 %
					Přesuny a přirážky :										

V OPAVĚ DNE: 4.3.2019

ŠINDLER LUDĚK s.r.o.
Hlavní 376/26 -3-
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

ŠINDLER LUDĚK s.r.o.
Hlavní 376/26, Opava | tel/fax: 553650976 mobil: 603583198 | info@sindler-sro.cz | www.sindler-sro.cz

ŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

avba: Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 14, Melč

rováděné práce	ROK 2019 - týden		
	týden	začátek	konec
edání staveniště	13.	27.3.2019	27.3.2019
ípravné práce, Rozměření, Vybudování staveniště	13.	28.3.2019	28.3.2019
emní práce, Rozvody přípojky plynu	13.-16.	28.3.2019	21.4.2019
ourací práce, Otlučení omítek, Dozdívky, Oprava hydroizolace	13.-16.	28.3.2019	21.4.2019
rov, Bednění, Laťování, Parozábrana pod krytinu	15.-20.	8.4.2019	19.5.2019
kna, Venkovní dveře, Garážová vrata	17.-21.	22.4.2019	26.5.2019
rytina střechy s klempířskými prvky	20.-25.	13.5.2019	23.6.2019
asáda s klempířskými prvky	21.-27.	21.5.2019	7.7.2019
rubé instalace plynu	21.-25.	21.5.2019	23.6.2019
nitřní omítky	21.-27.	21.5.2019	7.7.2019
ateplení stropů vč. tepelné izolace, SDK a OSB desek	26.-30.	24.6.2019	28.7.2019
alby a nátěry	26.-30.	24.6.2019	28.7.2019
ompletace vytápění	29.-32.	15.7.2019	11.8.2019
nitřní dveře, truhlářské výrobky	29.-32.	15.7.2019	11.8.2019
nitřní dokončovací práce	29.-33.	15.7.2019	17.8.2019
enkovní práce	30.-33.	22.7.2019	18.8.2019
enkovní dokončovací práce	30.-33.	22.7.2019	18.8.2019
yklizení staveniště	33.-34.	12.8.2019	21.8.2019
Předání díla	34.	22.8.2019	22.8.2019

V Opavě dne 4.3.2019

ŠINDLER LUDĚK s.r.o.
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100