

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 1.6.2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Statické zajištění a výměna klempířských prvků kostela sv. Václava
v Troskotovicích“**

mezi

Zhotovitelem: Zamazal ml.& spol., s.r.o.

Sídlo: Kohoutova 34, 613 00 Brno

Zastoupen: Ing. Radomírem Zamazalem

IČ: 60712384

DIČ: CZ60712384

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 15718, KS Brno

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1353025339/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Radomír Zamazal, tel. 603423710

b) technických p. Zdeněk Prokeš, tel. 604232716

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Troskotovice

Sídlo: Kostelní 198/17, 671 72 Miroslav

Zastoupen: Mgr. Pavlem Mertou

IČ: 265 21 342

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Pavel Merta, tel. 721 238 021

b) technických Ing. Karel Hlávka, tel. 605 221 311

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací pro realizaci v kalendářním roce 2015 s ohledem na finanční možnosti objednatele a dále celkový rozsah díla.

1. čl. 2 Dílo, se doplňuje bod 2.6.:

2.6. Na základě dohody se vypouští z rozsahu díla práce klempířské a pokrývačské, které budou z celkové ceny díla odečteny. Objednatel zajistí tyto práce u jiného dodavatele, dle této smlouvy se tedy jedná o méněpráce. Zhotovitel s tímto souhlasí a potvrzuje, že ostatní práce nemají vliv na tyto méněpráce a lze je nezávisle na nich realizovat s požadovanou kvalitou a plnou zárukou.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se nahrazuje takto:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
cena za dílo dle SoD	640 946,00 Kč	134 599,00 Kč	775 544,00 Kč
cena za 1.etapu (2015) -dodatek č.1	266 744,00 Kč	56 016,00 Kč	322 760,00 Kč

rozsah prací pro rok 2015 je specifikován v příloženém rozpočtu

3. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

příloha: rozpočet pro etapu 2015


V Troskotovicích dne 16.10.2015



za objednatele:

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Jiřice u Miroslavi


V Brně dne 16.10.2015



za zhotovitele:

 & spol.,
s.r.o. Kohoutova 34
602 00 BRNO

BB-2744/2015
DISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
kuto 10.10.15
ZE STANOVISKA ČL. 1. VÝK. SOUVISL. SOUVISL.
30.11.2015



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Statické zajištění kostela a oprava klempířských prvků

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Troskotovice

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	14 840,10	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,00%	4 819,87
2		Montáž	226 153,45	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		240 993,55	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		4 819,87
20	HZS		20 930,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Z & spol.,
s.r.o.
AMAZAL ml. 613 00 BRNO
Kohoutova 34

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	266 743,50
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 266 743,50	56 016,10
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	322 759,60

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Statické zajištění kostela a oprava klempířských prvků

Objekt:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	Jed.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				240 993,55	5,274
2	Zakládání					104 409,66	0,750
1	153821111	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,16 MN	m	98,300	300,00	29 490,00	0,102
2	000000025	lano MONOSTRAND 15,7mm	m	98,300	72,00	7 077,60	0,000
3	153822111	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,16 MN	kus	7,000	2 740,00	19 180,00	0,005
4	153891111	Osazení ocelové roznašecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	kg	225,000	61,60	13 860,00	0,041
5	5530000001	Ocelové k-ce vč. základního nátěru		225,000	34,50	7 762,50	0,000
6	222111114	Rychlostní diamantové vrtání D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	10,200	746,00	7 609,20	0,002
7	262401171	Vrty pro injektáže povrchové kladivy D do 56 mm úpadně až horizontálně hl do 10 m hor. IV	m	11,158	420,00	4 686,36	0,000
8	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	8,000	1 240,00	9 920,00	0,000
9	281611117	Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - cement struskoportlandský SPC 325	t	0,300	2 970,00	891,00	0,321
10	289471211	Sanace trhlin stěn hloubkovým spárováním aktivovanou maltou š trhlín do 50 mm hl do 150 mm	m	18,000	136,00	2 448,00	0,276
11	289901211	Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m	18,000	82,50	1 485,00	0,001
3	Svislé a kompletní konstrukce					4 120,00	1,564
12	310237251	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	8,000	515,00	4 120,00	1,564
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 129,53	0,952
13	612403300	Výplň rýh ve stěnách maltou - zapravení	m2	8,890	577,00	5 129,53	0,952
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					127 334,36	2,008
14	941941042	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	980,500	69,00	67 654,50	1,961
15	941941842	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	980,500	38,00	37 259,00	0,000
16	973022261	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	4,000	383,00	1 532,00	0,004
17	973022361	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	4,000	487,00	1 948,00	0,004
18	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100	m	78,300	219,00	17 147,70	0,039
99	Přesun hmot					1 793,16	0,000
19	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	5,274	340,00	1 793,16	0,000
000	Nepojmenované práce					20 930,00	0,000
0	Nepojmenovaný díl					20 930,00	0,000
20	000000002	Mrtvé kotvení	ks	2,000	2 340,00	4 680,00	0,000
21	000000003	Helikální výztuž D+M	m	25,000	650,00	16 250,00	0,000

Celkem

261 923,55

5,274

Strana 1 z 1

Zpracováno systémem KROS plus


 & spol.,
s.r.o.
Kohoutkova 34
613 00 BRNO