# Položkový rozpočet stavby

Datum: 1.3.2017

Stavba : **VPP1502** **Kořenice - úprava truhlářské dílny**

**Objednatel :** V.P. Procházka Velim s.r.o., Palackého 679, 281 01 Velim

IČO : 24202711
DIČ :

**Zhotovitel :**

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

_____

_____

| | | Rozpočtové náklady |
|---|---|---|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 |
| DPH | 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 0,00 |
| DPH | 21 % | 0,00 |
| **Cena celkem za stavbu** | | **0** |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Stavební část | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Ústřední topení | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | ZTI | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Zpevněné plochy, oplocení | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Vedlejší rozpočtové náklady | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elektromontáže - silnoproud | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Elektromontáže - Slaboproud | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Vzduchotechnika | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| **Celkem za stavbu** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 Truhlárna | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | 02 Hrubá přípravna a sklad | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 01 Truhlárna - UT | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 01 Truhlárna - ZTI | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 02 Přípojky, dešťová kanalizace | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 01 Zpevněné plochy, oplocení | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 05 Vedlejší rozpočtové náklady | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | 06 Elektromontáže - silnoproud | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 07 Elektromontáže - Slaboproud | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | 08 Vzduchotechnika | **0** | 0 | 0 | 0 | |
| **Celkem za stavbu** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Výplně otvorů | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Zařizovací předměty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726 | Instalační prefabrikáty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731 | Kotelny | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733 | Rozvod potrubí | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Armatury | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Otopná tělesa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 769 | Otvorové prvky z plastu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Obklady keramické | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Malby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | Ostatní | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trubní vedení | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Vedlejší rozpočtové náklady | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M21 | Elektromontáže | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M2196 | Slaboproud | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem za stavbu** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **01 Truhlárna** | JKSO | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **01** | **Stavební část** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | 0 |
| **VPP1502** | **Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 0 | | |
| Z | PSV celkem | 0 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | | 0 | | |
| | | | | |
| HZS | | 0 | | |
| ZRN+HZS | | 0 | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 0 | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **0 Kč** |

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Výplně otvorů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 769 | Otvorové prvky z plastu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Obklady keramické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 139711101RT3 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 | m3 | 40,61 | | |
| | | Sklad:(73,73+19,45+42,20)*0,30 | | 40,61 | | |
| 2 | 10001 | Výkop rýhy do š.600 mm | m3 | 0,60 | | |
| 3 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 41,21 | | |
| 4 | 162201210R00 | Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 81,23 | | |
| | | 40,614*2 | | 81,23 | | |
| 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 41,21 | | |
| 6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 406,14 | | |
| | | 40,614*10 | | 406,14 | | |
| 7 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 41,21 | | |
| 8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 41,21 | | |
| 9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 41,21 | | |
| | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | | |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| 10 | 310235241R00 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm | kus | 1,00 | | |
| | | Zaslepení komína:1 | | 1,00 | | |
| 11 | 314241105R00 | Komín ABSOLUT jednoprůduchový, pata DN 20 cm | kus | 1,00 | | |
| 12 | 314241205R00 | Komín ABSOLUT,jednoprůduchový,střed DN 20 cm | m | 6,60 | | |
| 13 | 314241322R00 | Plášť ABSOLUT 100 cm, jednoprůd. DN 20 cm,str.omít | kus | 1,00 | | |
| 14 | 31401 | Zdivo nosné tl.300 mm | m2 | 7,20 | | |
| 15 | 317121102RT2 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14 | kus | 4,00 | | |
| 16 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 548,23 | | |
| | | Vnější:(0,28+24,39+0,83+0,12)*3,10 | | 79,42 | | |
| | | (3,52+1,09+2,41+0,12+25,55+0,28)*4,00 | | 131,88 | | |
| | | 7,02*2,75/2 | | 9,65 | | |
| | | -1,20*4,00 | | -4,80 | | |
| | | Odpočet otvorů:-1,09*1,00 | | -1,09 | | |
| | | -2,18*1,50 | | -3,27 | | |
| | | -1,76*2,15 | | -3,78 | | |
| | | -2,17*1,45 | | -3,15 | | |
| | | -1,24*1,10 | | -1,36 | | |
| | | -1,00*2,15 | | -2,15 | | |
| | | -2,34*2,80 | | -6,55 | | |
| | | 4,87*2,40 | | 11,69 | | |
| | | 3,51*2,20 | | 7,72 | | |
| | | 4,87*2,20 | | 10,71 | | |
| | | Odpočet otvorů:-(0,92+1,76)*2,00 | | -5,36 | | |
| | | Přípočet ostění:(2,00+0,92+2,00)*0,30 | | 1,48 | | |
| | | (2,00+1,76+2,00)*0,30 | | 1,73 | | |
| | | Vnitřní: | | | | |
| | | Dílna:(5,62+13,12)*2*2,82 | | 105,69 | | |
| | | Odpočet otvorů:-1,09*1,00 | | -1,09 | | |
| | | -2,18*1,50 | | -3,27 | | |
| | | -1,76*2,15 | | -3,78 | | |
| | | -2,17*1,45 | | -3,15 | | |
| | | -0,90*2,03 | | -1,83 | | |
| | | Přípočet ostění:(1,00+1,09+1,00)*0,60 | | 1,85 | | |
| | | (1,50+2,18+1,50)*0,60 | | 3,11 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (2,15+1,76+2,15)*0,60 | | 3,64 | | |
| | | (1,45+2,17+1,45)*0,60 | | 3,04 | | |
| | | Šatna:(1,35+2,50)*2*2,82 | | 21,71 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,03 | | -1,83 | | |
| | | WC:(0,90+1,30)*2*(2,82-2,00) | | 3,61 | | |
| | | Sprcha:(1,90+2,50)*2*(2,82-2,00) | | 7,22 | | |
| | | Denní místnost:(3,46+3,00)*2*2,82 | | 36,43 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,03*3 | | -5,48 | | |
| | | -1,24*1,10 | | -1,36 | | |
| | | Přípočet ostění:(1,10+1,24+1,10)*0,60 | | 2,06 | | |
| | | Kotelna:(7,51+5,62+7,51)*2,82 | | 58,20 | | |
| | | Odpočet otvorů:-1,00*2,15 | | -2,15 | | |
| | | -2,34*2,80 | | -6,55 | | |
| | | Přípočet ostění:(2,15+1,00+2,15)*0,60 | | 3,18 | | |
| | | Přístřešek:(4,57+3,52+4,57)*2,20 | | 27,85 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,92*2,00 | | -1,84 | | |
| | | -1,76*2,00 | | -3,52 | | |
| | | Půda:(24,39+5,62+24,39)*1,20 | | 65,28 | | |
| | | 6,70*2,75/2*2 | | 18,43 | | |
| 17 | 342247524R00 | Příčky z cihel HELUZ broušených, pěna, tl. 8 cm | m2 | 17,85 | | |
| | | (3,40+2,50+0,90+1,40)*2,82 | | 23,12 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,03*2 | | -3,65 | | |
| | | -0,80*2,03 | | -1,62 | | |
| 18 | 347015235R00 | Předstěna SDK,tl.127,5 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5mm | m2 | 15,85 | | |
| | | Včetně:<br>- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr<br>- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu<br><br>- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | |
| | | Protihluková předstěna:5,62*2,82 | | 15,85 | | |
| | ***Celkem za*** | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** | | | | |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** | | | | |
| 19 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 18,66 | | |
| | | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | | | | |
| | | Šatna:3,50 | | 3,50 | | |
| | | WC:1,17 | | 1,17 | | |
| | | Sprcha:3,50 | | 3,50 | | |
| | | Denní místnost:10,49 | | 10,49 | | |
| 20 | 416071121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MA 12,5 mm protihlukový | m2 | 42,20 | | |
| | | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | | | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| | ***Celkem za*** | ***4 Vodorovné konstrukce*** | | | | |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** | | | | |
| 21 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 22,52 | | |
| 22 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 22,52 | | |
| | | 22,52 | | 22,52 | | |
| 23 | 592451170 | Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní | m2 | 22,75 | | |
| | | 22,52*1,01 | | 22,75 | | |
| | ***Celkem za*** | ***5 Komunikace*** | | | | |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 14,80 | | |
| | | 1,09*1,00 | | 1,09 | | |
| | | 2,18*1,50 | | 3,27 | | |
| | | 1,76*2,15 | | 3,78 | | |
| | | 2,17*1,45 | | 3,15 | | |
| | | 1,24*1,10 | | 1,36 | | |
| | | 1,00*2,15 | | 2,15 | | |
| 25 | 611452133R00 | Omítka vnitřní kleneb, MC, štuková | m2 | 73,73 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| 26 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 28,21 | | |
| | | WC:(0,90+1,30)*2*2,00 | | 8,80 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,80*2,00 | | -1,60 | | |
| | | Sprcha:(1,90+2,50)*2*2,00 | | 17,60 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,00-0,80*2,00 | | -3,40 | | |
| | | Přístavek:2,27*3,00 | | 6,81 | | |
| 27 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 325,46 | | |
| | | Dílna:(5,62+13,12)*2*2,82 | | 105,69 | | |
| | | Odpočet otvorů:-1,09*1,00 | | -1,09 | | |
| | | -2,18*1,50 | | -3,27 | | |
| | | -1,76*2,15 | | -3,78 | | |
| | | -2,17*1,45 | | -3,15 | | |
| | | -0,90*2,03 | | -1,83 | | |
| | | Přípočet ostění:(1,00+1,09+1,00)*0,60 | | 1,85 | | |
| | | (1,50+2,18+1,50)*0,60 | | 3,11 | | |
| | | (2,15+1,76+2,15)*0,60 | | 3,64 | | |
| | | (1,45+2,17+1,45)*0,60 | | 3,04 | | |
| | | Šatna:(1,35+2,50)*2*2,82 | | 21,71 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,03 | | -1,83 | | |
| | | WC:(0,90+1,30)*2*(2,82-2,00) | | 3,61 | | |
| | | Sprcha:(1,90+2,50)*2*(2,82-2,00) | | 7,22 | | |
| | | Denní místnost:(3,46+3,00)*2*2,82 | | 36,43 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,03*3 | | -5,48 | | |
| | | -1,24*1,10 | | -1,36 | | |
| | | Přípočet ostění:(1,10+1,24+1,10)*0,60 | | 2,06 | | |
| | | Kotelna:(7,51+5,62+7,51)*2,82 | | 58,20 | | |
| | | Odpočet otvorů:-1,00*2,15 | | -2,15 | | |
| | | -2,34*2,80 | | -6,55 | | |
| | | Přípočet ostění:(2,15+1,00+2,15)*0,60 | | 3,18 | | |
| | | Přístřešek:(4,57+3,52+4,57)*2,20 | | 27,85 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,92*2,00 | | -1,84 | | |
| | | -1,76*2,00 | | -3,52 | | |
| | | Půda:(24,39+5,62+24,39)*1,20 | | 65,28 | | |
| | | 6,70*2,75/2*2 | | 18,43 | | |
| 28 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 241,76 | | |
| | ***Celkem za*** | ***61 Upravy povrchů vnitřní*** | | | | |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** | | | | |
| 29 | 602016174R00 | Štuk na stěnách PROFI MK2, ručně | m2 | 35,23 | | |
| | | 4,87*2,40 | | 11,69 | | |
| | | 3,51*2,20 | | 7,72 | | |
| | | 4,87*2,20 | | 10,71 | | |
| | | Odpočet otvorů:-(0,92+1,76)*2,00 | | -5,36 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Přípočet ostění:(2,00+0,92+2,00)*0,30 | | 1,48 | | |
| | | (2,00+1,76+2,00)*0,30 | | 1,73 | | |
| | | Přístavek :2,27*3,20 | | 7,26 | | |
| 30 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 14,80 | | |
| | | 1,09*1,00 | | 1,09 | | |
| | | 2,18*1,50 | | 3,27 | | |
| | | 1,76*2,15 | | 3,78 | | |
| | | 2,17*1,45 | | 3,15 | | |
| | | 1,24*1,10 | | 1,36 | | |
| | | 1,00*2,15 | | 2,15 | | |
| 31 | 622311013R00 | Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 120 mm | m | 58,59 | | |
| | | (0,28+24,39+0,83+0,12) | | 25,62 | | |
| | | (3,52+1,09+2,41+0,12+25,55+0,28) | | 32,97 | | |
| 32 | 622311121RU1 | Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 | m2 | 27,40 | | |
| | | (0,28+24,39+0,83)*0,30 | | 7,65 | | |
| | | (3,52+1,09+2,41+0,12+25,50+0,28)*0,60 | | 19,75 | | |
| 33 | 622311133RT1 | Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContact | m2 | 194,80 | | |
| | | (0,28+24,39+0,83+0,12)*3,10 | | 79,42 | | |
| | | (3,52+1,09+2,41+0,12+25,55+0,28)*4,00 | | 131,88 | | |
| | | 7,02*2,75/2 | | 9,65 | | |
| | | -1,20*4,00 | | -4,80 | | |
| | | Odpočet otvorů:-1,09*1,00 | | -1,09 | | |
| | | -2,18*1,50 | | -3,27 | | |
| | | -1,76*2,15 | | -3,78 | | |
| | | -2,17*1,45 | | -3,15 | | |
| | | -1,24*1,10 | | -1,36 | | |
| | | -1,00*2,15 | | -2,15 | | |
| | | -2,34*2,80 | | -6,55 | | |
| 34 | 622311153RT1 | Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContact | m2 | 8,93 | | |
| | | (1,00+1,09+1,00)*0,12 | | 0,37 | | |
| | | (1,50+2,18+1,50)*0,12 | | 0,62 | | |
| | | (2,15+1,76+2,15)*0,12 | | 0,73 | | |
| | | (1,45+2,17+1,45)*0,12 | | 0,61 | | |
| | | (1,10+1,24+1,10)*0,12 | | 0,41 | | |
| | | (2,15+1,00+2,15)*0,12 | | 0,64 | | |
| | | (2,80+2,34+2,80)*0,70 | | 5,56 | | |
| 35 | 622311733RT3 | Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 120 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact | m2 | 4,80 | | |
| | | 1,20*4,00 | | 4,80 | | |
| 36 | 622412311R00 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 | m2 | 35,23 | | |
| | | včetně penetrace podkladu | | | | |
| | | 4,87*2,40 | | 11,69 | | |
| | | 3,51*2,20 | | 7,72 | | |
| | | 4,87*2,20 | | 10,71 | | |
| | | Odpočet otvorů:-(0,92+1,76)*2,00 | | -5,36 | | |
| | | Přípočet ostění:(2,00+0,92+2,00)*0,30 | | 1,48 | | |
| | | (2,00+1,76+2,00)*0,30 | | 1,73 | | |
| | | Přístavek:2,27*3,20 | | 7,26 | | |
| 37 | 622421121R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená | m2 | 240,67 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25,50*3,40 | | 86,70 | | |
| | | 7,02*4,30 | | 30,19 | | |
| | | 7,02*2,75/2 | | 9,65 | | |
| | | 8,00 | | 8,00 | | |
| | | 4,57*2,00 | | 9,14 | | |
| | | 25,50*4,30 | | 109,65 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,00-1,76*2,00 | | -5,32 | | |
| | | -1,09*1,00-2,18*1,50-1,76*2,15-2,17*1,45-1,24*1,10-1,00*0,95-2,34*2,80 | | -20,16 | | |
| | | Přípočet ostění:(2,80+2,34+2,80)*0,70 | | 5,56 | | |
| | | Přístavek:2,27*3,20 | | 7,26 | | |
| | ***Celkem za*** | ***62 Úpravy povrchů vnější*** | | | | |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | |
| 38 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 2,32 | | |
| | | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | | | | |
| | | Šatna:3,50*0,08 | | 0,28 | | |
| | | WC:1,17*0,08 | | 0,09 | | |
| | | Sprcha:3,50*0,08 | | 0,28 | | |
| | | Denní místnost:10,49*0,08 | | 0,84 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,57*0,08 | | 0,83 | | |
| 39 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 14,19 | | |
| | | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | | | | |
| | | Podkladní beton: | | | | |
| | | Dílna:73,73*0,10 | | 7,37 | | |
| | | Zázemí:19,45*0,08 | | 1,56 | | |
| | | Kotelna:42,20*0,10 | | 4,22 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,57*0,10 | | 1,04 | | |
| 40 | 631315611RT4 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3 | m3 | 18,95 | | |
| | | Dílna:73,73*0,15 | | 11,06 | | |
| | | Kotelna:42,20*0,15 | | 6,33 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,57*0,15 | | 1,56 | | |
| 41 | 631316115R00 | Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. | m2 | 126,30 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,57 | | 10,37 | | |
| 42 | 631316211R00 | Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený | m2 | 126,30 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,57 | | 10,37 | | |
| 43 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 1,49 | | |
| | | Šatna:3,50*0,08 | | 0,28 | | |
| | | WC:1,17*0,08 | | 0,09 | | |
| | | Sprcha:3,50*0,08 | | 0,28 | | |
| | | Denní místnost:10,49*0,08 | | 0,84 | | |
| 44 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm | m3 | 13,15 | | |
| 45 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm | t | 0,04 | | |
| | | Šatna:3,50*0,002*1,10 | | 0,01 | | |
| | | WC:1,17*0,002*1,10 | | 0,00 | | |
| | | Sprcha:3,50*0,002*1,10 | | 0,01 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Denní místnost:10,49*0,002*1,10 | | 0,02 | | |
| 46 | 631361921RT2 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm | t | 0,46 | | |
| | | Podkladní beton: | | | | |
| | | Dílna:73,73*0,0031*1,10 | | 0,25 | | |
| | | Zázemí:19,45*0,0031*1,10 | | 0,07 | | |
| | | Kotelna:42,20*0,0031*1,10 | | 0,14 | | |
| 47 | 631571003R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3 | 14,58 | | |
| | | Dílna:73,73*0,10 | | 7,37 | | |
| | | Zázemí:19,45*0,10 | | 1,95 | | |
| | | Kotelna:42,20*0,10 | | 4,22 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,57*0,10 | | 1,04 | | |
| | ***Celkem za*** | ***63 Podlahy a podlahové konstrukce*** | | | | |
| **Díl:** | **64** | **Výplně otvorů** | | | | |
| 48 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 1,00 | | |
| 49 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm | kus | 2,00 | | |
| 50 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm | kus | 1,00 | | |
| 51 | 648991113RX9 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 700 mm | m | 6,80 | | |
| | | 1,21+2,18+2,17+1,24 | | 6,80 | | |
| | ***Celkem za*** | ***64 Výplně otvorů*** | | | | |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | | | | |
| 52 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 134,59 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Šatna:3,50 | | 3,50 | | |
| | | WC:1,17 | | 1,17 | | |
| | | Sprcha:3,50 | | 3,50 | | |
| | | Denní místnost:10,49 | | 10,49 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| 53 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 87,00 | | |
| | | (25,50+7,00+25,50)*1,50 | | 87,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy*** | | | | |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | |
| 54 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 146,74 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Šatna:3,50 | | 3,50 | | |
| | | WC:1,17 | | 1,17 | | |
| | | Sprcha:3,50 | | 3,50 | | |
| | | Denní místnost:10,49 | | 10,49 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| | | Přístřešek:12,15 | | 12,15 | | |
| | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | | | | |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | | |
| 55 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 1,12 | | |
| | | 0,75*1,15*0,70 | | 0,60 | | |
| | | 0,35*2,10*0,70 | | 0,51 | | |
| 56 | 965031131R00 | Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 | m2 | 12,15 | | |
| | | Přístřešek:12,15 | | 12,15 | | |
| 57 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 13,54 | | |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny | Rozpočet: 01 |
|---|---|---|
| Objekt : | 01 Stavební část | Truhlárna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sklad:(73,73+19,45+42,20)*0,10 | | 13,54 | | |
| 58 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 8,00 | | |
| 59 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3,00 | | |
| 60 | 968061137R00 | Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2 | kus | 1,00 | | |
| 61 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 0,71 | | |
| | | 0,75*0,95 | | 0,71 | | |
| 62 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 4,83 | | |
| | | 1,76*1,00 | | 1,76 | | |
| | | 1,21*1,00 | | 1,21 | | |
| | | 1,24*1,50 | | 1,86 | | |
| 63 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 | m2 | 6,42 | | |
| | | 2,18*1,50 | | 3,27 | | |
| | | 2,17*1,45 | | 3,15 | | |
| 64 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3,36 | | |
| | | 0,92*2,00 | | 1,84 | | |
| | | 0,76*2,00 | | 1,52 | | |
| 65 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3,78 | | |
| | | 1,76*2,15 | | 3,78 | | |
| 66 | 968071137R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 | kus | 1,00 | | |
| 67 | 968072247R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2 | m2 | 6,55 | | |
| | | 2,34*2,80 | | 6,55 | | |
| | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** | | | | |
| **Díl:** | **97** | **Prorážení otvorů** | | | | |
| 68 | 970031300R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm | m | 2,10 | | |
| | | 0,70*3 | | 2,10 | | |
| 69 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 6,00 | | |
| | | 1,50*4 | | 6,00 | | |
| 70 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 147,53 | | |
| | | Přístřešek:12,15 | | 12,15 | | |
| | | Sklad:73,73+19,45+42,20 | | 135,38 | | |
| 71 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 347,56 | | |
| | | Přístřešek:(4,60+3,52)*2*2,00 | | 32,48 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,92*2,00-1,09*1,00 | | -2,93 | | |
| | | Sklad:(13,12+5,62)*2*2,82 | | 105,69 | | |
| | | Odpočet otvorů:-1,09*1,00-2,18*1,50-1,76*2,15-2,17*1,45 | | -11,29 | | |
| | | Přípočet ostění:(1,00+1,09+1,00)*0,55 | | 1,70 | | |
| | | (2,18+1,50+2,18)*0,60 | | 3,52 | | |
| | | (2,15+1,76+2,15)*0,60 | | 3,64 | | |
| | | (1,45+2,17+1,45)*0,60 | | 3,04 | | |
| | | Sklad:(3,46+5,62)*2*2,82 | | 51,21 | | |
| | | Odpočet otvorů:-1,24*1,10 | | -1,36 | | |
| | | Přípočet ostění:(1,10+1,24+1,10)*0,60 | | 2,06 | | |
| | | Sklad:(7,51+5,62)*2*2,82 | | 74,05 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,75*0,98-2,34*2,80 | | -7,29 | | |
| | | Přípočet ostění:(2,80+2,34+2,80)*0,70 | | 5,56 | | |
| | | Půda:24,39*1,20*2 | | 58,54 | | |
| | | 5,62*1,20*2 | | 13,49 | | |
| | | 5,62*2,75/2*2 | | 15,46 | | |
| 72 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 225,41 | | |
| | | 25,50*3,40 | | 86,70 | | |
| | | 7,02*4,30 | | 30,19 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7,02*2,75/2 | | 9,65 | | |
| | | 4,57*2,00 | | 9,14 | | |
| | | 25,50*4,30 | | 109,65 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,00-1,76*2,00 | | -5,32 | | |
| | | -1,09*1,00-2,18*1,50-1,76*2,15-2,17*1,45-1,24*1,10-1,00*0,95-2,34*2,80 | | -20,16 | | |
| | | Přípočet ostění:(2,80+2,34+2,80)*0,70 | | 5,56 | | |
| | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 73 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 187,59 | | |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | |
| **Díl:** | **711** | **Izolace proti vodě** | | | | |
| 74 | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei) | m2 | 9,88 | | |
| | | Sprcha:(1,30+1,00+1,30)*2,00 | | 7,20 | | |
| | | 1,30*1,00 | | 1,30 | | |
| | | 1,10*1,25 | | 1,38 | | |
| 75 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 9,88 | | |
| | | jednovrstvá | | | | |
| | | Sprcha:(1,30+1,00+1,30)*2,00 | | 7,20 | | |
| | | 1,30*1,00 | | 1,30 | | |
| | | 1,10*1,25 | | 1,38 | | |
| 76 | 711212601RT2 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) | m | 5,25 | | |
| | | Sprcha:2,00+2,00+1,25 | | 5,25 | | |
| 77 | 711471051RZ5 | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm | m2 | 146,43 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Zázemí:19,45 | | 19,45 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,87 | | 11,05 | | |
| 78 | 711491171RZ1 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300 | m2 | 146,43 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Zázemí:19,45 | | 19,45 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,87 | | 11,05 | | |
| 79 | 711491172RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300 | m2 | 146,43 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Zázemí:19,45 | | 19,45 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,87 | | 11,05 | | |
| 80 | 71101 | Izolační chemická clona, tl.zdiva 75-90 cm | m | 145,92 | | |
| 81 | 71102 | Izolační chemická clona, tl.zdiva 45 - 60 cm | m | 138,20 | | |
| 82 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 7 379,27 | | |
| | ***Celkem za*** | ***711 Izolace proti vodě*** | | | | |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 83 | 713111111RT2 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 148,13 | | |
| | | Půda:24,39*5,62 | | 137,07 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,87 | | 11,05 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 713111121RT1 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 42,20 | | |
| | | Protihlukový podhled:42,20 | | 42,20 | | |
| 85 | 713111211RK2 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N 110 speciál | m2 | 179,28 | | |
| | | Půda:5,62*24,39 | | 137,07 | | |
| | | Do SDK podhledu:7,51*5,62 | | 42,21 | | |
| 86 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 134,59 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Šatna:3,50 | | 3,50 | | |
| | | WC:1,17 | | 1,17 | | |
| | | Sprcha:3,50 | | 3,50 | | |
| | | Denní místnost:10,49 | | 10,49 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| 87 | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm | m | 97,56 | | |
| | | Dílna:(13,12+5,62)*2 | | 37,48 | | |
| | | Šatna:(1,35+2,50)*2 | | 7,70 | | |
| | | WC:(0,90+1,30)*2 | | 4,40 | | |
| | | Sprcha:(1,90+2,50)*2 | | 8,80 | | |
| | | Denní místnost:(3,46+3,00)*2 | | 12,92 | | |
| | | Kotelna:(7,51+5,62)*2 | | 26,26 | | |
| 88 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá | m2 | 30,00 | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | |
| | | 30,00*(0,70+0,30) | | 30,00 | | |
| 89 | 713571124R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 315 mm | kus | 3,00 | | |
| | | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | | | | |
| 90 | 283754901 | Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 40 mm | m2 | 118,25 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| | | Mezisoučet | | 115,93 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 2 %:115,93*0,02 | | 2,32 | | |
| 91 | 28375702 | Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm | m3 | 1,52 | | |
| | | Šatna:3,50*0,08 | | 0,28 | | |
| | | WC:1,17*0,08 | | 0,09 | | |
| | | Sprcha:3,50*0,08 | | 0,28 | | |
| | | Denní místnost:10,49*0,08 | | 0,84 | | |
| | | Mezisoučet | | 1,49 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 2 %:1,4928*0,02 | | 0,03 | | |
| 92 | 28376532 | Deska izolační PIR - miner.rouno 1250x625x 30 mm | m2 | 30,60 | | |
| | | 30,00*(0,70+0,30) | | 30,00 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 2 %:30,00*0,02 | | 0,60 | | |
| 93 | 631508592 | Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4500x1200tl.100mm | m2 | 139,81 | | |
| | | Půda:24,39*5,62 | | 137,07 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 2 %:137,0718*0,02 | | 2,74 | | |
| 94 | 631508594 | Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 3500x1200tl.150mm | m2 | 151,09 | | |
| | | Půda:24,39*5,62 | | 137,07 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 2 %:137,0718*0,02 | | 2,74 | | |
| | | Přístavek:2,27*4,87*1,02 | | 11,28 | | |
| 95 | 63150891 | Plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 12/6 120 mm | m2 | 43,04 | | |
| | | Protihlukový podhled:42,20 | | 42,20 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Přípočet ztratného ve výši 2 %:42,20*0,02 | | 0,84 | | |
| 96 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 1 488,96 | | |
| | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | |
| 97 | 762311103R00 | D+M kotevních želez, příložek, patek, táhel | kus | 36,00 | | |
| 98 | 762331811R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 | m | 109,20 | | |
| | | 50 % demontovat: | | | | |
| | | Kleštiny 2x60/150:3,90*2*28*0,50 | | 109,20 | | |
| 99 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 | m | 154,90 | | |
| | | 50 % demontovat: | | | | |
| | | Krokve 120/150:(5,30+4,80)*28*0,50 | | 141,40 | | |
| | | 4,50*6*0,50 | | 13,50 | | |
| 100 | 762331813R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 | m | 30,37 | | |
| | | 50 % demontovat: | | | | |
| | | Pozednice 180/140:25,50*2*0,50 | | 25,50 | | |
| | | 4,87*2*0,50 | | 4,87 | | |
| 101 | 762332110R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 | m | 109,20 | | |
| | | 50 % : | | | | |
| | | Kleštiny 2x60/150:3,90*2*28*0,50 | | 109,20 | | |
| 102 | 762332120R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 166,25 | | |
| | | 50 % : | | | | |
| | | Krokve 120/150:(5,30+4,80)*28*0,50 | | 141,40 | | |
| | | 4,50*6*0,50 | | 13,50 | | |
| | | 11,35 | | 11,35 | | |
| 103 | 762332130R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 | m | 30,37 | | |
| | | 50 % : | | | | |
| | | Pozednice 180/140:25,50*2*0,50 | | 25,50 | | |
| | | 4,87*2*0,50 | | 4,87 | | |
| 104 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 282,15 | | |
| | | (5,30+4,90)*25,50 | | 260,10 | | |
| | | 4,90*4,50 | | 22,05 | | |
| 105 | 762342203R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm | m2 | 293,20 | | |
| | | (5,30+4,90)*25,50 | | 260,10 | | |
| | | 4,90*4,50 | | 22,05 | | |
| | | 11,05 | | 11,05 | | |
| 106 | 762342204R00 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm | m2 | 293,20 | | |
| | | (5,30+4,90)*25,50 | | 260,10 | | |
| | | 4,90*4,50 | | 22,05 | | |
| | | 11,05 | | 11,05 | | |
| 107 | 762342812R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm | m2 | 282,15 | | |
| | | (5,30+4,90)*25,50 | | 260,10 | | |
| | | 4,90*4,50 | | 22,05 | | |
| 108 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 7,13 | | |
| | | 50 % : | | | | |
| | | Kleštiny 2x60/150:3,90*2*28*0,06*0,15*0,50 | | 0,98 | | |
| | | Krokve 120/150:(5,30+4,80)*28*0,12*0,15*0,50 | | 2,55 | | |
| | | 4,50*6*0,12*0,15*0,50 | | 0,24 | | |
| | | Pozednice 180/140:25,50*2*0,18*0,14*0,50 | | 0,64 | | |
| | | 4,87*2*0,18*0,14*0,50 | | 0,12 | | |
| | | Latě 4/6:880,00*0,04*0,06 | | 2,11 | | |
| | | Latě 3/5:320,00*0,03*0,05 | | 0,48 | | |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny | Rozpočet: 01 |
|---|---|---|
| Objekt : | 01 Stavební část | Truhlárna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 60511070 | Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m | m3 | 4,99 | | |
| | | 50 % : | | | | |
| | | Kleštiny 2x60/150:3,90*2*28*0,06*0,15*0,50 | | 0,98 | | |
| | | Krokve 120/150:(5,30+4,80)*28*0,12*0,15*0,50 | | 2,55 | | |
| | | 4,50*6*0,12*0,15*0,50 | | 0,24 | | |
| | | Pozednice 180/140:25,50*2*0,18*0,14*0,50 | | 0,64 | | |
| | | 4,87*2*0,18*0,14*0,50 | | 0,12 | | |
| | | Mezisoučet | | 4,54 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 10 %:4,5363*0,10 | | 0,45 | | |
| 110 | 60517103 | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm | m3 | 2,97 | | |
| | | Latě 4/6:880,00*0,04*0,06 | | 2,11 | | |
| | | Latě 3/5:320,00*0,03*0,05 | | 0,48 | | |
| | | Mezisoučet | | 2,59 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 10 %:2,592*0,10 | | 0,26 | | |
| | | 0,1188 | | 0,12 | | |
| 111 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 1 508,39 | | |
| | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** | | | | |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | |
| 112 | 76433122Rpol | Lemování z Pz plechu střech, rš 250 mm | m | 55,97 | | |
| | | 25,55+25,55+4,87 | | 55,97 | | |
| 113 | 76433922Rpol | Lemování komínů z poplast. plechu, | m2 | 1,90 | | |
| 114 | 764339821R00 | Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45° | m2 | 1,00 | | |
| 115 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 55,87 | | |
| | | 25,50+25,50+4,87 | | 55,87 | | |
| 116 | 764359811R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | kus | 3,00 | | |
| 117 | 764391821R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° | m | 14,70 | | |
| | | 5,30+4,90+4,50 | | 14,70 | | |
| 118 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 7,43 | | |
| | | 1,09+2,18+2,17+1,24+0,75 | | 7,43 | | |
| 119 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 10,00 | | |
| | | 4,50+3,50+2,00 | | 10,00 | | |
| 120 | 764775314R00 | PREFA STUCCO střešní výlez rozměr 600x600 mm<br>včetně spojovacích prostředků. | kus | 1,00 | | |
| 121 | 764908101RT1 | Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm v barvě hnědé | kus | 3,00 | | |
| 122 | 764908104RT1 | Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm v barvě hnědé<br>včetně háku, čela a spojky. | m | 55,87 | | |
| | | 25,50+25,50+4,87 | | 55,87 | | |
| 123 | 764908110RT1 | Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm v barvě hnědé<br>včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. | m | 10,00 | | |
| | | 4,50+3,50+2,00 | | 10,00 | | |
| 124 | 764908301RT1 | Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm plech FOP/PO tl.0,5 mm,barva hnědá,cihlově červená<br>včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. | m | 6,68 | | |
| | | 1,09+2,18+2,17+1,24 | | 6,68 | | |
| 125 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 525,03 | | |
| | ***Celkem za*** | ***764 Konstrukce klempířské*** | | | | |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** | | | | |
| 126 | 765313121R00 | Krytina Brněnka 14 střech ostatních | m2 | 293,20 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků. | | | | |
| | | (5,30+4,90)*25,50 | | 260,10 | | |
| | | 4,90*4,50 | | 22,05 | | |
| | | 11,05 | | 11,05 | | |
| 127 | 765313131R00 | Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči | m | 25,50 | | |
| | | Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků. | | | | |
| 128 | 765313161R00 | Zakončení štítu taškou Brněnka 14 okrajová | m | 24,90 | | |
| | | Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků. | | | | |
| | | (5,30+4,90)*2 | | 20,40 | | |
| | | 4,50 | | 4,50 | | |
| 129 | 765313181R00 | Přiřezání a uchycení tašek drážkových | m | 14,70 | | |
| | | Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků. | | | | |
| | | 5,30+4,90+4,50 | | 14,70 | | |
| 130 | 765313184R00 | Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace | kus | 1,00 | | |
| | | Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace. | | | | |
| 131 | 765313185R00 | Taška prostupová + nástavec pro anténu | kus | 1,00 | | |
| | | Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu. | | | | |
| 132 | 765313188R00 | Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm | m | 55,87 | | |
| | | Dodávka a montáž ochranného okapního pásu. | | | | |
| | | 25,50+25,50+4,87 | | 55,87 | | |
| 133 | 765901102R00 | Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N | m2 | 293,20 | | |
| | | Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. | | | | |
| | | (5,30+4,90)*25,50 | | 260,10 | | |
| | | 4,90*4,50 | | 22,05 | | |
| | | 11,05 | | 11,05 | | |
| 134 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | % | 2 143,85 | | |
| | ***Celkem za*** | ***765 Krytiny tvrdé*** | | | | |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | |
| 135 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4,00 | | |
| 136 | 76666992Rpol | Podřezání dveřního křídla | kus | 2,00 | | |
| 137 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 4,00 | | |
| 138 | 54914591 | Kliky se štítem dveří | kus | 4,00 | | |
| 139 | 61164143 | Dveře vnitř.profil.plné 1kř.70x197 dub | kus | 1,00 | | |
| 140 | 61164145 | Dveře vnitř.profil.plné 1kř.80x197 dub | kus | 3,00 | | |
| 141 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 363,43 | | |
| | ***Celkem za*** | ***766 Konstrukce truhlářské*** | | | | |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** | | | | |
| 142 | 767392802R00 | Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných | m2 | 282,15 | | |
| | | (5,30+4,90)*25,50 | | 260,10 | | |
| | | 4,90*4,50 | | 22,05 | | |
| 143 | 767-V01 | D+M sekční průmyslová vrata 2340x2800 mm s el. pohonem, zateplená, s požární odolností | kus | 1,00 | | |
| 144 | 76701 | D+M výplní otvorů v rámu-viz výkr. pohledu (mříž?) nelze specifikovat materiál - předpoklad 3000Kč/m2 | m2 | 6,54 | | |
| | | Přístřešek:(0,92+1,09)*2,00 | | 4,02 | | |
| | | Truhlárna:1,20*0,70*3 | | 2,52 | | |
| 145 | 767101 | D+M dveří ocelových rámových zateplených 1000x2100 mm s požární odolností, vč přis. žaluzie | kus | 1,00 | | |
| 146 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 2 327,58 | | |
| | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** | | | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **769** | **Otvorové prvky z plastu** | | | | |
| 147 | 769000000R00 | Montáž plastových oken | kus | 4,00 | | |
| 148 | 769000001R00 | Montáž plastových dveří | kus | 1,00 | | |
| 149 | 998769202 | Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu | % | 2,20 | | |
| 150 | 61143564.AA | Okno plastové 109 x 100 cm pevné, hnědé zvukový útlum 35 db | kus | | | |
| 151 | 61143564.AAA | Okno plastové 124 x 110 cm pevné, hnědé zvukový útlum 35 db | kus | 1,00 | | |
| 152 | 61143566.AA | Okno plastové 218 x 150 cm pevné hnědé zvukový útlum 35 dB | kus | 1,00 | | |
| 153 | 61143566.AAA | Okno plastové 217 x 145 cm pevné hnědé zvukový útlum 35 dB | kus | 1,00 | | |
| 154 | 61143790.AAA | Dveře vchodové plast 2kř. 1600x2100 otev., hnědé zvukový útlum 35 dB | kus | 1,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***769 Otvorové prvky z plastu*** | | | | |
| **Díl:** | **771** | **Podlahy z dlaždic a obklady** | | | | |
| 155 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 18,66 | | |
| | | Šatna:3,50 | | 3,50 | | |
| | | WC:1,17 | | 1,17 | | |
| | | Sprcha:3,50 | | 3,50 | | |
| | | Denní místnost:10,49 | | 10,49 | | |
| 156 | 771475014RU7 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) | m | 17,02 | | |
| | | Šatna:(1,35+2,50)*2-0,90 | | 6,80 | | |
| | | Denní místnost:(3,46+3,00)*2-0,90-0,90-0,90 | | 10,22 | | |
| 157 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 13,62 | | |
| | | 17,02*0,80 | | 13,62 | | |
| 158 | 771575109RT1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp) | m2 | 18,66 | | |
| | | Šatna:3,50 | | 3,50 | | |
| | | WC:1,17 | | 1,17 | | |
| | | Sprcha:3,50 | | 3,50 | | |
| | | Denní místnost:10,49 | | 10,49 | | |
| 159 | 59764203 | Dlažba dle výběru | m2 | 22,40 | | |
| | | Šatna:3,50 | | 3,50 | | |
| | | WC:1,17 | | 1,17 | | |
| | | Sprcha:3,50 | | 3,50 | | |
| | | Denní místnost:10,49 | | 10,49 | | |
| | | Soklík:17,02*0,10 | | 1,70 | | |
| | | Mezisoučet | | 20,36 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 10 %:20,362*0,10 | | 2,04 | | |
| 160 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 149,75 | | |
| | ***Celkem za*** | ***771 Podlahy z dlaždic a obklady*** | | | | |
| **Díl:** | **781** | **Obklady keramické** | | | | |
| 161 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 21,40 | | |
| | | včetně dodávky materiálu. | | | | |
| | | WC:(0,90+1,30)*2*2,00 | | 8,80 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,80*2,00 | | -1,60 | | |
| | | Sprcha:(1,90+2,50)*2*2,00 | | 17,60 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,00-0,80*2,00 | | -3,40 | | |
| 162 | 781415016RT1 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp) | m2 | 21,40 | | |
| | | WC:(0,90+1,30)*2*2,00 | | 8,80 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Odpočet otvorů:-0,80*2,00 | | -1,60 | | |
| | | Sprcha:(1,90+2,50)*2*2,00 | | 17,60 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,00-0,80*2,00 | | -3,40 | | |
| 163 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 21,40 | | |
| 164 | 781497131R00 | Lišta nerezová ukončovacích k obkladům | m | 23,90 | | |
| | | WC:(0,90+1,30)*2*2,00-0,80 | | 8,00 | | |
| | | Sprcha:(1,90+2,50)*2*2,00-0,90-0,80 | | 15,90 | | |
| 165 | 781497132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 2,00 | | |
| 166 | 597813668 | Obklad dle výběru | m2 | 23,54 | | |
| | | WC:(0,90+1,30)*2*2,00 | | 8,80 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,80*2,00 | | -1,60 | | |
| | | Sprcha:(1,90+2,50)*2*2,00 | | 17,60 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,00-0,80*2,00 | | -3,40 | | |
| | | Mezisoučet | | 21,40 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 10 %:21,40*0,10 | | 2,14 | | |
| 167 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 372,07 | | |
| | ***Celkem za*** | ***781 Obklady keramické*** | | | | |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** | | | | |
| 168 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x | m2 | 525,09 | | |
| | | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. | | | | |
| | | Nátěr i stávajících prvků krovu: | | | | |
| | | Kleštiny 2x60/150:3,90*2*28*(0,06+0,15)*2 | | 91,73 | | |
| | | Krokve 120/150:(5,30+4,80)*28*(0,12+0,15)*2 | | 152,71 | | |
| | | 4,50*6*(0,12+0,15)*2 | | 14,58 | | |
| | | Pozednice 180/140:25,50*2*(0,18+0,14)*2 | | 32,64 | | |
| | | 4,87*2*(0,18+0,14)*2 | | 6,23 | | |
| | | Latě 4/6:880,00*(0,04+0,06)*2 | | 176,00 | | |
| | | Latě 3/5:320,00*(0,03+0,05)*2 | | 51,20 | | |
| 169 | 783851223R00 | Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640 1x penetrace, 2x nátěr | m2 | 115,93 | | |
| | | včetně penetrace. | | | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| | ***Celkem za*** | ***783 Nátěry*** | | | | |
| **Díl:** | **784** | **Malby** | | | | |
| 170 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 460,05 | | |
| | | Dílna:73,73 | | 73,73 | | |
| | | Šatna:3,50 | | 3,50 | | |
| | | WC:1,17 | | 1,17 | | |
| | | Sprcha:3,50 | | 3,50 | | |
| | | Denní místnost:10,49 | | 10,49 | | |
| | | Kotelna:42,20 | | 42,20 | | |
| | | Dílna:(5,62+13,12)*2*2,82 | | 105,69 | | |
| | | Odpočet otvorů:-1,09*1,00 | | -1,09 | | |
| | | -2,18*1,50 | | -3,27 | | |
| | | -1,76*2,15 | | -3,78 | | |
| | | -2,17*1,45 | | -3,15 | | |
| | | -0,90*2,03 | | -1,83 | | |
| | | Přípočet ostění:(1,00+1,09+1,00)*0,60 | | 1,85 | | |
| | | (1,50+2,18+1,50)*0,60 | | 3,11 | | |
| | | (2,15+1,76+2,15)*0,60 | | 3,64 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Truhlárna | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1,45+2,17+1,45)*0,60 | | 3,04 | | |
| | | Šatna:(1,35+2,50)*2*2,82 | | 21,71 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,03 | | -1,83 | | |
| | | WC:(0,90+1,30)*2*(2,82-2,00) | | 3,61 | | |
| | | Sprcha:(1,90+2,50)*2*(2,82-2,00) | | 7,22 | | |
| | | Denní místnost:(3,46+3,00)*2*2,82 | | 36,43 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,90*2,03*3 | | -5,48 | | |
| | | -1,24*1,10 | | -1,36 | | |
| | | Přípočet ostění:(1,10+1,24+1,10)*0,60 | | 2,06 | | |
| | | Kotelna:(7,51+5,62+7,51)*2,82 | | 58,20 | | |
| | | Odpočet otvorů:-1,00*2,15 | | -2,15 | | |
| | | -2,34*2,80 | | -6,55 | | |
| | | Přípočet ostění:(2,15+1,00+2,15)*0,60 | | 3,18 | | |
| | | Přístřešek:(4,57+3,52+4,57)*2,20 | | 27,85 | | |
| | | Odpočet otvorů:-0,92*2,00 | | -1,84 | | |
| | | -1,76*2,00 | | -3,52 | | |
| | | Půda:(24,39+5,62+24,39)*1,20 | | 65,28 | | |
| | | 6,70*2,75/2*2 | | 18,43 | | |
| 171 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 460,05 | | |
| | ***Celkem za*** | ***784 Malby*** | | | | |
| **Díl:** | **799** | **Ostatní** | | | | |
| 172 | 79901 | D+M hasicích přístrojů | kus | 6,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***799 Ostatní*** | | | | |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 173 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 16,60 | | |
| 174 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 82,98 | | |
| 175 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1 576,56 | | |
| 176 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 82,98 | | |
| 177 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 414,89 | | |
| 178 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 82,98 | | |
| 179 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 82,98 | | |
| | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** | | | | |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **02 Hrubá přípravna a sklad** | JKSO | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **01** | **Stavební část** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | 0 |
| **VPP1502** | **Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 0 | | |
| Z | PSV celkem | 0 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | | 0 | | |
| | | | | |
| HZS | | 0 | | |
| ZRN+HZS | | 0 | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 0 | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **0 Kč** |

Poznámka :

Rozpočet je zpracován v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby a nesplňuje parametry rozpočtu pro provedení stavby ani nenahrazuje rozpočet pro provedení stavby.

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny | Rozpočet: 02 |
|---|---|---|
| Objekt : | 01 Stavební část | Hrubá přípravna a sklad |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 139711101RT3 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 | m3 | 75,50 | | |
| | | Sklad:302,00*0,25 | | 75,50 | | |
| 2 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 75,50 | | |
| 3 | 162201210R00 | Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 75,50 | | |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 75,50 | | |
| 5 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 755,00 | | |
| | | 75,50*10 | | 755,00 | | |
| 6 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 75,50 | | |
| 7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 75,50 | | |
| 8 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 75,50 | | |
| | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | | |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| 9 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 1 030,38 | | |
| | | Sklad:(30,18+9,90+31,58+10,00)*6,22 | | 507,93 | | |
| | | 11,50*4,30/2*2 | | 49,45 | | |
| | | Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2 | | -32,34 | | |
| | | -5,00*3,85*2 | | -38,50 | | |
| | | (31,58+11,10+32,98+11,10)*6,50 | | 563,94 | | |
| | | 11,80*4,30/2*2 | | 50,74 | | |
| | | Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2 | | -32,34 | | |
| | | -5,00*3,85*2 | | -38,50 | | |
| 10 | 346244371R00 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm | m2 | 11,25 | | |
| | | 2,50*0,15*2*15 | | 11,25 | | |
| | ***Celkem za*** | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** | | | | |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | |
| 11 | 612433214RT3 | Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm postřik, podklad, jádrová omítka, štuk; Cemix | m2 | 61,29 | | |
| | | Sklep:(9,55+4,38)*2*2,20 | | 61,29 | | |
| 12 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 486,54 | | |
| | | Sklad:(30,18+9,90+31,58+10,00)*6,22 | | 507,93 | | |
| | | 11,50*4,30/2*2 | | 49,45 | | |
| | | Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2 | | -32,34 | | |
| | | -5,00*3,85*2 | | -38,50 | | |
| | ***Celkem za*** | ***61 Upravy povrchů vnitřní*** | | | | |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** | | | | |
| 13 | 622412311R00 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 | m2 | 543,84 | | |
| | | včetně penetrace podkladu | | | | |
| | | (31,58+11,10+32,98+11,10)*6,50 | | 563,94 | | |
| | | 11,80*4,30/2*2 | | 50,74 | | |
| | | Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2 | | -32,34 | | |
| | | -5,00*3,85*2 | | -38,50 | | |
| 14 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 543,84 | | |
| | | (31,58+11,10+32,98+11,10)*6,50 | | 563,94 | | |
| | | 11,80*4,30/2*2 | | 50,74 | | |
| | | Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2 | | -32,34 | | |
| | | -5,00*3,85*2 | | -38,50 | | |
| | ***Celkem za*** | ***62 Úpravy povrchů vnější*** | | | | |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 02 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Hrubá přípravna a sklad | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 631315611RT4 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3 | m3 | 45,30 | | |
| | | Sklad:302,00*0,15 | | 45,30 | | |
| 16 | 631316115R00 | Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. | m2 | 302,00 | | |
| | | Sklad:302,00 | | 302,00 | | |
| 17 | 631316211R00 | Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený | m2 | 302,00 | | |
| | | Sklad:302,00 | | 302,00 | | |
| 18 | 631571003R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3 | 68,77 | | |
| | | Sklad:302,00*0,20 | | 60,40 | | |
| | | Sklep:41,83*0,20 | | 8,37 | | |
| | ***Celkem za*** | ***63 Podlahy a podlahové konstrukce*** | | | | |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | | | | |
| 19 | 941941051R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m | m2 | 914,96 | | |
| | | Včetně kotvení lešení. | | | | |
| | | Fasádní:(33,00+11,10+34,50)*6,22 | | 488,89 | | |
| | | Vnitřní:(30,00+7,00+31,50)*6,22 | | 426,07 | | |
| 20 | 941941391R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 | m2 | 914,96 | | |
| 21 | 941941851R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m | m2 | 914,96 | | |
| 22 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 814,35 | | |
| | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy*** | | | | |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | |
| 23 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 343,83 | | |
| | | 302,00+41,83 | | 343,83 | | |
| | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | | | | |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | | |
| 24 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 30,20 | | |
| | | Sklad:302,00*0,10 | | 30,20 | | |
| | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** | | | | |
| **Díl:** | **97** | **Prorážení otvorů** | | | | |
| 25 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 547,83 | | |
| | | Sklad:(30,18+9,90+31,58+10,00)*6,22 | | 507,93 | | |
| | | 11,50*4,30/2*2 | | 49,45 | | |
| | | Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2 | | -32,34 | | |
| | | -5,00*3,85*2 | | -38,50 | | |
| | | Sklep:(9,55+4,38)*2*2,20 | | 61,29 | | |
| 26 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 543,84 | | |
| | | (31,58+11,10+32,98+11,10)*6,50 | | 563,94 | | |
| | | 11,80*4,30/2*2 | | 50,74 | | |
| | | Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2 | | -32,34 | | |
| | | -5,00*3,85*2 | | -38,50 | | |
| | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 27 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 355,19 | | |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | |
| 28 | 762311103R00 | D+M kotevních želez, příložek, patek, táhel | kus | 36,00 | | |
| 29 | 762331811R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 | m | 186,20 | | |
| | | 50 % demontovat: | | | | |
| | | Kleštiny 2x60/150:4,90*2*38*0,50 | | 186,20 | | |
| 30 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 | m | 168,70 | | |
| | | 50 % demontovat: | | | | |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 02 |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Hrubá přípravna a sklad |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Krokve 120/150:7,30*38*0,50 | | 138,70 | | |
| | | Vzpěry 160/140:4,50*2*4*0,50 | | 18,00 | | |
| | | 3,00*2*4*0,50 | | 12,00 | | |
| 31 | 762331813R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 | m | 93,56 | | |
| | | 50 % demontovat: | | | | |
| | | Trám horní 180/150:4,00*4*0,50 | | 8,00 | | |
| | | Pozednice 180/140:(31,58+32,98)*0,50 | | 32,28 | | |
| | | Vaznice 160/180:(31,58+32,98)*0,50 | | 32,28 | | |
| | | Vazný trám 180/150:10,50*4*0,50 | | 21,00 | | |
| 32 | 762332110R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 | m | 186,20 | | |
| | | 50 % : | | | | |
| | | Kleštiny 2x60/150:4,90*2*38*0,50 | | 186,20 | | |
| 33 | 762332120R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 168,70 | | |
| | | 50 % : | | | | |
| | | Krokve 120/150:7,30*38*0,50 | | 138,70 | | |
| | | Vzpěry 160/140:4,50*2*4*0,50 | | 18,00 | | |
| | | 3,00*2*4*0,50 | | 12,00 | | |
| 34 | 762332130R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 | m | 93,56 | | |
| | | 50 %: | | | | |
| | | Trám horní 180/150:4,00*4*0,50 | | 8,00 | | |
| | | Pozednice 180/140:(31,58+32,98)*0,50 | | 32,28 | | |
| | | Vaznice 160/180:(31,58+32,98)*0,50 | | 32,28 | | |
| | | Vazný trám 180/150:10,50*4*0,50 | | 21,00 | | |
| 35 | 762342203R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm | m2 | 471,29 | | |
| | | (32,98+32,28)/2*7,30 | | 238,20 | | |
| | | (32,28+31,58)/2*7,30 | | 233,09 | | |
| 36 | 762342204R00 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm | m2 | 471,29 | | |
| | | (32,98+32,28)/2*7,30 | | 238,20 | | |
| | | (32,28+31,58)/2*7,30 | | 233,09 | | |
| 37 | 762342812R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm | m2 | 471,29 | | |
| | | (32,98+32,28)/2*7,30 | | 238,20 | | |
| | | (32,28+31,58)/2*7,30 | | 233,09 | | |
| 38 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 11,80 | | |
| | | 50 % : | | | | |
| | | Kleštiny 2x60/150:4,90*2*38*0,06*0,15*0,50 | | 1,68 | | |
| | | Krokve 120/150:7,30*38*0,12*0,15*0,50 | | 2,50 | | |
| | | Vzpěry 160/140:4,50*2*4*0,16*0,14*0,50 | | 0,40 | | |
| | | 3,00*2*4*0,16*0,14*0,50 | | 0,27 | | |
| | | Trám horní 180/150:4,00*4*0,18*0,15*0,50 | | 0,22 | | |
| | | Pozednice 180/140:(31,58+32,98)*0,18*0,14*0,50 | | 0,81 | | |
| | | Vaznice 160/180:(31,58+32,98)*0,16*0,18*0,50 | | 0,93 | | |
| | | Vazný trám 180/150:10,50*4*0,18*0,15*0,50 | | 0,57 | | |
| | | Latě 4/6:1500,00*0,04*0,06 | | 3,60 | | |
| | | Latě 3/5:550,00*0,03*0,05 | | 0,83 | | |
| 39 | 60511070 | Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m | m3 | 8,11 | | |
| | | 50 % : | | | | |
| | | Kleštiny 2x60/150:4,90*2*38*0,06*0,15*0,50 | | 1,68 | | |
| | | Krokve 120/150:7,30*38*0,12*0,15*0,50 | | 2,50 | | |
| | | Vzpěry 160/140:4,50*2*4*0,16*0,14*0,50 | | 0,40 | | |
| | | 3,00*2*4*0,16*0,14*0,50 | | 0,27 | | |
| | | Trám horní 180/150:4,00*4*0,18*0,15*0,50 | | 0,22 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 02 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Hrubá přípravna a sklad | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pozednice 180/140:(31,58+32,98)*0,18*0,14*0,50 | | 0,81 | | |
| | | Vaznice 160/180:(31,58+32,98)*0,16*0,18*0,50 | | 0,93 | | |
| | | Vazný trám 180/150:10,50*4*0,18*0,15*0,50 | | 0,57 | | |
| | | Mezisoučet | | 7,37 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 10 %:7,3705*0,10 | | 0,74 | | |
| 40 | 60517103 | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm | m3 | 4,87 | | |
| | | Latě 4/6:1500,00*0,04*0,06 | | 3,60 | | |
| | | Latě 3/5:550,00*0,03*0,05 | | 0,83 | | |
| | | Mezisoučet | | 4,43 | | |
| | | Přípočet ztratného ve výši 10 %:4,425*0,10 | | 0,44 | | |
| 41 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 2 243,49 | | |
| | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** | | | | |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | |
| 42 | 76433122Rpol | Lemování z Pz plechu střech, rš 250 mm | m | 64,56 | | |
| | | 31,58+32,98 | | 64,56 | | |
| 43 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 64,56 | | |
| | | 31,58+32,98 | | 64,56 | | |
| 44 | 764359811R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | kus | 6,00 | | |
| 45 | 764391821R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° | m | 29,20 | | |
| | | 7,30*4 | | 29,20 | | |
| 46 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 39,00 | | |
| | | 6,50*6 | | 39,00 | | |
| 47 | 76490120Rpol | Lindab lemování tl. 0,5 mm | m | 29,20 | | |
| | | včetně závětrné lišty a spojovacích prostředků. | | | | |
| | | 7,30*4 | | 29,20 | | |
| 48 | 764908101RT1 | Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm v barvě hnědé | kus | 6,00 | | |
| 49 | 764908104RT1 | Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm v barvě hnědé | m | 64,56 | | |
| | | včetně háku, čela a spojky. | | | | |
| | | 31,58+32,98 | | 64,56 | | |
| 50 | 764908110RT1 | Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm v barvě hnědé | m | 39,00 | | |
| | | včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. | | | | |
| | | 6,50*6 | | 39,00 | | |
| 51 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 803,59 | | |
| | ***Celkem za*** | ***764 Konstrukce klempířské*** | | | | |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** | | | | |
| 52 | 765312810R00 | Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti | m2 | 471,29 | | |
| | | (32,98+32,28)/2*7,30 | | 238,20 | | |
| | | (32,28+31,58)/2*7,30 | | 233,09 | | |
| 53 | 765313121R00 | Krytina Brněnka 14 střech ostatních | m2 | 471,29 | | |
| | | Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků. | | | | |
| | | (32,98+32,28)/2*7,30 | | 238,20 | | |
| | | (32,28+31,58)/2*7,30 | | 233,09 | | |
| 54 | 765313131R00 | Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči | m | 32,28 | | |
| | | Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků. | | | | |
| 55 | 765313181R00 | Přiřezání a uchycení tašek drážkových | m | 14,60 | | |
| | | Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků. | | | | |
| | | 7,30*2 | | 14,60 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 02 | |
| Objekt : | **01 Stavební část** | Hrubá přípravna a sklad | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 765313188R00 | Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm | m | 64,56 | | |
| | | Dodávka a montáž ochranného okapního pásu. | | | | |
| | | 31,58+32,98 | | 64,56 | | |
| 57 | 765901102R00 | Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N | m2 | 471,29 | | |
| | | Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. | | | | |
| | | (32,98+32,28)/2*7,30 | | 238,20 | | |
| | | (32,28+31,58)/2*7,30 | | 233,09 | | |
| 58 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | % | 3 262,08 | | |
| | ***Celkem za*** | ***765 Krytiny tvrdé*** | | | | |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** | | | | |
| 59 | 767101 | D+M dveří ocelových rámových zateplených 900x2100 mm s požární odolností, vč přis. žaluzie | kus | 1,00 | | |
| 60 | 767102 | Repase posuvných vrat pryžovými dorazy dodržet neprůzvučnost 25 dB | kus | 4,00 | | |
| 61 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 825,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** | | | | |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** | | | | |
| 62 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x | m2 | 853,70 | | |
| | | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. | | | | |
| | | Vč. stávajících prvků krovu: | | | | |
| | | Kleštiny 2x60/150:4,90*2*38*(0,06+0,15)*2 | | 156,41 | | |
| | | Krokve 120/150:7,30*38*(0,12+0,15)*2 | | 149,80 | | |
| | | Vzpěry 160/140:4,50*2*4*(0,16+0,14)*2 | | 21,60 | | |
| | | 3,00*2*4*(0,16+0,14)*2 | | 14,40 | | |
| | | Trám horní 180/150:4,00*4*(0,18+0,15)*2 | | 10,56 | | |
| | | Pozednice 180/140:(31,58+32,98)*(0,18+0,14)*2 | | 41,32 | | |
| | | Vaznice 160/180:(31,58+32,98)*(0,16+0,18)*2 | | 43,90 | | |
| | | Vazný trám 180/150:10,50*4*(0,18+0,15)*2 | | 27,72 | | |
| | | Latě 4/6:1500,00*(0,04+0,06)*2 | | 300,00 | | |
| | | Latě 3/5:550,00*(0,03+0,05)*2 | | 88,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***783 Nátěry*** | | | | |
| **Díl:** | **784** | **Malby** | | | | |
| 63 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 547,83 | | |
| | | Sklad:(30,18+9,90+31,58+10,00)*6,22 | | 507,93 | | |
| | | 11,50*4,30/2*2 | | 49,45 | | |
| | | Odpočet otvorů:-4,20*3,85*2 | | -32,34 | | |
| | | -5,00*3,85*2 | | -38,50 | | |
| | | Sklep:(9,55+4,38)*2*2,20 | | 61,29 | | |
| 64 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 547,83 | | |
| | ***Celkem za*** | ***784 Malby*** | | | | |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 65 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 30,47 | | |
| 66 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 152,37 | | |
| 67 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2 894,94 | | |
| 68 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 152,37 | | |
| 69 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 761,83 | | |
| 70 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 152,37 | | |
| 71 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 152,37 | | |
| | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** | | | | |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **01 Truhlárna - UT** | JKSO | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **02** | **Ústřední topení** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | 0 |
| **VPP1502** | **Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | **Základní rozpočtové náklady** | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 0 | | |
| Z | PSV celkem | 0 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| | ZRN celkem | 0 | | |
| | | | | |
| | HZS | 0 | | |
| | ZRN+HZS | 0 | | |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 0 | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **0 Kč** |

Poznámka :

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731 | Kotelny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733 | Rozvod potrubí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **02 Ústřední topení** | Truhlárna - UT | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 1 | 713571111R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm | kus | 4,00 | | |
| | | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | | | | |
| 2 | 722181213RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 35,00 | | |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | |
| 3 | 722181214RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 55,00 | | |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | |
| 4 | 722181214RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 15,00 | | |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | |
| 5 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 109,13 | | |
| | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | |
| **Díl:** | **731** | **Kotelny** | | | | |
| 6 | 731249111R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 12 kW | soubor | 1,00 | | |
| 7 | 731249131R00 | Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 12 kW | soubor | 1,00 | | |
| 8 | 73102 | Dodávka a montáž expanzní nádoby 25 l | kus | 1,00 | | |
| 9 | 731101 | Dodávka a montáž Laddomatu | kus | 1,00 | | |
| 10 | 731102 | D+M dochlazovací smyčka | soubor | 1,00 | | |
| 11 | 731210 | Napojení do komína vč. revizního kusu | soubor | 1,00 | | |
| 12 | 731211 | Revize komínu | soubor | 1,00 | | |
| 13 | 484172511 | Kotel na tuhá paliva Buderus Logano S111-12kW | kus | 1,00 | | |
| 14 | 484178151 | Elektrokotel Protherm RAY 9K,výkon 9 kW | kus | 1,00 | | |
| 15 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 540,75 | | |
| | ***Celkem za*** | ***731 Kotelny*** | | | | |
| **Díl:** | **733** | **Rozvod potrubí** | | | | |
| 16 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 16,00 | | |
| 17 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 35,00 | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | |
| | | 11,00+5,00+3,00+16,00 | | 35,00 | | |
| 18 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 55,00 | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | |
| | | 12,00+5,00+7,00+27,00+4,00 | | 55,00 | | |
| 19 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 15,00 | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | |
| 20 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 105,00 | | |
| | | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | | | | |
| | | 35,00+55,00+15,00 | | 105,00 | | |
| 21 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 329,19 | | |
| | ***Celkem za*** | ***733 Rozvod potrubí*** | | | | |
| **Díl:** | **734** | **Armatury** | | | | |
| 22 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 | kus | 6,00 | | |
| 23 | 734226222RT2 | Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 s termostatickou hlavicí Heimeier K | kus | 7,00 | | |
| 24 | 734226222RT4 | Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 s hlavicí ručního ovládání Heimeier | kus | 1,00 | | |
| 25 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 | kus | 4,00 | | |
| 26 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 | kus | 2,00 | | |
| 27 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20 | kus | 2,00 | | |
| 28 | 734266212R00 | Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 15 | kus | 8,00 | | |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | **02 Ústřední topení** | Truhlárna - UT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 734295212R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 20 | kus | 2,00 | | |
| 30 | 734295213R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 25 | kus | 1,00 | | |
| 31 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15 | kus | 4,00 | | |
| 32 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2,00 | | |
| 33 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 2,00 | | |
| 34 | 731209 | D+M termostatu | soubor | 1,00 | | |
| 35 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 230,77 | | |
| | ***Celkem za*** | ***734 Armatury*** | | | | |
| **Díl:** | **735** | **Otopná tělesa** | | | | |
| 36 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 7,00 | | |
| 37 | 735156764R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/ 800 | kus | 1,00 | | |
| 38 | 735156766R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1000 | kus | 1,00 | | |
| 39 | 735156767R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1200 | kus | 5,00 | | |
| 40 | 735171152R00 | Těleso trubkové Koralux 1500.750 | kus | 1,00 | | |
| 41 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 472,06 | | |
| | ***Celkem za*** | ***735 Otopná tělesa*** | | | | |
| **Díl:** | **799** | **Ostatní** | | | | |
| 42 | 79901 | Sekání drážek, prostupů, zednická výpomoc | soubor | 1,00 | | |
| 43 | 79902 | Servisní spuštění kotle | soubor | 1,00 | | |
| 44 | 79903 | Topná zkouška | hod | 72,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***799 Ostatní*** | | | | |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **01 Truhlárna - ZTI** | JKSO | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **03** | **ZTI** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | 0 |
| **VPP1502** | **Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 0 | | |
| Z | PSV celkem | 0 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | | 0 | | |
| | | | | |
| HZS | | 0 | | |
| ZRN+HZS | | 0 | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 0 | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **0 Kč** |

Poznámka :

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726 | Instalační prefabrikáty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **03 ZTI** | Truhlárna - ZTI | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1,00 | | |
| | | 4,00*0,50*0,50 | | 1,00 | | |
| 2 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 1,00 | | |
| 3 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 1,00 | | |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 1,00 | | |
| 5 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 10,00 | | |
| 6 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 1,00 | | |
| 7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 1,00 | | |
| 8 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 0,80 | | |
| | | 4,00*0,50*0,40 | | 0,80 | | |
| 9 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | | |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** | | | | |
| 10 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 0,20 | | |
| | | 4,00*0,50*0,10 | | 0,20 | | |
| | ***Celkem za*** | ***4 Vodorovné konstrukce*** | | | | |
| **Díl:** | **97** | **Prorážení otvorů** | | | | |
| 11 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 0,70 | | |
| 12 | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | m | 0,70 | | |
| | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 13 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 1,59 | | |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 14 | 713571111R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm | kus | 1,00 | | |
| | | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | | | | |
| 15 | 713571116R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm | kus | 1,00 | | |
| | | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | | | | |
| 16 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 21,77 | | |
| | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | |
| **Díl:** | **721** | **Vnitřní kanalizace** | | | | |
| 17 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 14,00 | | |
| | | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | | | | |
| 18 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 2,00 | | |
| | | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | | | | |
| 19 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1,00 | | |
| | | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | | | | |
| 20 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 2,00 | | |
| | | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | | | | |
| | | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | | | | |
| 21 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 5,00 | | |
| | | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | | | | |
| 22 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 5,00 | | |
| 23 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00 | | |
| 24 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm | kus | 1,00 | | |
| 25 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 24,00 | | |
| | | 14,00+2,00+1,00+2,00+5,00 | | 24,00 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **03 ZTI** | Truhlárna - ZTI | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28615443.A | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP | kus | 1,00 | | |
| 27 | 28654741 | HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok | kus | 1,00 | | |
| 28 | 55162150.A | HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 | kus | 1,00 | | |
| 29 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 98,90 | | |
| | ***Celkem za*** | ***721 Vnitřní kanalizace*** | | | | |
| **Díl:** | **722** | **Vnitřní vodovod** | | | | |
| 30 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 20,00 | | |
| | | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | | | | |
| 31 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm | m | 22,00 | | |
| | | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | |
| | | Studená:12,00 | | 12,00 | | |
| | | Teplá:10,00 | | 10,00 | | |
| 32 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm | m | 8,00 | | |
| | | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | | | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | |
| | | Studená:4,00 | | 4,00 | | |
| | | Teplá:4,00 | | 4,00 | | |
| 33 | 722181211RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 20,00 | | |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | |
| | | Požární vodovod:20,00 | | 20,00 | | |
| 34 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 12,00 | | |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | |
| | | Studená:12,00 | | 12,00 | | |
| 35 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 4,00 | | |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | |
| | | Studená:4,00 | | 4,00 | | |
| 36 | 722181213RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 10,00 | | |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | |
| | | Teplá:10,00 | | 10,00 | | |
| 37 | 722181213RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 4,00 | | |
| | | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | | | | |
| | | Teplá:4,00 | | 4,00 | | |
| 38 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 13,00 | | |
| 39 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 1,00 | | |
| 40 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 5,00 | | |
| | | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | | | | |
| 41 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 4,00 | | |
| | | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | | | | |
| 42 | 72223521Rpol | Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 20 | kus | 1,00 | | |
| 43 | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 | kus | 2,00 | | |
| 44 | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 | kus | 2,00 | | |
| 45 | 722237133R00 | Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 25 | kus | 1,00 | | |
| 46 | 722237622R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20 | kus | 1,00 | | |
| 47 | 722254201RT3 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice | kus | 1,00 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 01 | |
| Objekt : | **03 ZTI** | Truhlárna - ZTI | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 50,00 | | |
| | | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | | | | |
| | | 20,00+22,00+8,00 | | 50,00 | | |
| 49 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 50,00 | | |
| | | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | | | | |
| 50 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 352,92 | | |
| | ***Celkem za*** | ***722 Vnitřní vodovod*** | | | | |
| **Díl:** | **725** | **Zařizovací předměty** | | | | |
| 51 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00 | | |
| 52 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2,00 | | |
| | | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | | | | |
| 53 | 725219503R00 | Montáž krytu sifonu umyvadel | soubor | 2,00 | | |
| 54 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1,00 | | |
| 55 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1,00 | | |
| 56 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 1,00 | | |
| 57 | 725534225R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 125 vč. pojistné armatury | soubor | 1,00 | | |
| | | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | | | | |
| 58 | 725810401R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 | soubor | 6,00 | | |
| 59 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 2,00 | | |
| 60 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1,00 | | |
| 61 | 28696752 | Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá | kus | 1,00 | | |
| 62 | 55161680 | Ventil umyv. výtokový CLICK-CLACK malý EUVCR01 | kus | 2,00 | | |
| 63 | 551674066 | Sedátko LYRA plus pro závěsné klozety s poklopem | kus | 1,00 | | |
| 64 | 64213637 | Umyvadlo LYRA Plus bílé 65x52cm s otv. pro baterii | kus | 2,00 | | |
| 65 | 64240062 | Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá hl. 530 mm | kus | 1,00 | | |
| 66 | 64291390 | Kryt na sifón LYRA Plus bílý polosloup | kus | 2,00 | | |
| 67 | 72501 | Sprchová vanička vč. sprchového koutu | kus | 1,00 | | |
| 68 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 446,18 | | |
| | ***Celkem za*** | ***725 Zařizovací předměty*** | | | | |
| **Díl:** | **726** | **Instalační prefabrikáty** | | | | |
| 69 | 726211121R00 | Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm | soubor | 1,00 | | |
| | | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | | | | |
| 70 | 998726221R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m | % | 56,70 | | |
| | ***Celkem za*** | ***726 Instalační prefabrikáty*** | | | | |
| **Díl:** | **799** | **Ostatní** | | | | |
| 71 | 79901 | Sekání drážek, prostupů, zednická výpomoc | soubor | 1,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***799 Ostatní*** | | | | |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **02 Přípojky, dešťová kanalizace** | JKSO | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **03** | **ZTI** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | 0 |
| **VPP1502** | **Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | **Základní rozpočtové náklady** | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 0 | | |
| Z | PSV celkem | 0 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| | ZRN celkem | 0 | | |
| | | | | |
| | HZS | 0 | | |
| | ZRN+HZS | 0 | | |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 0 | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **0 Kč** |

Poznámka :

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trubní vedení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 02 | |
| Objekt : | **03 ZTI** | Přípojky, dešťová kanalizace | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 36,00 | | |
| | | Vsakovací jámy:18,00*2 | | 36,00 | | |
| 2 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 36,00 | | |
| | | 50 %:18,00*2 | | 36,00 | | |
| 3 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 18,00 | | |
| | | Přípojka kanalizace:2,00*0,50*0,80 | | 0,80 | | |
| | | Přípojka vody:3,00*0,50*0,80 | | 1,20 | | |
| | | Dešťová kanalizace:(10,00+30,00)*0,50*0,80 | | 16,00 | | |
| 4 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 18,00 | | |
| | | 50 %:18,00 | | 18,00 | | |
| 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 47,25 | | |
| | | Výkopek z rýh:18,00-6,75 | | 11,25 | | |
| | | Výkopek ze vsakovacích jam:36,00 | | 36,00 | | |
| 6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 472,50 | | |
| | | 47,25*10 | | 472,50 | | |
| 7 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 47,25 | | |
| 8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 47,25 | | |
| 9 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 6,75 | | |
| | | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | | | | |
| | | Přípojka kanalizace:2,00*0,50*0,30 | | 0,30 | | |
| | | Přípojka vody:3,00*0,50*0,30 | | 0,45 | | |
| | | Dešťová kanalizace:(10,00+30,00)*0,50*0,30 | | 6,00 | | |
| 10 | 174201101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění | m3 | 36,00 | | |
| | | Vsakovací jámy:18,00*2 | | 36,00 | | |
| 11 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 9,00 | | |
| | | Přípojka kanalizace:2,00*0,50*0,40 | | 0,40 | | |
| | | Přípojka vody:3,00*0,50*0,40 | | 0,60 | | |
| | | Dešťová kanalizace:(10,00+30,00)*0,50*0,40 | | 8,00 | | |
| 12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 41,25 | | |
| | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | | |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | |
| 13 | 583318004 | Kamenivo těžené frakce 16/32 | T | 62,64 | | |
| | | 18,00*2*1,74 | | 62,64 | | |
| | ***Celkem za*** | ***2 Základy a zvláštní zakládání*** | | | | |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** | | | | |
| 14 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2,25 | | |
| | | Přípojka kanalizace:2,00*0,50*0,10 | | 0,10 | | |
| | | Přípojka vody:3,00*0,50*0,10 | | 0,15 | | |
| | | Dešťová kanalizace:(10,00+30,00)*0,50*0,10 | | 2,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***4 Vodorovné konstrukce*** | | | | |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** | | | | |
| 15 | 599000010RA0 | Rozebrání a oprava asfaltové komunikace | m2 | 6,00 | | |
| | | Včetně spotřeby vody při řezání asfaltového krytu. | | | | |
| | ***Celkem za*** | ***5 Komunikace*** | | | | |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** | | | | |
| 16 | 72117095Rpol | Napojení na stávající kanalizaci | kus | 1,00 | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | |
| 17 | 721242111R00 | Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm | kus | 5,00 | | |
| 18 | 805-55118009 | Souprava vodoměrná 3/4"-3/4" D+M | kus | 1,00 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 02 | |
| Objekt : | **03 ZTI** | Přípojky, dešťová kanalizace | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 871111101R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm | m | 42,00 | | |
| | | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 871 11-2 tohoto ceníku.<br><br>V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Tato se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol.č. 871 11-2 tohoto ceníku množstvím a průměrem potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací. | | | | |
| | | Přípojka kanalizace:2,00 | | 2,00 | | |
| | | Dešťová kanalizace:10,00+30,00 | | 40,00 | | |
| 20 | 871161121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 6,00 | | |
| 21 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 8,00 | | |
| 22 | 877353121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150 | kus | 1,00 | | |
| 23 | 81101 | D+M výstražné fólie | m | 3,00 | | |
| 24 | 81102 | D+M signalizačního vodiče | m | 3,00 | | |
| 25 | 28611146.AA | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 | m | 12,00 | | |
| 26 | 28611151.AA | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 | m | 30,00 | | |
| 27 | 28613431 | Trubka tlaková PipeLife PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv | m | 6,00 | | |
| 28 | 28651657.A | Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC | kus | 4,00 | | |
| 29 | 28651662.A | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 4,00 | | |
| 30 | 28651704.A | Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC | kus | 1,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***8 Trubní vedení*** | | | | |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 31 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 80,99 | | |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **01 Zpevněné plochy, oplocení** | JKSO | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **04** | **Zpevněné plochy, oplocení** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | 0 |
| **VPP1502** | **Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 0 | | |
| Z | PSV celkem | 0 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | | 0 | | |
| | | | | |
| HZS | | 0 | | |
| ZRN+HZS | | 0 | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 0 | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno :<br><br>Datum :<br><br>Podpis : | Jméno :<br><br>Datum :<br><br>Podpis: | Jméno :<br><br>Datum :<br><br>Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **0 Kč** |

Poznámka :

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny | Rozpočet: 01 |
|---|---|---|
| Objekt : | 04 Zpevněné plochy, oplocení | Zpevněné plochy, oplocení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 452,62 | | |
| | | 854,00*0,53 | | 452,62 | | |
| 2 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 226,31 | | |
| | | 452,62*0,50 | | 226,31 | | |
| 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 452,62 | | |
| 4 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 4 526,20 | | |
| | | 452,62*10 | | 4 526,20 | | |
| 5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 452,62 | | |
| 6 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 854,00 | | |
| 7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 452,62 | | |
| | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | | |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| 8 | 311231114R00 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 | m3 | 1,31 | | |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | |
| | | Dozdívka ohradní zdi k silnici:4,87*0,45*0,60 | | 1,31 | | |
| 9 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 11,17 | | |
| | | (4,87+0,45)*2,10 | | 11,17 | | |
| | ***Celkem za*** | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** | | | | |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** | | | | |
| 10 | 564251111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 854,00 | | |
| 11 | 564772111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm | m2 | 854,00 | | |
| 12 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm | m2 | 854,00 | | |
| 13 | 59245030 | Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní | m2 | 862,54 | | |
| | | 854,00*1,01 | | 862,54 | | |
| | ***Celkem za*** | ***5 Komunikace*** | | | | |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** | | | | |
| 14 | 622412311R00 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 | m2 | 11,17 | | |
| | | včetně penetrace podkladu | | | | |
| | | (4,87+0,45)*2,10 | | 11,17 | | |
| 15 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 11,17 | | |
| | | (4,87+0,45)*2,10 | | 11,17 | | |
| | ***Celkem za*** | ***62 Úpravy povrchů vnější*** | | | | |
| **Díl:** | **91** | **Doplňující práce na komunikaci** | | | | |
| 16 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 99,00 | | |
| | | 1,00+4,00+1,00+1,00+9,00+1,00+1,00+4,00+27,00+16,00+4,00+12,00+18,00 | | 99,00 | | |
| 17 | 59217472 | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý | kus | 99,99 | | |
| | | 99,00*1,01 | | 99,99 | | |
| | ***Celkem za*** | ***91 Doplňující práce na komunikaci*** | | | | |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 18 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 1 027,18 | | |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | |
| 19 | 76201 | D+M akustické dřevěné clony odhad ceny - PD neřeší vlastní konstrukci clony | m2 | 50,00 | | |
| | | 20,00*2,50 | | 50,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** | | | | |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** | | | | |
| 20 | 76573221Rpol | Pokrytí ohradních zdí do 45 cm KM Beta-bez úpravy | m | 4,87 | | |
| | | 4,87 | | 4,87 | | |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: | 01 |
| Objekt : | **04 Zpevněné plochy, oplocení** | | Zpevněné plochy, oplocení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Celkem za*** | ***765 Krytiny tvrdé*** | | | | |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** | | | | |
| 21 | 76701 | D+M otevíravé dvoukřídlé brány 6000/1500 mm s integrovanou brankou, elektropohon | kus | 1,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** | | | | |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **05 Vedlejší rozpočtové náklady** | JKSO | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **05** | **Vedlejší rozpočtové náklady** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | 0 |
| **VPP1502** | **Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 0 | | |
| Z | PSV celkem | 0 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | | 0 | | |
| | | | | |
| HZS | | 0 | | |
| ZRN+HZS | | 0 | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 0 | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **0 Kč** |

Poznámka :

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: | 05 |
| Objekt : | **05 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady** | Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **90** | **Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady** | | | | |
| 1 | 00411R | Přípravné a průzkumné služby | soubor | 1,00 | | |
| 2 | 004111102R | Vypracování projektové dokumentace | soubor | 1,00 | | |
| 3 | 00511R | Geodetické práce | soubor | 1,00 | | |
| 4 | 005111020R | Vytyčení stavby | soubor | 1,00 | | |
| 5 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | soubor | 1,00 | | |
| 6 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | soubor | 1,00 | | |
| 7 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | soubor | 1,00 | | |
| 8 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | soubor | 1,00 | | |
| 9 | 005122010R | Provoz objednatele | soubor | 1,00 | | |
| 10 | 005124010R | Koordinační činnost | soubor | 1,00 | | |
| 11 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření | soubor | 1,00 | | |
| 12 | 005231040R | Provozní řád | soubor | 1,00 | | |
| 13 | 00524R | Předání a převzetí díla | soubor | 1,00 | | |
| 14 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení díla | soubor | 1,00 | | |
| 15 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | soubor | 1,00 | | |
| 16 | 005281010R | Propagace | soubor | 1,00 | | |
| | | | | | | |
| | ***Celkem za*** | ***90 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady*** | | | | |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **06 Silnoproud** | JKSO | |
| | | | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **06** | **Silnoproud** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | 0 |
| **VPP1502** | **Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | | | |
| Z | PSV celkem | | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | | | |
| ZRN celkem | | 0 | | |
| | | | | |
| HZS | | 0 | | |
| ZRN+HZS | | 0 | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 0 | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno :<br>Datum :<br><br><br>Podpis : | Jméno :<br>Datum :<br><br><br>Podpis: | Jméno :<br>Datum :<br><br><br>Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **0 Kč** |

Poznámka :

# REKAPITULACE - SILNOPROUD

| | | |
|---|---|---|
| UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | |
| 1. | El. montáže dle 21 M | 0,00 |
| 2. | Materiál nosný | 0,00 |
| 7. | Ceník - rozvaděče | 0,00 |
| 8. | Ceník - revize výchozí | 0,00 |
| A | CELKEM URN | 0,00 |
| 10. | Hodinová zúčtovací sazba | 0,00 |
| B | CELKEM URN + HZS | 0,00 |
| 12. | Příplatek za recyklaci - svítidla 42 ks | 0,00 |
| 13. | Příplatek za recyklaci - světel. Zdroje 79 ks | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | | 0,00 |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: | 06 |
| Objekt : | **06 Silnoproud** | | Silnoproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** | | | | |
| 1 | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 2 | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 3 | 210201068R00 | Svítidlo zářivkové 3310760 2x58W prům.stropní | kus | 36,00 | | 0,00 |
| 4 | 210200093R00 | Svítidlo žárovkové 5110114 60W prům.stropní | kus | 6,00 | | 0,00 |
| 5 | 210100001R00 | Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 52,00 | | 0,00 |
| 6 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 24,00 | | 0,00 |
| 7 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 14,00 | | 0,00 |
| 8 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 18,00 | | 0,00 |
| 9 | 210010001RT1 | Trubka ohebná pod omítku typ 23 - 13 mm včetně dodávky trubky PVC 2313 | m | 23,00 | | 0,00 |
| 10 | 210010002RT1 | Trubka ohebná pod omítku typ 23 - 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316 | m | 14,00 | | 0,00 |
| 11 | 210010003RT1 | Trubka ohebná pod omítku typ 23 - 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323 | m | 12,00 | | 0,00 |
| 12 | 210010004RT1 | Trubka ohebná pod omítku typ 23 - 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329 | m | 8,00 | | 0,00 |
| 13 | 210010321RT1 | Krabice odbočná KR 68, se zapojením - kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko | kus | 64,00 | | 0,00 |
| 14 | 210010322RT1 | Krabice odbočná KR 97, se zapojením - kruhová vč.dodávky krabice KR 97 | kus | 18,00 | | 0,00 |
| 15 | 210010323RT2 | Krabice odbočná KR 125, se zapojením - čtvercová včetně dodávky KT 250x10+víčko | kus | 12,00 | | 0,00 |
| 16 | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 116,00 | | 0,00 |
| 17 | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 68,00 | | 0,00 |
| 18 | 210800110R00 | Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 36,00 | | 0,00 |
| 19 | 210800112R00 | Kabel CYKY 750 V 5x6,0 mm2 uložený pod omítku | m | 61,00 | | 0,00 |
| 20 | 210800113R00 | Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítku | m | 12,00 | | 0,00 |
| 21 | 210800114R00 | Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou | m | 22,00 | | 0,00 |
| 22 | 210111012R00 | Zásuvka zapuštěná - 2P+Z, dvojí zapojení | kus | 6,00 | | 0,00 |
| 23 | 210111011R00 | Zásuvka zapuštěná - provedení 2P+Z | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 24 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový | kus | 6,00 | | 0,00 |
| 25 | 210110042R00 | Spínač zapuštěný dvoupólový | kus | 7,00 | | 0,00 |
| 26 | 210110046R00 | Spínač zapuštěný křížový | kus | 4,00 | | 0,00 |
| 27 | M2101 | Pomocné práce | % | 7,00 | | 0,00 |
| | ***Celkem za*** | ***M21 Elektromontáže*** | | | | **0,00** |
| **Díl:** | **M21-1** | **Silnoproud - rozvaděče** | | | | |
| 28 | 21001 | Rozvaděč RE | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 29 | 21002 | Rozvaděč RH 1 | kus | 1,00 | | 0,00 |
| | ***Celkem za*** | ***M21-1 Silnoproud - rozvaděče*** | | | | **0,00** |
| **Díl:** | **M21-2** | **Materiál nosný** | | | | |
| 30 | 21003 | Zásuvková skříň IP 44 | kus | 5,00 | | 0,00 |
| 31 | 34814149 | Svítidlo stropní zářivkové HOOVER4-258-K 2x58W | kus | 36,00 | | 0,00 |
| 32 | 34831155 | Svítidlo průmyslové žárovkové stropní 311 16 01 | kus | 6,00 | | 0,00 |
| 33 | 34111030 | Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 3x1,5 mm2 | m | 116,00 | | 0,00 |
| 34 | 34111036 | Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 3x2,5 mm2 | m | 68,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34111064 | Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 4x2,5 mm2 | m | 36,00 | | 0,00 |
| 36 | 341110760 | Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 4x10 mm2 | m | 12,00 | | 0,00 |
| 37 | 34111080 | Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 4x16 mm2 | m | 22,00 | | 0,00 |
| 38 | 341111000 | Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 5x6 mm2 | m | 61,00 | | 0,00 |
| 39 | 34551610 | Zásuvka Tango 5518A-A2349 | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 40 | 34551618 | Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349 | kus | 6,00 | | 0,00 |
| 41 | 21007 | Vypínač jednopólový kolébkový kompletní | kus | 6,00 | | 0,00 |
| 42 | 21008 | Vypínač kolébkový dělený | kus | 7,00 | | 0,00 |
| 43 | 21009 | Vypínač křížový kompletní | kus | 4,00 | | 0,00 |
| 44 | M21201 | Podružný materiál | % | 7,00 | | 0,00 |
| 45 | M21202 | Pomocné práce | % | 5,00 | | 0,00 |
| | ***Celkem za*** | ***M21-2 Materiál nosný*** | | | | **0,00** |
| **Díl:** | **M211** | **Ostatní** | | | | |
| 46 | M21101 | Revize | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| | ***Celkem za*** | ***M211 Ostatní*** | | | | **0,00** |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **07 Slaboproud** | JKSO | |
| | | | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **07** | **Slaboproud** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | 0 |
| **VPP1502** | **Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 0 | | |
| Z | PSV celkem | 0 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | | 0 | | |
| | | | | |
| HZS | | 0 | | |
| ZRN+HZS | | 0 | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 0 | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno :<br>Datum :<br><br><br>Podpis : | Jméno :<br>Datum :<br><br><br>Podpis: | Jméno :<br>Datum :<br><br><br>Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **0 Kč** |

Poznámka :

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet : 07 |
| Objekt : | **07 Slaboproud** | Slaboproud |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2196 | Slaboproud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet: 07 |
| Objekt : | **07 Slaboproud** | Slaboproud |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **M2196** | **Slaboproud** | | | | |
| 1 | 421100366 | Trubka 23 mm | m | 28,00 | | 0,00 |
| 2 | 111000009 | Krabice protahovací KU 68 | kus | 6,00 | | 0,00 |
| 3 | 112000014 | Krabice protahovací KO 125 | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 4 | 219601 | Hmoždinka natloukací | kus | 34,00 | | 0,00 |
| 5 | 219602 | Vázací pásek s hmoždinkou | kus | 12,00 | | 0,00 |
| 6 | 219603 | Vázací pásek s hmoždinkou | kus | 20,00 | | 0,00 |
| 7 | 971033251R00 | Vybourání otv.zeď cihel. 0,0225 m2, tl.45 cm MVC | kus | 12,00 | | 0,00 |
| 8 | 974031123R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x10 cm | m | 9,00 | | 0,00 |
| 9 | R35291 | Kabel JySty 2x0,8 | m | 62,00 | | 0,00 |
| 10 | R35292 | Kabel JySty 2x2x0,8 | m | 62,00 | | 0,00 |
| 11 | 1751024 | EUROFIRE 180S 2x1,0 | m | 44,00 | | 0,00 |
| 12 | 1751030 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 42,00 | | 0,00 |
| 13 | 111004 | Krabice se svorkovnicí | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 14 | 219604 | Oddělovací izolátor | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 15 | 219605 | Linková deska | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 16 | 219606 | Reléový modul | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 17 | 219607 | Siréna adresná | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 18 | 219608 | Adresný OK hlásič Menwier | kus | 12,00 | | 0,00 |
| 19 | 219609 | Tlačítkový hlásič | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 20 | 219610 | Zdroj 12V/3A | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 21 | 219611 | Ostatní materiál, pomocné práce, jiné náklady | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 22 | 219612 | Montáž rozvodů a kabeláže | soubor | 1,00 | | 0,00 |
| 23 | 219613 | Montáž systému, odzkoušení | soubor | 1,00 | | 0,00 |
| | ***Celkem za*** | ***M2196 Slaboproud*** | | | | **0,00** |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **08 Vzduchotechnika** | JKSO | |
| | | | |
| **Objekt** | | SKP | |
| **08** | **Vzduchotechnika** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | | Počet jednotek | 0 |
| **VPP1502** | **Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 0 | | |
| Z | PSV celkem | 0 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | | 0 | | |
| | | | | |
| HZS | | 0 | | |
| ZRN+HZS | | 0 | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 0 | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno :<br>Datum :<br><br><br>Podpis : | Jméno :<br>Datum :<br><br><br>Podpis: | Jméno :<br>Datum :<br><br><br>Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **0 Kč** |

Poznámka :

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dílny** | Rozpočet : 08 |
| Objekt : | **08 Vzduchotechnika** | Vzduchotechnika |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **VPP1502 Kořenice - úprava truhlářské dí** | Rozpočet: 08 |
| Objekt : | **08 Vzduchotechnika** | Vzduchotechnika |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **M24** | **Vzduchotechnika** | | | | |
| 1 | 24001 | Ventilátor RM 315-K | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 2 | 24002 | Odvodní ventilátor DECOR 200 se zpětnou klapkou | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 3 | 24003 | Odvodní ventilátor DECOR 100 se zpětnou klapkou | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 4 | 24004 | Kapsový filtr 305x305x500 mm | soubor | 1,00 | | 0,00 |
| 5 | 24005 | Elektrický ohřívač MBE 315/9,0 (6) | soubor | 1,00 | | 0,00 |
| 6 | 24006 | Žaluzie exteriérová TWG - pro potrubí průměr 315 mm | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 7 | 24007 | Žaluzie exteriérová TWG - pro potrubí průměr 125 mm | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 8 | 24008 | Výustka průmyslová VP (160 m3/hod) jednořadá, s regulací průtoku R1 | kus | 5,00 | | 0,00 |
| 9 | 24009 | Výustka průmyslová VP (160 m3/hod) dvouřadá , s regulací průtoku R2 | kus | 5,00 | | 0,00 |
| 10 | 24010 | Záslepka DR k zaslepení SPIRO potrubí DR 315 - průměr 315 mm | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 11 | 24011 | Výpusť kondenzátu ( kondenzátní jímka ) VP 125 KVK tepelně izolována | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 12 | 24012 | Spiro potrubí průměr 315 mm | m | 54,00 | | 0,00 |
| 13 | 24013 | Spiro potrubí průměr 315 mm v tepelné izolaci Rockwool Techrock 80 ALS tl.40 mm | m | 8,00 | | 0,00 |
| 14 | 24014 | Spiro potrubí průměr 125 mm | m | 11,00 | | 0,00 |
| 15 | 24015 | Spiro potrubí průměr 125 mm v tepelné izolaci Rockwool Techrock 80 ALS tl.40 mm | m | 4,00 | | 0,00 |
| 16 | 24016 | Spiro potrubí průměr 100 mm | m | 4,00 | | 0,00 |
| 17 | 24017 | Spiro potrubí průměr 100 mm v tepelné izolaci Rockwool Techrock 80 ALS tl.40 mm | m | 4,00 | | 0,00 |
| 18 | 24018 | Potrubí akustické SonoFlex průměr 400 mm | m | 42,00 | | 0,00 |
| 19 | 24019 | Potrubí akustické SonoFlex průměr 125 mm | m | 8,00 | | 0,00 |
| 20 | 24020 | T kus 100/100/100 - 45 | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 21 | 24021 | T kus 125/125/100 - 45 | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 22 | 24022 | Závěsy potrubí | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 23 | 24023 | Lešení pro montáž VZT potrubí | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 24 | 24024 | Stavební prostupy vč.zapravení | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 25 | 24025 | Stavební přípomoce | % | 5,00 | | 0,00 |
| | ***Celkem za*** | ***M24 Vzduchotechnika*** | | | | **0,00** |