

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 171230 Přístavba výtahu OÚ Olbramice

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 %

Základ pro základní DPH: 21 %

Cena celkem bez DPH:

V _____ dne 2.1.2018

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 2
---------	--------	-------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

SO 01	přístavba výtahu
01	Stavební část výtahová šachta
02	Technologická část výtah

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 3
---------	--------	-------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		4,41504
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		16,64677
5	Komunikace	HSV		9,13484
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV		0,16002
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		0,67102
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		2,30367
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,03519
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		1,67426
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,01041
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00971
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,07538
712	Povlakové krytiny	PSV		0,08253
713	Izolace tepelné	PSV		0,02035
720	Zdravotechnická instalace	PSV		0,00000
728	Vzduchotechnika	PSV		0,00125
762	Konstrukce tesařské	PSV		0,16768
763	Dřevostavby	PSV		1,15008
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,04206
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,00129
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00000
783	Nátěry	PSV		0,01129
784	Malby	PSV		0,00351
M21	Elektromontáže	MON		0,00000
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				36,61635

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č.4
---------	--------	-------------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 01**
přístavba výtahu

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Stavební část výtahová šachta	117
02	Technologická část výtah	1
		118

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 5
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	19,90000	822-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	odstranění chodníku z litého asfaltu: technická zpráva: 9,0*2,0		18,00		
		Mezisoučet:		18,00		
		odstranění chodníku z litého asfaltu: včetně podkladních vrstev tl. 200 mm : (pro dešťovou kanalizaci za výtahovou : šachtou): technická zpráva: 3,8*0,5		1,90		
		Mezisoučet:		1,90		
2	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	19,52000	822-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	odstranění chodníku z litého asfaltu: včetně podkladních: vrstev: technická zpráva: 9,0*2,0		18,00		
		Mezisoučet:		18,00		
		odstranění chodníku z litého asfaltu: včetně podkladních vrstev tl. 200 mm : (pro dešťovou kanalizaci za výtahovou : šachtou): technická zpráva: 3,8*0,4		1,52		
		Mezisoučet:		1,52		
3	113Rp231536	Odstranění stávajícího betonového žlabu	m	9,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Odtokové poměry kolem objektu v místě přístavby výtahové šachty : budou upraveny tak, že stávající betonový žlab kolem objektu v místě: přístupového chodníku k přístavbě a v místě přístavby: bude odstraněn: technická zpráva: 9,0		9,00		
		odstranění betonových žlabů :				
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,35200	800-1	RTS 17/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
	Výkaz výměr:	technická zpráva: 3,65*2,8*1,6		16,35		
5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	16,35200	800-1	RTS 17/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
	Výkaz výměr:	technická zpráva: 3,65*2,8*1,6		16,35		
6	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,36800	800-1	RTS 17/ II

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 6
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
	Výkaz výměr:	Pro přívod dešťové kanalizace za výtahovou šachtou a napojení: do stávající dešťové kanalizace bude proveden výkop: délky cca 3,8 šířky 0,4 a hloubky 0,8-1,0 m (podle hloubky původní kanalizace): 3,8*0,4*0,9		1,37		
7	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,36800	800-1	RTS 17/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
	Výkaz výměr:	Pro přívod dešťové kanalizace za výtahovou šachtou a napojení: do stávající dešťové kanalizace bude proveden výkop: délky cca 3,8 šířky 0,4 a hloubky 0,8-1,0 m (podle hloubky původní kanalizace): 3,8*0,4*0,9		1,37		
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	14,72400	800-1	RTS 17/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
	Výkaz výměr:	na meziskládku: technická zpráva: výkop jámy: 3,65*2,8*1,6 odpočet polštáře: -3,65*2,5*0,2 odpočet jímky: -2,65*2,3*1,4 Mezisoučet: zpět do zásypů: 5,994 Mezisoučet: rýhy pro dešťovou kanalizaci: Položka pořadí 6: 1.36800 zpět do zásypů: Položka pořadí 6: 1.36800		16,35 -1,83 -8,53 5,99 5,99 5,99 1,37 1,37		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,94000	800-1	RTS 17/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 4: 16.35200 Položka pořadí 11: 7.41200*-1		16,35 -7,41		
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	89,40000	800-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 9: 8.94000*10		89,40		
11	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	7,41200	800-1	RTS 17/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,				
	Výkaz výměr:	technická zpráva: výkop jámy: 3,65*2,8*1,6 odpočet polštáře: -3,55*2,5*0,2 odpočet jímky: -2,65*2,3*1,4 technická zpráva: Po provedení železobetonové jímky a svislé izolace: bude proveden zpětný zásyp materiálem z provedených výkopů: kolem obvodových stěn hutněný po vrstvách 200-250 mm.:		16,35 -1,78 -8,53		

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 7
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		rýhy pro dešťovou kanalizaci: Položka pořadí 6: 1.36800		1,37		
12	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	7,41200	800-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 11: 7.41200		7,41		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	18,00000	800-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	po odstranění chodníku a podkladních vrstev: technická zpráva: 9,0*2,0		18,00		
14	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	25,28000	800-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	plocha výkopu: 3,65*2,8 odpočet šachty: -2,65*2,3 úprava okolního terénu po ukončení stavby: 21,155		10,22 -6,10 21,16		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
15	271Rp531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm	m3	2,04400		Vlastní
	Výkaz výměr:	technická zpráva: dno výkopu bude opatřeno hutněným podsypem z drceného kameniva frakce 0/32 mm: 3,65*2,8*0,20		2,04		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
16	13331712R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,00265	SPCM	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	Pro podchycení zdiva nad vysekávanou nikou pro osazení výtahového rozvaděče: bude : osazen "L" profil 50/50/5 mm.: 3,77*0,65*0,001*1,08		0,00		
17	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,86190	801-4	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	zazdívka otvoru ve 2.np: 1,46*2,55*0,5 -0,98*2,04*0,5		1,86 -1,00		
18	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,00245	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	Pro podchycení zdiva nad vysekávanou nikou pro osazení výtahového rozvaděče: bude : osazen "L" profil 50/50/5 mm.: 3,77*0,65*0,001		0,00		

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 8
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
19	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L Výkaz výměr: Pro podchycení zdiva nad novým dveřním otvorem do výtahové šachty ve 2. NP: 8,34*1,33*0,001*1,08 je : navrženo z ocelových válcovaných "I" profilů 100 mm.:	t	0,03513 0,04	801-1	RTS 17/ II
20	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, Výkaz výměr: 1,3*(0,15+0,5+0,15)	m2	1,04000 1,04	801-1	RTS 17/ II
21	380311541R00	Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 16/20, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: jímka výtahu: podkladní beton: 2,65*2,3*0,10	m3	0,60950 0,61	801-5	RTS 17/ II
22	380321442R00	Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: jímka výtahu: 0 dno: 2,65*2,3*0,3 Podlahu ve výtahové šachtě tvoří železobetonová podlaha: s integrovaným železobetonovým prahem zachycujícím brzdné účinky výtahu.: stěny: 2*1,9*1,05*0,25 2,65*1,05*0,2 2,65*1,65*0,2	m3	4,25700 0,00 1,83 1,00 0,56 0,87	801-5	RTS 17/ II
23	380356211R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného Výkaz výměr: jímka: dno: 2*(0,3+0,10)*(2,65+2,3) stěny: 2*(1,05+0,10)*(1,9+0,25) 2*(1,05+0,10)*(2,65+0,20) 2*(1,65+0,10)*(2,65+0,20)	m2	25,43500 3,96 4,95 6,56 9,98	801-5	RTS 17/ II
24	380356212R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného Výkaz výměr: Položka pořadí 23: 25.43500	m2	25,43500 25,44	801-5	RTS 17/ II
25	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	t	0,57532	801-5	RTS 17/ II

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 9			
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu				
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: ocel B500B: 532,70*0,001*1,08		0,58		
26	380932227R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN	m	2,40000	801-4	RTS 17/ II
		Výkaz výměr: ukotvení ocelové konetrukce ke stávajícímu objektu: 6*0,40		2,40		

Díl:	5	Komunikace				
27	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	12,47500	822-1	RTS 17/ II
		Výkaz výměr: technická zpráva: Od západního rohu stávající budovy bude proveden nový přístupový chodník: ze zámkové dlažby v šířce stávajícího chodníku .: Zámková dlažby tl. 600 mm bude položena do kladečské vrstvy z drceného kameniva frakce 0-8 mm: tl. 40 mm a podkladní vrstvy z drceného kameniva frakce 200 mm tl. 200 mm.: 6,10*2,0 0,25*1,1		12,20 0,28		
28	567211120R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 200 mm	m2	1,52000	822-1	RTS 17/ II
		Výkaz výměr: technická zpráva: V místě záspy po provedení dešťové kanalizace za výtahovou šachtou : bude provedena podkladní z betonu C16/20 tl. 200 mm: 3,8*0,4 Mezisoučet:		1,52 1,52		
29	578142112R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky do 3 m, střednězrný nebo hrubozrný, tloušťky 45 mm z kameniva těžného nebo drceného s rozprostřením	m2	1,90000	822-1	RTS 17/ II
		Výkaz výměr: technická zpráva: V místě záspy po provedení dešťové kanalizace za výtahovou šachtou : bude provedena vrstva z litého asfaltu: dl. cca 3,8 m šířky 500 mm : (přesah 50 mm na každou stranu pro napojení na stávající lity asfalt: 3,8*0,5 Mezisoučet:		1,90 1,90		
30	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	12,59975	SPCM	RTS 17/ II
		Výkaz výměr: technická zpráva: Od západního rohu stávající budovy bude proveden nový přístupový chodník: ze zámkové dlažby v šířce stávajícího chodníku .: Zámková dlažby tl. 60 mm bude položena do kladečské vrstvy z drceného kameniva frakce 0-8 mm: tl. 40 mm a podkladní vrstvy z drceného kameniva frakce 200 mm tl. 200 mm.: 6,10*2,0*1,01 0,25*1,1*1,01		12,32 0,28		
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	12,47500	822-1	RTS 17/ II
		Výkaz výměr: technická zpráva:				

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 10
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Od západního rohu stávající budovy bude proveden nový přístupový chodník:
ze zámkové dlažby v šířce stávajícího chodníku :
Zámková dlažby tl. 60 mm bude položena do kladečské vrstvy z drceného
kameniva frakce 0-8 mm:
tl. 40 mm a podkladní vrstvy z drceného kameniva frakce 200 mm tl. 200 mm.:
6,10*2,0
0,25*1,1

12,20
0,28

32	597091111R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, šířky 130 mm, zatížení A 15, B 125, stavební výšky 130-130 mm	kus	2,00000	822-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	nově provedený chodník ze zámkové dlažby bude před vstupem : k výtahu ukončen odvodňovacím žlabem (typu Acodrain): 2*1,0		2,00		

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

33	602021102R00	Omitky stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, 100% krytí, , po jednotlivých vrstvách	m2	15,24000	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva: Ubourané zdivo v místě vstupních dveří, dozdivky ostění: a vyzdívka nadpraží nad dveřmi ve 2. NP budou opatřeny : cementovým postřikem a srovnány jádrovou omítkou a vápennou štukovou omítkou hladkou.: 1.np: (0,5+0,5+0,5)*(2,05+0,98+2,05) 2.np: (0,5+0,5+0,5)*(2,05+0,98+2,05)		7,62 7,62		

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

34	612472181RT2	Omitka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi	m2	15,24000	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva: Ubourané zdivo v místě vstupních dveří, dozdivky ostění: a vyzdívka nadpraží nad dveřmi ve 2. NP budou opatřeny : cementovým postřikem a srovnány jádrovou omítkou a vápennou štukovou omítkou hladkou.: 1.np: (0,5+0,5+0,5)*(2,05+0,98+2,05) 2.np: (0,5+0,5+0,5)*(2,05+0,98+2,05)		7,62 7,62		
35	612473185R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	15,24000	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva: Ubourané zdivo v místě vstupních dveří, dozdivky ostění: a vyzdívka nadpraží nad dveřmi ve 2. NP budou opatřeny : cementovým postřikem a srovnány jádrovou omítkou a vápennou štukovou omítkou hladkou.: 1.np: (0,5+0,5+0,5)*(2,05+0,98+2,05) 2.np: (0,5+0,5+0,5)*(2,05+0,98+2,05)		7,62 7,62		

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 11
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
36	622311014R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm	m	6,46200	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	obložení přístavby: 2,662 2*1,9		2,66 3,80		
37	622311113R00	Profily dilatační rohové V	m	16,26200	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	obložení přístavby: 2,662+2*6,8		16,26		
38	622311834RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	55,50440	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	obložení přístavby: 2,662*(3,4-0,6+3,4) 2*1,9*(3,4+3,4) odpočet mřížky: -0,2*0,2 odpočet dveří: -0,9*2,0 <i>Mezisoučet:</i> oprava stávající omítky poškozené při realizaci přístavby: bude fakturováno dle skutečnosti: 2*1,0*7,50 <i>Mezisoučet:</i>		16,50 25,84 -0,04 -1,80 40,50 15,00 15,00		
39	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	29,13250	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	jímka výtahu: stěny: očištění obnaženého základu: 2,65*(1,05+0,3+0,1+0,2) v místě přilehlém k základům pod obvodovým zdívem stávajícího objektu bude: izolace vytažena na tento stávající očištěný základ.: <i>Mezisoučet:</i> Stávající zábradlí bude očištěno : 1,0*2*(8,88-3,0+3,5+3,0) <i>Mezisoučet:</i>		4,37 4,37 24,76 24,76		
40	622Rp311519	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	11,80500		Vlastní
	Výkaz výměr:	jímka výtahu: 0 stěny: 2*2,1*1,05 2,65*1,05 (2,65*1,65+2*0,2*0,6)		0,00 4,41 2,78 4,61		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
41	632421220RT5	Potěr ze suchých směsí samonivelační modifikovaná hmota na bázi síranu vápenatého, rychletuhnoucí, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	0,98000	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva: V místě jednotlivých vstupů do výtahu bude v prostoru ostění: provedena nová vrstva cementového potěru pro tenké vrstvy: v tl. minimálně 20 mm:				

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 12
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

2*0,98*0,5

0,98

Díl:	711	Izolace proti vodě				
42	711471051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávky fólie	m2	7,00925	800-711	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	jímka výtahu: 0		0,00		
		dno: 2,65*2,3*1,15		7,01		
43	711472051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, včetně dodávky fólie	m2	21,00600	800-711	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	jímka výtahu: 0		0,00		
		stěny: 2*2,1*1,65*1,2		8,32		
		2,65*1,65*1,2		5,25		
		(2,65*2,25+2*0,2*0,6)*1,2		7,44		
44	711823121RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	21,00600	800-711	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	jímka výtahu: 0		0,00		
		stěny: 2*2,1*1,65*1,2		8,32		
		2,65*1,65*1,2		5,25		
		(2,65*2,25+2*0,2*0,6)*1,2		7,44		
45	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	11,00000	800-711	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	jímka výtahu: 0		0,00		
		stěny: 2*2,1*1,1		4,62		
		2,65*1,1		2,92		
		(2,65+2*0,2)*1,1+0,11		3,47		
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%		800-711	RTS 17/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				

Díl:	712	Povlakové krytiny				
47	712Rp01	D+M EPDM folie Firestone celoplošně lepená tl.1,12 mm	m2	7,91283		Vlastní
	Výkaz výměr:	strop nad 2.np: (0,15+2,662+0,15)*(1,9+0,258+0,165)*1,15		7,91		
48	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%		800-711	RTS 17/ II
		50 m vodorovně				

Díl:	713	Izolace tepelné				
49	63153003R	rohož, pas izolační střešní; minerální vlákno, bez formaldehydu; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,850 m2K/W; obj. hmotnost 24,00 kg/m3	m2	7,22476	SPCM	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	strop nad 2.np: (0,15+2,662+0,15)*(1,9+0,258+0,165)*1,05		7,22		
50	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	6,88073	800-713	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	strop nad 2.np: (0,15+2,662+0,15)*(1,9+0,258+0,165)		6,88		
		Mezi krokve pak bude vložena tepelná izolace :				
		z minerální vlny (materiál třídy reakce na oheň A1-A2) tl. 100 mm:				
51	713134211RK5	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	7,91283	800-713	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	strop nad 2.np: (0,15+2,662+0,15)*(1,9+0,258+0,165)*1,15		7,91		

Zpracováno programem BUILDpower S

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 13			
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu				
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
52	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		800-713	RTS 17/ II
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
53	7201	ZTI - provedení dešťové kanalizace vč. podkladního lože	kpl	1,00000		Vlastní
Díl:	728	Vzduchotechnika				
54	42972855R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou rámem a příchýtkami pro osazení do zdi Výkaz výměr: Větrání výtahové šachta je zajištěno odvětrávací mřížkou 200x200 mm: umístěnou v horní části výtahové šachty v jihozápadní fasádě.: 1	kus	1,00000	SPCM	RTS 17/ II
55	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, Výkaz výměr: Větrání výtahové šachta je zajištěno odvětrávací mřížkou 200x200 mm: umístěnou v horní části výtahové šachty v jihozápadní fasádě.: 1	kus	1,00000	800-728	RTS 17/ II
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
56	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	1,00000	800-762	RTS 17/ II
57	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 Výkaz výměr: v.č. 10: 3,0*1,0	m	3,00000	800-762	RTS 17/ II
58	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Výkaz výměr: v.č. 10: K1: 0,1*0,08*2,45*5*1,1 P1: 0,1*0,1*3,0*1*1,1	m3	0,14080	800-762	RTS 17/ II
59	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu Výkaz výměr: v.č. 10: K1: 0,1*0,08*2,45*5*1,1 P1: 0,1*0,1*3,0*1*1,1	m3	0,14080	800-762	RTS 17/ II
60	762Rp332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny 10/8 Výkaz výměr: v.č. 10: 2,45*5	m	12,25000		Vlastní
61	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		800-762	RTS 17/ II

Díl: 763 Dřevostavby

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 14
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
62	763612131RV5	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. 16 mm, na sraz, šroubované, včetně dodávky desky cementotřískové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu Výkaz výměr: obložení přístavby: 2,662*(3,4-0,6+3,4) 2*1,9*(3,4+3,4) odpočet mřížky: -0,2*0,2 odpočet dveří: -0,9*2,0	m2	40,50440	800-763	RTS 17/ II
63	763614111RT6	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, přibíjené, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu Výkaz výměr: strop nad 2.np: (0,15+2,662+0,15)*(1,9+0,258+0,165)	m2	6,88073	800-763	RTS 17/ II
64	763Rp612131	M.obložení stropů z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo., vč. dodávky desky Cetris Basic tl. 16 mm Výkaz výměr: strop nad 2.np: 2,35*2,15*1,1	m2	5,55775		Vlastní
65	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		800-763	RTS 17/ II

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
66	764Rp01	D+M klempířské výrobky z poplastovaného plchu Výkaz výměr: v.č. 10: Kl1 střešní žlab pr. 125 mm: 0,4*3,0 Kl2 střešní svod vč. kolen pr. 100mm: 0,35*8,0 Kl3 okapní plech r.š. 300 mm: 0,3*3,0 Kl4 závětná lišta r.š. 250 mm: 0,25*2,40*2 Kl5 oplechování tvaru L pod římsou r.š. 250 mm: 0,25*3,0	m2	6,85000		Vlastní
67	764Rp02	D+M nerezový plech Výkaz výměr: v.č. 10: Kl6 dilatační plech stěnový a stropní z nerezí r.š. 250 mm: (2,25+2,15)*(4+2) Kl7 dilatační plech podlahový z nerezí r.š. 250 mm: 2,15*2	m	30,70000		Vlastní
68	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		800-764	RTS 17/ II

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
69	766411112R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm Výkaz výměr: technická zpráva: Po dokončení povrchové úpravy stěn kolem dveřních otvorů v obou podlažích bude: provedena zpětná montáž dřevěného obložení délky 2,2 m v 1.NP a délky 1,2m ve 2. NP.: 2,0*(2,2+1,2)	m2	6,80000	800-766	RTS 17/ II
				6,80		

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
70	76701	D+M ocelová konstrukce přístavby, vč. povrchové úpravy - žárový pozink	kg	1 771,20000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 15			
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu				
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: viz výpis oceli a zámečnických výrobků: (1440+200)*1,08		1 771,20		
71	76702	D+M nerezový plech	m	9,90000		Vlastní
		Výkaz výměr: technická zpráva: Do vodorovné pracovní spáry mezi dnem šachtice a svislými stěnami: bude vložen svislý pruh ocelového nerezového plechu tl. 2 mm a výšky 80 mm.: 2*(2,65+2,3)		9,90		
72	767Z/01	Z/01 D+M úhelník 100/100/10 mm, vč. povrchové úpravy	kg	144,72000		Vlastní
		Výkaz výměr: viz výpis oceli a zámečnických výrobků: 134*1,08		144,72		
73	767Z/02	Z/02 D+M stříška s nosnou konstrukcí, vč. povrchové úpravy	kpl	1,00000		Vlastní
		Výkaz výměr: viz výpis oceli a zámečnických výrobků: stříška s nosnou konstrukcí pomocí nosníků: z nerezové oceli opatřena hliníkovým okapem a výplní: bezpečnostním lepeným sklem: 1		1,00		
74	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		800-767	RTS 17/ II

Díl:	783	Nátěry				
75	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení,	m2	24,76000	800-783	RTS 17/ II
		Výkaz výměr: Stávající zábradlí bude: opatřeno 1x základním a 2x vrchním nátěrem v odstínu dle výběru zadavatele stavby.: 1,0*2*(8,88-3,0+3,5+3,0) Mezisoučet:		24,76 24,76		
76	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	24,76000	800-783	RTS 17/ II
		Výkaz výměr: Stávající zábradlí bude: opatřeno 1x základním a 2x vrchním nátěrem v odstínu dle výběru zadavatele stavby.: 1,0*2*(8,88-3,0+3,5+3,0) Mezisoučet:		24,76 24,76		
77	783881260R00	Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový	m2	0,98000	800-783	RTS 17/ II
		Výkaz výměr: technická zpráva: V místě jednotlivých vstupů do výtahu bude v prostoru ostění: provedena nová vrstva cementového potěru pro tenké vrstvy: v tl. minimálně 20 mm: opatřeného pružným mírně mechanicky odolným nátěrem : na beton typu Ekoban.: 2*0,98*0,5		0,98		

Díl:	784	Malby				
78	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	15,24000	800-784	RTS 17/ II
		Výkaz výměr: technická zpráva: Ubourané zdivo v místě vstupních dveří, dozdivky ostění: a vyzdívka nadpraží nad dveřmi ve 2. NP budou opatřeny : cementovým postřikem a srovnány jádrovou omítkou a vápennou štukovou omítkou hladkou.:				

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 16
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1.np: (0,5+0,5+0,5)*(2,05+0,98+2,05)		7,62		
		2.np: (0,5+0,5+0,5)*(2,05+0,98+2,05)		7,62		
79	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	15,24000	800-784	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva: Ubourané zdvo v místě vstupních dveří, dozdivky ostění: a vyzdívka nadpraží nad dveřmi ve 2. NP budou opatřeny : cementovým postřikem a srovnány jádrovou omítkou a vápennou štukovou omítkou hladkou.: 1.np: (0,5+0,5+0,5)*(2,05+0,98+2,05) 2.np: (0,5+0,5+0,5)*(2,05+0,98+2,05)		7,62 7,62		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
80	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	89,77500	800-3	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	včetně kotvení 7,5*(2,65+1,0+1,0+2,67+1,0+1,0+2,65)		89,78		
81	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	269,32500	800-3	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m Položka pořadí 80: 89.77500*3		269,33		
82	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	89,77500	800-3	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 80: 89.77500		89,78		
83	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	800-3	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	cca: 20,0		20,00		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
84	449841Rp	sněhový hasicí přístroj 5 kg s hasicí schopností 55B	kus	1,00000		Vlastní
85	9501	Požární těsnění otvorů	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	technická zpráva: Veškeré prostupy přes požární stěny z výtahové šachty do stávajícího objektu OÚ: musí být utěsněny certifikovanými požárně: těsnícími hmotami (tmely HILTI, nebo ze systému PROMAT): na postačující požární odolnost EI 30 DP1.: 1		1,00		
86	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	20,00000	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	cca: 20,0		20,00		
87	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	1,00000	801-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	V chodbě v 1. NP vedle výtahového rozvaděče bude umístěn na viditelném: a volně přístupném místě sněhový hasicí přístroj 5 kg s hasicí schopností 55B.: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 17
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
88	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	8,00000	800-766	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva: demontáž dřevěného obložení v 1. a 2. NP na vnitřní stěně: stávajícího objektu přilehlé : k budoucí výtahové šachtě: dl. 2,5 m (1.NP) a 1,5 m (2.NP) výšky 2,0 m.: 2,0*(2,5+1,5)		8,00		
89	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	8,00000	800-766	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva: demontáž dřevěného obložení v 1. a 2. NP na vnitřní stěně: stávajícího objektu přilehlé : k budoucí výtahové šachtě: dl. 2,5 m (1.NP) a 1,5 m (2.NP) výšky 2,0 m.: 2,0*(2,5+1,5)		8,00		
90	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,16000	801-3	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech technická zpráva: odstranění části betonové opěrné stěny: v místě: budoucí výtahové šachty: v délce 2,9 m: výšky 0,5 m: včetně základu stejné délky a : předpokládané hloubky 0,80 m: 2,9*0,5*0,8		1,16		
91	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových,	m3	0,79976	801-3	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) technická zpráva: ubourání ostění a nadpraží dveřního otvoru v 1.NP: 0,18*0,5*2,12 0,3*2,12*0,11 <i>Mezisoučet:</i> ubourání ostění a parapetního zdiva tl. : 500 mm ve 2. NP: 0,98*0,5*1,1 <i>Mezisoučet:</i>		0,19 0,07 0,26 0,54 0,54		
92	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,43500	801-3	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), technická zpráva: odstranění části betonové opěrné stěny tl 300 mm: v místě: budoucí výtahové šachty: v délce 2,9 m: výšky 0,5 m:				

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 18
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2,9*0,5*0,3		0,44		
93	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkaz výměr: technická zpráva: demontáž plastového trojkřídlového okna velikosti 1460 x 1450 mm ve 2. NP: 3,0	kus	3,00000	801-3	RTS 17/ II
				3,00		
94	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkaz výměr: technická zpráva: demontáž vstupních plastových dveří velikosti 900 x 2000m včetně zárubní v. 1NP: 1	kus	1,00000	801-3	RTS 17/ II
				1,00		
95	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 Výkaz výměr: technická zpráva: demontáž plastového trojkřídlového okna velikosti 1460 x 1450 mm ve 2. NP: 1,46*1,45	m2	2,11700	801-3	RTS 17/ II
				2,12		
96	968083011R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2 Výkaz výměr: technická zpráva: demontáž vstupních plastových dveří velikosti 900 x 2000m včetně zárubní v. 1NP: 0,9*2,0	m2	1,80000	801-3	RTS 17/ II
				1,80		
97	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm Výkaz výměr: technická zpráva: vysekání prostupů prostupů pro přívodní kabely k rozvaděči velikosti 50 x420 mm: 2ks: v cihelném zdivu 500 mm: 2,0	kus	2,00000	801-3	RTS 17/ II
				2,00		
98	973031326R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 450 mm Výkaz výměr: technická zpráva: vysekání kapes pro osazení ocelových překlady velikosti: 150*140*500: 2 Mezisoučet:	kus	2,00000	801-3	RTS 17/ II
				2,00		
				2,00		
99	973041511R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém výklenků pohledové plochy větší než 0,25 m2 Výkaz výměr: technická zpráva: vysekávaná: nika velikosti 350 x 2120 x 110 mm: 0,35*2,12*0,11	m3	0,08162	801-3	RTS 17/ II
				0,08		
100	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm Výkaz výměr: technická zpráva: vysekání drážky velikosti 150 x 60 x 30 mm- 2ks: pro podchycení zdiva nad vysekávanou: nikou: 2*0,15	m	0,30000	801-3	RTS 17/ II
				0,30		

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 19
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
101	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí model a zábradlí v jakémkoliv zdivu Výkaz výměr: technická zpráva: odstranění části betonové opěrné stěny tl 300 mm včetně ocelového zábradlí: v místě: budoucí výtahové šachty: v délce 2,9 m: 2,90 <i>Mezisoučet:</i>	m	2,90000	801-3	RTS 17/ II
102	978041116R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, s omítkou Výkaz výměr: technická zpráva: 2,67*7,20 odstranění zateplení fasády na jihozápadní straně stávajícího objektu : v rozsahu šířky a výšky : (cca 2,67 x 7,2 m) přístavby výtahu, : včetně podkladních vrstev po omítkou a likvidace : polystyrénu:	m2	19,22400	801-3	RTS 17/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
103	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	35,06093	801-4	RTS 17/ II
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
104	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	23,27974	801-3	RTS 17/ II
105	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,27974	801-3	RTS 17/ II
106	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	442,31502	801-3	RTS 17/ II
107	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,27974	801-3	RTS 17/ II
108	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	46,55948	801-3	RTS 17/ II
109	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	23,27974	821-1	RTS 17/ II
110	979Rp990141	suti - polystyren+omítka, a ostatní stavbní suť	t	23,27974		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				
111	2101	Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				
112	005261030R	Finanční rezerva Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.	Soubor	1,00000		RTS 17/ II
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
113	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 17/ II
114	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		RTS 17/ II

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 20
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	01	Stavební část výtahová šachta	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo­vány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
115	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		RTS 17/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.				
116	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		RTS 17/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
117	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		RTS 17/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.				

Položkový soupis

Stavba:	171230	Přístavba výtahu OÚ Olbramice	List č. 21
Objekt:	SO 01	přístavba výtahu	
Soupis:	02	Technologická část výtah	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
1	3301	D+M trakčního výtahu typ GeN2 Flex 90 bez zachycovačů na protiváze	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Výtah je určen pro dopravu osob nebo osob a nákladů: Samotný výtah je navržen a vybaven všemi prvky splňujícími : požadavky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.: Výtahový stroj splňuje veškeré hygienické normy. : Celý stroj je osazen na roštu, který je polo- žen do roznášecích korýtek: vybavených pryžovými podložkami, které eliminují šíření vibrací: do podlahy strojovny, která je umístěna v úrovni půdy objektu. : Rám výtahu je veden : v pevných vodičkách opatřených samomazači.: Rozvaděč pro výtahový stroj bude napojen ze stávajícího rozvaděče ER1.: který je umístěn v 1.NP v blízkosti vstupu do výtahu. : Příkon výtahového stroje je 7,9 kW.: Šachetní výtahové dveře (3 ks), venkovní a vnitřní v 1. NP: a vnitřní ve 2. NP musí být nehořlavé ocelové a: s požadovanou požární odolností nejméně EW 15 DP1 : (jedná se o dodávku v rámci výtahu).: 1				
				1.00		