

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Obec Ohrobec

se sídlem: U Rybníků II čp. 30, 252 45 Ohrobec

IČO: 00241491

DIČ: CZ00241491

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupena: Vladimír Strouhal, starosta obce

e-mail: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

STATUS stavební a.s.

se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČO: 46679120

DIČ: CZ46679120

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Františkem Kubů, předsedou představenstva a Jiřím Kosem, členem představenstva

e-mail: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 13.3.2025, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice–Ohrobec“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. V souladu s ustanovením odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.


II.

Změna Smlouvy o dílo

1. Změna rozsahu díla spočívá v provedení víceprací a méněprací Zhotovitele dle Soupisu stavebních prací s výkazem výměr s názvem: “P1_Soupis s VV_HZ Ohrobec”, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku, a to z důvodu a v rozsahu změn, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu s názvem: “P2_Změnový list c.1 HZ Ohrobec”, který tvoří přílohu č.2 tohoto dodatku a v popisu změn s názvem: “P3_Popis zmen a oduvodneni jejich realizace zlc.1 Ohrobec HZ”, který tvoří přílohu č.3 tohoto dodatku.

V Ohrobci, dne: 10.8.2025


OBJEDNATEL:



Vladimír Strouhal, starosta

V Humpolci dne:

ZHOTOVITEL:



František Kubů, předseda představenstva



Jiří Kos, člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24_22
Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

KSO:
Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:
Obec Ohrobec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
KT ING s.r.o.

IČ: 24739464
DIČ: CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			312 768,06
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	312 768,06	65 681,29
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			378 449,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.1 - Výplně otvorů

KSO:

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ:

24739464

DIČ:

CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-49 284,77

DPH základní
snížená

Základ daně

-49 284,77

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-10 349,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

-59 634,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 10.1.2025

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.1 - Výplně otvorů

Místo:

U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

Projektant: KT-ING s.r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-49 284,77

D PSV

Práce a dodávky PSV

-49 284,77

D 766

Konstrukce truhlářské

-104 599,77

3	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	-1,200	920,00	-1 104,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

VV

"O4" -1,5*0,8*1

-1,200

VV

Součet

-1,200

4	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-1,200	6 060,50	-7 272,60
---	---	----------	---	----	--------	----------	-----------

5	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	-1,000	1 035,00	-1 035,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

VV

"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

VV

"O2" -1

-1,000

VV

Součet

-1,000

6	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	-0,816	5 175,00	-4 222,80
---	---	----------	---	----	--------	----------	-----------

VV

"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

VV

"O2" -1,255*0,65*1

-0,816

VV

Součet

-0,816

7	K	766622r01	Dodávka a montáž pákového systému otevírání sklopných oken	kus	-12,000	7 500,00	-90 000,00
---	---	-----------	--	-----	---------	----------	------------

VV

"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

VV

"O1" -1

-1,000

VV

"O2" -1

-1,000

VV

"O3" -5

-5,000

VV

"O4" -2

-2,000

VV

"O5" -3

-3,000

VV

Součet

-12,000

8	K	766629r01	Montáž oken plastových Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostěním, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie	m	6,520	100,00	652,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VV

"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

VV

"O2" -(1,255*2+0,65*2)*1*2

-7,620

VV

"O4" -(1,5*2+0,8*2)*1*2

-9,200

VV

"VD3" (1,02+2,075*2)*1*2

10,340

VV

"GV1" (2,3+2,1*2)*1*2

13,000

VV

Součet

6,520

11	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	-2,755	182,00	-501,41
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

VV

"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

VV

"O2" -1,255*1

-1,255

VV

"O4" -1,5*1

-1,500

VV

Součet

-2,755

12	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	-2,755	317,00	-873,34
----	---	----------	----------------------------------	---	--------	--------	---------

13	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	-2,000	49,60	-99,20
----	---	----------	--	------	--------	-------	--------

14	K	998766111	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	-0,101	1 420,00	-143,42
----	---	-----------	---	---	--------	----------	---------

D 767

Konstrukce zámečnické

55 315,00

15	K	767651.GV1	Dodávka a montáž sekčních garážových vrat s automatickým pohonem, barva červená RAL 3000, standardní systémové kování 2300x2100	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

VV

1"nová garážová vrata GV1

1,000

VV

Součet

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.2 - Dešťová kanalizace a drenáž

KSO:

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ:

24739464

DIČ:

CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 469,22

DPH základní
snížená

Základ daně

105 469,22

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

22 148,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

127 617,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 10. 4. 2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.2 - Dešťová kanalizace a drenáž

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: Obec Ohrobec

Projektant: KT ING s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 469,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

81 603,00

D 1

Zemní práce

73 108,80

1	K	139711111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,528	1 500,00	32 292,00
	W		odečet původní výměry				
	W		-(16*1*1,2)		-19,200		
	W		nová dešťová kanalizace C.5				
	W		(9,54+3+4,75+16,8-2,15+0,5*4)*1*1,2		40,728		
	W		Součet		21,528		
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	43,056	140,00	6 027,84
	W		odečet původní výměry				
	W		-(16*2*1,2)		-38,400		
	W		nová dešťová kanalizace C.5				
	W		(9,54+3+4,75+16,8-2,15+0,5*4)*2*1,2		81,456		
	W		Součet		43,056		
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	43,056	70,00	3 013,92
4	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,342	250,00	1 085,50
	W		"viz Výkopávka...				
	W		21,528		21,528		
	W		"viz Zásyp sypaninou...				
	W		-17,186		-17,186		
	W		Součet		4,342		
5	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	26,052	260,00	6 773,52
	W		4,342*6		26,052		
	W		Součet		26,052		
6	K	17120121R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládce včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamen	m3	4,342	1 000,00	4 342,00
	W		"viz Výkopávka...				
	W		21,528		21,528		
	W		"viz Zásyp sypaninou...				
	W		-17,186		-17,186		
	W		Součet		4,342		
7	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	17,186	650,00	11 170,90
	W		"viz Výkopávka ...				
	W		21,528		21,528		
	W		"viz Obsypání potrubí...				
	W		-2,448		-2,448		
	W		"viz Lože pod potrubí...				
	W		-1,894		-1,894		
	W		Součet		17,186		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		1,000		
23	K	7211734rš2	šachtové prodloužení DN400	m	2,000	2 300,00	4 600,00
24	K	7211734rš3	šachtový poklop DN400, třídy D400	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
25	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	-16,000	520,00	-8 320,00
	vv		odečet původní výměry				
	vv		-16		-16,000		
	vv		Součet		-16,000		
26	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	33,940	626,00	21 246,44
	vv		nová dešťová kanalizace C.5				
	vv		9,54+3+4,75+16,8-2,15+0,5*4		33,940		
	vv		Součet		33,940		
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	-16,000	25,00	-400,00
	vv		odečet původní výměry				
	vv		-16		-16,000		
	vv		Součet		-16,000		
28	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	33,940	40,30	1 367,78
29	K	722290234R2	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	2,000	2 400,00	4 800,00
	vv		1+1"dešťová kanalizace a drenáž		2,000		
	vv		Součet		2,000		
30	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,072	1 000,00	72,00
31	K	Pol2	Žabí koncová klapka HL 712,0-DN125	ks	-1,000	6 500,00	-6 500,00
32	K	Pol3	Lapač střešních splavenin PP HL660/2 D 110 mm	ks	2,000	750,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.3 - 1.PP zateplení soklu a ostatní úpravy

KSO:

Místo:

U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

46679120

CZ46679120

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

24739464

CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 065,65

DPH základní
snížená

Základ daně

80 065,65

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

16 813,79

0,00

Cena s DPH

v CZK

96 879,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.3 - 1.PP zateplení soklu a ostatní úpravy

Místo:

U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Datum:

17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

Projektant:

KT ING s.r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 065,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

73 795,79

D 1

Zemní práce

13 391,70

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,377	1 500,00	9 565,50
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV

výkop pro zateplení základu stávající budovy

VV

(10,75+0,6+4,85+4,39+0,6+10,3)*0,45*0,45

6,377

VV

Součet

6,377

2	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	6,377	600,00	3 826,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 687,79

11	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	33,212	50,00	1 660,60
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

zateplení obvodové stěny suerén ST1

VV

4,85*(1,3+0,6)/2+4,39*2,32-1,455*1,955

11,948

VV

10,3*2,32-(0,9*2+1,28*0,65)

21,264

VV

Součet

33,212

12	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	18,174	800,00	14 539,20
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

"XPS 50mm - pod terén stávající budova

VV

(10,75+4,85+4,39+10,3)*0,6

18,174

VV

Součet

18,174

13	M	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	19,083	164,00	3 129,61
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------

VV

18,174*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

19,083

14	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	33,212	800,00	26 569,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

zateplení obvodové stěny suerén ST1

VV

4,85*(1,3+0,6)/2+4,39*2,32-1,455*1,955

11,948

VV

10,3*2,32-(0,9*2+1,28*0,65)

21,264

VV

Součet

33,212

15	M	28372338	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 50mm	m2	34,873	225,00	7 846,43
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------

VV

33,212*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

34,873

16	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	6,518	60,00	391,08
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

VV

2,934+5,426-0,306-1,536

6,518

VV

Součet

6,518

17	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	5,426	25,00	135,65
----	---	----------	---	---	-------	-------	--------

VV

-(2*0,65)

-1,300

VV

2*2

4,000

VV

2,32+0,3

2,620

VV

Součet

5,320

VV

5,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

5,426

18	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	-0,306	42,00	-12,85
----	---	----------	---	---	--------	-------	--------

VV

-(1,255)

-1,255

VV

(1)"VD3

1,000

VV

Součet

-0,255

VV

-0,255*1,2 "Přepočtené koeficientem množství

-0,306

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.4 - 1.NP

KSO:

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ:

24739464

DIČ:

CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 877,71

DPH základní
snížená

Základ daně

6 877,71

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 444,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 322,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 10. 8. 2025

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

ZI. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

ZI. 1.4 - 1.NP

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: Obec Ohrobec

Projektant: KT ING s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 877,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 479,81

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

9 061,94

1	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,230	56 500,00	12 995,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

VV 42,6*2*2,7*1/1000"překlad nad GV1

0,230

VV Součet

0,230

2	K	342244231	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	-6,200	800,00	-4 960,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV -(1+1)*3,1"sprchy

-6,200

VV Součet

-6,200

3	K	342244241	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	0,271	800,00	216,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV 2,71*0,1"sprchy sokl

0,271

VV Součet

0,271

4	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	-2,000	100,00	-200,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

VV -(1+1)"sprchy

-2,000

VV Součet

-2,000

5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	-6,200	100,00	-620,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

VV -3,1*2

-6,200

VV Součet

-6,200

6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,614	1 010,00	1 630,14
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV 1,4*0,15"překlad VD3

0,210

VV 2,7*0,26*2"překlad nad GV1

1,404

VV Součet

1,614

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-4 490,83

7	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	-3,630	50,00	-181,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

8	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	-3,630	899,00	-3 263,37
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV Otvor pro vrata GV1

VV -(2,3*2,1-1,5*0,8)

-3,630

VV Součet

-3,630

9	M	28372348	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 150mm	m2	-3,993	300,00	-1 197,90
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

VV -3,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

-3,993

10	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	5,892	60,00	353,52
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

VV 2,652+0,96+4,08-1,8

5,892

VV Součet

5,892

11	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	2,652	25,00	66,30
----	---	----------	---	---	-------	-------	-------

VV -(0,8*2)"O4

-1,600

VV (2,1*2)"GV1

4,200

VV Součet

2,600

VV 2,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

2,652

12	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	0,960	42,00	40,32
----	---	----------	---	---	-------	-------	-------

VV -(1,5)"O4

-1,500

VV (2,3)"GV1

2,300

VV Součet

0,800

VV 0,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství

0,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	781472219	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	-7,987	700,00	-5 590,90
30	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-8,786	350,00	-3 075,10
VV					-7,987*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	-8,786	
31	K	998781111	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	-0,198	1 000,00	-198,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-342,00
32	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-3,600	20,00	-72,00
33	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-3,600	75,00	-270,00
VV					-(1+1)*0,9*2"sprchy	-3,600	
VV					Součet	-3,600	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.5 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ:

24739464

DIČ:

CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 179,54

DPH základní
snížená

Základ daně

96 179,54

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

20 197,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

116 377,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 19.4.2025

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.5 - Zpevněné plochy

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: Obec Ohrobec

Projektant: KT ING s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 179,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

96 179,54

D 1

Zemní práce

26 447,21

1	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-8,805	700,00	-6 163,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

-(5,3+9,375)*0,6"neprovádělo se

-8,805

VV

Součet

-8,805

2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-9,805	200,00	-1 961,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

odečet původní výměry

VV

"bourání zpevněných ploch v místě nové přístavby

VV

-(5,3+9,375)*0,6

-8,805

VV

"patka pro stožár

VV

-1*1

-1,000

VV

Součet

-9,805

3	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	85,836	392,00	33 647,71
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

"bourání zpevněných ploch v místě nové přístavby

VV

(11,675+0,6)*(5,75+0,6)+10,75*0,6

84,396

VV

"patka pro stožár

VV

1,2*1,2

1,440

VV

Součet

85,836

4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,440	1 500,00	660,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

VV

"patka pod stožár

VV

-1*1*1"odečet původní výměry

-1,000

VV

1*1,2*1,2"skutečná výměra

1,440

VV

Součet

0,440

5	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,440	600,00	264,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 2

Zakládání

1 760,00

6	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,440	4 000,00	1 760,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV

"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ

VV

STAV

VV

"patka pod stožár

VV

-1*1*1"odečet původní výměry

-1,000

VV

1*1,2*1,2"skutečná výměra

1,440

VV

Součet

0,440

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 110,00

7	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-30,550	200,00	-6 110,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV

neprováděno

VV

"bourání zpevněných ploch v místě nové přístavby

VV

-(0,6+5,9+9,375+0,6+8,775+5,3)

-30,550

VV

Součet

-30,550

D 997

Přesun sutě

72 614,93

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	22,105	700,00	15 473,50
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.6 - Střecha

KSO:

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ:

24739464

DIČ:

CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 147,34

DPH základní
snížená

Základ daně

10 147,34

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

2 130,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 278,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 10.8.20

ko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.6 - Střecha

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: Obec Ohrobec

Projektant: KT ING s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 147,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 221,79

D 4

Vodorovné konstrukce

74 670,60

1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	5,397	5 000,00	26 985,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV stávající objekt věnec po odbourání atiky

VV (10,75+9,24)*2*0,3*0,45

5,397

VV

Součet

5,397

2	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	35,982	700,00	25 187,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV stávající objekt věnec po odbourání atiky

VV (10,75+9,24)*2*2*0,45

35,982

VV

Součet

35,982

3	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	35,982	100,00	3 598,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,378	50 000,00	18 900,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

VV stávající objekt věnec po odbourání atiky

VV (10,75+9,24)*2*0,3*0,45*70/1000

0,378

VV

Součet

0,378

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 184,74

6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,373	3 970,00	9 420,81
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV (10,39+6,56)*1*0,07*2

2,373

VV

Součet

2,373

7	K	965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-18,337	1 500,00	-27 505,50
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

VV "D.1.1 - 09 - PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE

VV -9,54*10,39*0,185

-18,337

VV

Součet

-18,337

8	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,373	2 230,00	5 291,79
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

9	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	11,018	509,00	5 608,16
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV 1 m po okajích střechy

VV (10,39+6,56)*1*0,25

4,238

VV

(10,39+6,56)*1*0,40

6,780

VV

Součet

11,018

D 997

Přesun sutě

-84 233,97

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-25,642	700,00	-17 949,40
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-25,642	300,00	-7 692,60
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-487,198	15,00	-7 307,97
----	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

VV -25,642*19 "Přepočtené koeficientem množství

-487,198

13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-25,642	2 000,00	-51 284,00
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

D 998

Přesun hmot

20 969,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	764212651	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu systémovou závětrnou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m	1,500	400,00	600,00
	W		"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV				
	W		"skladba S01				
	W		(0,25+0,25)*2		1,000		
	W		"skladba S03				
	W		(0,25+0,25)		0,500		
	W		Součet		1,500		
26	K	998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,091	3 000,00	273,00
D 765			Krytina skládaná				1 416,82
27	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	11,213	60,00	672,78
	W		S01+S03		11,213		
28	M	28329071	fólie PU/PP difuzně propustná, integrované samolepicí pásy, 150g/m2	m2	12,334	60,00	740,04
	W		11,213*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,334		
29	K	998765111	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky do 6 m	t	0,002	2 000,00	4,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.7 - ZTI a vytápění

KSO:

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ:

24739464

DIČ:

CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 396,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 396,87	21,00%	7 013,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 410,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 10.8.25

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.7 - ZTI a vytápění

Místo:

U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

Projektant: KT ING s.r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 396,87

D HSV Práce a dodávky HSV 260,37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45,67

1	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, vyklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	0,088	519,00	45,67
	WV		1,25*1*0,07		0,088		
	WV		Součet		0,088		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 214,70

2	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	84,70	84,70
3	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 70 mm	m	1,250	104,00	130,00
	WV		1,25*1		1,250		
	WV		Součet		1,250		

D PSV Práce a dodávky PSV 32 086,50

D 713 Izolace tepelné 532,50

4	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry náplekové izolacími hadicemi potrubí a ohybů	m	15,000	20,00	300,00
	WV		15"K zahradnímu ventilu		15,000		
	WV		Součet		15,000		
5	M	28377142	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 20/13mm	m	15,000	15,00	225,00
6	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 500,00	7,50

D 722 Zdravotechnika - vodovod 10 014,00

7	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	15,000	398,00	5 970,00
8	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2"	soubor	1,000	169,00	169,00
9	M	6000005114	Ventil nezámrzný Kemper Frosti Plus XL 1/2"x530 mm s rukojetí	kus	1,000	3 111,00	3 111,00
10	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000	50,00	750,00
11	K	998722111	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,014	1 000,00	14,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

D 731 Ústřední vytápění 21 540,00

12	K	731.001.1	Montáž ústředního vytápění	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
13	M	731.015.1	Měděné potrubí polotvrdé, včetně náplekové izolace 9 mm 15x1	m	12,000	550,00	6 600,00
	WV		2,5*2		5,000		
	WV		2,5*2+2		7,000		
	WV		Součet		12,000		
14	M	731.021.1	Ocelové deskové otopné těleso 11 VK 900/800 (White RAL 9016)	ks	1,000	4 100,00	4 100,00
15	M	731.024.1	Ocelové deskové otopné těleso 21 VK 900/1400 (White RAL 9016)	ks	1,000	6 900,00	6 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.8 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

46679120

CZ46679120

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

24739464

CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 499,00

DPH základní
snížená

Základ daně

48 499,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

10 184,79

0,00

Cena s DPH

v CZK

58 683,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

10.8.2025

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.8 - Elektroinstalace

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: Obec Ohrobec

Projektant: KT ING s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 499,00

D PSV Práce a dodávky PSV 20 303,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 340,00

23	K	741210001R1	D+M Noha k elektroměrové skříni RE	kus	1,000	6 450,00	6 450,00
24	K	741210001R2	D+M Rozvaděč 32M na zeď	kus	1,000	2 395,00	2 395,00
25	K	741210001R3	D+M Elektroměr podružný	kus	1,000	2 495,00	2 495,00

D 741.1 Elektroinstalace - vybavení 8 963,00

1	K	741.1.004	Dodávka a montáž jistič 10/1/B	ks	2,000	211,00	422,00
2	K	741.1.005	Dodávka a montáž jistič 16/1/B	ks	3,000	187,00	561,00
3	K	741.1.006	Dodávka a montáž jistič 16/3/B	ks	1,000	836,00	836,00
4	K	741.1.009	Dodávka a montáž kombichránič 10/1N/0,03	ks	1,000	3 432,00	3 432,00
5	K	741.1.010	Dodávka a montáž proudový chránič 40/4/0,03	ks	1,000	2 266,00	2 266,00
21	K	741311001	Montáž schodišťový automat se zapojením vodičů	kus	1,000	146,00	146,00
22	M	34535095	spínač schodišťový	kus	1,000	1 300,00	1 300,00

D M Práce a dodávky M 28 196,00

D 741.2 Elektroinstalace - svítidla 16 350,00

6	K	741.2.005	Dodávka a montáž sv.venkovní reflektor	ks	3,000	5 450,00	16 350,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

D 741.3 Elektroinstalace - kompletace 3 146,00

7	K	741.3.001	Dodávka a montáž zásuvka jednonásobná, bílá, 230V/16A pod omítku běžná, IP20	ks	5,000	286,00	1 430,00
8	K	741.3.002	Dodávka a montáž zásuvka jednonásobná, 230V/16A pod omítku běžná, IP44 s víčkem	ks	1,000	418,00	418,00
26	K	741.3.004	Dodávka a montáž zásuvka 5-pól, 400V/16A pod om.	ks	-3,000	836,00	-2 508,00
9	K	741.3.011	Dodávka a montáž datová zásuvka RJ 45 cat. 5	ks	2,000	473,00	946,00
10	K	741.3.012	Dodávka a montáž zapojení axiální ventilátor VZT	ks	2,000	1 430,00	2 860,00

D 741.4 Elektroinstalace - hrubá instalace 4 200,00

15	K	741.4.002	Dodávka a montáž instalační krabice rozbočná pod omítku KR68	ks	11,000	15,00	165,00
27	K	741.4.006	Dodávka a montáž CYKY-J 5x2,5mm2, kabel silový	m	-35,000	95,00	-3 325,00
12	K	741.4.011	Dodávka a montáž vodič H07V-U (CY) 6 pro ochr.pospojení	m	20,000	44,00	880,00
13	K	741.4.015	Dodávka a montáž kabel UTP 5cat.	m	360,000	18,00	6 480,00

D 741.5 Elektroinstalace - ostatní 4 500,00

20	K	741.5.003	Stavební přímomoce, sekání drážek a prostupů, vč. likvidace obalů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
14	K	741.5.002	podružný materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.9 - Půdní schody

KSO:

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:

Obec Ohrobec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ:

24739464

DIČ:

CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-18 582,50

DPH základní
snížená

Základ daně
-18 582,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-3 902,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

-22 484,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 10. 4. 2025

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Objekt:

Zl. 1 - Změnový list č. 1

Soupis:

Zl. 1.9 - Půdní schody

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: Obec Ohrobec

Projektant: KT ING s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-18 582,50

D PSV Práce a dodávky PSV

-18 582,50

D 763 Konstrukce suché výstavby

-18 582,50

1	K	763131r01	Dodávka a montáž revizního otvoru se schody do půdního prostoru 1300x700mm, s pož. odolností EW15 DP3	kus	-1,000	18 500,00	-18 500,00
2	K	998763321	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	-0,050	1 650,00	-82,50

SEZNAM FIGUR

Kód: 24_22
Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

Datum: 17. 4. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZI. 1/ ZI. 1.3 1.PP zateplení soklu a ostatní úpravy			
ST1	plocha obvodové stěny se skladbou ST1	m2	32,924
ZI. 1/ ZI. 1.4 1.NP			
ST2	plocha obvodové stěny se skladbou ST2	m2	103,143
ZI. 1/ ZI. 1.6 Střecha			
S01	plocha střechy se skladbou S01	m2	5,988
S01	"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"skladba S01		0,000
	11,975*(0,25+0,25)		5,988
	Mezisoučet		5,988
	Použití figury:		
764111651	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2	11,213
765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	11,213
S03	plocha střechy se skladbou S03	m2	5,225
S03	"skladba S03		0,000
	10,45*(0,25+0,25)		5,225
	Mezisoučet		5,225
	Použití figury:		
764111651	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2	11,213
765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	11,213

Změnový list číslo		1	
Identifikace akce			
Název akce:	Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice–Ohrobec		
Číslo projektu:			
Objednatel:	Obec Ohrobec, U Rybníků II čp. 30, 252 45 Ohrobec		IČO:00241491
	DIČ: CZ00241491		
Zhotovitel:	Status – stavební a. s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec		
Projektant:	KT ING s. r.o., adresa: Podvinný mlýn 2131/11, 190 00, Praha 9		
Předmět změnového listu			
Vícepráce a méněpráce stavební části Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice-Ohrobec			
Část díla dotčená změnovým listem			
D.1.1 - ASŘ, D.1.4.1.a - ZTI, D.1.4.1.b - Vytápění, D.1.4.3 Elektroinstalace			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
PD nepočítala se stavebními vícepracemi a méněpracemi			
Nové řešení :			
Na základě požadavku objednatele vznikli nové vícepráce			
Zdůvodnění změny :			
Viz příloha k dodatku			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ke změnám není potřeba zpracovávat PD. Změny budou zpracovány v dokumentaci skutečného provedení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Záznamy o změně jsou zapsány v SD a byli řešeny v zápisech z KD.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ano			
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		380 635,33 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-67 867,27 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		312 768,06 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Strejček Filip	Ing. Jan Švácha	Vladimír Strouhal	
Úplnost změnového listu zkontroloval:			

Popis změn a odůvodnění jejich realizace, jako příloha k dodatku SOD uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obcí Ohrobec jako objednatelem a STATUS stavební a.s., jako zhotovitelem.

Změna č. 1 – Změnový list ZL – 01 Výplně otvorů

Tato změna byla vyvolána investorem. Vzhledem k požadavku došlo k doplnění méněprací na výplních otvorů.

Změna č. 2 – Změnový list ZL – 01 Dešťová kanalizace a drenáž

Z důvodu vysoké hladiny rybníka u HZ nelze dešťovou kanalizaci vypouštět přímo do rybníka. Dojde ke změně dešťových kanalizací, podle nového návrhu od pana projektanta Ing. Jan Švácha.

Změna č. 3 – Změnový list ZL – 01 1.PP zateplení soklu a ostatní úpravy

Omítka na soklu budovy byla ve špatném stavu. Nově bude základové zdivo zatepleno a přidá se nopová folie. Zateplením základového zdiva se zabrání tepelným ztrátám.

Změna č. 4 – Změnový list ZL – 01 1.NP

Tato změna byla vyvolána investorem. Vzhledem k požadavku došlo ke změnám v přízemí budovy. Tyto změny se týkají dispozičních úprav.

Změna č. 5 – Změnový list ZL – 01 Zpevněné plochy

Po odkrytí konstrukce zpevněných ploch byla objevena dvojnásobná tloušťka.

Změna č. 6 – Změnový list ZL – 01 Střecha

Změna přesahu střechy byla vyvolána investorem. Střechy původní budovy a nové přístavby jsou ve dvou úrovních a zasahují do sebe. Místo kde se setkávají dvě střešní roviny bude řešen úžlabím. Po odkrytí konstrukce na původní budově, bylo potřeba svázat původní budovu novým betonovým věncem.

Změna č. 7 – Změnový list ZL – 01 ZTI a vytápění

Tato změna byla vyvolána investorem. Vzhledem k požadavku došlo k doplnění víceprací ZTI a vytápění.

Změna č. 8 – Změnový list ZL – 01 Elektroinstalace

Tato změna byla vyvolána investorem. Vzhledem k požadavku došlo k doplnění víceprací elektro.

Změna č. 9 – Změnový list ZL – 01 Půdní schody

Tato změna byla vyvolána investorem. Vzhledem k požadavku došlo k doplnění méněprací u konstrukcí suché výstavby.