

Odpovědný zástupce ING. IVO KAŠPAR	Zodp.projektant ING. IVO KAŠPAR	Vypracoval ING. DANA KAŠPAROVÁ	 ing. Dana Kašparová Lipová-lázně 684 790 60 LIPOVÁ-LÁZNĚ	
Investor	OBEC LIPOVÁ.LÁZNĚ, 790 61 LIPOVÁ-LÁZNĚ396			
Místo	K.Ú. DOLNÍ LIPOVÁ, OKRES JESENÍK, KRAJ OLOMOUCKÝ			
Akce SBĚRNÝ DVŮR – LIPOVÁ-LÁZNĚ D.300 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ				
		Formát	2 A4	
		Datum	06/2013	
		Účel	DSP	
		Č.zak.	AP/002/09/KD/P	
		Měřítko		
Obsah	TECHNICKÁ ZPRÁVA-KANALIZACE DEŠŤOVÁ		Číslo výkresu D.301	Číslo paré

D. Dokumentace stavby (objektů)

Název stavby: Sběrný dvůr – Lipová-lázně
D.300 - Kanalizace

Místo stavby: Obec Lipová-lázně

Kat. území a pozemky: Dolní Lipová, p.č. 913, 914, 916/1, 900/1

Kraj: Olomoucký

Investor: Obec Lipová-lázně
790 61 Lipová-lázně 396
IČO: 00302929

Projektant: Ing. Dana Kašparová
IČ: 46088610
ATEA projekt
Sídlo: Lipová lázně 684, 790 61 Lipová lázně
Odpovědná osoba – Ing. Ivo Kašpar
ČKAIT č.1200498

Zodpovědný projektant: Projektant stavební: Ing. Ivo Kašpar
Projektant ZTI: Ing. Ivo Kašpar
Projektant EL: Ing. Ivo Kašpar
Projektant PO: Hana Černá

Zhotovitel:

Lhůty výstavby Zahájení: 09/2013 Ukončení: 12/2013

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

Popis objektu

Dešťové vody ze zpevněné plochy a z objektu haly jsou řešeny odvodem do stávající dešťové kanalizace a to potrubím PVC KG.

Množství dešťových vod	$Q_{d1} = 0,025 \times 1,0 \times 1637 =$	41 l/s
------------------------	---	--------

Stavební řešení

Výkopy pro přípojku budou provedeny ručně se začištěním, hloubka výkopu bude 100mm pode dnem navržené kanalizace, šíře výkopu 400mm. Délka nové venkovní dešťové kanalizace je 25,0m. Nová kanalizační přípojka je navržena z trub PVC KG DN 200, roury jsou těsněny gumovými kroužky. Kanalizace bude uložena do pískového lože včetně obsypu tak, aby z každé strany bylo dosaženo min. krytí 100mm, shora min.300mm. Hloubka uložení kanalizace je dle grafické části PD. Kanalizace je osazena 1ks litinové uliční vpustí 500/500mm s betonovou šachtou DN 450mm se sběrným košem a 1ks kontrolní betonovou šachtou 625 mm.

Závěr

Při realizaci akce je nutno respektovat příslušné zákonné a normové předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Současně je nutno při provádění prací dodržet veškeré technické normy a technologické a montážní předpisy výrobců jednotlivých stavebních materiálů a konstrukcí.

Při návrhu stavby bylo postupováno v souladu s požadavky zákonných předpisů a to zejména zákona č.50/76 Sb. ve znění předpisů pozdějších - Stavební zákon, dále zákona č.13/97 Sb. ve znění předpisů pozdějších - zákon o pozemních komunikacích, dále dle provádějících vyhlášek k těmto zákonům, dále v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. ve znění předpisů pozdějších - Zákon o vodách, zákonem č.258/2000 Sb. v platném znění - O péči o zdraví lidu včetně provádějících vyhlášek, zákona č. 334/92 Sb. v platném znění - o ochraně ZPF, zákona č.185/2001 Sb. v platném znění - o odpadech, zákona č.114/92 Sb. v platném znění - o ochraně přírody a krajiny.

Případné změny oproti této dokumentaci musí být předem prokazatelně odsouhlaseny projektantem, případné změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení musí zároveň projednány s příslušným správním orgánem.

V Lipové-lázních 06/2013

Ing. Dana Kašparová