

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D2		001: Zemní práce				0.00		
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upořebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Součet : 17*16*0,3 :: 81,6 : 81,6	m3	81.60000		0.00	800-1	RTS 22/ II
				81.60000				
2	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	567.41000		0.00	800-1	RTS 22/ II
3	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	567.41000		0.00	800-1	RTS 22/ II
4	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. výkop v blízkosti stávajícího objektu (/ zesílení stávajícího základu) : Součet : 13*2*1,2 :: 31,2 : 31,2	m3	31.20000		0.00	800-1	RTS 22/ II
				31.20000				
5	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, patky pro venkovní ocelovou rampu : Součet : 0,5*0,5*1*4 ::	m3	2.85300		0.00	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,5*0,5*1 : :
2,205*0,5*1 : :
2,853 :
2,853

2.85000

6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	2.85300		0.00	800-1	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

zapažených i nezapažených se svislým piemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným piemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

patky pro venkovní ocelovou rampu :

Součet :

0,5*0,5*1*4 : :
1,5*0,5*1 : :
2,205*0,5*1 : :
2,853 :
2,853

2.85000

7	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	243.78000		0.00	800-1	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	------------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
do hl. -2,95m (průměrná šířka výkopu cca 4m) :
do hl. -3,325m :
do hl.-3,7m, (průměrná šířka cca 4m) :
Součet :
(2,95-0,25)*10,6*2 : :
9,115*(2,95-0,25)*2 : :
0,5*(3,325-0,25)*2*2 : :
(14,01+5)*2*(3,7-0,25) : :
243,78 :
243,78

243.78000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptání rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, do hl. -2,95m (průměrná šířka výkopu cca 4m) : do hl. -3,325m : do hl.-3,7m, (průměrná šířka cca 4m) : Součet : (2,95-0,25)*10,6*2 : : 9,115*(2,95-0,25)*2 : : 0,5*(3,325-0,25)*2*2 : : (14,01+5)*2*(3,7-0,25) : : 243,78 : 243,78 243.78000	m2	243.78000		0.00	800-1	RTS 22/ II
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, předpokládané množství pro zpětný zásyp.65% : Součet : 567,41*0,65 : : 368,817 : 368,817 368.82000	m3	368.81700		0.00	800-1	RTS 22/ II
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	567.41000		0.00	800-1	RTS 22/ II
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	206.79100		0.00	800-1	RTS 22/ II
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1,033.95500		0.00	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

celkem do 15 km :

Součet :

206,791*5 ::

1033,955 :

1033,955

1,033.95000

13	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	330.86600		0.00		Vlastní
----	-----------	--	---	-----------	--	------	--	---------

Součet :

206,791*1,6 ::

330,866 :

330,866

330.87000

Díl: D3		002: Základy	0.00					
14	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	3.21400		0.00		Vlastní
15	274326121R00	Základové pasy z betonu železového vodostavebního třídy V4 T0C 16/20	m3	45.77000		0.00	801-5	RTS 12/ II
16	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	101.09500		0.00		Vlastní
17	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	101.09500		0.00		Vlastní
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	3.72600		0.00	801-1	RTS 22/ II

odhad výztuže do základových pásů 74 kg/m3 :

Součet :

45,77*74*0,001*1,1 ::

3,726 :

3,726

3.73000

19	279113151	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	33.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	----	----------	--	------	--	---------

atika :

Součet :

(11,25+10,75)*2*0,75 ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

33 :

33

33.00000

20	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	53.20000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--	------	--	---------

Součet :

10,6*2 ::

(2,9+2,5)*2 ::

53,2 :

53,2

53.20000

21	279113155	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	19.60000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--	------	--	---------

Součet :

9,8*2 ::

19,6 :

19,6

19.60000

22	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	24.86500		0.00		Vlastní
23	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	173.26200		0.00	801-1	RTS 22/ II

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

ŽB stěny na kotě -3,15 :na

kotě -3,15 :

na kotě -1,13 :

na kotě -2,43 (sklady v 1.PP) :

Součet :

10,4*2,95*2 ::

(3,96+3,76)*2*2,95*2 ::

(14,01+2,3-1,4-2,56)*1*2 ::

-1,95*1,805*2*2 ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,96*1,805*2 :: 2,1*2*1*2 :: (1,2+0,8*2)*0,6*2 :: 2,075*2,085*2 :: -0,8*1,97*2 :: 173,262 : 173,262						
				173.26000				
24	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ŽB stěny na kotě -3,15 : na kotě -3,15 : na kotě -1,13 : na kótě -2,43 (sklady v 1.PP) : Součet : 10,4*2,95*2 :: (3,96+3,76)*2*2,95*2 :: (14,01+2,3-1,4-2,56)*1*2 :: -1,95*1,805*2*2 :: -1,96*1,805*2 :: 2,1*2*1*2 :: (1,2+0,8*2)*0,6*2 :: 2,075*2,085*2 :: -0,8*1,97*2 :: 173,262 : 173,262	m2	173.26200		0.00	801-1	RTS 22/ II
				173.26000				
25	311351911	Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	93.39700		0.00		Vlastní
26	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	5.83200		0.00	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně distančních prvků

předpokládaná výztuž zdí ztraceného bednění98 kg/m3 :

atika - ztracené bednění tl.150mm :

ŽB základové zdivo..... 74 kg/m3 :

Součet :

53,2*0,3*98*0,001*1,11 ::

19,6*0,4*98*0,001*1,11 ::

(11,25+10,75)*2*0,75*0,15*98*0,001*1,11 ::

24,865*98*0,001*1,11 ::

5,832 :

5,832

5.83000

27	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2.85300		0.00		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	--	------	--	---------

patky pro venkovní ocelovou rampu - beton bez bednění :

Součet :

0,5*0,5*1*4 ::

1,5*0,5*1 ::

2,205*0,5*1 ::

2,853 :

2,853

2.85000

28	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0.23400		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	------------

včetně distančních prvků

předpokládaná výztuž 74 kg/m3 :

Součet :

2,853*74*0,001*1,11 ::

0,234 :

0,234

0.23000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	22.27200		0.00		Vlastní

pod základovou deskou tl.200mm PD1a, 1b,1c a 1d (P.01) :

Součet :

10,2*9,35*0,2 ::

1,95*8,2*0,2 ::

22,272 :

22,272

22.27000

30	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	222.72000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	--	------	--	---------

pod základovou deskou - 2 vrstvy.....PD1a, 1b,1c a 1d (P.01) :

Součet :

10,2*9,35*2 ::

1,95*8,2*2 ::

222,72 :

222,72

222.72000

31	69311082	Dod. geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	256.12800		0.00		Vlastní
----	----------	--	----	-----------	--	------	--	---------

pod základovou deskou - 2 vrstvy.....PD1a, 1b,1c a 1d (P.01) :

Součet :

10,2*9,35*2*1,15 ::

1,95*8,2*2*1,15 ::

256,128 :

256,128

256.13000

32	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prosíedí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	24.42300		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,základová

deska tl.150mm :

vyrovnávací vrstva - na Spirollech tl.50mm (STR1) :

Součet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

13,1*9,35*0,15 ::

121*0,05 ::

24,423 :

24,423

24.42000

33	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0.60400		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	------------

včetně distančních prvků

6/100x6/100.4,44 kg/m2 :

podkladní beton tl.150mm :

Součet :

13,1*9,35*4,44*0,001*1,11 ::

0,604 :

0,604

0.60000

34	273362114	Výztuž základových desek ocel 10 505 D do 22 mm	t	0.90900		0.00		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	--	------	--	---------

výztuž základové desky cca 45 kg/m3 :

Součet :

18,373*45*0,001*1,1 ::

0,909 :

0,909

0.91000

Díl: D4	003: Svislé konstrukce	0.00
----------------	-------------------------------	-------------

35	346272111	Přízdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných pískovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3, vř. vrtání a osazení lepené výztuže - viz P.02	m2	16.85000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	----	----------	--	------	--	---------

přízdívka tl.50mm u revizní šachty :

2.NP - přízdívka pro vedení ZTI instalací (P.02) :

Součet :

0,9*0,91 ::

4,75*3,375 ::

16,85 :

16,85

16.85000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	33474111VL	Prostup v betonových zdech 300x300	m	3.00000		0.00		Vlastní

Součet :

0,4*2 ::

1 ::

0,3 ::

0,3*2 ::

0,3 ::

3 :

3

3.00000

37	43474112VL	Prostup ve střezech	m	3.00000		0.00		Vlastní
----	------------	---------------------	---	---------	--	------	--	---------

Součet :

6*0,5 ::

3 :

3

3.00000

38	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: poloviční; l = 125 mm; w = 300 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek;...	m ²	142.02200		0.00	801-1	RTS 22/ II
39	311238136R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum $R_w = 57$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa, , Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 247 mm; w = 300 mm; h = 238 mm; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; lambda = 0...	m ²	28.76000		0.00	801-1	RTS 22/ II

NZ1 - 1.NP :

Součet :

(9,75+2*0,3)*2,95 ::

-0,9*1,97 ::

28,76 :

28,76

28.76000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	311238321	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační HELUZ tl 175 mm pevnosti P 15 na maltu pro tenké spáry	m2	64.03600		0.00		Vlastní

PR3 - 1.NP :

PR3 - 2.NP :

Součet :

$(9,75+0,6+3,4)*3,2 ::$

$-0,9*1,97 ::$

$-0,8*1,97*2 ::$

$-2,5*0,77 ::$

$(6,375+4,75)*2,7 ::$

$-0,8*1,97*2 ::$

64,036 :

64,036

64.04000

41	317168056	Peklad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	9.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	--	------	--	---------

1.NP - keram. pekklad :

P12 :

2.NP :

P12 :

Součet :

$3*2 ::$

$3*1 ::$

9 :

9

9.00000

42	317168052	Peklad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	14.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	-----	----------	--	------	--	---------

1.NP - keram. pekklad :

P14 :

P16 :

2.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P14 :

Součet :

2*3 ::

4*1 ::

2*2 ::

14 :

14

14.00000

43	317168059	Peklad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	4.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	--	------	--	---------

1.NP - keram. pekklad :

P15 :

2.NP :

P15 :

Součet :

2*1 ::

2*1 ::

4 :

4

4.00000

44	317168051	Peklad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	2.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	--	------	--	---------

1.NP - keram. pekklad :

P27 :

Součet :

2*1 ::

2 :

2

2.00000

45	317168053	Peklad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	6.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	--	------	--	---------

2.NP - systémový pekklad :

P13 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet :

3*2 ::

6 :

6

6.00000

46	317998124	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 90 mm	m2	2.32100		0.00		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	--	------	--	---------

překlad P12 :

překlad P13 :

Součet :

2,25*0,238*2 ::

2,25*0,238*1 ::

1,5*0,238*2 ::

2,321 :

2,321

2.32000

47	317998120R00	Peklady keramické izolace vkládaná mezi peklady tloušťky 150 mm	m	2.91600		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	------------

překlad P14+15 :

Součet :

1,25*0,238*3 ::

3*0,238*1 ::

1,25*0,238*2 ::

3*0,238*1 ::

2,916 :

2,916

2.92000

48	317141214	Peklady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světllost otvoru do 1250 mm	kus	1.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------

porobetonový překlad - 1.NP :

P18 :

Součet :

1 ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1 :

1

1.00000

49	317142422	Peklad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------

1.NP porobetonový překlad :

Součet :

2 ::

2 :

2

2.00000

50	317142432	Peklad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------

1.NP - porobetonový překlad :

P21 :

Součet :

1 ::

1 :

1

1.00000

51	346272256	Pizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	8.76000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	--	------	--	---------

1.NP (P.01) :

2.NP (P.01) :

Součet :

3,35*1,2 ::

3,95*1,2 ::

8,76 :

8,76

8.76000

Díl: D5		004: Vodorovné konstrukce					0.00	
52	411324444	Stropy deskové ze ŽB pohledového tl. C 25/30	m3	4.93900		0.00		Vlastní

VP 2b - strop nad sklady 001 a 002 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet :

Zřízení bednění stropů deskových :

VP 2b - strop nad sklady 001 a 002 :

Součet :

14,01*2,35*0,15 ::

14,01*2,35 ::

4,939 :

4,939

4.94000

53	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění	m2	32.92400		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

s pomocným lešením

VP 2b - strop nad sklady 001 a 002 :

Součet :

14,01*2,35 ::

32,924 :

32,924

32.92000

54	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	32.92400		0.00		Vlastní
55	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení	m2	32.92400		0.00	801-1	RTS 22/ II

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

56	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění	m2	32.92400		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

57	411361821R00	Výztuž stropů z betonáské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonáská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0.70200		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	------------

proslé uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých sřech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Vřetně distančních prvků.

VP 2b - strop nad sklady 001 a 002 :

předpokládáná výztuž 128 kg/m3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet :

14,01*2,35*0,15*128*0,001*1,11 ::

0,702 :

0,702

0.70000

58	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	0.16200		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--	------	-------	------------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých sítěch a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

6/100x6/100. 4,44 kg/m2 :

VP 2b - strop nad sklady 001 a 002 :

Součet :

14,01*2,35*4,44*0,001*1,11 ::

0,162 :

0,162

0.16000

59	43431111VL	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tl. C 20/25 vř. bednění+povrch.úpravy	m	2.00000		0.00		Vlastní
----	------------	---	---	---------	--	------	--	---------

VP1 - sklady 001- schody :

Součet :

1*2 ::

2 :

2

2.00000

60	4113542VL	Bednění stropů ztracené z TR50/250T plech pozinkovaný tl 0,75 mm - viz popis SK3+SK4	m2	45.68000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--	------	--	---------

1.NP strop nad zádveřím P.07 :

2.NP :

Součet :

22,84 ::

22,84 ::

45,68 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		45,68		45.68000				
61	413941121VL	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do ř. 12 - vř. vysekání kapes a, zazdění 2.NP HEA 12019,90 kg/mb (SK4) : Součet : (13,25+6,12)*19,90*0,001 :: 0,385 : 0,385	t	0.38500		0.00		Vlastní
				0.39000				
62	13010952	ocel profilová HE-A 120 jakost 11 375 2.NP HEA 12019,90 kg/mb (SK4) : Součet : (13,25+6,12)*19,90*0,001*1,1 :: 0,424 : 0,424	t	0.42400		0.00		Vlastní
				0.42000				
63	13010930	ocel profilová UPE 120 jakost 11 375 UPE 12012,10 kg/mb : Součet : 2,64*12,1*0,001*1,1 :: 0,035 : 0,035	t	0.03500		0.00		Vlastní
				0.04000				
64	413941123VL	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do ř. 22 - vř. vysekání kapes a, zazdění 1.NPI 180 21,9 kg/mb (SK3) : Součet : (11,08+3,18)*21,9*0,001 :: 0,312 : 0,312	t	0.31200		0.00		Vlastní
				0.31000				
65	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0.34400		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1.NPI 180.21,9 kg/mb (SK3) :

Součet :

(11,08+3,18)*21,9*0,001*1,1 ::

0,344 :

0,344

0.34000

66	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých sřech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prosředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	5.48200		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

na trapézovém plechu SK 3+4 :

1.NP strop nad zádveřím P.07 :

2.NP :

Součet :

22,84*0,12 ::

22,84*0,12 ::

5,482 :

5,482

5.48000

67	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popl. s náběhy systémové, včetně podepiení, tloušťka stropu 120 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	45.68000		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

1.NP strop nad zádveřím P.07 :

2.NP :

Součet :

22,84 ::

22,84 ::

45,68 :

45,68

45.68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popl. s náběhy , odstranění	m2	45.68000		0.00	801-1	RTS 22/ II

s pomocným lešením

1.NP strop nad zádveřím P.07 :

2.NP :

Součet :

22,84 ::

22,84 ::

45,68 :

45,68

45.68000

69	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení	m2	45.68000		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

1.NP strop nad zádveřím P.07 :

2.NP :

Součet :

22,84 ::

22,84 ::

45,68 :

45,68

45.68000

70	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění	m2	45.68000		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

1.NP strop nad zádveřím P.07 :

2.NP :

Součet :

22,84 ::

22,84 ::

45,68 :

45,68

45.68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0.85200		0.00	801-1	RTS 22/ II

proslé uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých sítích a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

SK3+4 - stropy nad spojovacím kríkem :

předpokládaná výztuž 140 kg/m3 :

Součet :

5,482*140*0,001*1,11 : :

0,852 :

0,852

0.85000

72	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	0.22500		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--	------	-------	------------

proslé uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých sítích a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

6/100x6/100.....4,44 kg/m2 :

SWK3+4 - stropy nad spojovacím kríkem :

Součet :

22,84*2*4,44*0,001*1,11 : :

0,225 :

0,225

0.23000

73	41112113VL	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1190mm tl.320mm - vř. ucpávek, dobetonávky	kus	8.00000		0.00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	--	------	--	---------

1.NP tl. 320mm :

Součet :

8 : :

8 :

8

8.00000

74	5934687VL	panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm	m	84.88000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	--	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet :

53,05+31,83 : :

84,88 :

84,88

84.88000

75	41112112VL	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1190mm tl.250mm - vř. ucpávek, dobetonávky	kus	8.00000		0.00		Vlastní
----	------------	--	-----	---------	--	------	--	---------

1.NP tl. 250mm :

Součet :

8 : :

8 :

8

8.00000

76	5934686VL	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm	m	84.88000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	--	------	--	---------

Součet

84,88 :

84,88 :

84,88

84.88000

77	4113613VL	Kleštinová výztuž stropů - dodávka a montáž	t	0.09400		0.00		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	--	------	--	---------

Součet :

(53,2+31,9)*0,001*1,11 : :

0,094 :

0,094

0.09000

78	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB ř. C 25/30	m3	20.87600		0.00		Vlastní
----	-----------	---	----	----------	--	------	--	---------

79	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	140.51000		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	------------

1. NP :

V1 :

V2 :

V3 :

V4 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

V5 :
 V6 :
 V7 :
 2.NP :
 V1.1 :
 V1.2 :
 V1.3 :
 V2 :
 V3 :
 V4 :
 V5 :
 V6 :
 Součet :
 3,8*2*0,55 ::
 3,8*2*0,3 ::
 10,85*2*0,55 ::
 10,85*2*0,3 ::
 2,7*2*0,55 ::
 9,7*2*0,25 ::
 9,7*2*0,3 ::
 3,2*2*0,55 ::
 10,85*0,85*2 ::
 6,55*2*0,25 ::
 6,55*0,3*2 ::
 3,25*2*0,7 ::
 3,25*0,25*2 ::
 3,75*2*0,7 ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3,75*0,25*2 ::
 3*2*0,7 ::
 3*0,25*2 ::
 (3+3,7)*2*0,4 ::
 10,85*2*0,55 ::
 10,85*2*0,35 ::
 3,8*2*0,55 ::
 3,8*0,25*2 ::
 6,55*2*0,25 ::
 6,55*0,25*2 ::
 10,85*2*0,75 ::
 140,51 :
 140,51

140.51000

80	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	140.51000		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	------------

1.NP :
 V1 :
 V2 :
 V3 :
 V4 :
 V5 :
 V6 :
 V7 :
 2.NP :
 V1.1 :
 V1.2 :
 V1.3 :
 V2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V3 :						
		V4 :						
		V5 :						
		V6 :						
		Součet :						
		3,8*2*0,55 ::						
		3,8*2*0,3 ::						
		10,85*2*0,55 ::						
		10,85*2*0,3 ::						
		2,7*2*0,55 ::						
		9,7*2*0,25 ::						
		9,7*2*0,3 ::						
		3,2*2*0,55 ::						
		10,85*0,85*2 ::						
		6,55*2*0,25 ::						
		6,55*0,3*2 ::						
		3,25*2*0,7 ::						
		3,25*0,25*2 ::						
		3,75*2*0,7 ::						
		3,75*0,25*2 ::						
		3*2*0,7 ::						
		3*0,25*2 ::						
		(3+3,7)*2*0,4 ::						
		10,85*2*0,55 ::						
		10,85*2*0,35 ::						
		3,8*2*0,55 ::						
		3,8*0,25*2 ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

6,55*2*0,25 : :
6,55*0,25*2 : :
10,85*2*0,75 : :
140,51 :
140,51

140.51000

81	417361821R00	Výztuž zužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	2.05600		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	------------

Včetně distančních prvků.

1.NP :
2.NP :
Součet :

10,503*94*0,001*1,1 : :
10,373*85*0,001*1,1 : :
2,056 :
2,056

2.06000

Díl: D6	005: Komunikace	0.00
----------------	------------------------	-------------

82	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	28.72000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--	------	--	---------

VP1 - sklady :
Součet :
17+11,72 : :
28,72 :
28,72

28.72000

83	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	28.72000		0.00	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

velikost 32 - 63 mm s rozprošířením a zhutněním VP1
- sklady :
Součet :
17+11,72 : :
28,72 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

28,72

28.72000

84	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	28.72000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	----	----------	--	------	--	---------

VP1 - sklady :

Součet :

17+11,72 ::

28,72 :

28,72

28.72000

85	59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	31.59200		0.00		Vlastní
----	----------	---	----	----------	--	------	--	---------

VP1 - sklady :

Součet :

(17+11,72)*1,1 ::

31,592 :

31,592

31.59000

Díl: D7		006: Úpravy povrchu	0.00					
86	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	33.34000		0.00		Vlastní

1.NP :

PD 1c :

m.č.101 :

2.NP :

PD 2c :

Součet :

22,84 ::

10,5 ::

33,34 :

33,34

33.34000

87	28329042	fólie PE separáční či ochranná tl. 0,2mm	m2	38.34100		0.00		Vlastní
----	----------	--	----	----------	--	------	--	---------

1.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

PD 1c :

m.č.101 :

2.NP :

PD 2c :

Součet :

22,84*1,15 ::

10,5*1,15 ::

38,341 :

38,341

38.34000

88	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm	m2	211.36000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	----	-----------	--	------	--	---------

1.NP :

PD 1a,b a d :

2.NP :

PD 2a+b :

Součet :

67,45+17+14,56 ::

96,2+16,15 ::

211,36 :

211,36

211.36000

89	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky	m2	538.66000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	----	-----------	--	------	--	---------

1.NP :

PD 1a,b a d :

2.NP :

PD 2a+b :

Součet :

67,45*3 ::

17 ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,56 :: 96,2*3 :: 16,15 :: 538,66 :: 538,66						
					538.66000			
90	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	33.34000		0.00		Vlastní
		1.NP : PD 1c : 2.NP : PD 2c : Součet : 22,84 :: 10,5 :: 33,34 : 33,34						
					33.34000			
91	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky pies 50 mm	m2	77.18000		0.00		Vlastní
		1.NP : PD 1c - celková tl.56mm : 2.NP : PD 2c - celková 48-73mm : Součet : 22,84*2 :: 10,5*3 :: 77,18 : 77,18						
					77.18000			
92	637121111VL	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm - po obvodu střechy STR1	m2	20.94000		0.00		Vlastní
		STR1 - po obvodu střechy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kolem sřešních vpustí : Součet : (9,85+10,35)*2*0,5 : : 0,7*0,7 : : 0,5*0,5 : : 20,94 : 20,94						
					20.94000			
93	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	38.46000		0.00		Vlastní
		SK2 - soklové zdivo v=1m : Součet : (10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*1 : : 38,46 : 38,46						
					38.46000			
94	28376425	deska z polystyrénu XPS, lambda=0,034,soklový, tl 160mm	m3	6.76900		0.00		Vlastní
		SK2 - soklové zdivo v=1m : Součet : (10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*1*0,16*1,1 : : 6,769 : 6,769						
					6.77000			
95	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	236.37600		0.00		Vlastní
		SK2 - soklové zdivo v=1m : OP1 : odpočet otvorů : Součet : (10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*1 : : 11,25*7,5+0,35*7,5 : : 10,75*8,05 : :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,25*7,85+0,45*7,85 :: -2,25*1,375*3 :: -2,25*2 :: -2,25*2,5*3 :: -2,25*2,25*3 :: -2,25*2 :: -0,9*2,15 :: -2,25*2,25*3 :: 236,376 : 236,376						
					236.38000			
96	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně SK2 - nad terénem, tj.400mm : OP1 : odpočet otvorů : Součet : (10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*0,4 :: 11,25*7,5+0,35*7,5 :: 10,75*8,05 :: 11,25*7,85+0,45*7,85 :: -2,25*1,375*3 :: -2,25*2 :: -2,25*2,5*3 :: -2,25*2,25*3 :: -2,25*2 :: -0,9*2,15 :: -2,25*2,25*3 :: 213,3 :	m2	213.30000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		213,3		213.30000				
97	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	197.91600		0.00		Vlastní
		OP1 :						
		odpočet otvorů :						
		Součet :						
		11,25*7,5+0,35*7,5 ::						
		10,75*8,05 ::						
		11,25*7,85+0,45*7,85 ::						
		-2,25*1,375*3 ::						
		-2,25*2 ::						
		-2,25*2,5*3 ::						
		-2,25*2,25*3 ::						
		-2,25*2 ::						
		-0,9*2,15 ::						
		-2,25*2,25*3 ::						
		197,916 :						
		197,916		197.92000				
98	28376081	deska EPS grafitová fasadní lambda=0,031 tl 200mm	m2	217.70800		0.00		Vlastní
		OP1 :						
		Součet :						
		197,916*1,1 ::						
		217,708 :						
		217,708		217.71000				
99	62227103VL	Montáž odvětrávané fasády stěn na dřevěný rošt tepelná izolace 2 vrstvy tl. 100+100 mm - KVH, hranoly-2 vrstvy100x100mm	m2	49.19400		0.00		Vlastní
		OP2 - provětrávaná2 vrstvy tl.100+100mm (obousměrný rošt) :						
		odpočet otvorů :						
		Součet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2,5*6,6*2 ::
2,91*6,5*2 ::
-1,55*2,16*2 ::
-1,55*2,4*2 ::
-1,25*1,25*2 ::
-1,75*1,25*2 ::
49,194 :
49,194

49.19000

100	6315357VL	rohož izolační z minerální plsti tl.100 mm, lambda 0,03	m2	54.11300		0.00		Vlastní
101	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	24.59700		0.00		Vlastní
102	71329122VL	Montáž izolace tepelné difuzně propustná zábrana stěn fólií	m2	24.59700		0.00		Vlastní
103	28329038	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s, otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	28.28700		0.00		Vlastní

SK 2 :

Součet :

24,597*1,15 ::

28,287 :

28,287

28.29000

104	622532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	213.30000		0.00		Vlastní
-----	-----------	---	----	-----------	--	------	--	---------

SK2 - soklové zdivo - nad terénem, t.j.400mm :

OP1 :

odpočet otvorů :

Součet :

(10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*0,4 ::

11,25*7,5+0,35*7,5 ::

10,75*8,05 ::

11,25*7,85+0,45*7,85 ::

-2,25*1,375*3 ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,25*2 :: -2,25*2,5*3 :: -2,25*2,25*3 :: -2,25*2 :: -0,9*2,15 :: -2,25*2,25*3 :: 213,3 : 213,3						
				213.30000				
105	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení SK2 - základací lišta 200 : Součet : 10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3 :: 38,46 : 38,46	m	38.46000		0.00		Vlastní
				38.46000				
106	59051657	lišta soklová Al s okapníkou základací U 20cm 0,95/200cm SK2 - základací lišta 200 : Součet : (10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*1,1 :: 42,306 : 42,306	m	42.30600		0.00		Vlastní
				42.31000				
107	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení podparapetní lišty : okenní začišťovací lišty : svíslé lišty kolem oken : rohy objektu : dilatační koutová : dilatační průběžná :	m	273.14000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet :						
		2,25*3 ::						
		2,25 ::						
		2,25*3 ::						
		2,25*3 ::						
		2,25 ::						
		2,25*3 ::						
		1,25 ::						
		1,75 ::						
		1,55+2,16*2 ::						
		1,55+2,4*2 ::						
		1,25+1,25*2 ::						
		1,75+1,25*2 ::						
		(2,25+1,375*2)*3 ::						
		2,25+2*2 ::						
		(2,25+2,5*2)*3 ::						
		(2,25+2,25*2)*3 ::						
		2,25+2*2 ::						
		0,9+2,15*2 ::						
		(2,25+2,25*2)*3 ::						
		2,16*2 ::						
		2,4*2 ::						
		1,25*2 ::						
		1,25*2 ::						
		1,375*3*2 ::						
		2*2 ::						
		2,5*3*2 ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,25*3*2 ::						
		2*2 ::						
		2,15*2 ::						
		2,25*3*2 ::						
		7*2+6,6*2+6,5 ::						
		6,5 ::						
		6,6 ::						
		273,14 :						
		273,14			273.14000			

108	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	121.40700		0.00		Vlastní
		svislé lišty kolem oken :						
		rohů objektu :						
		Součet :						
		2,16*2*1,1 ::						
		2,4*2*1,1 ::						
		1,25*2*1,1 ::						
		1,25*2*1,1 ::						
		1,375*3*2*1,1 ::						
		2*2*1,1 ::						
		2,5*3*2*1,1 ::						
		2,25*3*2*1,1 ::						
		2*2*1,1 ::						
		2,15*2*1,1 ::						
		2,25*3*2*1,1 ::						
		(7*2+6,6*2+6,5)*1,1 ::						
		121,407 :						
		121,407			121.41000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	59051481	lišta PVC podparapetní	m	37.95000		0.00		Vlastní
		Součet :						
		34,5*1,1 ::						
		37,95 :						
		37,95		37.95000				
110	59051482	lišta PVC okenní začišlovací	m	126.68700		0.00		Vlastní
		Součet :						
		115,17*1,1 ::						
		126,687 :						
		126,687		126.69000				
111	59051483	lišta PVC pro nadpraží	m	41.36000		0.00		Vlastní
		lišta s okapníkou nadpraží :						
		Součet :						
		2,25*3*1,1 ::						
		2,25*1,1 ::						
		2,25*3*1,1 ::						
		2,25*3*1,1 ::						
		2,25*1,1 ::						
		2,25*3*1,1 ::						
		1,25*1,1 ::						
		1,75*1,1 ::						
		1,55*2*1,1 ::						
		41,36 :						
		41,36		41.36000				
112	59051484	lišta dilatační koutová	m	7.15000		0.00		Vlastní
		Součet :						
		6,5*1,1 ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

7,15 :

7,15

7.15000

113	59051485	lišta dilatační průběžná	m	7.26000		0.00		Vlastní
-----	----------	--------------------------	---	---------	--	------	--	---------

Součet :

6,6*1,1 ::

7,26 :

7,26

7.26000

114	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	329.36900		0.00		Vlastní
115	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	329.36900		0.00		Vlastní
116	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	329.36900		0.00		Vlastní
117	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	44.81000		0.00		Vlastní

Díl: D8

008: Vedení dálková a přípojná

0.00

118	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	26.80000		0.00		RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	----------	--	------	--	------------

P.01 - drenážní potrubí :

Součet :

3*7+5,8 ::

26,8 :

26,8

26.80000

119	28611223	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	30.82000		0.00		Vlastní
-----	----------	--	---	----------	--	------	--	---------

P.01 - drenážní potrubí :

Součet :

(3*7+5,8)*1,15 ::

30,82 :

30,82

30.82000

120	8712281VL	Kladení drenážního+stoupacího potrubí průměru do 150 mm	m	11.00000		0.00		Vlastní
-----	-----------	---	---	----------	--	------	--	---------

P.02 drenážní v základech :

P.03 - stoupací potrubí až nad stěch :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,6+2 : : 8,4 : : 11 : 11 11.00000						
121	2861111VL	trubka PVC DN 100mm plná	m	12.65000		0.00		Vlastní
		P.02 drenážní v základech : P.03 - stoupací potrubí až nad střech : Součet : (0,6+2)*1,15 : : 8,4*1,15 : : 12,65 : 12,65 12.65000						
122	87121911VL	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC s obsypem	m	35.00000		0.00		Vlastní
		P.06 - odvodnění na rubové straně opěrných stěn : Součet : 35 : : 35 : 35 35.00000						
123	28611225	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	38.50000		0.00		Vlastní
		P.06 - odvodnění na rubové straně opěrných stěn : Součet : 35*1,1 : : 38,5 : 38,5 38.50000						
124	899661311R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm	m	61.80000		0.00		RTS 22/ II
		P.01 - drenážní potrubí :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P.06 - odvodnění na rubové straně opěrných stěn :

Součet :

3*7+5,8 ::

35 ::

61,8 :

61,8

61.80000

Díl: D9	009: Ostatní konstrukce a práce					0.00		
125	98542111VL	Injektáž trhlin v cihelném zdivu tl do 600 mm včetně vrtání - viz popis	m	35.62500		0.00		Vlastní

nad podkladním betonem (ez A-A) :

předpoklad cca 25 vrtů na 1m2 v tl.zdiva do 500mm :

Součet :

9,5*0,3*25*0,5 ::

35,625 :

35,625

35.63000

126	95333461VL	Těsnící klizový plech a separační plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š do 150 mm	m	5.50000		0.00		Vlastní
-----	------------	--	---	---------	--	------	--	---------

Z/1 - těsnící a separační plech š=150mm :

Součet :

2,75*2 ::

5,5 :

5,5

5.50000

127	9535118VL	Nosný tepelně-izolační prvek Isonosník s nerez.pruty, TI tl.120, v=180mmk, dl.1m - viz popis	kus	7.00000		0.00		Vlastní
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------

Statika, - vř. vyplnění vatou

N1 - Isonosník v.č. D.1.2.03 :

Součet :

7 ::

7 :

7

7.00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	338.49800		0.00		Vlastní

Součet :

(13,55+1,2)*7,8 ::

(10,75+2*1,2)*8 ::

(13,96+1,2)*7,8 ::

338,498 :

338,498

338.50000

129	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	30,464.82000		0.00		Vlastní
-----	-----------	--	----	--------------	--	------	--	---------

na celkem 3 měsíce..... 90 dní :

Součet :

338,498*90 ::

30464,82 :

30464,82

30,464.82000

130	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	338.49800		0.00		Vlastní
131	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	244.70000		0.00		Vlastní

1. NP :

2. NP :

Součet :

121,85 ::

122,85 ::

244,7 :

244,7

244.70000

132	9539416VL	Montáž a dodávka hasících přístrojů - viz výpis	kus	11.00000		0.00		Vlastní
133	953941210R00	Osazení drobných kovových výrobků kovových poklopů s rámem o ploše do 1 m2	kus	1.00000		0.00	801-4	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, [D/01](#)

:

Součet :

1 ::

1 :

1

1.00000

134	D/01	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	1.00000		0.00		Vlastní
Díl: D10		099: Přesun hmot HSV						0.00
135	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	655.06300		0.00	801-1	RTS 22/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: D11		711: Izolace proti vodě a vlhkosti						0.00
136	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	176.97400		0.00	800-711	RTS 22/ II

VP 2b - strop nad sklady 001 a 002 :

PD 1a-d - podlahy :

Součet :

14,01*2,35 ::

13,4*10,75 ::

176,974 :

176,974

176.97000

137	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	77.69800		0.00	800-711	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	------------

revizní šachta :

po obvodu základů objektu v=1,5m :

izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m :

Součet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(0,6+0,9)*2*0,7 ::
 (13,4+0,55+12,4+0,675+3,26)*1,5 ::
 (3,76+14,01+2,4)*1 ::
 10*1 ::
 77,698 :
 77,698

77.70000

138	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.06600		0.00		Vlastní
139	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	353.94700		0.00	800-711	RTS 22/ II

VP 2b - strop nad sklady 001 a 002 - 2 vrstvy :
 PD 1a-d - podlahy - 2 vrstvy :
 Součet :
 14,01*2,35*2 ::
 13,4*10,75*2 ::
 353,947 :
 353,947

353.95000

140	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	155.39500		0.00	800-711	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	------------

revizní šachta - 2 vrstvy :
 po obvodu základů objektu v=1,5m - 2 vrstvy :
 izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m 2 vrstvy :
 10*1*2 :
 Součet :
 (0,6+0,9)*2*0,7*2 ::
 (13,4+0,55+12,4+0,675+3,26)*1,5*2 ::
 (3,76+14,01+2,4)*1*2 ::
 155,395 :
 155,395

155.40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
141	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným, bídlílným posypem na horním povrchu vodorovná izolace : VP 2b - strop nad sklady 001 a 002 : PD 1a-d - podlahy : svíslá izolace : revizní šachta : po obvodu základů objektu v=1,5m : izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m : Součet : 14,01*2,35*1,15 :: 13,4*10,75*1,15 :: (0,6+0,9)*2*0,7*1,2 :: (13,4+0,55+12,4+0,675+3,26)*1,5*1,2 :: (3,76+14,01+2,4)*1*1,2 :: 10*1*1,2 :: 296,757 : 296,757	m2	296.75700		0.00		Vlastní
					296.76000			
142	62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným, bídlílným posypem na horním povrchu vodorovná izolace : VP 2b - strop nad sklady 001 a 002 : PD 1a-d - podlahy : svíslá izolace : revizní šachta : po obvodu základů objektu v=1,5m : izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m. : Součet :	m2	296.75700		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,01*2,35*1,15 :: 13,4*10,75*1,15 :: (0,6+0,9)*2*0,7*1,2 :: (13,4+0,55+12,4+0,675+3,26)*1,5*1,2 :: (3,76+14,01+2,4)*1*1,2 :: 10*1*1,2 :: 296,757 : 296,757						
					296.76000			
143	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	43.65000		0.00		Vlastní
		1.NP : PD 1b : 2.NP : PD 2b : PD 2c : Součet : 17 :: 16,15 :: 10,5 :: 43,65 : 43,65			43.65000			
144	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 300g/m2 svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	40.27300		0.00		Vlastní

SK 1 - po obvodu základů objektu - pod terénem :
izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m :
Součet :
(13,4+0,55+12,4+0,675+3,26)*0,6 ::
(3,76+14,01+2,4)*0,6 ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10*1 : : 40,273 : 40,273		40.27000				
145	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní lištou SK 1 - pod terénem - po obvodu základů objektu v-0,6m : izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m : Součet : 13,4+0,55+12,4+0,675+3,26 : : 3,76+14,01+2,4 : : 10 : : 60,455 : 60,455	m	60.45500		0.00		Vlastní
				60.45000				
146	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objek	%	0		0.00	800-711	RTS 22/ II
Díl: D12		712: Povlakové krytiny				0.00		
147	712311101R00	Povlakové krytiny sítěch do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu na Spirollech (STR1) : STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou : Součet : 121 : : 22,8 : : 143,8 : 143,8	m2	143.80000		0.00	800-711	RTS 22/ II
				143.80000				
148	712811102R00	Samostatné vytáčení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu na konstrukce převyšující úroveň sítěchy, na Spirollech tl.50mm (STR1) :	m2	77.30000		0.00	800-711	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou :

Součet :

(10,35+9,85)*2*1 ::

(10+2,3)*2*1,5 ::

77,3 :

77,3

77.30000

149	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	74.06000		0.00		Vlastní
-----	----------	-----------------------------	------	----------	--	------	--	---------

na Spirollech tl.50mm (STR1) :

STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou :

vytažená izolace na atiku :

na Spirollech tl.50mm (STR1) :

STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou :

Součet :

121*0,3 ::

22,8*0,3 ::

(10,35+9,85)*2*1*0,4 ::

(10+2,3)*2*1,5*0,4 ::

74,06 :

74,06

74.06000

150	712341559R00	Povlakové krytiny sílech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	143.80000		0.00	800-711	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	------------

na Spirollech (STR1) :

STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou :

Součet :

121 ::

22,8 ::

143,8 :

143,8

143.80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	712841559R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	77.30000		0.00	800-711	RTS 22/ II

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
na Spirollech tl.50mm (STR1) :
STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou :
Součet :
 $(10,35+9,85)*2*1$:
 $(10+2,3)*2*1,5$:
77,3 :
77,3

77.30000

152	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s, textilí a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	258.13000		0.00		Vlastní
-----	----------	---	----	-----------	--	------	--	---------

natažení na atiku :
na Spirollech (STR1) :
STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou :
vodorovná itzolace :
na Spirollech (STR1) :
STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou :
Součet :
 $(10,35+9,85)*2*1*1,2$:
 $(10+2,3)*2*1,5*1,2$:
121*1,15 :
22,8*1,15 :
258,13 :
258,13

258.13000

153	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilí sklon do 5°	m2	322.80000		0.00		Vlastní
-----	-----------	--	----	-----------	--	------	--	---------

na Spirollech (STR1) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na Spirollech (STR1) - vytažení na atiku : Součet : 121*2 : : (10,35+9,85)*2*1*2 : : 322,8 : 322,8						
					322.80000			
154	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	185.61000		0.00		Vlastní
		na Spirollech (STR1) : na Spirollech (STR1) - vytažení na atiku : Součet : 121*1,15 : : (10,35+9,85)*2*1*1,15 : : 185,61 : 185,61						
					185.61000			
155	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	185.61000		0.00		Vlastní
		na Spirollech (STR1) : na Spirollech (STR1) - vytažení na atiku : Součet : 121*1,15 : : (10,35+9,85)*2*1*1,15 : : 185,61 : 185,61						
					185.61000			
156	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační sřečky sklon do 5°	m2	121.00000		0.00		Vlastní
		na Spirollech (STR1) : Součet : 121 : : 121 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		121		121.00000				
157	10321001	substrát vegetačních sítích extenzivní suchomilných rostlin na Spirollech (STR1) - tl.substrátu 30mm : Součet : 121*0,03 : : 3,63 : 3,63	m3	3.63000		0.00		Vlastní
				3.63000				
158	71236308VL	D+M sřešní folie mPVC tl.2mm, spoje uzavřeny zálivkou - viz popis na Spirollech (STR1) : na Spirollech (STR1) - vytažení na atiku : Součet : 121 : : (10,35+9,85)*2*1 : : 161,4 : 161,4	m2	161.40000		0.00		Vlastní
				161.40000				
159	71236307VL	D+M sřešní folie mPVC tl.1,5mm s vložkou PES - viz popis STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou : Součet : 22,8 : : 22,8 : 22,8	m2	22.80000		0.00		Vlastní
				22.80000				
160	712332135	Povlaková krytina plochých sítích nopovou folií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm na Spirollech (STR1) : na Spirollech (STR1) - vytažení na atiku : Součet : 121 : : (10,35+9,85)*2*1 : :	m2	161.40000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

161,4 :

161,4

161.40000

161	D/07	Odvodnění vegetační sítě osazením kontrolní šachty v. dodávky	kus	1.00000		0.00		Vlastní
162	998712202R00	Písek hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky píse 6 do 12 m	%	0		0.00	800-711	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Díl: D13		713: Izolace tepelné	0.00					
163	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	243.70000		0.00	800-713	RTS 22/ II

PD 1a-d :

m.č.102b,103,101 a 102a :

Součet :

(67,45+17+22,84+14,56)*2 ::

243,7 :

243,7

243.70000

164	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m3	17.42600		0.00		Vlastní
-----	----------	---	----	----------	--	------	--	---------

PD 1a-d :

m.č.102b,103 a 102a :

Součet :

(67,45+17+14,56)*2*0,08*1,1 ::

17,426 :

17,426

17.43000

165	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m3	4.52200		0.00		Vlastní
-----	----------	--	----	---------	--	------	--	---------

PD 1a-d :

m.č.101 :

Součet :

22,84*2*0,09*1,1 ::

4,522 :

4,522

4.52000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
166	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	122.85000		0.00	800-713	RTS 22/ II

2.NP :

m.č.214 :

m.č.215 :

m.č.216 :

Součet :

96,20 :

16,15 :

10,5 :

122,85 :

122,85

122.85000

167	63141432	deska tepelně izolační minerální podlah lambda=0,039 tl 30mm - viz popis	m3	4.05400		0.00		Vlastní
168	713141131R00	Montáž tepelné izolace plochých střešních lepená plnoplošně za studena, jednovrstvé	m2	317.90000		0.00	800-713	RTS 22/ II

na Spirollech (STR1) :

spádové desky :

STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou :

spádové desky :

izolace svislá na atice tl.100mm, v=750mm (STR1) :

Součet :

121 :

121 :

22,8 :

22,8 :

(10,35+9,85)*2*0,75 :

317,9 :

317,9

317.90000

169	2837596VL	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 260mm - viz popis	m3	34.60600		0.00		Vlastní
-----	-----------	--	----	----------	--	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na Spirollech tl.50mm (STR1) : Součet : 121*0,26*1,1 : : 34,606 : 34,606						
					34.61000			
170	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm izolace svislá na atice tl.100mm, v=750mm (STR1) : Součet : (10,35+9,85)*2*0,75*0,1*1,1 : : 3,333 : 3,333	m3	3.33300		0.00		Vlastní
					3.33000			
171	28375960VL	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 220mm - viz popis STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou : Součet : 22,8*0,22*1,1 : : 5,518 : 5,518	m3	5.51800		0.00		Vlastní
					5.52000			
172	2837614VL	Desky izolační z polystyrenu EPS 150 spádový - 3% tl.20-60mm na Spirollech tl.50mm (STR1) : spádové desky : STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou : spádové desky : Součet : 121*1,1 : : 22,8*1,1 : : 158,18 : 158,18	m2	158.18000		0.00		Vlastní
					158.18000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
173	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo sítích překrytí separační fólií z PE	m2	143.80000		0.00		Vlastní

na Spirollech tl.50mm (STR1) :

STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou :

Součet :

121 ::

22,8 ::

143,8 :

143,8

143.80000

174	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	165.37000		0.00		Vlastní
-----	----------	---	----	-----------	--	------	--	---------

na Spirollech tl.50mm (STR1) :

STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou :

Součet :

121*1,15 ::

22,8*1,15 ::

165,37 :

165,37

165.37000

175	998713202R00	Pesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-713	RTS 22/ II
50 m vodorovně								

Díl: D14	721: Vnitřní kanalizace	0.00
-----------------	--------------------------------	-------------

176	72121140VL	D+M pojistný piepad na síře STR1	kus	1.00000		0.00		Vlastní
177	721233112	Sířešní vtok polypropylen PP pro ploché sítěchy svislý odtok DN 110 - STR2 - viz popis	kus	1.00000		0.00		Vlastní
178	721233114	Sířešní vtok polypropylen PP pro ploché sítěchy svislý odtok DN 160 - STR1 - viz popis	kus	1.00000		0.00		Vlastní
179	998721202R00	Pesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-721	RTS 22/ II

50 m vodorovně, měřeno od ležišť půdorysné plochy skládky do ležišť půdorysné plochy objektu

Díl: D15	725: Zařizovací předměty	0.00
-----------------	---------------------------------	-------------

180	D/15	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 500 mm	soubor	1.00000		0.00		Vlastní
181	D/16	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sklopné dl.600mm	soubor	2.00000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
182	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy vč. dodávky	soubor	1.00000		0.00		Vlastní
183	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-721	RTS 22/ II

vodorovně do 50 m

Díl: D16		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa					0.00	
184	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50, až 53 mm	m2	211.36000		0.00		Vlastní

PD 1a-d :

1. NP :

m.č.102b,103 a 102a :

PD 2a+b :

2. NP :

m.č.214+215 :

Součet :

67,45+17+14,56 ::

96,2+16,15 ::

211,36 :

211,36

211.36000

185	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-731	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	---	--	------	---------	------------

Díl: D17		762: Konstrukce tesařské					0.00	
186	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	130.62000		0.00		Vlastní

VP 2a - terasa na terénu - 2 vrstvy hranolů :

VP 2b-terasa nad suterénem :

Součet :

(3,7*13,3+3,4*1,4)*2 ::

2,1*10,8 ::

130,62 :

130,62

130.62000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
187	6051212VL	podkladní hranol 45x70 vč. povrchových úprav hranol 45x70 : hranol 50x70 : Součet : 5*76,56*1,1 : : 5*53,97*1,1 : : 717,915 : 717,915	m	717.91500		0.00		Vlastní
				717.91000				
188	762952024	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy VP 2a - terasa na terénu : VP 2b-terasa nad suterénem : 2,1*10,8 : Součet : 3,7*13,3+3,4*1,4 : : 76,65 : 76,65	m2	76.65000		0.00		Vlastní
				76.65000				
189	61198124	terasový profil dřevěný 27x145mm sibiřský modřín VP 2a - terasa na terénu - : VP 2b-terasa nad suterénem : Součet : (3,7*13,3+3,4*1,4)*1,1 : : 2,1*10,8*1,1 : : 84,315 : 84,315	m2	84.31500		0.00		Vlastní
				84.31000				
190	998762202R00	Piesun hmot pro konstrukce tesácké v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	0		0.00	800-762	RTS 22/ II
Díl: D18		763: Konstrukce montované					0.00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
191	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45.79000		0.00		Vlastní

m.č.101 - požární podhled :

m.č.216 :

m.č.214 :

Součet :

22,84 :

10,5 :

4,15*3 :

45,79 :

45,79

45.79000

192	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	33.15000		0.00		Vlastní
-----	-----------	---	----	----------	--	------	--	---------

m.č.103 :

m.č.215 :

Součet :

17 :

16,15 :

33,15 :

33,15

33.15000

193	76313149VL	Širokopásmový akustický podhled	m2	151.20000		0.00		Vlastní
-----	------------	---------------------------------	----	-----------	--	------	--	---------

m.č.102b :

m.č.214 :

protipožární podhled :

Součet :

67,45 :

96,20 :

-12,45 :

151,2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

151,2

151.20000

194	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14.56000		0.00		Vlastní
-----	-----------	---	----	----------	--	------	--	---------

m.č.102a :

Součet :

14,56 ::

14,56 :

14,56

14.56000

195	998763202	Pesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	0		0.00		Vlastní
-----	-----------	--	---	---	--	------	--	---------

Díl: D19

764: Konstrukce klempířské

0.00

196	764203152	Montáž sřešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1.00000		0.00		Vlastní
-----	-----------	---	-----	---------	--	------	--	---------

STR2 - sřešní výlez 700/1200 :

Součet :

1 ::

1 :

1

1.00000

197	5916462VL	výlez na sřechu 700x1200mm protipožární, zateplený	kus	1.00000		0.00		Vlastní
198	76430610VL	Montáž a dodávka větracích komínků STR1 + STR2	kus	6.00000		0.00		Vlastní
199	76421660VL	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 330 mm -, vř.podlepení XPS tl.do 20mm, bez povrchové úpravy (podparapetní lišty v KZS)	m	28.53000		0.00		Vlastní

K/01 :

K/02 :

K/016 :

Součet :

(2,25+0,03*2)*11 ::

(1,75+2*0,03)*1 ::

(1,25+2*0,03)*1 ::

28,53 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

28,53

28.53000

200	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	26.00000		0.00		Vlastní
-----	-----------	---	-----	----------	--	------	--	---------

K/01 :

K/02 :

K/016 :

Součet :

2*11 : :

2*1 : :

2*1 : :

26 :

26

26.00000

201	KL/25	Kačírková lišta rš.190mm Al	m	40.00000		0.00		Vlastní
202	KL/26	Rohová lišta rš.100mm - poplast.plech	m	123.00000		0.00		Vlastní
203	KL/24	Závětná lišta Pz rš.250mm	m	47.00000		0.00		Vlastní
204	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-764	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Díl: D20		766: Konstrukce truhlářské	0.00					
205	76641422VL	Montáž obložení stěn - horizontální dřevěný obklad tl.24mm	m2	24.59700		0.00		Vlastní
206	6119115VL	Horizontální fasádní dřevěný obklad tl.24mm vč. povrchové úpravy	m2	27.05700		0.00		Vlastní

Součet :

24,597*1,1 : :

27,057 :

27,057

27.06000

207	76641721VL	Montáž obložení stěn podkladového roštu z KVH hranolky 40x40	m	40.74000		0.00		Vlastní
-----	------------	--	---	----------	--	------	--	---------

Součet :

14*2,91 : :

40,74 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

40,74

40.74000

208	61223110	hranol vrstvený lepený nepohledový	m3	0.07200		0.00		Vlastní
-----	----------	------------------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Součet :

40,74*0,04*0,04*1,1 ::

0,072 :

0,072

0.07000

209	T/01	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokl. 900/1970, do ocelové zárubně - vř. zárubně,, čtečka a el.zámek - viz popis	kus	1.00000		0.00		Vlastní
210	T/03	Montáž a dodávka dveřních křídel PP EW 15/DP3 otvíravých jednokl. 900/1970 do ocelové zárubně - vř., zárubně,samozavírač - viz popis	kus	1.00000		0.00		Vlastní
211	T/07a	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokl. 800/1970 do ocelové zárubně - vř. zárubně,vř., větrací mřížky - viz popis	kus	3.00000		0.00		Vlastní
212	T/07b	Montáž a dodávka dveřních křídel PP EW 15/DP3 otvíravých jednokl. 800/1970 do ocelové zárubně - vř., zárubně,vř.samozavírač - viz popis	kus	1.00000		0.00		Vlastní
213	T/10	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokl. 900/1970, PP EW 30/DP3 do obložkové zárubně -, vř.obl.zárubně,čtečka, el.zámek,samozavírač - viz popis	kus	1.00000		0.00		Vlastní
214	T/13	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokl. 900/1970 do ocelové zárubně - vř. zárubně - viz, popis	kus	1.00000		0.00		Vlastní
215	T/22	Montáž a dodávka stěny vel. 10,415x3,1m - vř. ocelové konstrukce, vř. leživa a povrchových úprav -, viz popis	soubor	1.00000		0.00		Vlastní
216	998766202R00	Pesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-766	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Díl: D21		767: Konstrukce zámečnické	0.00					
217	7679951VL	Montáž a dodávka únikového ocelového schodiště - viz statika vř.D.1.2.07 - vř.povrchových úprav	kg	1,155.40000		0.00		Vlastní
218	767881115	Montáž sloupků záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	4.00000		0.00		Vlastní
219	767881118	Montáž sloupků záchytného systému do trapézového plechu samočinnými vruty, příchytkami	kus	2.00000		0.00		Vlastní
220	767881161	Montáž a dodávka lana do nástavce v záchytném systému - 23m	kus	1.00000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
221	767531111	Montáž vnitřních rohoží čistících zón - lepené m.č.101 : Z/21 : Z/22 : Součet : 1,5*2,5+3,84*2,5 : : 2,18*0,6 : : 1,6*0,6 : : 15,618 : 15,618 15.62000	m2	15.61800		0.00		Vlastní
222	69752121	koberec čistící zóna, sližená smýčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl m.č.101 : Součet : (1,5*2,5+3,84*2,5)*1,1 : : 14,685 : 14,685 14.69000	m2	14.68500		0.00		Vlastní
223	Z/2122	rohož čistící kartáčová černá venkovní, vstupní - vč. náběhového rámu Z/21 : Z/22 : Součet : 2,18*0,6*1,1 : : 1,6*0,6*1,1 : : 2,495 : 2,495 2.50000	m2	2.49500		0.00		Vlastní
224	Z/19a	Montáž a dodávka dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětleníku	kus	1.00000		0.00		Vlastní
225	Z/19b	Montáž a dodávka ocelových výplní dvoukřídlových	kus	2.00000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
226	Z/24L	Montáž a dodávka dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku vř. zárubní	kus	1.00000		0.00		Vlastní
227	D/17	Montáž a dodávka mřížek větracích čtyřhranných 150/150 - vř. dodávky	kus	3.00000		0.00		Vlastní
		1.PP :						
		Součet :						
		3 ::						
		3 :						
		3			3.00000			
228	Z/1011	Montáž a dodávka oken AL jednoduchých FIX do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	3.86300		0.00		Vlastní
		1.NP :						
		2.NP :						
		Součet :						
		2,5*0,77 ::						
		2,5*0,775 ::						
		3,863 :						
		3,863			3.86000			
229	Z/1518	Montáž a dodávka dřevěného (ocelového) madla vř. kotvení - viz popis	m	18.80000		0.00		Vlastní
		Z/15 :						
		Z/18 :						
		Součet :						
		4,15*2 ::						
		5,25*2 ::						
		18,8 :						
		18,8			18.80000			
230	Z/06	Montáž a dodávka zábradlí rovného z profilové oceli vř.madla a povrchové úpravy	m	37.26000		0.00		Vlastní
231	Z/7	Montáž a dodávka zábradlí schodišového z profilové oceli vř.madla a povrchové úpravy - únikové, schodiště	m	22.08000		0.00		Vlastní
232	O/15,79,11	Montáž a dodávka oken a dveří AL - viz výpis prvků - vř. interiérové žaluzie	m2	64.35900		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
233	Z/13	Montáž a dodávka venkovních požárních žebříků do zdiva	m	4.74000		0.00		Vlastní
234	D/09	Montáž a dodávka sříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m	kus	1.00000		0.00		Vlastní
235	D/1112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných příjezu do 0,09 m2	kus	2.00000		0.00		Vlastní
236	553414VL	mřížka větrací kovová se síťovinou 400x200mm	kus	1.00000		0.00		Vlastní
237	553414Vla	mřížka větrací kovová se síťovinou 250x350mm	kus	1.00000		0.00		Vlastní
238	998767202R00	Piesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-767	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Díl: D22	771: Podlahy z dlaždic	0.00
239	77159111VL	Hloubková penetrace podkladu - viz popis

1. NP :

PD 1b :

PD 1d :

2. NP :

PD 2b :

PD 2c :

Součet :

17 : :

14,56 : :

16,15 : :

10,5 : :

58,21 :

58,21

58.21000

240	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	58.21000		0.00		Vlastní
-----	-----------	--	----	----------	--	------	--	---------

1.NP :

PD 1b :

PD 1d :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2.NP :
 PD 2b :
 PD 2c :
 Součet :
 17 : :
 14,56 : :
 16,15 : :
 10,5 : :
 58,21 :
 58,21

58.21000

241	59761012	dlažba keramická protiskluzná do interiéru - viz popis	m2	64.03100		0.00		Vlastní
-----	----------	--	----	----------	--	------	--	---------

1.NP :
 PD 1b :
 PD 1d :
 2.NP :
 PD 2b :
 PD 2c :
 Součet :
 17*1,1 : :
 14,56*1,1 : :
 16,15*1,1 : :
 10,5*1,1 : :
 64,031 :
 64,031

64.03000

242	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-771	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	---	--	------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: D23	772: Podlahy z kamene	0.00
-----------------	------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
243	77252224VL	Montáž parapetů z litého mramoru tl do 30 mm	m2	2.10000		0.00		Vlastní

T/15 - vnitřní parapet :

T/18 :

T/19 :

Součet :

2,25*0,28*2 ::

1,75*0,28*1 ::

1,25*0,28*1 ::

2,1 :

2,1

2.10000

244	58387070	obklad parapetů litý mramor š 280mm tl 20mm	m2	2.31000		0.00		Vlastní
-----	----------	---	----	---------	--	------	--	---------

T/15 - vnitřní parapet :

T/18 :

T/19 :

Součet :

2,25*0,28*2*1,1 ::

1,75*0,28*1*1,1 ::

1,25*0,28*1*1,1 ::

2,31 :

2,31

2.31000

245	998772202R00	Pesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišových stupňů a soklů v objektech výšky do 12 m	%	43.15000		0.00	800-782	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: D24	776: Podlahy povlakové	0.00
-----------------	-------------------------------	-------------

246	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	186.49000		0.00		Vlastní
-----	-----------	--	----	-----------	--	------	--	---------

1.NP :

PD 1a :

PD 1c :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2.NP :

PD 2a :

Součet :

67,45 ::

22,84 ::

96,20 ::

186,49 :

186,49

186.49000

247	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 2 mm	m2	163.65000		0.00		Vlastní
-----	-----------	---	----	-----------	--	------	--	---------

1.NP :

PD 1a :

2.NP :

PD 2a :

Součet :

67,45 ::

96,20 ::

163,65 :

163,65

163.65000

248	77623111VL	Lepení podlah z vinylu disperzním lepidlem vř. soklíku	m2	163.65000		0.00		Vlastní
-----	------------	--	----	-----------	--	------	--	---------

1.NP :

PD 1a :

2.NP :

PD 2a :

Součet :

67,45 ::

96,20 ::

163,65 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		163,65		163.65000				
249	28412111	heterogenní akustický zářezový vinyl, vt. soklíku	m2	180.01500		0.00		Vlastní
		1.NP :						
		PD 1a :						
		2.NP :						
		PD 2a :						
		Součet :						
		67,45*1,1 :						
		96,20*1,1 :						
		180,015 :						
		180,015		180.01000				
250	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	22.84000		0.00		Vlastní
		PD 1c :						
		Součet :						
		22,84 :						
		22,84 :						
		22,84		22.84000				
251	69752120	koberec čistící zóna	m2	25.12400		0.00		Vlastní
		PD 1c :						
		Součet :						
		22,84*1,1 :						
		25,124 :						
		25,124		25.12000				
252	998776202R00	Pesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-775	RTS 22/ II
		vodorovne do 50 m						
Díl: D25		781: Obklady				0.00		
253	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	62.13400		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

m.č.103 :
 m.č.215 :
 Součet :
 (5+3,4)*2*2,02 ::
 -2*0,8*1,97 ::
 (3,4+4,75)*2*2,02 ::
 -0,8*1,97 ::
 62,134 :
 62,134

62.13000

254	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	4.00000		0.00		Vlastní
-----	-----------	---	---	---------	--	------	--	---------

m.č.215 - přizdívka u WC :
 Součet :
 4 : :
 4 :
 4

4.00000

255	781494511	Plastové profily ukončovací a rohové (koutové) lepené flexibilním lepidlem	m	53.26000		0.00		Vlastní
-----	-----------	--	---	----------	--	------	--	---------

m.č.103 :
 ukončovací :
 koutové :
 m.č.215 :
 koutové :
 Součet :
 (5+3,4)*2 : :
 2,02*4 : :
 (3,4+4,75)*2+4 : :
 4*2,02 : :
 53,26 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

53,26

53.26000

256	59761039	obklad keramický hladký pies 22 do 25ks/m2	m2	69.06700		0.00		Vlastní
-----	----------	--	----	----------	--	------	--	---------

Součet :

62,134*1,1 ::

4*0,15*1,2 ::

69,067 :

69,067

69.07000

257	998781202R00	Pesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-771	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	---	--	------	---------	------------

Díl: D26

784: Malby

0.00

258	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	585.72900		0.00		Vlastní
-----	-----------	---	----	-----------	--	------	--	---------

1. NP - a (pod sádrové omítky) :

m.č.101 :

m.č.102a :

m.č.102b :

m.č.103 :

2. NP :

m.č.214 :

m.č.215 :

m.č.216 :

ostění oken a dveří :

1. NP - a (pod sádrové omítky) :

m.č.101 :

m.č.102a :

m.č.102b :

m.č.103 :

2. NP :

m.č.214 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.215 :						
		m.č.216 :						
		SDK :						
		m.č.101 +214 - požární podhled :						
		m.č.102b + 214 :						
		m.č.102a :						
		Součet :						
		(3,075+8,525)*2*2,95 ::						
		-2*0,9*1,97 ::						
		-1,55*2,16 ::						
		-1,55*2,4 ::						
		(4,575+3,4)*2*2,93 ::						
		-2*0,9*1,97-0,8*1,97 ::						
		(7,275+9,75)*2*2,93 ::						
		-2,25*2,5*2 ::						
		-2,25*2 ::						
		-0,9*1,97 ::						
		-0,8*1,97 ::						
		-2,25*1,375*2 ::						
		(3,4+5)*2*(2,7-2,02) ::						
		-2,25*0,4 ::						
		(13,05+9,75)*2*3,18 ::						
		-2,25*2,25*5 ::						
		-1,75*1,25 ::						
		-0,9*2,15 ::						
		-2,25*2 ::						
		-2,5*0,775 ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2*0,8*1,97 ::						
		-0,9*1,97 ::						
		(3,2+4,75)*2*(2,75-2,02) ::						
		-2,25*0,735 ::						
		(2,5+4,2)*2*2,53 ::						
		-0,8*1,97 ::						
		-1,25*1,25 ::						
		(0,9+1,97*2)*0,3 ::						
		(1,55+2,16*2)*0,3 ::						
		(1,55+2,4*2)*0,3 ::						
		2*(0,9*1,97*2)*0,175-(0,8+1,97*2)*0,175 ::						
		(2,25+2,5)*2*0,3*2 ::						
		(2,25+2*2)*0,3 ::						
		(0,9+1,97*2)*0,175 ::						
		(0,8+1,97*2)*0,175 ::						
		(2,25+1,375)*2*2*0,175 ::						
		(2,25+0,4*2)*0,3 ::						
		(2,25+2,25)*2*0,3*5 ::						
		(1,75+1,25)*2*0,3 ::						
		(0,9+2,15*2)*0,3 ::						
		(2,25+2)*2*0,3 ::						
		(2,5+0,775*2)*0,3 ::						
		2*(0,8+1,97*2)*0,175 ::						
		(0,9+1,97*2)*0,175 ::						
		(2,25+0,735*2)*0,3 ::						
		(0,8+1,97*2)*0,175 ::						
		(1,25+1,25)*2*0,3 ::						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

45,79 ::

67,45+83,75 ::

14,56 ::

585,729 :

585,729

585.73000

259	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	585.72900		0.00		Vlastní
Díl: D27		786: Čalounické úpravy	0.00					
260	D/02a	Montáž a dodávka lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová Z90 - viz popis - motorický pohon	m2	32.06300		0.00		Vlastní

Součet :

2,25*2,5*3 ::

2,25*2,25*3 ::

32,063 :

32,063

32.06000

261	998786202R00	Piesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	%	0		0.00	800-786	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						

Díl: D28		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	0.00					
262	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000		0.00		Vlastní
Díl: D29		V03: Zařízení staveniště	0.00					
263	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2.00000		0.00		Vlastní
Díl: D30		V04: Inženýrská činnost	0.00					
264	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	1.00000		0.00		Vlastní
265	220890202R00	Revize	h	1.00000		0.00		RTS 22/ II
Díl: D28		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	0.00					
266	00511R	Geodetické práce	Soubor	1.00000		0.00		RTS 22/ II
Díl: D32		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	0.00					
267	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1.000		0.00		RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							0.00	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0.00		
1	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	504.00000		0.00		Vlastní
		"vč. D.1.1.3 (34)" :: 0,0504*10000 :: 504 : 504		504.00000				
2	111211101	Odstranění kovů a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v, rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	20.00000		0.00		Vlastní
		"viz vč.D.1.1.3 (34)" :: 20 :: 20 : 20		20.00000				
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1.00000		0.00	800-1	RTS 22/ II
		s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, "vč. D.1.1.3 (34)" :: 1 :: 1 : 1		1.00000				
4	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm	kus	4.00000		0.00	800-1	RTS 22/ II
		s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, "vč. D.1.1.3 (34)" :: "cypřiš" ::2 :: "túje" :: 2 :: 4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4		4.00000				
5	112201113R00	Odstranění pařezu průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, "vř. D.1.1.3 (34)" :: 5 :: 5 : 5	kus	5.00000		0.00	823-1	RTS 22/ II
		5		5.00000				
6	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek : "viz vř.D.1.1.3 (18)" :: 276 :: 276 : 276	m2	276.00000		0.00	822-1	RTS 22/ II
		7		276.00000				
7	113107223R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm vrstvy přes 200 do 300 mm : "viz vř.D.1.1.3 (18)" :: "tl.250mm" :: "pod bet.dlažbou" :: 276 :: 276 : 276	m2	276.00000		0.00	822-1	RTS 15/ I
		8		276.00000				
8	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do	m2	24.00000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		150 mm : "viz vř.D.1.1.3 (19)" : : 24 : : 24 : 24 24.00000						
9	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek silničních ležatých "viz vř.D.1.1.3 (35)" : : 21 : : 21 : 21 21.00000	m	21.00000		0.00		Vlastní
10	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "vř.D.1.1.3 (22)" : : "zemina po vybourané zídce" : : 5,72 : : 5,72 : 5,72 5.72000	m3	5.72000		0.00		Vlastní
11	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných "pro podkladní beton" : : "pod základové pasy schodišť" : : (7,76+1,96+7,75+2,135)*0,55*0,05 : : "pod žb desky schodišť" : : "v lezu 1 a 2" : : ((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,696+7,66*0,28)*0,05 : : "v lezu 6" : : 2,135*(1,082+0,1)*0,05 : : 5.72000	m3	8.80200		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

"v lezu 5" : :
 $((7,1+7,41)/2*0,55+7,55*(0,55+0,1))*0,05$: :
 "v lezu 4" : :
 $((1,96+2,31)/2*0,35+2,66*(0,726+0,1))*0,05$: :
 "pod řb desku VP3" : :
 $104,96*0,05$: :
 "pod schodiště u opěrné stěny" : :
 $1,865*0,6*0,05+1,865*(3,387+0,1)*0,05$: :
 "pod opěrnou stěnu" : :
 $((2,193+0,673)/2*1,8+(2,138+3,856)/2*1,8)*0,05$: :
 8,802 :
 8,802

8.80000

12	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy lůžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40.50700		0.00		Vlastní
----	-----------	---	----	----------	--	------	--	---------

"hlavní schodiště v lezu D" : :
 $(7,66+7,96)/2*(1,75+2,15)/2*(0,7+0,85)/2$: :
 $(7,96+8,36)/2*2,4*0,2$: :
 "vedlejší schodiště v lezu D" : :
 $1,96*(1,75+2,1)/2*(0,7+0,75)/2$: :
 "sedací záhon" : :
 $3*3*(0,25+0,4)/2$: :
 "opěrná stěna" : :
 $4*3,383*0,3+2,797*1,423*2,55$: :
 "schodiště u opěrné stěny" : :
 $1,865*((1,55+1,9)/2*(0,7+0,85)/2+(0,8+0,9)/2*(0,2+0,6)/2+2,8*(0,15+0,25)/2)$: :
 $1,865*2*0,2$: :
 40,507 :
 40,507

40.51000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "základ pro schody v lezu C" :: 9,895*0,6*0,6 :: "základ pro vyvýšený záhon" :: (0,9+6,81)*2*0,5 :: "základ pro sedací záhon" :: (3+2,4)*2*0,3*0,5 :: "drenáž kolem obruby" :: 17*(0,8+0,95)/2*1 :: 27,767 : 27,767	m3	27.76700		0.00		Vlastní
					27.77000			
14	162201402R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1.00000		0.00	800-1	RTS 22/ II
15	162201406R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	4.00000		0.00	800-1	RTS 22/ II
16	162201412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1.00000		0.00	800-1	RTS 22/ II
17	162201416R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	4.00000		0.00	800-1	RTS 22/ II
18	162201422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	5.00000		0.00	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na, hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny	m3	8.80200		0.00		Vlastní

1 až 3 :

"ruční výkop" ::

8,802 ::

8,802 :

8,802

8.80000

20	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	186.93200		0.00		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	--	------	--	---------

přes 20 do 50 m :

"na meziskládku" ::

5,72+8,802+40,507+27,767 ::

"pro zásypy" ::

104,136 ::

186,932 :

186,932

186.93000

21	162301501R00	Vodorovné přemístění kovin na vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.	m2	20.00000		0.00	800-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

22	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do	kus	14.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	-----	----------	--	------	--	---------

500 mm :

"vř. D.1.1.3 (34)" ::

1*14 ::

14 :

14

14.00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	162301942	Vodorovné přemíslení větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300	kus	56.00000		0.00		Vlastní
		do 500 mm :						
		"vř. D.1.1.3 (34)" ::						
		4*14 ::						
		56 :						
		56			56.00000			
24	162301972	Vodorovné přemíslení větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	70.00000		0.00		Vlastní
		"celkem do 15km" ::						
		5*14 ::						
		70 :						
		70			70.00000			
25	162301981	Vodorovné přemíslení smýcených kiovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	280.00000		0.00		Vlastní
		"celkem do 15km" ::						
		20*14 ::						
		280 :						
		280			280.00000			
26	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes, 100 m3, zhornin řídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	104.13600		0.00		Vlastní
		"pro zásypy" ::						
		104,136 ::						
		104,136 :						
		104,136			104.14000			
27	17120121R	Poplatek za uložení pokácených stromů, větví a pařezů na skládku	kus	5.00000		0.00		Vlastní
28	17120122R	Poplatek za uložení kiovin vř. koření na skládku	m2	20.00000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "hlavní schodiště v íezu D" :: $(7,66+7,96)/2*((1,75+2,15)/2-0,35)*(0,8+0,95)/2-7,96*0,9*0,25/2 ::$ $(7,96+8,36)/2*2,5*((0,35+0,45)/2+0,25*2) ::$ "vedlejší schodiště v íezu D" :: $1,96*(0,7+0,85)/2*0,45+1,96*((0,7+0,85)/2*0,75+(0,9+0,2)/2*0,25) ::$ "schody v íezu C" :: $9,895*((0,6-0,35)*0,4+1*(0,35+0,65)/2) ::$ "pod VP2a" :: $9,85*1,9*0,25 ::$ "schodiště u opěrné zdi" :: $1,865*((0,6+0,75)/2*0,75+0,6*1/2+1,5*0,8/2+2,8*(0,15+0,25)/2+2*0,2) ::$ "opěrná zeď" :: $2,797*1,423*2,55+(4*3,383-(1,627+2,038)*1,6)*0,3 ::$ "pod VP1 v íezu B" :: $2,65*5,915*0,4+1,85*6,05*0,4/2 ::$ "vř. D.1.1.3 (33)-betonová nádrž" :: 30,22 :: "drenáž kolem obruby" :: $17*(0,8+0,95)/2*(1-0,5) ::$ 104,136 :: 104,136 104,14000	m3	104.13600		0.00		Vlastní
30	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se, zhutněním "zhutnění na 60MP1" :: "VP3" :: 104,96 ::	m2	192.64000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

"VP1" ::
69,5 ::
"VP2a" ::
1,7*9,9+2,25*0,2*3 ::
192,64 ::
192,64

192.64000

Díl: 2		Zakládání				0.00		
31	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32, mm	m3	15.74400		0.00		Vlastní

"frakce 0/32" ::
"zhutněno na 60MPa" ::
"VP3" ::
104,96*0,15 ::
15,744 ::
15,744

15.74000

32	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku nelídného	m3	5.24800		0.00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	--	------	--	---------

"VP3" ::
104,96*0,05 ::
5,248 ::
5,248

5.25000

33	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prosředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	8.80200		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
"podkladní beton" ::
"pro podkladní beton" ::
"pod základové pasy schodišť" ::
(7,76+1,96+7,75+2,135)*0,55*0,05 ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"pod íb desky schodiš" : : "v íezu 1 a 2" : : $((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,696+7,66*0,28)*0,05 : :$ "v íezu 6" : : $2,135*(1,082+0,1)*0,05 : :$ "v íezu 5" : : $((7,1+7,41)/2*0,55+7,55*(0,55+0,1))*0,05 : :$ "v íezu 4" : : $((1,96+2,31)/2*0,35+2,66*(0,726+0,1))*0,05 : :$ "pod íb desku VP3" : : $104,96*0,05 : :$ "pod schodiště u opěrné stěny" : : $1,865*0,6*0,05+1,865*(3,387+0,1)*0,05 : :$ "pod opěrnou stěnu" : : $((2,193+0,673)/2*1,8+(2,138+3,856)/2*1,8)*0,05 : :$ 8,802 : 8,802						
					8.80000			
34	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí ř. C, 25/30	m3	12.59500		0.00		Vlastní
		"řída betonu C25/30 XC2 XF4" : : "VP3" : : $104,96*0,12 : :$ 12,595 : 12,595						
					12.60000			
35	27333-001	Příplatek za kartáčovaný povrch íb desky	m2	104.96000		0.00		Vlastní
36	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1.06800		0.00		Vlastní
		$8,9*0,12 : :$ 1,068 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,068		1.07000				
37	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1.06800		0.00		Vlastní
38	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0.60600		0.00	801-1	RTS 22/ II
		včetně distančních prvků						
		"VP3" ::						
		104,96*1,3*4,44/1000 ::						
		0,606 :						
		0,606		0.61000				
39	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí f. C, 25/30	m3	12.06900		0.00		Vlastní
		"třída betonu C25/30 XC2 XF4" ::						
		"schody íez 1" ::						
		7,66*0,35*0,607 ::						
		"sedací záhon" ::						
		(3+2,4)*2*0,3*0,83 ::						
		"zvýšený truhlík" ::						
		(6,17+0,9+0,9)*0,3*0,975+6,17*0,3*1,205 ::						
		"schody íez 4" ::						
		1,96*0,35*0,6 ::						
		"schody íez 5" ::						
		7,75*0,35*0,6 ::						
		"schody íez 6" ::						
		2,135*0,35*0,6 ::						
		"schody u opěrné stěny" ::						
		1,85*0,4*0,95 ::						
		12,069 :						
		12,069		12.07000				
40	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	75.79000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

"třída betonu C25/30 XC2 XF4" ::
 "schody íez 1" ::
 7,66*0,607*2+0,35*0,607 ::
 "sedací záhon" ::
 (3+2,4)*2*0,83*2 ::
 "zvýšený truhlík" ::
 (6,17+0,9+0,9)*0,975*2+6,17*1,205*2 ::
 "schody íez 4" ::
 1,96*0,6*2+0,35*0,6 ::
 "schody íez 5" ::
 7,75*0,6*2 ::
 "schody íez 6" ::
 2,135*0,6*2 ::
 "schody u opěrné stěny" ::
 1,85*0,95*2 ::
 75,79 :
 75,79

75.79000

41	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	75.79000		0.00		Vlastní
42	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0.90500		0.00	801-1	RTS 22/ II

12,069*0,075 ::
 0,905 :
 0,905

0.91000

Díl: 211		Drenáže - položka D19	0.00					
43	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm	m3	12.74800		0.00	800-2	RTS 22/ II

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene
 "kolem obrubníku" ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$17 \cdot (0,8 + 0,95) / 2 \cdot 0,5$:: "kolem budovy" :: $20 \cdot (0,8 + 0,95) / 2 \cdot 0,5$:: "odečet lože z kameniva" :: -4,44 :: "zasakovací jáma" :: $1 \cdot 1 \cdot 1$:: 12,748 : 12,748						
					12.75000			
44	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v výže nebo v zářezu se stěnami, "kolem obrubníku" :: $17 \cdot (0,8 + 0,95 + 0,5 \cdot 2)$:: "kolem budovy" :: $20 \cdot (0,8 + 0,95 + 0,5 \cdot 2)$:: 101,75 : 101,75	m2	101.75000		0.00	800-2	RTS 22/ II
					101.75000			
45	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 $101,75 \cdot 1,15$:: 117,013 : 117,013	m2	117.01300		0.00		Vlastní
					117.01000			
46	212532111R00	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm "kolem obrubníku" :: $17 \cdot 0,8 \cdot 0,15$:: "kolem budovy" :: $20 \cdot 0,8 \cdot 0,15$:: 4,44 :	m3	4.44000		0.00	800-2	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4,44

4.44000

47	212755214	Tratvody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	37.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	---	----------	--	------	--	---------

"kolem obručníku" ::

17 ::

"kolem budovy" ::

20 ::

37 :

37

37.00000

48	971052341R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1.00000		0.00	801-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	---------	--	------	-------	------------

základových nebo nadzákladových,

"pro drenáž" ::

1 ::

1 :

1

1.00000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	0.00
---------------	--------------------------------------	-------------

49	311321814R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	5.41300		0.00		RTS 12/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	--	------------

"třída betonu C25/30 XC3 XF4" ::

"pohledovost PB2" ::

"pata" ::

$((0,673+2,183)/2*1,6+(3,656+2,038)/2*1,6)*0,3 ::$

"dřík" ::

$1,627*0,3*2,55+2,797*0,3*(2,55+2,495)/2 ::$

5,413 :

5,413

5.41000

50	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	31.04300		0.00		Vlastní
----	-----------	---	----	----------	--	------	--	---------

"pohledovost PB2" ::

"pata" ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(0,673+2,038+1,6+3,638+2,183+1,6)*0,3 ::
 "dřík" ::
 (2,183+0,3)*2*2,55+2,797*(2,55+2,495)/2*2+0,3*2,495 ::
 31,043 ::
 31,043

31.04000

51	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	31.04300		0.00		Vlastní
52	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	27.52300		0.00		Vlastní

"dřík" :: (2,183+0,3)*2*2,55+2,797*(2,55+2,495)/2*2+0,3*2,495
 : :27,523 :
 27,523

27.52000

53	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0.56800		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	------------

včetně distančních prvků
 5,413*0,105 ::
 0,568 ::
 0,568

0.57000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	0.00					
54	430321414R00	Beton schodišových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový řídý C 25/30	m3	15.43600		0.00	801-1	RTS 22/ II

"řída betonu C 25/30 XC2 XF4" ::
 "schody u opěrné stěny" :: "deska"
 ::
 1,865*3,387*0,15 ::
 "stupně" ::
 1,865*0,31*0,165/2*10 ::
 Mezisoučet ::
 "Schody lez 1 a 2" ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"deska" :: $((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,696+7,66*0,28)*0,15$:: "stupně" :: $(8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,62*0,289/2+7,66*0,31*0,193$:: "nadbetonované stupně" :: $(1,48+1,3+1,78+1,8+2,08+2,3+1,78+2,1+1,48+1,9)*0,31*0,1413$:: Mezisoučet :: "schody íez 6" :: "deska" :: $2,135*1,082*0,16$:: "stupně" :: $2,135*0,34*0,332+2,135*(0,34*0,13/2+0,34*0,127/2+0,34*0,105/2)$:: Mezisoučet :: "schody íez 5" :: "deska" :: $(7,75*0,55+(7,1+7,41)/2*0,55)*0,16$:: "stupně" :: $7,41*0,68*0,308/2+7,1*0,35*0,151+7,75*0,68*0,218/2$:: Mezisoučet :: "schody íez 4" :: "deska" :: $((1,96+2,31)/2*0,35+2,66*0,726)*0,15$:: "stupně" :: $1,96*0,34*0,34+2,66*0,34*0,125/2*3$:: Mezisoučet :: 15,436 : 15,436						
								15.44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	43033-001	Příplatek za kartáčovaný povrch schodiště	m2	89.25700		0.00		Vlastní

"schody u opěrné stěny" ::

$1,865 \cdot (0,31 + 0,165) \cdot 10 + 0,31 \cdot 0,165 / 2 \cdot 10 ::$

Mezisoučet ::

"schody íez 1 a 2" ::

"stupně" ::

$(8,36 + 8,26 + 8,11 + 7,96 + 7,81) \cdot (0,62 + 0,289) + 0,62 \cdot 0,289 / 2 \cdot 5 + 7,66 \cdot (0,31 + 0,193 \cdot 2) ::$

$0,31 \cdot 0,191 ::$

"nadbetonované stupně" ::

$(1,48 + 1,3 + 1,78 + 1,8 + 2,08 + 2,3 + 1,78 + 2,1 + 1,48 + 1,9) \cdot (0,31 + 0,1413) ::$

$0,31 \cdot 0,1413 \cdot 15 ::$

Mezisoučet ::

"schody íez 6" ::

"stupně" ::

$2,135 \cdot (0,34 + 0,332) + 0,34 \cdot 0,332 + 2,135 \cdot (0,34 + 0,13 + 0,34 + 0,127 + 0,34 + 0,105) ::$

$0,34 \cdot 0,13 / 2 + 3,34 \cdot 0,127 / 2 + 0,34 \cdot 0,105 / 2 ::$

Mezisoučet ::

"schody íez 5" ::

"stupně" ::

$7,41 \cdot (0,68 + 0,308) + 7,1 \cdot (0,35 + 0,151) + 7,75 \cdot (0,68 + 0,218) ::$

$0,68 \cdot 0,308 / 2 + 0,35 \cdot 0,151 + 0,68 \cdot 0,218 / 2 ::$

Mezisoučet ::

"schody íez 4" ::

"stupně" ::

$1,96 \cdot (0,34 \cdot 2 + 0,34) + 2,66 \cdot (0,34 + 0,125) \cdot 3 ::$

$0,34 \cdot 0,125 / 2 \cdot 3 + 0,34 \cdot 0,34 ::$

Mezisoučet ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

89,257 :

89,257

89.26000

56	430361821R00	Výztuž schodiškových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	1.08300		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	------------

Včetně distančních prvků.

"říída betonu C 25/30 XC2 XF4" ::

"schody u opěrné stěny" ::

"deska" ::

1,865*3,387*0,15*0,065 ::

"stupně" ::

1,865*0,31*0,165/2*10*0,075 ::

Mezisoučet ::

"schody íez 1 a 2" ::

"deska" ::

((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,696+7,66*0,28)*0,15)*0,065 ::

"stupně" :: ((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,62*0,289/2+7,66*0,31*0,193)*0,075

::

"nadbetonované stupně" ::

(1,48+1,3+1,78+1,8+2,08+2,3+1,78+2,1+1,48+1,9)*0,31*0,1413*0,075 ::

Mezisoučet ::

"schody íez 6" ::

"deska" ::

2,135*1,082*0,16*0,065 ::

"stupně" ::

(2,135*0,34*0,332+2,135*(0,34*0,13/2+0,34*0,127/2+0,34*0,105/2))*0,075 ::

Mezisoučet ::

"schody íez 5" ::

"deska" ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

$(7,75 \cdot 0,55 + (7,1 + 7,41) / 2 \cdot 0,55) \cdot 0,16 \cdot 0,065$::
 "stupně" ::
 $(7,41 \cdot 0,68 \cdot 0,308 / 2 + 7,1 \cdot 0,35 \cdot 0,151 + 7,75 \cdot 0,68 \cdot 0,218 / 2) \cdot 0,075$::
 Mezisoučet ::
 "schody íez 4" ::
 "deska" ::
 $((1,96 + 2,31) / 2 \cdot 0,35 + 2,66 \cdot 0,726) \cdot 0,15 \cdot 0,065$::
 "stupně" ::
 $(1,96 \cdot 0,34 \cdot 0,34 + 2,66 \cdot 0,34 \cdot 0,125 / 2 \cdot 3) \cdot 0,075$::
 Mezisoučet ::
 1,083 :
 1,083

1.08000

57	430362021R00	Výztuž schodišových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí	t	0.66400		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	------------

Včetně distančních prvků.
 "schody u opěrné stěny" ::
 "deska" ::
 $1,865 \cdot (3,387 + 0,34) \cdot 1,3 \cdot 4,44 / 1000 \cdot 2$::
 Mezisoučet ::
 "schody íez 1 a 2" ::
 "deska" ::
 $((8,36 + 8,26 + 8,11 + 7,96 + 7,81) \cdot 0,696 + 7,66 \cdot (0,28 + 0,34)) \cdot 1,3 \cdot 4,44 / 1000 \cdot 2$::
 Mezisoučet ::
 "schody íez 6" ::
 "deska" ::
 $2,135 \cdot (0,34 + 1,082) \cdot 1,4 \cdot 4,44 / 1000 \cdot 2$::
 Mezisoučet ::
 "schody íez 5" ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"deska" :: $(7,75 \cdot (0,34 + 0,55) + (7,1 + 7,41) / 2 \cdot 0,55) \cdot 1,3 \cdot 4,44 / 1000 \cdot 2 ::$ Mezisoučet :: "schody íez 4" :: "deska" :: $((1,96 + 2,31) / 2 \cdot (0,35 + 0,35) + 2,66 \cdot 0,726) \cdot 1,3 \cdot 4,44 / 1000 \cdot 2 ::$ Mezisoučet :: 0,664 : 0,664						
					0.66000			
58	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	89.25700		0.00	801-1	RTS 22/ II

"pohledovost PB2" ::
"schody u opěrné stěny" ::
 $1,865 \cdot (0,31 + 0,165) \cdot 10 + 0,31 \cdot 0,165 / 2 \cdot 10 ::$
Mezisoučet ::
"schody íez 1 a 2" ::
"stupně" ::
 $(8,36 + 8,26 + 8,11 + 7,96 + 7,81) \cdot (0,62 + 0,289) + 0,62 \cdot 0,289 / 2 \cdot 5 + 7,66 \cdot (0,31 + 0,193 \cdot 2) ::$
 $0,31 \cdot 0,191 ::$
"nadbetonované stupně" ::
 $(1,48 + 1,3 + 1,78 + 1,8 + 2,08 + 2,3 + 1,78 + 2,1 + 1,48 + 1,9) \cdot (0,31 + 0,1413) ::$
 $0,31 \cdot 0,1413 \cdot 15 ::$
Mezisoučet ::
"schody íez 6" ::
"stupně" ::
 $2,135 \cdot (0,34 + 0,332) + 0,34 \cdot 0,332 + 2,135 \cdot (0,34 + 0,13 + 0,34 + 0,127 + 0,34 + 0,105) ::$
 $0,34 \cdot 0,13 / 2 + 3,34 \cdot 0,127 / 2 + 0,34 \cdot 0,105 / 2 ::$
Mezisoučet ::

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

"schody lez 5" ::

"stupně" ::

$7,41 \cdot (0,68 + 0,308) + 7,1 \cdot (0,35 + 0,151) + 7,75 \cdot (0,68 + 0,218) ::$

$0,68 \cdot 0,308 / 2 + 0,35 \cdot 0,151 + 0,68 \cdot 0,218 / 2 ::$

Mezisoučet ::

"schody lez 4" ::

"stupně" ::

$1,96 \cdot (0,34 \cdot 2 + 0,34) + 2,66 \cdot (0,34 + 0,125) \cdot 3 ::$

$0,34 \cdot 0,125 / 2 \cdot 3 + 0,34 \cdot 0,34 ::$

Mezisoučet ::

89,257 :

89,257

89.26000

59	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	89.25700		0.00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

Díl: 5		Komunikace pozemní	0.00					
---------------	--	---------------------------	-------------	--	--	--	--	--

60	564731112R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 110 mm	m2	69.50000		0.00	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním

"frakce 0/63" ::

"VP1" ::

69,5 ::

69,5 :

69,5

69.50000

61	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění, tl. 150 mm	m2	69.50000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--	------	--	---------

"VP1" ::

69,5 ::

69,5 :

69,5

69.50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžného nebo, drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	69.50000		0.00		Vlastní

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře :

"VP1" ::

69,5 ::

69,5 :

69,5

69.50000

63	59245015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	70.89000		0.00		Vlastní
----	----------	----------------------------------	----	----------	--	------	--	---------

69,5*1,02 ::

70,89 :

70,89

70.89000

Díl: 8	Trubní vedení					0.00		
---------------	----------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

64	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	42.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	--	------	--	---------

"areálový rozvod" ::

42 ::

42 :

42

42.00000

65	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámlů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	2.00000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0.00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

66	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého ř. C 12/15 s, boční opěrou z betonu prostého ř. C 12/15	m	32.95000		0.00		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	--	------	--	---------

"u VP1" ::

8,9+12,45+0,5+11,1 ::

32,95 :

32,95

32.95000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm 32,95*1,01 :: 33,28 : 33,28	m	33.28000		0.00		Vlastní
				33.28000				
68	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého 32,95*0,3*0,15 :: 1,483 : 1,483	m3	1.48300		0.00		Vlastní
				1.48000				
69	919111114	Řezání dilatačních spár vřerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm,, hloubky přes 90 do 100 mm "b deska" :: 4,05*2+5,5+3,65+2,9+3+3,15+3,1*2+2,95*2+3,6*2+1,95*3+2,2 :: 53,65 : 53,65	m	53.65000		0.00		Vlastní
				53.65000				
70	634663111	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm "b deska" :: 4,05*2+5,5+3,65+2,9+3+3,15+3,1*2+2,95*2+3,6*2+1,95*3+2,2 :: 53,65 : 53,65	m	53.65000		0.00		Vlastní
				53.65000				
71	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm (3,3+3)*2 :: 12,6 : 12,6	m	12.60000		0.00		Vlastní
				12.60000				
72	592270071	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% , vř. odtolu, řet , mřížky a veškerých doplňků,, kompletní dodávka	m	12.60000		0.00		Vlastní
73	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v, jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	13.06900		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<u>"u opěrné stěny" ::</u> 1,6*0,3+0,4*0,95*2+0,31*0,2274*2+0,31*1,165/2*11+3,387*0,15*2 :: <u>"kolem VP3" ::</u> (2,4+1,51+8,875+2,66*2+0,34+2,985+8,36+6,17+0,48+6,18*2+0,38*2+0,7)*0,12 :: <u>"kolem schodišť" ::</u> 1,082*0,16*2+0,34*0,322*2+0,34*0,13/2*2+0,34*0,127/2*2+0,34*0,105/2*2 :: 3,76*0,15+0,62*0,285/2*5+0,31*0,193+0,31*0,1413*5 :: 1,076*0,15*2+0,34*0,34*2+0,34*0,125/2*6 :: 13,069 : 13,069						
74	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech <u>"viz vř.D.1.1.3 (40)-pod zděným plotem" ::</u> 18,19*0,5*0,5 :: 4,548 : 4,548	m3	4.54800		0.00	801-3	RTS 22/ II
		13,069			13.07000			
75	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného smíšeného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), <u>"viz vř.D.1.1.3 (40)-zděný plot" ::</u> <u>"předpoklad v=210mm" ::</u> 18,19*0,35*2,1 :: 13,37 : 13,37	m3	13.37000		0.00	801-3	RTS 22/ II
		13,37			13.37000			
76	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), <u>"vř. D.1.1.3 (22)" ::</u>	m3	23.28800		0.00	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"předpoklad do hl.500mm" :: 8,05*(1+0,5)*0,2 :: (8,7+7,8+2)*1*0,22 :: Mezisoučet :: "vř. D.1.1.3 (33)-betonová nádrž" :: (2,9+4,9)*2*2*0,35+2,9*4,9*0,3+(1,2+1,5)*2*1*0,3 :: 23,288 : 23,288 23.29000						
77	963015161R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 2 t kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu, "vř. D.1.1.3 (33)-betonová nádrž" :: 2 :: 2 : 2 2.00000	kus	2.00000		0.00	801-3	RTS 22/ II
78	963053937R00	Bourání železobetonových schodišových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic "vř. D.1.1.3 (20)" :: 2*3,6+2,3*1,7+1,1*2,4 :: 13,75 : 13,75 13.75000	m2	13.75000		0.00	801-3	RTS 22/ II
79	9630749.R1	Vybourání únikového schodiště z ocelových nosníků vř. ocel.sloupků, vř. odvozu a uložení a poplatku, na řízené skládce "vř. D.1.1.3 (21)" :: 1 :: 1 : 1 1.00000	kus	1.00000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	9660012.R2	Odstranění lavičky stabilní zabetonové vč. odvozu a uložení a poplatku na řízené skládce	kus	1.00000		0.00		Vlastní

"viz vč.D.1.1.3 (38)"::

1::

1:

1

1.00000

81	9660012.R3	Vybourání pískoviště vč. odvozu a uložení a poplatku na řízené skládce	m2	27.50000		0.00		Vlastní
----	------------	--	----	----------	--	------	--	---------

"viz vč.D.1.1.3 (39)"::

27,5::

27,5:

27,5

27.50000

82	9660012.R4	Vybourání ohniště vč. odvozu a uložení a poplatku na řízené skládce	kus	1.00000		0.00		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	--	------	--	---------

"viz vč.D.1.1.3 (37)"::

1::

1:

1

1.00000

83	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost, do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem	m	9.50000		0.00		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--	------	--	---------

šířky do 200 mm :

"viz vč.D.1.1.3 (41)"::

9,5::

9,5:

9,5

9.50000

Díl: 997		Přesun sutě	0.00					
84	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemísťení	t	323.56000		0.00		Vlastní
85	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	323.56000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,529.84000		0.00		Vlastní
323,56*14 "Přepočtené koeficientem množství" : 4529,84 : 4529,84 4,529.84000								
87	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	201.32000		0.00		Vlastní
323,56-121,44-0,8 : : 201,32 : 201,32 201.32000								
88	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121.44000		0.00		Vlastní
276*0,44 : : 121,44 : 121,44 121.44000								
89	9972216.R5	Výzisk z prodeje železného šrotu	T	-0.80000		0.00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské						0.00
90	76200-001	M+D terasová dřevěná prkna tl.27mm, podkladní rošt z hranolů 45x70mm vř.statických podložek a, rektifikačních šroubů vhodných pro instalaci terasy	m2	53.23800		0.00		Vlastní
"VP2a" : : 1,7*9,9+2,25*0,2*3 : : "VP2b" : : 6,4*3,1+2,05*10,75-6,2*1,1 : : 53,238 : 53,238 53.24000								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						0.00
91	76600-1023	T/23 M+D dřevěné hranění venkovního truhlíku, obvod z modřín.hranolů 300x300mm, k betonové podestě, je přichycena modřín.fošna 350x40x5360mm, vř. kotvení a povrchové úpravy	m3	1.38000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	76600-1025	T/25 M+D dřevěná venkovní lavička - dřevěné sezení kolem stromu, vč. ocel. konzol, kotvení a, povrchové úpravy	m3	0.38000		0.00		Vlastní
93	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1.05100		0.00	800-766	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	#VALUE!					
94	76700-1002	Z/02 M+D ocelová brána 2540/1800mm vč. základů, sloupků, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků,, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1.00000		0.00		Vlastní
95	76700-1003	Z/03 M+D ocelová brána 2900/1800mm vč. základů, sloupků, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků,, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1.00000		0.00		Vlastní
96	76700-1004a	Z/04a M+D ocelový pororošt 1000x900mm vč. rámu z L profilů, kotvení, veškerých doplňků, povrchové, úpravy, kompletní provedení dle PD	m2	7,2				Vlastní
97	76700-1004b	Z/04b M+D ocelový pororošt 500x900mm vč. rámu z L profilů, kotvení, veškerých doplňků, povrchové, úpravy, kompletní provedení dle PD	m2	0.40000		0.00		Vlastní
98	76700-1005	Z/05 M+D branka k anglickému dvorku 700/13000mm vč. základů, sloupků, kotvení, kování, zámku,, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1.00000		0.00		Vlastní
99	76700-1009	Z/09 M+D ocelový plot do zahrady vč. sloupků, kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy,, kompletní provedení dle PD	kg	307.06000		0.00		Vlastní
100	76700-1016	Z/16 M+D ocelový plot před objektem vč. sloupků, kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy,, kompletní provedení dle PD	kg	206.12000		0.00		Vlastní
101	76700-1017	Z/17 M+D ocelové madlo venkovního zábradlí, vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy,, kompletní provedení dle PD	kg	9.67000		0.00		Vlastní
102	76700-1018	Z/18 M+D ocelové madlo venkovního zábradlí, vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy,, kompletní provedení dle PD	kg	21.66000		0.00		Vlastní
106	76700-1023	Z/23 M+D ocelové zábradlí, vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle, PD	kg	137.20000		0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučíně
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů ležáním do 50 kg	kg	800.00000		0.00		Vlastní

"viz vč.D.1.1.3 (24)" : :

800 : :

800 :

800

800.00000

108	998767101R00	Piesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	2.12000		0.00	800-767	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	------------

Celkem	#VALUE!							
---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--