

Název stavby :

DOLNÍ DVOŘIŠTĚ (č.p. 157 - č.p.40)

Obnova vodovodu a kanalizace

Stavebník : **Obec DOLNÍ DVOŘIŠTĚ**, 382 72 Dolní Dvořiště 62 (IČ: 00245844)

Obsah :

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	str. 2
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	str. 3

Stupeň dokumentace : **DVZ/DPS** (výběr zhotovitele / provedení stavby)

Datum zpracování : březen 2019

Číslo zakázky : 2-902-03-PS

Vypracoval : **VIDEALL PROJEKT** **Jiří SVÁČEK**

CHVALŠINSKÁ 108, ČESKÝ KRUMLOV 381 01
Tel.: 602 305 958 / e-mail: projekt @ svacek.cz / IČ: 42399521

Číslo vyhotovení :

A - Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje stavby	2. str.
A.2	Členění stavby na objekty	2. str.
A.3	Seznam vstupních podkladů	2. str.

A.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : **DOLNÍ DVOŘIŠTĚ (č.p. 157 - č.p. 40)**
Obnova vodovodu a kanalizace

Místo stavby : Dolní Dvořiště, k.ú. Dolní Dvořiště

Kraj : Jihočeský

Charakter stavby : Obnova (výměna potrubí)

Stavebník : **Obec DOLNÍ DVOŘIŠTĚ** (IČ : 00245844)
382 72 Dolní Dvořiště 62

Zhotovitel dokumentace : Jiří Sváček - Videall Projekt (IČ: 42399521)
Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov

Stupeň dokumentace : DVZ / DPS (výběr zhotovitele / provedení stavby)

Nadmožská výška : 614,50 – 627,00 m.n.m.

Hydrologické povodí : Malše

Č.h.p. : 1-06-02-007

A.2 Členění stavby na objekty

SO 01 - VODOVOD

SO 02 - KANALIZACE JEDNOTNÁ

SO 03 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

SO 04 - PŘÍPOJKY VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ

A.3 Přehled výchozích podkladů

- Výškopisné a polohopisné zaměření území (1.geodetická kancelář, Č.Krumlov, 08.2018)
- Digitální katastrální mapa, vodohospodářská mapa (32-42 Rožmberk nad Vltavou)
- Pochůzka v terénu (se zástupci stavebníka a provozovatele) a fotodokumentace
- Podklady o stávajícím vodovodu a kanalizaci (ČEVAK a.s.)
- Záznamy kamerových prohlídek kanalizace
- Vyjádření správců inženýrských sítí k existenci stávajících tras

B - Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby	3. str.
B.2	Celkový popis stavby	4. str.
B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4. str.
B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby	5. str.
B.2.3	Základní charakteristika objektů	5. str.
B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	5. str.
B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení	5. str.
B.2.6	Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí	5. str.
B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6. str.
B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	6. str.
B.4	Dopravní řešení	7. str.
B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	7. str.
B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	7. str.
B.7	Ochrana obyvatelstva	8. str.
B.8	Zásady organizace výstavby	8. str.

B.1 Popis území stavby

a) Stavba bude realizována v obci Dolní Dvořiště, na návsi a jeho okolí. Jedná se o území po pravé části návsi (ve směru od silnice č. III/00363, z východu na západ) a místní komunikaci nad návší, po odbočnou komunikaci k ZTV na západním okraji obce. Zároveň jsou řešeny odbočné větve k bytovým domům vpravo od řešeného území a odtok dešťové kanalizace do bezejmenné vodoteče, vlevo pod řešené území, jižně pod zahradou mateřské školky. Páteřní trasa sítí určených k výměně je vedena v uličním prostoru. Na návsi se po pravé straně nachází souvislá zástavba domů a uprostřed římskokatolický kostel Svatého Jiljí. Západně za návší se vpravo od komunikace nachází bytové domy na veřejných pozemcích a škola s oploceným hřištěm. V horní části návsi se po její levé straně nachází mateřská školka v oplocené zahradě a dále na západ jsou podél komunikace samostatně stojící RD (v zahradách), dům pro seniory, 2 bytové domy a objekt občanské vybavenosti.

b) Na stavbu není nutno vydávat územní rozhodnutí ani stavební povolení, protože se jedná o výměnu potrubí vodovodu a kanalizace, včetně přípojek, v trasách stávajících sítí.

c) Stavba je v souladu s platným územním plánem Dolní Dvořiště (02.2014). Jedná se o obnovu stávající technické infrastruktury bez změny užívání stavby.

d) Nejsou vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území.

e) Tato dokumentace bude předložena dotčeným orgánům k vydání stanovisek a vyjádření, které budou doloženy v Dokladové části PD.

f) V rámci zpracování projektové dokumentace nebyly provedeny žádné geologické, hydrogeologické ani stavebně historické průzkumy.

Stavba bude realizována na území, na které je nutno pohlížet jako na území s možnými archeologickými nálezy. Stavebník, případně dodavatel stavby, oznámí zahájení výkopových prací na Archeologický ústav Akademie věd České republiky, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo na nejbližší archeologické pracoviště a případně umožní provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Stavba se nenachází v chráněném území ani není součástí chráněných lokalit soustavy Natura 2000.

g) Stavba není umístěna v záplavovém území. Poddolované území se v místě stavby nenachází.

h) Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Odtokové poměry v území se nezmění.

i) Stavba si nevyžádá asanace ani demolice staveb. Ke kácení vzrostlé zeleně při stavbě nedojde.

j) Stavba nevyžaduje trvalé zábory. U pozemků ZPF (č.parc. 749/109 a 158), které budou dotčeny pouze podzemním vedením (vodovod, kanalizace), se jedná pouze o dočasný zábor. Budou učiněna opatření k zabránění úniků pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Po dokončení montážních a zemních prací bude dotčený pozemek ZPF oset travním semenem po zpětném rozproštění ornice.

Stavba není umístěna na pozemcích s plněním funkce lesa ani v jeho ochranném pásmu.

k) Vodovod i kanalizace budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu ve vlastnictví Obce Dolní Dvořiště tak, jak je tomu v současné době. Provozovatelem vodovodu a jednotné kanalizace je společnost ČEVAK a.s., České Budějovice a dešťové kanalizace Obec Dolní Dvořiště. Napojení na dopravní infrastrukturu není u této stavby potřeba řešit.

l) Věcné a časové vazby stavby není potřeba řešit. Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou známy.

m) Seznam dotčených pozemků :

PŘÍMO DOTČENÉ POZEMKY - katastrální území DOLNÍ DVOŘIŠTĚ			
pozemek č.parc.	VLASTNÍK POZEMKU	výměra (m ²)	druh pozemku
2098/1	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	23.400	ostatní plocha
2099/5	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	1.106	ostatní plocha
2099/1	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	3.089	ostatní plocha
749/109	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	642	orná půda
749/26	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	8.152	ostatní plocha
41/4	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	2.112	ostatní plocha
41/2	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	6.343	ostatní plocha
8/1	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	1.544	ostatní plocha
683/1	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	2.894	ostatní plocha
158	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	2.952	trvalý travní porost
171/1	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	4.776	ostatní plocha
2097/1	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, 382 72 Dolní Dvořiště 62	1.945	ostatní plocha

n) Meteorologické a klimatické údaje - pro tento druh stavby není potřeba zohledňovat.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Jedná se o obnovu stávající technické infrastruktury.

b) Účelem stavby je zkvalitnění sítí pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod (spláskových i dešťových).

c) Jedná se o stavbu trvalou.

d) Tato stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e) PD je zpracována tak, aby splňovala podmínky dotčených vlastníků a správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení, kterých by se stavba mohla dotýkat. Veškerá vyjádření budou doložena v „Dokladové části“. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není potřeba. Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby a v souladu s příslušnými ČSN.

f) Stavbu není potřeba chránit podle jiných právních předpisů.

g) Navrhované parametry stavby :

Vodovod PE Ø 110 a 90 mm, vč. přepojení	619,0 m
Kanalizace jednotná PP Ø 500, 400 a 300 mm, vč. přepojení (DN 300 mm)	553,5 m
Kanalizace dešťová PP Ø 500, 400 a 300 mm, vč. přepojení (DN 300 mm)	267,0 m
Vodovodní přípojky PE DN 25 a 32 mm	27 ks
Kanalizační přípojky splaškové (jednotné) PVC Ø 160 a 200 mm	34 ks
Kanalizační přípojky dešťové (okapové svody) PVC Ø 160 a 200 mm	5 ks
Přípojky od UV PVC Ø 160 a 200 mm, vč.přepojení	21 ks

h) Zahájení a lhůta výstavby budou součástí zadávacího řízení v rámci výběru zhotovitele stavby. Dělení na etapy se nepředpokládá.

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

Projektová dokumentace je zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu.

Jedná se o vodohospodářskou stavbu, která svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti.

Po jejím dokončení musí být provozována a spravována odbornou organizací, provozovatelem, který má potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění.

Pro stavbu, po jejím dokončení, musí být zpracován Provozní řád (nebo stavba začleněna do stávajícího PŘ), ve kterém musí být zohledněny všechny relevantní požadavky BOZP.

Podle platných právních předpisů jsou kladeny požadavky na :

- bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci vč. ochrany před úrazem elektrickým proudem
- opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí
- povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům vč. zajištění školení
- povinnosti provozovatele nebo vlastníka podzemních objektů

B.2.3 Základní charakteristika objektů

Vodovod, včetně přípojek, slouží k zásobení obyvatel pitnou vodou. Jednotná kanalizace, včetně přípojek, slouží k odvádění splaškových odpadních vod z okolních nemovitostí. Jsou do ní zaústěny též přípojky z okapových svodů těchto nemovitostí a v prostoru návsi též přípojky od uličních vpustí, proto se nejedná o kanalizaci čistě splaškovou. Dešťová kanalizace, která je řešená na území nad návší, včetně přípojek, slouží k odvedení povrchových dešťových vod z komunikace (uličních vpustí) a dešťových vod od okapových svodů některých okolních nemovitostí.

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Součástí stavby nejsou žádná technická a technologická zařízení.

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení

S ohledem na charakter stavby nevzniká riziko požáru. Jedná se o vodohospodářskou stavbu (podzemní potrubí). Součástí stavby nejsou žádné objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit.

Bude zachována stávající úroveň zajištění požární bezpečnosti dotčeného území, jako např. zajištění nástupních ploch pro požární techniku, přístupové komunikace, zajištění vnějších odběrných míst zdrojů požární vody apod.

Vodovod bude sloužit k zásobení požární vodou tak, jak je tomu v současné době.

B.2.6 Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí. Kvalita vody po provedených odběrech a chemicko-bakteriologických rozborech musí splňovat vyhl.

č.252/2004 Sb. Ke kolaudaci stavby bude předložen doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.

Požadavky na pracovní a komunální prostředí u této stavby nejsou. Odpady, vibrace, hluk a prašnost při provozování dokončené stavby nevznikají. Dokončená stavba nebude mít vliv na okolní prostředí.

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Dokončenou stavbu není potřeba chránit před negativními účinky vnějšího prostředí.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

SO 01 - Vodovod : nové (obnovované) potrubí páteřního řadu bude propojeno na veřejný vodovod z obou stran dle stávajícího stavu. Jedná se o propojení ve spodní části návsi (na Li Ø 100 a 80 mm) a propojení v odbočné komunikaci k ZTV (na Li/PE Ø 100 mm). Součástí obnovy jsou vpravo odbočující tři řady směrem k bytovým domům (všechny DN 80 mm) a jeden řad k základní škole (DN 100 mm). Na nové potrubí páteřního řadu budou přepojeny stávající odbočné řady, které nejsou součástí obnovy (2 x Li Ø 100 mm a 2 x Li Ø 80 mm).

SO 02 - Kanalizace jednotná : nové (obnovované) potrubí Stoky C bude respektovat stávající zaústění do stávajícího kanalizačního sběrače potrubí jednotné kanalizace ve spodní části návsi, v kraji silnice č. III/00363 (odtok BE Ø 500 mm). Do obnovovaného kanalizačního sběrače bude zachováno zaústění stávajících potrubí z levé strany, která budou řešena jako přepojení kanalizace. Jedná se o přítok ve spodní části návsi (přítok BE Ø 300 mm), přítok od domu pro seniory na č.stav.parc. 342 (přítok KA Ø 300 mm) a přítok od bytového domu na č.stav.parc. 269 (přítok cca Ø 300 mm). Obnovované části tří stávajících jednotných kanalizací (2 x KA Ø 300 mm a 1 x BE Ø 400 mm) budou zaústěny do jednotné kanalizace v uličním prostoru z pravé strany (v úseku obnovy). Jedná se o Stoky C-1, C-2 a C-3. U odbočující kanalizační Stoky C-2 zůstane zachováno zaústění stávajícího potrubí z levé strany (PVC Ø 250 mm), které bude řešeno jako přepojení kanalizace.

SO 03 - Kanalizace dešťová : nové (obnovované) potrubí bude respektovat stávající vyústění do bezejmenné vodoteče pod areálem mateřské školy. Do obnovovaného kanalizačního sběrače zůstane zachováno zaústění stávajícího potrubí z levé strany (Ø 300 mm), které bude řešeno jako přepojení kanalizace.

SO 04 - Přípojky vodovodní a kanalizační : budou přepojeny na nová potrubí vodovodu a zaústěny do nových potrubí kanalizace.

Přehled o stávajících sítích v zájmovém území stavby : v zájmovém území stavby se nachází stávající inženýrské sítě, o jejichž poloze byly předány pouze orientační zákresy od jejich správců. Zákresy sítí jsou informativně vyznačeny na situacích stavby výkr.č. C.2 - C.4. Neslouží však jako vytyčovací výkres. Před zahájením zemních prací je nutné sítě vytýčit. Jednotlivá vyjádření správců sítí (ČEVAK a.s., CETIN a.s., E.ON s.r.o.) jsou doložena v dokladové části PD. Zákres dešťové kanalizace je proveden dle vlastního průzkumu. U veřejného osvětlení jsou vyznačeny pouze světelné body. Zákres kabelů není k dispozici.

- Vodovod (ČEVAK a.s.)
- Kanalizace jednotná (ČEVAK a.s.)
- Kanalizace dešťová (Obec)
- STL plynovod (E.ON s.r.o.)
- podzemní kabely NN (E.ON s.r.o.)
- podzemní sdělovací kabely (CETIN a.s.)
- podzemní kabely veřejného osvětlení (Obec)

Přeložky stávajících sítí :

Stavba si nevyžádá přeložku jiné inženýrské sítě.

Křížení a souběhy se stavbami technické a dopravní infrastruktury :

- vodovod
- kanalizace
- STL plynovod
- podzemní kabely NN
- podzemní sdělovací kabely
- podzemní kabely veřejného osvětlení

Při souběhu a křížení stávajících sítí musí být dodržena ČSN 736005 (prostorová norma). Při kontaktu se stávajícími podzemními sítěmi budou dodrženy požadavky jejich správců. Zemní práce v ochranném pásmu sítí, zvláště při jejich křížení je nutno provádět ručně.

Po dokončení montážních prací na potrubí nových sítí (před záhozem zeminou) budou dotčené sítě v místech křížení protokolárně převzaty od jejich správců (alt. vlastníků).

B.4 Dopravní řešení

Jedná se o podzemní vodohospodářskou stavbu bez nároků na dopravní řešení.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po zásypu výkopů budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Na dotčené živé komunikaci bude po uložení nových potrubí (včetně zásypu výkopů do úrovně pláně) následovat realizace rekonstrukce komunikace. Ta je řešena samostatnou PD. U chodníků (alt. parkovacích stání) a zpomalovacím přejezdném pásu bude zpětně provedena skladba konstrukčních vrstev a obnoven povrch dle stávajícího stavu. U zatravněných pozemků bude provedeno zpětné rozprostření ornice a osetí travním semenem.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - dokončená stavba se na životním prostředí neprojeví žádným negativním způsobem. Provozováním již hotové stavby nebude docházet ke zhoršování životního prostředí.

Ochrana životního prostředí během realizace stavby :

1) Omezení dopadů výstavby na životní prostředí zajišťuje šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště, s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií – méně hlučných, s nižšími emisemi. Obecně je zásadní zajišťování provozu a provádění údržby všech zařízení v souladu s jejich schváleným provozním a manipulačním řádem.

2) Minimalizační opatření proti akustické situaci je udržování všech dopravních prostředků v dobrém technickém stavu, důsledná údržba technologického zařízení stavby, vybavení objektů dostupnými ochrannými prvky, omezení provozu objektů s vysokými hlukovými emisemi mimo noční dobu.

3) Mechanizmy a dopravní prostředky musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude průběžná kontrola. V obslužných mechanismech se doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje.

4) Možným zdrojem znečištění půdního profilu by mohl být provoz dopravních prostředků a obslužných mechanismů, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

5) Odstraňování vzniklých odpadů zabezpečit odbornou firmou s oprávněním k nakládání s příslušnými odpady.

b) Vliv na přírodu a krajinu - s ohledem na to, že se jedná o podzemní vedení technické infrastruktury v centru obce, nebude mít dokončená stavba žádný vliv na přírodu a krajinu. Návrhový stav nemění ráz dotčeného území.

Ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí, vazeb v krajině, apod. není potřeba.

- c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 : stavba se nenachází v chráněném území ani není součástí chráněných lokalit soustavy Natura 2000.
- d) Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není podkladem.
- e) Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
- f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma - vodovod a kanalizace mají dle Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu stanoveno ochranné pásmo 1,50 m od vnějšího okraje potrubí na každou stranu.

Rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů nejsou potřeba.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na tuto stavbu se nevztahují požadavky civilní ochrany k využití stavby k ochraně obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění - zhotovitel stavby si dohodne podmínky připojení staveniště na rozvod vody se společností ČEVAK a.s.. Potřebu elektřiny bude zhotovitel řešit vlastními elektroagregáty, případně si dohodne podmínky připojení se společností E.ON. Množství spotřeby vody a elektrické energie při realizaci stavby není možno předem stanovit. Ostatní druhy energií není potřeba řešit.

b) Odvodnění staveniště - není potřeba řešit.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - vjezdy na staveniště budou možné ze stávajících přilehlých komunikací. Plochu potřebnou pro objekty zařízení staveniště a skládku materiálu určí investor a to nejpozději při předání staveniště. Předpokládá se umístění mobilního WC.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti, apod..

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin - zhotovitel stavby musí dbát na to, aby v případě znečištění příjezdových komunikací bylo zajištěno jejich pravidelné čištění. Požadavky na asanace, demolice a kácení vzrostlých dřevin nevznikají.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště - po dobu výstavby dojde k dočasnému záboru pozemků. Pro výstavbu se předpokládá manipulační pruh v šířce uličního prostoru. Trvalé zábory pro tuto stavbu nejsou uvažovány.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy - bez požadavku.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace - stavba bude prováděna odbornou firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se svým programem hospodaření s odpady.

Zhotovitel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a vést jejich evidenci. Dále je povinen kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, únikem ohrožujícím životní prostředí či odcizením. Pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, případně do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.

Zhotovitel je stavby povinen umožnit přístup kontrolním orgánům a na vyžádání poskytnou pravdivé a úplné informace a předložit zápisy vedené v souvislosti s nakládáním s odpady.

Při likvidaci bude původce odpadu (zhotovitel stavby) dodržovat všechny platné zákony a předpisy v oblasti odpadového hospodářství, především zákon č. 185/2001 Sb. - O odpadech, v platném znění prováděcích právních předpisů. O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 83/2016 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady.

Předpokládaný charakter (možných) odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.) a způsoby nakládání s nimi uvádí tabulka :

Číslo odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu	Způsob nakládání s odpadem
15 01 01 - 02	Odpadní obaly	O	Recyklace
17 01 (mimo 17 01 06)	Stavební a demoliční odpad	O inertní	Řízená skládka
17 02 01	Dřevo	O	Recyklace
17 03 02	Živičné vrstvy komunikací	O, N	Recyklace, řízená skládka
17 05 04	Přebytečná zemina a kamenivo z výkopu	O	Skládka
20 03 01	Směsný komunální odpad	O, N	Tříděný odpad, schválená skládka

i) Výkopová zemina nebude ukládána podél výkopů, ale odvezena na dočasnou skládku. Po provedeném obsypu potrubí bude dovezena ke zpětnému zásypu výkopů do úrovně pláň. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

Skládku přebytečného nebo nevhodného materiálu určí zadavatel před zahájením stavby, dále určí místo pro mezideponii.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě - realizace stavby přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů dodavatele stavby a prováděním montážních a stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Po dobu provádění stavby je třeba věnovat zvláštní pozornost především zacházení s pohonnými látkami a dalšími ropnými produkty používanými na stavbě. V mimopracovní době budou stavební stroje odstaveny na určených zpevněných plochách. Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování komunikací a zvýšené prašnosti zejména v zastavěných územích.

Po celou dobu provádění stavby nesmí být překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací, je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím předpisem, zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - při provádění všech prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků - dodavatelská firma provádějící stavbu se bude řídit NV 591/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění. Pracovníky je nutno řádně proškolit o prováděných pracích a vybavit je patřičnými ochrannými pomůckami. Složitější práce je nutno konzultovat se stavebním dozorem, příp. s projektantem.

Staveniště musí být po dobu stavby řádně označeno, stavební jámy a rýhy zabezpečeny proti vstupu nepovolaným osobám. Stavební výkopové rýhy je nutné zajistit proti možnosti pádu osob do výkopu zábranami. Na noc musí být otevřený výkop v zastavěném území označen červenou světelnou signalizací.

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými ořesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších.

Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem.

V průběhu stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení

a zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V ochranném pásmu elektro zařízení a vedení se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění prací.

Na tuto stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska požární a civilní ochrany. Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad požární ochrany v souladu s platnými předpisy a nařízeními. Vzhledem k charakteru stavby není nebezpečí vzniku požáru samovznícením nebo výbuchem protékajícího média. U této liniové stavby nevzniká riziko požáru a není proto nutné zvláštní opatření z hlediska požární ochrany. Budou zajišťována opatření vyplývající ze zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Jedná o stavební objekt bez požárního rizika. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele stavby průkazně seznámeni s požárními předpisy a poučení o užívání protipožárních prostředků.

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů.

Podle platné legislativy je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) posoudit stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb - u tohoto typu stavby není potřeba řešit.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření - omezení provozu na komunikaci, do níž budou sítě ukládány, bude označeno dopravními značkami. Zhotovitel stavby si dle svého harmonogramu prací zajistí v dostatečném časovém předstihu DIO, vypracované autorizovaným projektantem pro dopravní stavby, včetně jeho schválení na DI Policie ČR. Případně bude vypracováno DIO společně pro tuto stavbu a rekonstrukci komunikace.

Při realizaci stavby obnovy vodovodu a kanalizace bude ulice úsekově uzavřena pro běžný dopravní provoz. Je však potřeba umožnit případný vjezd vozidlům záchranných bezpečnostních složek a zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - pro stavbu trubních vedení není nutné stanovení speciálních podmínek.

o) Postup výstavby : stavba bude prováděna na základě schválené realizační dokumentace a bude se řídit harmonogramem výstavby, zpracovaným zhotovitelem a schváleným investorem. Harmonogram bude v průběhu stavby průběžně aktualizován a předám k odsouhlasení zástupci investora s předstihem min. 14 dní.

K předání staveniště zajistí zhotovitel stavebního díla u jednotlivých správců aktuální vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. Trasy jednotlivých podzemních vedení musí být pevně stabilizovány v terénu a protokolárně předány za účasti zástupce investora. Při realizaci stavby je zhotovitel povinen důsledně respektovat požadavky, uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Při předání staveniště bude provedena podrobná fotodokumentace stávajícího stavu staveniště a přilehlých objektů. Pro vytýčení stavby bude stabilizovaná měřičská síť.

Nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby vyklidí zhotovitel ze staveniště své zařízení a materiály. Po uplynutí uvedené lhůty může zhotovitel ponechat jen své zařízení a materiály pro případné odstranění vad a nedodělků. Tyto následně vyklidí opět do 30 dnů po jejich odstranění.

Po dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí uvedeno do původního nebo lepšího stavu, než byl ten, který existoval při předání staveniště zhotoviteli.

Po dokončení stavby, včetně odstranění vad a nedodělků, je možné uvedení stavby do provozu.

Rozhodující dílčí termíny : budou stanoveny stavebníkem před realizací stavby.

Vypracovala : Marcela Sváčková