

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 9/2022

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a prepisů následujících

na akci:

„Zateplení kulturního domu v Přibyslavi 2022“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Přibyslav**
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
IČO:00268097
DIČ:CZ00268097
Tel.: 420 569 430 837, e-mail: kamaradm@pribyslav.cz

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Martin Kamarád, starosta
dále jen „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: **STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO:25274368
DIČ:CZ 25274368
Tel. 569 423 453, e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

Zástupce zhotovitele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Pavel Běhunčík, Čestmír Holan

1.
Účastníci se dohodli na této změně smlouvy o dílo:

Článek IV. Cena díla

Na základě dohodnutých změn při provádění stavebních prací se cena díla (soubor změnových rozpočtů) mění takto:

Soubor změnových rozpočtů 32-40 v celkovém finančním obratu 2 089 865,11 Kč bez DPH
Přípočty + 1 942 795,11 Kč bez DPH
Odpočty – 147 070,00 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD 27 388 888,00 Kč bez DPH, tj. 33 140 554,00 Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 1 nemění

Cena díla se dodatkem č. 2 navýšila na 30 978 188,50 bez DPH, tj. 37 483 608,09 Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 3 zvyšuje o 1 795 725,11 Kč bez DPH, tj. o 2 172 827,38 Kč s DPH

Celková dosavadní cena za zhotovení díla je 32 773 913,61 Kč bez DPH, tj. 39 656 435,47 Kč včetně DPH.

Článek III. Doba a místo plnění

Termín pro ukončení a předání díla se prodlužuje z 15.11.2023 do 5.12.2023, tj. 20 dnů.

- 27 388 888,00 Kč: 305 dní = 89 799,63 Kč.
- 1 795 725,11 Kč: 89 799,63 = 19,99 = 20 dnů

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přibyslav dne 16. 8. 2023, č. usnesení 229/2023.

Příloha č. 1 – změnové listy

V Přibyslavi dne: 24. 8. 2023

V Havlíčkově Brodě dne: 24. 8. 2023

BYSLAV
3097
náměstí 1
Přibyslav

.....
Objednatel:
Martin Kamarád

.....
Zhotovitel:
Čestmír Holan, Pavel Běhunčík

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119 ④
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
 Druh stavby: **Souhrn změnových rozpočtů 32-40**
 Lokalita: **Přibyslav**
 Začátek výstavby:
 JKSO:
 Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
 Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
 Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
 Konec výstavby: **Položek: 10**
 Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **07.08.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 795 725,11	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
řesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		1 795 725,11	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	1 795 725,11	Celkem bez DPH	1 795 725,11
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	377 102,27	Celk. včet. DPH	2 172 827,38

Projektant:	Objednatel: MĚSTO PŘIBYSLAV IČO 00268097 Bechvňovo náměstí 1	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	STI Datum, razítko a podpis Brod IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368 tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Souhrn změnových rozpočtů 32-40	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	07.08.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Přípočty				1 942 795,11		0,0000
1		1	Změnový rozpočet č.32 - Lešení	kpl	1	271 584,90	271 584,90	0,0000	0,0000
2		2	Změnový rozpočet č.33 - Vedlejší a ostatní náklady	kpl	1	28 275,00	28 275,00	0,0000	0,0000
3		3	Změnový rozpočet č.34 - Střecha S2 - Trámec ze ŽB	kpl	1	11 390,42	11 390,42	0,0000	0,0000
4		4	Změnový rozpočet č.35 - Střecha S2 - Izolace proti vodě	kpl	1	128 697,69	128 697,69	0,0000	0,0000
5		5	Změnový rozpočet č.36 - Střecha S1 - Izolace proti vodě	kpl	1	153 008,33	153 008,33	0,0000	0,0000
6		6	Změnový rozpočet č.37 - Střecha S2 - Ocelová konstrukce HEA	kpl	1	575 478,03	575 478,03	0,0000	0,0000
7		7	Změnový rozpočet č.38 - Střecha S2 - Bourání konstrukcí	kpl	1	169 183,19	169 183,19	0,0000	0,0000
8		8	Změnový rozpočet č.39b - SO02 Vytápění	kpl	1	535 435,00	535 435,00	0,0000	0,0000
9		9	Změnový rozpočet č.40 - Střecha S1 - Izolace tepelné	kpl	1	69 742,55	69 742,55	0,0000	0,0000
		2	Odpočty				-147 070,00		0,0000
10		19	Změnový rozpočet č.39a - SO02 Vytápění	kpl	1	-147 070,00	-147 070,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 1 795 725,11 Kč


Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.32 - lešení**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 1**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.07.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	271 584,90	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		271 584,90	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	271 584,90	Celkem bez DPH	271 584,90
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	57 032,83	Celk. včet. DPH	328 617,73

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka: 'Z důvodu bezpečnosti práce, při provádění stavebních prací na střeše, bude nutné nechat postavené lešení po celou dobu provádění prací. V rozpočtu je počítán pronájem na 60 dní. Předpoklad délky pronájmu je 150 dní. Rozdíl je 90 dní.'

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.32 - lešení	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.07.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		94	Lešení a stavební výtahy				271 584,90		0,0000
1		941941111R00	Pronájem lešení za den navýšení položky č.84 2011,74m2 x 90 = 181 056,60m2	m2	181056,6	1,50	271 584,90	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 271 584,90 Kč

Poznámka:

Z důvodu bezpečnosti práce, při provádění stavebních prací na střeše, bude nutné nechat postavené lešení po celou dobu provádění prací. V rozpočtu je počítán pronájem na 60 dní. Předpoklad délky pronájmu je 150 dní.
Rozdíl je 90 dní.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.33 - vedlejší a rozpočtové náklady**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 2**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.07.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	28 275,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		28 275,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	28 275,00	Celkem bez DPH	28 275,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	5 937,75	Celk. včet. DPH	34 212,75

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	 IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368 tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Poznámka: 'V dodatku č.2 k SOD bylo schváleno, z důvodu navýšení celkové ceny díla, odpovídající prodloužení termínu dokončení díla.
Termín pro dokončení je prodloužen o 40 dní.
S ohledem na prodloužení termínu se poměrnou částí upravuje hodnota u položek č.2 a č.3 SO07 - vedlejší a ostatní náklady.'

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.33 - vedlejší a rozpočtové náklady	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.07.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		VRN 3	Zařízení staveniště				28 275,00		0,0001
1		030001000	Zařízení staveniště navýšení položky č.2 poměrná část za 40dní 195601Kč / 305dní = 641,31 x 40dní = 25 652,40Kč	...	1	25 652,00	25 652,00	0,0000	0,0000
2		034002000	Zabezpečení staveniště navýšení položky č.3 poměrná část za 40 dní 20000Kč / 305dní = 65,57Kč x 40dní = 2622,80Kč	...	1	2 623,00	2 623,00	0,0001	0,0001

Celkové náklady: 28 275,00 Kč

Poznámka:

V dodatku č.2 k SOD bylo schváleno, z důvodu navýšení celkové ceny díla, odpovídající prodloužení termínu dokončení díla. Termín pro dokončení je prodloužen o 40 dní.
 S ohledem na prodloužení termínu se poměrnou částí upravuje hodnota u položek č.2 a č.3 SO07 - vedlejší a ostatní náklady.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.34 - střecha S2 - trámec ze železobetonu**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 6**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.07.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	5 943,57	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	4 913,65	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Vesun hmot a sutí		533,20			0,00			
ZRN Celkem		11 390,42	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	11 390,42	Celkem bez DPH	11 390,42
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	2 391,99	Celk. včet. DPH	13 782,41

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

IČO: 252 74 368, DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Poznámka: Na šikmé střeše S2 došlo, při provádění bouracích prací, k obnažení zlomu mezi plochou a šikmou střechou, která vykazuje značné nerovnosti. Před následnou betonáží podkladního betonu šikmé střechy je nutné tyto nerovnosti zakrýt a založit podkladní beton na nosném průvlaku.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.34 - střecha S2 - trámec ze železobetonu	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.07.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				7 980,22		1,4372
1		417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 nová položka 0,12m x 0,3m x 12,9m = 0,4644m3	m3	0,4644	4 120,00	1 913,33	2,5251	1,1727
2		417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení položka č.36 0,3m x 12,9m = 3,87m2	m2	3,87	443,00	1 714,41	0,0497	0,1922
3		417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění položka č.37 3,87m2	m2	3,87	106,00	410,22	0,0000	0,0000
4		417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) položka č.38 výztuž trámce žebírková pr. 16mm - 30m x 1,58kg = 47,4kg síť 4/100/100 - 2ks x 11,88kg = 23,76kg Celkem - 71,16kg/1000 = 0,07116t	t	0,07116	55 400,00	3 942,26	1,0167	0,0723
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 877,00		0,0000
5		953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm položka č.95 21ks	ks	21	137,00	2 877,00	0,0000	0,0000
		H01	Budovy občanské výstavby				533,20		0,0000
6		998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s položka č.130 1,2931t.	t	1,4372	371,00	533,20	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 11 390,42 Kč

Poznámka:

Na šikmé střeše S2 došlo, při provádění bouracích prací, k obnažení zlomu mezi plochou a šikmou střechou, která vykazuje značné nerovnosti. Před následnou betonáží podkladního betonu šikmé střechy je nutné tyto nerovnosti zakrýt a založit podkladní beton na nosném průvlaku.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.35 - střecha S2 izolace proti vodě**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 8**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.07.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	32 568,83	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	94 331,65			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		1 797,22			0,00			
ZRN Celkem		128 697,69	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	128 697,69	Celkem bez DPH	128 697,69
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	27 026,51	Celk. včet. DPH	155 724,20

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368 tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Poznámka: Dodávka a montáž obětované parozábrany podélných i příčných soklů a boulí v ploše střechy S2.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.35 - střecha S2 izolace proti vodě	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.07.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				126 900,48		5,3172
1		712300951RT1	Oprava boulí na povlakové krytině střech do 10°, asfaltové pásy přitavením nová položka 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci 302,5m2	m2	302,5	266,51	80 619,28	0,0147	4,4468
2		628560VP	pás asfaltový ASPA BIT VS 35 - položka č.6 ze změnového rozpočtu č.23 odsouhlaseného dodatku č.2	m2	58,65	85,00	4 985,25	0,0047	0,2757
3		712941963RT2	Provedení údržby povlakové krytiny střech,proniků ventilací ap.,asfaltové pásy přitavením,celoplošně nová položka 2 vrstvy - asf.pás ve specifikaci Opracování komínů - 2ks	kus	2	350,00	700,00	0,0004	0,0008
4		628560VP	pás asfaltový ASPA BIT VS 35 - položka č.6 ze změnového rozpočtu č.23 odsouhlaseného dodatku č.2	m2	2,4	85,00	204,00	0,0045	0,0108
5		711745567R00	Provedení obrácených a zpětných spojů, asfaltový pás natavitelný, rš 500 mm nová položka Navaření izolačního pásu na příčný a podélný betonový sokl - nosné prvky střechy - 70,5m. Navaření izolačního pásu na sokly podél atiky na příčný sokl v úpatí šikmé střechy - 129,7m. Celkem = 200,2m.	m	200,7	152,50	30 606,75	0,0002	0,0422
6		628560VP	pás asfaltový ASPA BIT VS 35 - položka č.6 ze změnového rozpočtu č.23 odsouhlaseného dodatku č.2	m2	115,12	85,00	9 785,20	0,0047	0,5411
		H711	Izolace proti vodě				1 797,21		0,0000
7		998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 položka č.164 5,3172t.	t	5,3172	268,00	1 425,01	0,0000	0,0000
8		998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jako položka č.165 5,3172t	t	5,3172	70,00	372,20	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 128 697,69 Kč

Poznámka:

Dodávka a montáž obětované parozábrany podélných i příčných soklů a boulí v ploše střechy S2.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.36 - střecha S1 izolace proti vodě**

Lokalita: **Přibyslav**

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel: **Město Přibyslav**

IČO/DIČ:

Projektant: **Život památkám o.p.s.**

IČO/DIČ:

Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

IČO/DIČ: **25274368**

Konec výstavby:

Položek: **8**

Zpracoval: **Čestmír Holan**

Datum: **20.07.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	63 015,58	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	89 267,37			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
řesun hmot a sutí		725,38			0,00			
ZRN Celkem		153 008,33	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	153 008,33	Celkem bez DPH	153 008,33
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	32 131,75	Celk. včet. DPH	185 140,08

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368 tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Poznámka: **Dodávka a montáž obětované parozábrany podélných i příčných soklů a izolce OSB konstrukce zakrytí VZT modifikovaným pásem**

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.36 - střecha S1 izolace proti vodě	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.07.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				152 282,95		2,1461
1		711745567R00	Provedení obrácených a zpětných spojů, asfaltový pás natavitelný, rš 500 mm nová položka Navaření izolačního pásu na příčný a podélný betonový sokl a středovou zeď - 443m	m	443	152,50	67 557,50	0,0002	0,0930
2		628560VP	pás asfaltový ASPA BIT VS 35 - položka č.6 ze změnového rozpočtu č.23 odsouhlaseného dodatku č.2	m2	254,73	85,00	21 652,05	0,0047	1,1972
3		712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým položka č.142 na krytu VZT z OSB desek 122,62m2 - vodorovná 20,08m2 - svislá Celkem - 142,7m2	m2	142,7	32,00	4 566,40	0,0000	0,0000
4		11163150	lak penetrační asfaltový - položka č.143 - 142,7m2 x 0,0003 = 0,04281	t	0,04281	100 000,00	4 281,00	1,0000	0,0428
5		712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše položka č.144 na krytu VZT z OSB desek 122,62m2 - vodorovná 20,08m2 - svislá Celkem - 142,7m2	m2	142,7	150,00	21 405,00	0,0004	0,0499
6		62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou... - položka č.145	m2	164,105	200,00	32 821,00	0,0047	0,7631
		H711	Izolace proti vodě				725,38		0,0000
7		998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 položka č.164 2,1461t.	t	2,1461	268,00	575,15	0,0000	0,0000
8		998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jako položka č.165 2,1461t	t	2,1461	70,00	150,23	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 153 008,33 Kč

Poznámka:

Dodávka a montáž obětované parozábrany podélných i příčných soklů a izolce OSB konstrukce zakrytí VZT modifikovaným pásem

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.37 - ocelová konstrukce HEA , střecha S2**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 22**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.07.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	30 184,80	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 350,80	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	410 073,16	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	127 002,64			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
řesun hmot a sutí		5 866,63			0,00			
ZRN Celkem		575 478,03	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	575 478,03	Celkem bez DPH	575 478,03
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	120 850,39	Celk. včet. DPH	696 328,42

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Poznámka: "Vyrovnání spádů ploché střechy S2 pomocí ocelové konstrukce z válcovaných profilů HEA 280, 240 a 120, krytí konstrukce z ocelových trapézových plechů, parotěsná zábrana."

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.37 - ocelová konstrukce HEA , střeška S2	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.07.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				33 426,00		2,3986
1		311271517R00	Příplatek za zálivku dutin - suché zdění nová položka podliti ocelových nosníků expanzní cementovou zálivkou 12 x 3 = 36m	m	36	123,50	4 446,00	0,0464	1,6690
2		585566797	Malta expanzní zálivková SikaGrout-210 - nová položka (0,12+0,24+0,28)x12mx50mmx1,9kg = 729,6kg	kg	729,6	38,50	28 089,60	0,0010	0,7296
3		998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s položka č.130	t	2,4	371,00	890,40	0,0000	0,0000
		713	Izolace tepelné				57 748,91		0,0498
4		713164111R00	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora nová položka na trapázové plechy	m2	164,64	112,00	18 439,68	0,0001	0,0198
5		673522VP	Pás parotěsnící samolepicí ALU-TEC FR (60 m2/role) - samolepicí pás s nízkou požární zátěží, horní povrch hliníková fólie vyztužená mřížkou, spodní po	m2	188	209,00	39 292,00	0,0002	0,0301
6		998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 položka č.164	t	0,0498	268,00	13,35	0,0000	0,0000
7		998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakouk položka č.165	t	0,0498	78,00	3,88	0,0000	0,0000
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				469 740,88		3,3060
8		767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg položka č.271 4 x 60,5kg = 242kg.	kg	242	15,00	3 630,00	0,0001	0,0121
9		76710405.1	Svařenec, válcovaný profil HEA 120 HEA 120 - 3m, plech černý tl.5mm - 0,0288m2, hmotnost 60,5kg. Cena za 1ks vypočtena z průměrné ceny za 1kg u položek 272,273 a 274. 1kg=108,81Kč	ks	4	6 583,00	26 332,00	0,0001	0,0002
10		13890203	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků 50 - 100 kg - nová položka	kg	242	36,00	8 712,00	0,0000	0,0000
11		767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg položka č.275 (4x185,5kg) + (4x235,47kg) = 1683,88kg.	kg	1683,88	15,00	25 258,20	0,0001	0,0842
12		76710402.1	Svařenec, válcovaný profil HEA 240 HEA 240 - 3m, plech černý tl.5mm - 0,0576m2, hmotnost 185,50kg. Cena za 1ks vypočtena z průměrné ceny za 1kg u položek 276 a 277. 1kg=100,30Kč	kus	4	18 606,00	74 424,00	0,1855	0,7420
13		13890204	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků 100 - 500 kg - nová položka	kg	1683,88	30,00	50 516,40	0,0000	0,0000
14		76710404.1	Svařenec, válcovaný profil HEA 280 HEA 280 - 3m, plech černý tl.5mm - 0,0784m2, hmotnost 235,47kg. Cena za 1ks vypočtena z průměrné ceny za 1kg u položek 276 a 277. 1kg=100,30Kč	kus	4	23 618,00	94 472,00	0,2357	0,9430

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
15		953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm položka č.95 - ukojení nosníků HEA do střešní konstrukce 7ks kotev / 1ks svařence / 3m. 7x4x3 = 84ks.	kus	84	137,00	11 508,00	0,0000	0,0017
16		767392113R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, přístřelením nová položka 164m2	m2	164	482,00	79 048,00	0,0001	0,0098
17		15484341	Profil trapézový VIKAM TR 85/310 x 0,88 mm - nová položka	m2	164,64	552,00	90 881,28	0,0092	1,5130
18		998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 d položka č.281 3,306t.	t	3,306	1 500,00	4 959,00	0,0000	0,0000
		783	Nátěry				14 562,24		0,0511
19		783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným položka č.328. HEA120 - (0,12mx6)x12m = 8,64m2. HEA240 - (0,24mx6)x12m = 17,28m2. HEA280 - (0,28mx6)x12m = 20,16m2. plech P5 - (0,12x0,12x2x4)+(0,24x0,24x2x4)+(0,28x0,28x2x4) = 1,2032m2	m2	47,28	33,00	1 560,24	0,0003	0,0128
20		783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující položka č.330 HEA120 - (0,12mx6)x12m = 8,64m2. HEA240 - (0,24mx6)x12m = 17,28m2. HEA280 - (0,28mx6)x12m = 20,16m2. plech P5 - (0,12x0,12x2x4)+(0,24x0,24x2x4)+(0,28x0,28x2x4) = 1,2032m2	m2	47,28	88,00	4 160,64	0,0003	0,0128
21		783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující položka č.331	m2	47,28	88,00	4 160,64	0,0003	0,0128
22		783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující položka č.332	m2	47,28	99,00	4 680,72	0,0003	0,0128

Celkové náklady: 575 478,03 Kč

Poznámka:

Vyrovnaní spádů ploché střechy S2 pomocí ocelové konstrukce z válcovaných profilů HEA 280, 240 a 120, krytí konstrukce z ocelových trapézových plechů, parotěsná zábrana.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.38 - Střecha S2 - bourání konstrukcí**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 6**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.07.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	62 306,58	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
řesun hmot a sutí		106 876,61			0,00			
ZRN Celkem		169 183,19	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	169 183,19	Celkem bez DPH	169 183,19
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	35 528,47	Celk. včet. DPH	204 711,66

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis: IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368 tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Poznámka: Při odstraňování střešního souvrství šikmé střechy S2 bylo odtěženo, z důvodu zalomení stropní konstrukce, o 40,83m3 škvárobetonu víc než bylo předpokládáno ve výkazu výměr.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.38 - Střecha S2 - bourání konstrukcí	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	20.07.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		96	Bourání konstrukcí				62 306,58		65,3280
1		965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 navýšení položky č.112 (2,6x0,3)/2 x 12,9 = 5,031m3 (3x0,1)/2 x 12,9 = 1,935m3 (9x0,4)/2 x 12,9 = 23,22m3 ((3,3x0,1x12,9)+(3,3x0,3)/2) x 12,9 = 10,643m3 Celkem = 40,829m3	m3	40,83	1 526,00	62 306,58	1,6000	65,3280
		S	Přesuny sutí				106 876,61		0,0000
2		997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy navýšení položky č.125 65,328t	t	65,328	100,00	6 532,80	0,0000	0,0000
3		997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m navýšení položky č.126	t	65,328	341,00	22 276,85	0,0000	0,0000
4		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km navýšení položky č.127	t	65,328	240,00	15 678,72	0,0000	0,0000
5		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km navýšení položky č.128 65,328 x 30 = 1959,84t	t	1959,84	8,00	15 678,72	0,0000	0,0000
6		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 navýšení položky č.129	t	65,328	715,00	46 709,52	0,0000	0,0000
Celkové náklady:							169 183,19	Kč	

Poznámka:

Při odstraňování střešního souvrství šikmé střechy S2 bylo odtěženo, z důvodu zalomení stropní konstrukce, o 40,83m3 škvárbetonu víc než bylo předpokládáno ve výkazu výměr.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.39b - SO02 - Vytápění**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 27**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **31.07.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	297 818,70	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	237 616,30			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Řesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		535 435,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	535 435,00	Celkem bez DPH	535 435,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	112 441,35	Celk. včet. DPH	647 876,35

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ICO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 433, tel./fax: 569 423 463

Poznámka: 'Změny v objektu SO02 - Vytápění.
Jsou to změny řešené v průběhu výstavby na základě zjištěných skutečností.'

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.39b - SO02 - Vytápění	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	31.07.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		713	Izolace tepelné				94 250,00		0,0584
1		713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 54-50 položka č.1 +10m	m	10	193,00	1 930,00	0,0002	0,0019
2		713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-15 položka č.3 +60m	m	60	27,00	1 620,00	0,0002	0,0114
3		713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-18 položka č.4 +140m	m	140	32,00	4 480,00	0,0002	0,0266
4		713741258	PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ WEHOTHERM WTS 1P DN50 D125x3,0 + tvarovky + MTZ položka č.6 +30m	m	30	1 306,00	39 180,00	0,0002	0,0057
5		7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA, položka č.8 +1	SUMA	1	1 605,00	1 605,00	0,0002	0,0002
6		722181245RT7	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm nová položka vnitřní průměr 22 mm +240m	m	240	154,00	36 960,00	0,0000	0,0096
7		722181245RT9	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm nová položka vnitřní průměr 28 mm +50m	m	50	169,50	8 475,00	0,0001	0,0030
		725	Zařizovací předměty				7 368,00		1,0440
8		725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních nová položka 24ks	soubor	24	307,00	7 368,00	0,0435	1,0440
		733	Rozvod potrubí				162 650,00		0,3688
9		73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 15x1 +MTZ položka č.28 +10m	m	10	326,00	3 260,00	0,0008	0,0076
10		73385106065.1	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 18x1 +MTZ položka č.29 +140	m	140	364,00	50 960,00	0,0008	0,1064
11		73385106065.2	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 22x1 +MTZ položka č.30 +100m	m	100	450,00	45 000,00	0,0008	0,0760
12		73385106065.4	POTR ocel záv strojovny DN 50 vč.tvarovek MTZ položka č.32 +10m	m	10	696,00	6 960,00	0,0008	0,0076
13		733611515	POTR ocel záv strojovny DN 40 vč.tvarovek MTZ položka č.33 +20m	m	20	556,00	11 120,00	0,0008	0,0152
14		10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH, DESINFEKCE	m	100	27,00	2 700,00	0,0008	0,0760

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
			položka č.34 +100m						
15		733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm nová položka +50m	m	50	853,00	42 650,00	0,0016	0,0800
		735	Otopná tělesa				240 367,00		0,9080
16		1019496989	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES položka č.49 +4ks	ks	4	418,00	1 672,00	0,0000	0,0000
17		4190949049	TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES položka č.50 +4ks	ks	4	139,00	556,00	0,0000	0,0000
18		56156156156	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventilu kompaktní, šířka 100 mm, výška 900 mm, délka 500 mm - položka č.54	ks	1	4 184,00	4 184,00	0,0496	0,0496
19		48457496.A	Těleso otopné deskové Radik VK typ 21, výška 500 mm, délka 1200 mm - nová položka	kus	2	9 460,00	18 920,00	0,0306	0,0613
20		48457561.A	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 500 mm, délka 600 mm - nová položka	kus	2	8 290,00	16 580,00	0,0182	0,0364
21		48457563.A	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 500 mm, délka 800 mm - nová položka	kus	1	9 305,00	9 305,00	0,0243	0,0243
22		48457567.A	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 500 mm, délka 1200 mm - nová položka	kus	1	11 340,00	11 340,00	0,0364	0,0364
23		48457597.A	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 900 mm, délka 1000 mm - nová položka	kus	1	14 290,00	14 290,00	0,0563	0,0563
24		48457635.A	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 500 mm, délka 800 mm - nová položka	kus	1	12 640,00	12 640,00	0,0368	0,0368
25		48457667.A	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 900 mm, délka 900 mm - nová položka	kus	8	18 860,00	150 880,00	0,0759	0,6070
		767	Konstrukce zámečnické				30 800,00		0,0298
26		1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG položka č.68 +456kg	kg	456	60,00	27 360,00	0,0001	0,0274
27		19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL. položka č.71 +40kg	kg	40	86,00	3 440,00	0,0001	0,0024

Celkové náklady: 535 435,00 Kč

Poznámka:

Změny v objektu SO02 - Vytápění.

Jsou to změny řešené v průběhu výstavby na základě zjištěných skutečností.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.39a - SO02 - Vytápění - odpočet**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 10**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **31.07.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	-80 970,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	-66 100,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Řesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		-147 070,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-147 070,00	Celkem bez DPH	-147 070,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-30 884,70	Celk. včet. DPH	-177 954,70

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Bělohradská 119
569 423 453, tel./fax: 569 423 463
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368

Poznámka: 'Změny v objektu SO02 - Vytápění.
Jsou to změny řešené v průběhu výstavby na základě zjištěných skutečností.'

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.39a - SO02 - Vytápění - odpočet	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	31.07.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		713	Izolace tepelné				-19 460,00		-0,0266
1		713852147.4	IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL20-22 položka č.5 -140	m	-140	139,00	-19 460,00	0,0002	-0,0266
		733	Rozvod potrubí				-46 640,00		-0,0304
2		73385106065.3	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 42x1,5 +MTZ položka č.31 -40m	m	-40	1 166,00	-46 640,00	0,0008	-0,0304
		735	Otopná tělesa				-80 970,00		-0,6886
3		151651561	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompaktní, šířka 100 mm, výška 900 mm, délka 1600 mm - položka č.51 (-3ks)	ks	-3	7 929,00	-23 787,00	0,0496	-0,1489
4		561651561	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompaktní, šířka 100 mm, výška 900 mm, délka 700 mm - položka č.53 (-1ks)	kus	-1	4 719,00	-4 719,00	0,0306	-0,0306
5		156156156	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompaktní, šířka 100 mm, výška 600 mm, délka 1000 mm - položka č.56 (-1ks)	kus	-1	4 334,00	-4 334,00	0,0182	-0,0182
6		1561561561	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompaktní, šířka 100 mm, výška 600 mm, délka 800 mm - položka č.57 (-4ks)	kus	-4	4 173,00	-16 692,00	0,0243	-0,0970
7		1561561561	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompaktní, šířka 100 mm, výška 600 mm, délka 700 mm - položka č.58 (-1ks)	kus	-1	4 120,00	-4 120,00	0,0364	-0,0364
8		561561651	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompaktní, šířka 100 mm, výška 600 mm, délka 600 mm - položka č.59 (-1ks)	kus	-1	3 574,00	-3 574,00	0,0563	-0,0563
9		561561.1	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompaktní, šířka 66 mm, výška 600 mm, délka 1000 mm - položka č.60 (-2ks)	kus	-2	3 766,00	-7 532,00	0,0368	-0,0735
10		151651651	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením v provedení ventil kompaktní, šířka 155 mm, výška 600 mm, délka 900 mm - položka č.61 (-3ks)	kus	-3	5 404,00	-16 212,00	0,0759	-0,2276

Celkové náklady: -147 070,00 Kč

Poznámka:

Změny v objektu SO02 - Vytápění.

Jsou to změny řešené v průběhu výstavby na základě zjištěných skutečností.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.40 - Střecha S1 izolace tepelné**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 5**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **07.08.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	67 188,45	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 419,20			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
řesun hmot a sutí		134,90			0,00			
ZRN Celkem		69 742,55	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	69 742,55	Celkem bez DPH	69 742,55
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	14 645,94	Celk. včet. DPH	84 388,49

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: **Upřesnění množství tepelné izolace ve skladbě střechy S1**

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.40 - Střecha S1 izolace tepelné	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	07.08.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		713	Izolace tepelné				69 607,65		0,3550
1		713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá navýšení položky č.172 polystyren EPS 150 tl. 10cm - 26m2 spádové klíny EPS 150 - 41,2m2 Celkem - 67,2m2	m2	67,2	36,00	2 419,20	0,0000	0,0000
2		28375768.A	Deska izolační polystyren samozhášivý EPS 150 - položka č.10 změnového rozpočtu č.23 z odsouhlaseného dodatku č.2	m3	3,93	4 200,00	16 506,00	0,0250	0,0983
3		28375972	Deska spádová EPS 150 BACHL - položka č.11 změnového rozpočtu č.23 z odsouhlaseného dodatku č.2	m3	10,27	4 935,00	50 682,45	0,0250	0,2568
		H713	Izolace tepelné				134,90		0,0000
4		998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 položka č.177 0,355t	t	0,355	268,00	95,14	0,0000	0,0000
5		998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakouk položka č.178 0,355t	t	0,355	112,00	39,76	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 69 742,55 Kč

Poznámka:

Upřesnění množství tepelné izolace ve skladbě střechy S1