

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1 / 2019 ze dne 4.3. 2019
schvalovací doložka BB-456/2019 ze dne 6.3.2019

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „ Oprava krovu, střešní konstrukce a stropu nad 2.np prelatury v
Ostrovačicích

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Přadlácká 920/24C, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 253 40 689.
DIČ: [REDAKCE]

zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272

bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDAKCE]

b) technických [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81
Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem
IČ: 65265793

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDAKCE]

b) technických [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Preambule

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 4.3.2019 ve znění Dodatku č.1 je sjednán z důvodu upřesnění objemu prací pro etapu v roce 2019 vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí a finančním možnostem objednatele.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, bod 2.2. se aktualizuje takto:

Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Navrátillem, datace 8/2018 v rozsahu rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo a dle podmínek stanovených v ZS MR-s 31859-16-OSU-PI-7 a MR-S 14177-18-OSU-PI-4 vydaným MěÚ Rosice, Odbor stavební úřad a aktuálního oceněného výkazu výměr.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	2 078 638,00Kč	436 514,00 Kč	2 515 152,00Kč
cena za 1. etapu (2019) - Dodatek č. 1	914 369,00 Kč	192 017,00 Kč	1 106 386,00Kč
cena za 1. etapu (2019) - Dodatek č. 2	981 6334,00 Kč	206 143,00 Kč	1 187 777,00Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
5. Dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.
6. Dodatek č.2 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy : - rozpočet pro rok 2019 dle Dodatku č.2

V Ostrovačicích, dne 1.10.2019



.....
za objednatele:

V Ostrovačicích, dne 1.10.2019



.....
za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Zakázka: 2019005ax Prelatura Ostrovačice 2019-dodatek

Misto Ostrovačice

Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice IČ: 65265793
náměstí Viléma Mrštíka 45 DIČ:
66481 Ostrovačice

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o. IČ: 25340689
Přadlácká 920/24c DIČ:
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			235 426,15
PSV			729 809,59
MON			3 412,50
Vedlejší náklady			12 985,60
Ostatní náklady			0,00
Celkem			981 633,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	981 633,84 CZK
Základní DPH	21 %	206 143,00 CZK

Zaokrouhlení 0,16 CZK

Cena celkem s DPH 1 187 777,00 CZK


v

dne

24.10.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 921,02
4	Vodorovné konstrukce	HSV			50 215,93
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 341,28
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			11 001,53
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 876,91
97	Prorážení otvorů	HSV			75 270,14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 949,37
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 700,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			420 713,95
764	Konstrukce klempířské	PSV			58 652,42
765	Krytiny tvrdé	PSV			160 928,90
767	Konstrukce zámečnické	PSV			58 619,11
783	Nátěry	PSV			18 195,21
M21	Elektromontáže	MON			3 412,50
799	Ostatní-zabezpečení fresek v kapli proti zatečení	HSV			45 849,97
VN	Vedlejší náklady	VN			12 985,60
Cena celkem					981 633,84

Položkový rozpočet

S:	2019005ax Prelatura Ostrovačice 2019-dodatek
O:	Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 921,02		0,94454
1	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm Původní kapsy zhlaví st.tř.:38*0,3*0,3	m2	3,42000 3,42000	854,10	2 921,02	0,27618	0,94454
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				50 215,93		11,43622
2	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 (9,9+7,5+9,9)*0,15*0,38 7,2*0,25*0,38*2 (9,9+7,5+9,9)*0,2*0,23	m3	4,17990 1,55610 1,36800 1,25580	3 252,00	13 593,03	2,52511	10,55471
3	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení Vnitřní strana věnce:(9,9*2+7,2)*0,38+(6,2*7,2)*2*0,38 Vnější strana věnce:(10,22*2+7,9)*0,38	m2	31,21320 20,44400 10,76920	358,31	11 184,00	0,00782	0,24409
4	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstraňování	m2	31,21320	81,22	2 535,14	0	0
5	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) (9,9+7,5+9,9)*0,15*0,38*0,15 7,2*0,25*0,38*2*0,15 (9,9+7,5+9,9)*0,2*0,23*0,15	t	0,62699 0,23342 0,20520 0,18837	36 530,00	22 903,76	1,01665	0,63742
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				0,00		0
6	611421534R00	Omitka vnitřní stropů 2x rákosování, MVC, štuková	m2	0,00000	748,80	0,00	0,05848	0
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 341,28		0,04328
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Půda nad prelaturou:3,5*10,22	m2	35,77000 35,77000	93,41	3 341,28	0,00121	0,04328
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				11 001,53		0
8	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů Půda na prelaturou:10,2*7,2 2.NP:3,43*4,59+3,66*7,21	m2	115,57230 73,44000 42,13230	43,58	5 036,64	0	0
9	952903111R00	Odstaňování prachu z trámů Rákosníky-pův. i nové prvky:7,2*2*(0,2+0,22)*2 (3,8+5,8)*8*(0,2+0,22)*2	m2	76,60800 12,09600 64,51200	55,87	4 280,09	0	0
10	95398110Rpol	Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 20	kus	18,00000	93,60	1 684,80	0	0

Díl: 96	Bourání konstrukcí						33 876,91		0,06367
11 962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (9,9+7,5+9,9)*0,15*0,38 7,2*0,25*0,38*2 (9,9+7,5+9,9)*0,2*0,23	m3	4,17990 1,55610 1,36800 1,25580	677,63	2 832,43	0,00128	0,00535		
12 962032631R00	Bourání zdiva kominového z cihel na MVC	m3	0,00000	806,33	0,00	0	0		
13 964061131R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,05 m2	kus	36,00000	702,98	25 307,28	0,00162	0,05832		
14 965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 Půdní prostor:76,32	m2	76,32000 76,32000	41,73	3 184,83	0	0		
15 965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 Půdní prostor:76,32*0,1	m3	7,63200 7,63200	334,43	2 552,37	0	0		
Díl: 97	Prorážení otvorů				75 270,14		1,1821		
16 975053131R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2 Strop nad 2.NP:11,46*5	m	57,30000 57,30000	462,00	26 472,60	0,01808	1,03598		
17 975058131R00	Příplatek za každý další 1 m výšky,do 800 kg/m2 Strop nad 2.NP:11,46*5	m	57,30000 57,30000	22,52	1 290,40	0,00255	0,14612		
18 978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	0,00000	122,85	0,00	0	0		
19 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,89600	282,26	8 438,44	0	0		
20 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	29,89600	173,55	5 188,45	0	0		
21 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,89600	189,64	5 669,48	0	0		
22 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	568,02400	15,21	8 639,65	0	0		
23 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,89600	250,58	7 491,34	0	0		
24 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	119,58400	27,89	3 335,20	0	0		
25 979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	29,89600	292,50	8 744,58	0	0		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				12 949,37		0		
26 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,67800	946,73	12 949,37	0	0		
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				12 700,00		0		
27 72117624Rpol	Potrubí KG k převedení dešťové vody, vč. kotvení a podpěrných k-ci	m	25,00000	508,00	12 700,00	0	0		
Díl: 762	Konstrukce tesařské				420 713,95		12,80166		
28 762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, kotvení pozednic trny se závitem M 16, vč.dodávky 8+6+8	kus	22,00000 22,00000	153,07	3 367,54	0,00332	0,07304		
29 762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 Námětky 12/10:32	m	32,00000 32,00000	142,84	4 570,88	0,00099	0,03168		
30 762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 Vzpěra 13/13:2,5*9 Krokev 12/15:6*25 Pásek 11/14:2*12	m	216,50000 22,50000 150,00000 24,00000	187,69	40 634,89	0,00099	0,21434		

31	762332130R00	Vaznice 13/16:5*4 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 Sloupek 16/15:2*9 Výměna 16/18:4*8 Pozednice 18/15:4*8	m	20,00000 82,00000 18,00000 32,00000 32,00000	249,11	20 427,02	0,00099	0,08118
32	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 Vazný trám 18/22:9*6 Krátké 18/20:1*24 Nárožní krokv 18/20:9*2	m	96,00000 54,00000 24,00000 18,00000	269,10	25 833,60	0,00099	0,09504
33	762342202R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost lať do 22 cm 9,55*5,5*2+8,65*5,85/2	m2	130,35125 130,35125	84,05	10 956,02	0	0
34	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	0,00000	22,23	0,00	0	0
35	762342811R00	Demontáž laťování střeš, rozteč lať do 22 cm	m2	130,35125	21,65	2 822,10	0	0
36	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,56000	1 168,05	11 166,56	0,02357	0,22533
37	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním 10,56*7,2	m2	76,03200	112,13	8 525,47	0	0
38	762812370R00	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna	m2	0,00000	61,82	0,00	0	0
39	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	76,03200	28,96	2 201,89	0	0
40	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 Pravá strana-nové trámy:3,9*9+5,9*9	m	88,20000	101,40	8 943,48	0,00016	0,01411
41	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 Pravá část-výměna trámů:10,05*9	m	90,45000 90,45000	60,16	5 441,47	0,00016	0,01447
42	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	0,00000	60,16	0,00	0,00016	0
43	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	0,00000	212,06	0,00	0,01442	0
44	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	0,00000	42,02	0,00	0,00016	0
45	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	9,16000	179,40	1 643,30	0,00311	0,02849
46	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	6,50000	444,60	2 889,90	0	0
47	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	16,00000	384,64	6 154,24	0	0
48	76208811Rpol	Provizorní zakrývání plachtou , včetně provizorní konstrukce z lať 50x60 10,46*8	m2	83,68000 83,68000	459,00	38 409,12	0,14369	12,02398
49	76280999Rpol	Úprava délky původních stropních trámů 200x220 mm, dva řezy na jeden trám m.j. = počet trámů	kus	0,00000	35,10	0,00	0	0
50	76284412Rpol	Vyrovňovací vrstva podložek - eliminace průhybu, původních stropních trámů podložkami 2*7	m	0,00000	121,88	0,00	0	0
51	7629000030RAA	Demontáž dřevěného krovu, bez bednění 11,46*8,2	m2	14,00000 93,97200 93,97200	193,54	18 187,34	0	0

52	60512002T	Řezivo SM hoblované Krov:10,12 Strop 20/22:3,9*0,2*0,22+5,9*0,2*0,22 Zitravné 10%:14*0,1	m3	15,40080 10,12000 3,88080 1,40000	7 560,00	116 430,05	0	0
53	60512601R	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka Půdní prostor:14,56*7,2*0,03 Zitravné 10%:3,14496*0,1	m3	3,45946 3,14496 0,31450	12 450,00	43 070,23	0	0
54	60517103R	Lat SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm, vč impregnace 1042*0,04*0,05	m3	2,08400	6 969,30	14 524,02	0	0
55	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2,08400 7,20000	3 861,99	27 806,33	0	0
56	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,17400	282,26	1 460,41	0	0
57	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,17400	173,55	897,95	0	0
58	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,17400	189,64	981,20	0	0
59	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	98,30600	15,21	1 495,23	0	0
60	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,17400	250,58	1 296,50	0	0
61	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	20,69600	27,89	577,21	0	0
62	97999016R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,00000	487,50	0,00	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				58 652,42		0,16487
63	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm 11,46*2+8,2	m	31,12000 31,12000	1 097,85	34 165,09	0,00328	0,10207
64	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00000	1 770,60	3 541,20	0,00503	0,01006
65	764262700R00	Oplechování vikýře z Cu plochy do 6 m2, do 30°	m2	0,00000	2 096,25	0,00	0,00585	0
66	764291210R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm	m	0,00000	649,35	0,00	0,00263	0
67	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	18,00000	969,15	17 444,70	0,00293	0,05274
68	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	0,00000	21,35	0,00	0	0
69	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	32,00000	26,52	848,64	0	0
70	764352841R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45°	m	31,12000	35,59	1 107,56	0	0
71	764359811R00	Demontáž kotlíků kónického, sklon do 45°	kus	0,00000	47,48	0,00	0	0
72	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vnitřní krytině, do 45°	kus	0,00000	53,72	0,00	0	0
73	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	0,00000	26,52	0,00	0	0
74	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	18,00000	25,84	465,12	0	0
75	76423122Rpol	Lemování z Cu plechu, okapnice rš 150 mm	m	0,00000	246,68	0,00	0,00159	0
76	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,50000	575,72	863,58	0	0
77	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,16700	282,26	47,14	0	0
78	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,16700	173,55	28,98	0	0
79	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16700	189,64	31,67	0	0
80	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,17300	15,21	48,26	0	0

81	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t						41,85	0	0
82	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t						18,63	0	0
Díl:	765	Krytiny tvrdé							160 928,90		9,74794
83	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2						10 611,79	0	0
84	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti Hřeben:7,63 Nárožní:7,6*2	m						707,96	0	0
85	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, rezné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2						103 191,58	0,07228	9,4217
86	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenači č.1 nos. do malty, s použitím suché maltové směsi	m						12 923,04	0,01428	0,21706
87	765311583R00	Bobrovka - přířezání a uchycení tašek	m						5 942,90	0,00001	0,0003
88	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm 11,46*2+8,88	m						0,00	0,00011	0
89	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m						5 453,01	0,01427	0,10888
90	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%						8 468,63	0	0
91	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t						2 613,45	0	0
92	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t						1 606,90	0	0
93	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t						1 755,88	0	0
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t						2 675,76	0	0
95	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t						2 320,12	0	0
96	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t						1 032,93	0	0
97	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t						1 624,95	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické							58 619,11		0,01585
98	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg L 200x100x14;0,44*19*31,6	kg						24 991,05	0,00006	0,01585
99	767996000T00	Příplatek za žárové zinkování	kg						9 874,90	0	0
100	767601	D+M ocelové táhlo průměr 24 mm s napínákem, mezi věnci nad dělicí zdi	m						1 287,00	0	0
101	13335470Rpol	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235, 200x100x14 mm	t						21 204,31	0	0
102	998767203R00	L 200x100x140;0,44*49*0,0316 Zitravné 10%;0,0611	%						1 261,85	0	0
Díl:	783	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m							18 195,21		0,04515
103	783782210R00	Nátěr Nátěr tesarských konstrukcí Bochemitem Plus l 2x Krov:460*0,45 Strop, nové trámy:3,9*9*(0,2+0,22)*2 Rákosníky:(3,8+5,8)*8*(0,2+0,22)*2	m2						18 195,21	0,00015	0,04515

Díl:	M21	Elektromontáže							
104	M210111	Demontáž hromosvodu	soubor	0,50000	2 437,50	3 412,50		0	0
105	M210112	Zpětná montáž stávajícího hromosvodu	soubor	0,50000	4 387,50	2 193,75	0	0	0
Díl:	799	Ostatní-zabezpečení fresek v kapli proti zatečení				45 849,97		1,58693	
106	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním 12*8	m2	96,00000 96,000000	68,00	6 528,00	0	0	0
107	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, zakryvací konstrukce podstřeší, hranolky 50*60	m	71,00000	92,00	6 532,00	0,00255	0,18105	
108	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce 0,05*0,06*(12/0,625)*10	m3	192,00000 0,57600	873,00	502,85	0,0291	0,01676	
109	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm 12*8	m2	96,00000 96,000000	174,50	16 752,00	0,00908	0,87168	
110	712371801RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC, 1 vrstva - včetně dod. fólie Fatrafol 810 tl.1,2mm	m2	96,00000	96,28	9 242,88	0,00209	0,20064	
111	60511080R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m 0,05*0,06*(12/0,625)*10	m3	0,57600 0,57600	5 995,00	3 453,12	0,55	0,3168	
112	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	430,17	2 839,12	0	0	
Díl:	VN	Vedlejší náklady				12 985,60		0	
113	005121R	Zařízení staveniště	soubor	0,40000	32 464,00	12 985,60	0	0	