

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. smlouvy zhotovitele: S27-016-0004

Článek 1 – Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obchodní název: Obec Čížová
IČ: 00249602
DIČ: CZ 00249602
Sídlo: Čížová 75, 398 31 Čížová
Bankovní spojení: 640011349/0800
Telefon: 602 413 827
E-mail: obec@cizova.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Korejs, starosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Korejs, starosta

Technický dozor investora: Bude jmenován objednavatelem a zhotoviteli bude sdělen při předání staveniště

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Alešem Krupkou, jednatelem
Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou, jednatelkou
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Banka: Česká spořitelna, a.s. České Budějovice
Č. účtu: 994404/0147137001/0800
Telefonní spojení: 387 002 754
E-mail: ds.jih@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot a Ing. Břetislav Nechvátal
oba na základě pověření jednatelů
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Richard Dub, stavbyvedoucí
Štěpán Vachta, vedoucí stavby

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo – „Čížová – chodník u nádraží“ dle zadání VŘ, předané projektové dokumentace a předmět díla předat objednateli.

Na stavbě se podílejí dva investoři, přičemž objednatel je investorem pouze následujícího objektu: SO 102 – Chodník

Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v položkovém rozpočtu (součást nabídky zhotovitele) v příloze č. 1 k této smlouvě a v PD, zhotovené Ing. Václavem Tomáškem v 4/2023. Zhotovitel potvrzuje, že PD i výkaz výměr převzal v 1 vyhotovení a nemá k nim výhrad.

Článek 3 – Doba plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2026)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 120 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.7.)

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Termín předání a převzetí díla dle odst. 3.1. smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to:

- vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla,
- dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran;

3.4. Nastane-li případ dle odst. 3.3. smlouvy jsou smluvní strany povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů uvedených v odst. 3.3 smlouvy.

3.5. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení prací a předání stavby nebo kompletního dokončení a předání díla včetně dokladové části. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly

klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

3.6. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ve smyslu této smlouvy považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 150 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu cca 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

Článek 4 – Cena díla

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za dílo dle čl. 2 této smlouvy (SO 102 – Chodník) činí:

Celková cena bez DPH:	1 100 605,10 Kč
DPH 21 %:	231 127,07 Kč
Celkem včetně DPH:	1 331 732,17 Kč

4.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem podle soupisu skutečně provedených prací, a to převodem na bankovní účet zhotovitele.

4.3 Změna ceny díla je možná za předpokladu, jestliže:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

4.4 V případě změny v rozsahu prací bude jejich cena stanovena na základě jednotkových cen dané práce v položkovém rozpočtu.

4.5 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena stanovena na základě ÚRS.

4.6 Změny nebo vícepráce, požadované objednatelem, musí být předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to zápisem ve stavebním deníku.

4.7 Případné neprovedené práce budou zúčtovány a odečteny v konečné faktuře.

4.8 Splatnost faktury činí 15 pracovních dnů ode dne vystavení. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

4.9 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a v příloze musí být uveden soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

4.10 Fakturovány za příslušný měsíc mohou být jen práce, dodávky a plnění řádně provedené a odsouhlasené TDI.

4.11 Detailní specifikace ceny díla a jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (nabídkový rozpočet).

Článek 5 – Povinnosti objednatele

5.1 Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost ke zhotovení díla.

5.2 Objednatel poskytl zhotoviteli před podpisem této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci.

5.2 Objednatel se dále zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu na základě podmínek dále stanovených touto smlouvou.

Článek 6 – Povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. veškeré práce a dodávky) v nejvyšší možné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, nese ji k tíži zhotovitel.

6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti bezpečností, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

6.3 Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6.4 Pokud si to charakter stavby vyžádá, určí objednatel písemně koordinátora bezpečnosti práce a zhotovitel je povinen dbát jeho pokynů.

6.5 Zhotovitel před uzavřením této smlouvy oběma stranami doložil objednateli potvrzením pojišťovny, že má sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností,

včetně možných škod způsobených jeho pracovníky o min. rozsahu 5 mil. Kč. Potvrzení obsahuje také informaci o výši spoluúčasti.

6.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit výkon TDI a případně autorského dozoru projektanta, v případě určení také koordinátoru bezpečnosti.

6.7 Zhotovitel je povinen vést o průběhu stavby stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 7 – Předání a převzetí staveniště

Před zahájením stavebních prací proběhne protokolární předání a převzetí staveniště, které organizačně zajistí objednatel. Zhotovitel o předání a převzetí staveniště provede zápis do stavebního deníku.

Článek 8 – Zařízení staveniště

8.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

8.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDI, případně autorského dozoru, v případě určení také koordinátoru bezpečnosti, a to v přiměřeném rozsahu.

8.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 9 – Kontrola prováděných prací

Objednatel bude zajišťovat v součinnosti se zhotovitelem kontrolní dny v průběhu celé výstavby. Kontrolní dny budou prováděny operativně, dle potřeby tak, aby byla zajištěna kontrola jednotlivých částí stavby, především pak konstrukcí komunikace, které budou dalším postupem zakryty. Kontrolní dny svolává po dohodě s objednatelem zhotovitel.

Článek 10 – Předání a převzetí díla

10.1 Zhotovitel zorganizuje pro účely předání a převzetí díla jednání mezi smluvními stranami a TDI na místě stavby. Termín tohoto jednání oznámí zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před datem jednání.

10.2 Závazek zhotovitele je splněn řádným a včasným provedením díla, jeho předáním objednateli a předvedením způsobilosti plnit svoji funkci.

10.3 Objednatel má právo na zádržné ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. Toto zádržné bude proplaceno do 15 dnů po předání a převzetí díla včetně odstranění i jen drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

10.4 Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v přiměřené dodatečné lhůtě, která bude smluvními stranami odsouhlasena a uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel vady či nedodělky ani v této dodatečné lhůtě neodstraní, má objednatel právo na slevu z ceny díla.

10.5 Nároky na náhradu škody podle obecně platných právních předpisů z vad a záruk za jakost zůstávají nedotčeny.

Článek 11 – Délka záruční lhůty

11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost i skryté vady v délce 36 měsíců.

11.2 Záruční doba začíná běžet okamžikem předání a převzetí stavby.

Článek 12 – Odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné po jeho předání v záruční době

12.1 Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. V reklamaci zároveň uvede, jak se reklamované vady projevují.

12.2 Zhotovitel je povinen písemně se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů zahájit práce na jejich odstranění. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady spojené s posouzením reklamovaných vad.

12.3 Objednatel má vůči zhotoviteli právo na bezplatné odstranění reklamované vady nebo nelze-li vadu odstranit, právo na náhradu škody.

12.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě podle čl. 12.2, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Náklady s tím spojené je oprávněn požadovat po zhotoviteli.

Článek 13 – Smluvní pokuty

13.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením faktur, a to ve výši 0,5 % za každý den prodlení z dohodnuté ceny díla bez DPH.

13.2 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením díla v termínu podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,5 % za každý den prodlení z dohodnuté ceny díla bez DPH.

13.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 pracovních dnů ode dne doručení jejího vyčíslení povinné smluvní straně.

13.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zaplatit smluvní pokutu.

Článek 14 – Ukončení smluvního vztahu

14.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením v případě podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou.

14.2 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany

- a) prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla delším než 1 měsíc,
- b) prodlení objednatele se zaplacením faktury delším než 10 pracovních dnů od data doručení výzvy k zaplacení faktury po splatnosti
- c) neodstranění vady díla zhotovitelem v přiměřené dodatečné lhůtě.

14.3 V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací a dodávek dosud provedených.

14.4 Nárok na náhradu škody při odstoupení od smlouvy zůstává nedotčen.

Článek 15 – Závěrečná ujednání

15.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

15.2 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být dohodnuty v písemné formě.

15.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

15.4 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.

15.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.6 Uzavření smlouvy bylo schváleno na základě usnesení Zastupitelstva obce Čížová usnesením č. Z2c/2026 ze dne 9.4.2026

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis relevantních prací z nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 – Závazný časový harmonogram stavebních prací

V Čížové dne

V Českých Budějovicích dne

Ing. Tomáš
Korejs

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Korejs
Datum: 2026.04.21
15:18:00 +02'00'

.....
Za objednatele:

Ing. Tomáš Korejs, starosta

Ivan
Šot

Digitálně
podepsal Ivan Šot
Datum:
2026.04.21
08:56:44 +02'00'

.....
Za zhotovitele:

Ing. Ivan Šot a Ing. Břetislav Nechvátal
oba na základě pověření jednatelů

Ing.
Břetislav
Nechvátal

Digitálně podepsal
Ing. Břetislav
Nechvátal
Datum: 2026.04.21
08:11:13 +02'00'



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: Čížová - chodník u nádraží

Celková cena bez DPH: 2 747 499,27

Celková cena s DPH: 3 324 474,12

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	Silnice III/12113a	1 646 894,17	345 847,78	1 992 741,95
SO 102	Chodník	1 100 605,10	231 127,07	1 331 732,17



Firma:

Soupis prací objektu

Čířová - chodník u nádraží

SO 102

1 100 605,10

Stavba:

Rozpočet:

SO 102

Chodník

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				36 775,74	
1	00001		Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	11 067,30	11 067,30	
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	14 058,66	14 058,66	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
			Kompletní zajištění DIO vč. návrhu, projednání, osazení, odstranění.					
			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x					
3	03170		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,000	11 649,78	11 649,78	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
			Zahrnuje náklady na pořízení / pronájem, údržbu, ostrahu a likvidaci zařízení staveniště, včetně oplocení stavby vysokými ploty dle požadavků BOZP na výstavbu v intravilánu.					
			Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x					
		1	Zemní práce				167 186,48	
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	739,140	23,36	17 266,31	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
			S dopravou na deponii obce do vzdálenosti do 2 km					
			Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x					
5	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	30,330	393,77	11 943,04	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
			Odvoz na deponii SÚS - Oldřichov					
			- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy,					
6	12970		ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS	1,000	1 164,98	1 164,98	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
			Vyčištění horské vpusť, do které je zaústěný zpevněný příkop.					
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
7	132735		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	25,600	596,59	15 272,70	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
			Hloubení rýhy pod příkopem. Délka 64 m*0,4m2 = 25,60 m3.					
			- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyazují se v					

8	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	97,990	633,57	62 083,52	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
		Náspv pod chodník.					
		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x					
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	352,650	22,72	8 012,21	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
		Úprava pláně v místě chodníku. Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x					
10	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	293,420	53,55	15 712,64	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
		Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x					
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	293,420	58,25	17 091,72	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
		Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x					
12	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	128,000	145,62	18 639,36	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
		Ochrana 16 ks dřevin bedněním 2*1*4*16 = 128 m2. Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovně přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x					
	2	Základy				14 916,00	
13	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	264,000	56,50	14 916,00	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
		Separáční geotextilie pro vsakovací rýhu. Šířka geotextilie 4 m, délka 66 m (dostatečný přesah pro přeložení). Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x					
	4	Vodorovné konstrukce				100 089,51	
14	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	25,600	1 276,97	32 690,43	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
		Výplň vsakovací rýhy pod příkopem. Délka 64 m*0,4m2 = 25,60 m3. Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x					
15	465112	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15	M3	5,731	11 760,44	67 399,08	OTSKP_6-9 ~ 2025-II
		Příkopové žlaby délky 108 m a šířky 0,67 m. 108*3*0,08*0,33*0,67 = 5,731 m3					

			Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45						
		5	Komunikace					300 811,86	
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	352,650	175,07	61 738,44	OTSKP 6-9 ~ 2025-II	
			Vrstva ŠDb 0/32 v tl. 200 mm pod chodník.						
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry						
17	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	351,050	677,09	237 692,44	OTSKP 6-9 ~ 2025-II	
			bet. dlažba v barvě červené. Plocha chodníků pro pěši = 351,05 m2						
			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
18	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,600	863,11	1 380,98	OTSKP 6-9 ~ 2025-II	
			bet. dlažba šedá s reliéfní úpravou.						
			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		7	Přidružená stavební výroba					58 248,91	
19	75X		Přelozka VO dle PD - kompletní práce	kpl	1,000	58 248,91	58 248,91		
			Přelozka VO v místě nově budovaného chodníku v délce 106 m vč. přesunu a osazení 2 ks lamp VO a výškové úpravy 1 ks lampy VO. Jedná se o kompletní práce včetně veškerých nutných prací jako např. výkop, odstranění stáv. kabelu, osazení nového kabelu, fólie, dodání a uložení obsypového a zásypového materiálu, nakládání s přebytky atd. Včetně revize nového řešení. Předpoklad hloubky 0,8 m.						
			1. Položka obsahuje: — SW integraci jednoho napájecího zdroje do InK systému DDTS ŽDC — licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. — parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací — odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat — programátorské práce včetně potřebného vybavení — náklady na dopravu a skladování — veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů — kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: — Udvává se počet kusů napájecích zdrojů.						
		8	Potrubi					19 680,82	
20	89X		Výšková úprava šachty stávající kanalizace	kpl	2,000	9 840,41	19 680,82		
			Výměna konusu za zákrtyovou desku v navrženém chodníku vč. osazení poklopu na výšku chodníku.						

			Položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x						
	9		Ostatní konstrukce a práce				402 895,78		
21	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	1 405,87	8 435,22	OTSKP_6-9 ~ 2025-II	
			Přesun 6 ks dopravních značek Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
22	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	260,350	761,97	198 378,89	OTSKP_6-9 ~ 2025-II	
			Chodníkové obrubníky délky 260,35 m2. Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x						
23	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	263,540	744,03	196 081,67	OTSKP_6-9 ~ 2025-II	
			Silniční obrubníky délky 263,54 m2. Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x						

Čížová - chodník u nádraží	rok	2026																	
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Přípravní práce, zařízení staveniště, DIO, vytýčení stávajících sítí																			
Sejmutí kulturních vrstev v upravovaných plochách chodníku																			
Frézování vrstev vozovky, odstranění podkladních vrstev																			
Zemní práce, výkop pro konstrukce AZ a vozovky																			
Ochrana případných stávajících sítí																			
Nové konstrukční vrstvy a sanace AZ																			
Přeložka VO																			
Silniční a chodníkové obruby																			
Zadláždění povrchu chodníku																			
Pokládka asfaltových vrstev vozovky																			
Rozproštění ornice, osetí travnatých ploch, SDZ, VDZ																			
Dokončovací práce, zrušení ZS a DIO																			
Náklady celkem Kč bez DPH		2 747 499,27 Kč																	