



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



Smlouva o dílo (dále SoD) č. ...

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Obec Velký Beranov
Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21
IČO: 00286834
Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
E-mail: obec@velkyberanov.cz
Bankovní spojení: 1466049329/0800

1. 2. Zhotovitel:

J.P.N. Orojekty a realizace staveb s.r.o.
Sídlo: Velký Beranov 302, 58821 Velký Beranov
Statutární orgán: jednatelka Jana Nevosadová
IČO: 13691724
DIČ: CZ13691724
Plátce DPH
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Ing. Josef Nevosad
b) smluvních: Jana Nevosadová

Telefon: 724336030, 724221288
Bankovní spojení: ČSOB 282 297 569/0300

Pojmosloví pro účely této smlouvy

Objednatel je zadavatel zakázky na stavební práce po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.



Spolufinancováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Předmět plnění

2. 1. Předmětem plnění dle této smlouvy, resp. předmětem díla jsou stavební práce, resp. dodávka stavebních a montážních prací a konstrukcí blíže definovaných níže a souhrnně nazvaných jako „**Rekonstrukce a výstavba sběrných míst Velký Beranov a Jeclov**“.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle *Zadávací dokumentace k zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci a podle projektových dokumentací staveb ze dne 15.2.2024: Oplocení a stavba nového sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č. 974/3, k.ú. Velký Beranov, Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad p. p. č. 276/5, k.ú. Velký Beranov, Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad p. p. č. 996/29 a 996/27, k.ú. Velký Beranov, Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad p. p. č. 899/5 a 1456/46, k.ú. Velký Beranov, Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad p. p. č. 795/95, k.ú. Velký Beranov, Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad p. p. č. 8/46, k.ú. Jeclov - zpracovaných ing. Josefem Nevosadem,; včetně soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Tyto dokumenty jsou součástí této smlouvy o dílo, přičemž prioritou těchto dokumentů je následující:*

1. Tato smlouva o dílo
2. Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
3. Projektová dokumentace
4. Textová část zadávací dokumentace

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k zakázce a projektových dokumentací a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3. této smlouvy, či v jiných člancích této smlouvy.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



Výše specifikované projektové dokumentace budou předány objednatelem zhotoviteli do 5 dnů po podpisu této smlouvy. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Plnění díla se uskuteční na těchto parcelách:

- Objekt VB1 – p.č. 974/3, k.ú. Velký Beranov
- Objekt VB2 – p.č. 276/5, k.ú. Velký Beranov
- Objekt VB3 – p.č. 996/29 a 996/27, k.ú. Velký Beranov
- Objekt VB5 – p.č. 899/5 a 1456/46, k.ú. Velký Beranov
- Objekt VB6 – p.č. 795/95, k.ú. Velký Beranov
- Objekt VB7 – p.č. 8/46, k.ú. Jeclov

2. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
2. 3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.a2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.4 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.6 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



3. Cena díla

3. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 1.899.590,21 Kč
DPH 21 %: 398.913,94 Kč
Cena včetně DPH: 2.298.504,15 Kč

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a za podmínek stanovených v SoD.

3. 2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty a požadavky zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách výběrového řízení. Rozpočty jsou nedílnou součástí SoD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné a neměnné.
- 3.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích a současně veškeré práce a dodávky, které nejsou ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích obsaženy, avšak které jsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla.
3. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odstranění skrytých překážek, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy, resp. této smlouvy. Zhotovitel veškeré tyto činnosti sám zajišťuje. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3a. Změna ceny díla

- 3a.1. Ke změně ceny díla může dojít pouze v těchto případech:



Spolufinancováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

3a.2. Způsob sjednání změny ceny díla v případech uvedených výše v prvním odstavci:

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena díla navýšena nebo ponížena dle jednotkových cen dle ceníku stavebních prací RTS nebo URS.

3a.3. Žádná změna sjednané ceny nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními ZZVZ či Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027, a ani nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

3a4. Pokud vyvstane potřeba víceprací či méněprací z jakéhokoliv výše, v prvním odstavci, uvedeného důvodu, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli a současně mu předloží ocenění příslušných víceprací či méněprací, na základě čehož bude objednatel se zhotovitelem jednat o uzavření dodatku k této smlouvě, vždy však výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ či Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027. Bez předchozího odsouhlasení objednatele není zhotovitel navrhované změny díla provést.

4. Termíny plnění

4.1. Předání a převzetí staveniště (předání staveniště objednatelem zhotoviteli k provádění díla): nejpozději do 14ti dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je řádně předané staveniště povinen převzít.

- 4.2. Zahájení prací na díle: **předáním staveniště**
- Dokončení prací na díle: **30. 11. 2024**
- 4.3. Dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli do: **30. 11. 2024**
- 4.4. Vyklizení staveniště: nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla.
- 4.5. Termíny plnění průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 4.6. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.
- Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě *dílčích daňových dokladů* vystavených účastníkem výběrového řízení (zhotovitelem) za každý kalendářní měsíc provádění díla až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel předloží do 7 kalendářních dnů ode dne skončení každého kalendářního měsíce ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odsouhlasení každého zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc objednatel nebo jeho technickým dozorem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad zjištěných při převjímacím řízení (protokolárním předání díla objednateli) ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit z pozastávky (10 % ceny díla) jejich odstranění jinou



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

Objednatel je však oprávněn uplatnit zádržné vždy pouze v případě, že již došlo k úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně v prodlouženém termínu do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Zádržné je zhotovitel vždy oprávněn nahradit bankovní zárukou. V takovém případě objednatel uvolní zádržné zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání bankovní záruky ve stejné částce, která bude odpovídat právním předpisům.

- 5.2. Doba splatnosti daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 5.3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny), přičemž musí obsahovat:
- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje objednatele (vč. IČO, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
 - c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČO, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
 - d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - f) popis předmětu plnění,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) datum splatnosti,



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby DPH,
- l) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení (zádržné, je-li sjednáno),
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 5. 1. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem nebo e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
- 5.6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky k řádnému provedení kontroly po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případné poddodavatele zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění zakázky také v elektronické podobě.
- 5.7. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

6. 1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- 6. 1. 1. Za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6. 1. 2. Za prodlení s vyklizením staveniště a to 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6. 2 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

7. Staveniště

- 7. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14ti dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště včetně zařízení staveniště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. této smlouvy.
- 7. 2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
- 7. 3. Zhotovitel si na základě podkladů (zejména projektové dokumentace), které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
- 7. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



7. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
7. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka.
7. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
7. 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
7. 10. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště včetně zařízení staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 2. a to až do doby úplného vyklizení staveniště.
7. 11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.



Spolufinancováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla dle této smlouvy.
Doklad o trvání pojištění – kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná smlouva musí pokrývat předmět plnění veřejné zakázky), nebo potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod., je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od žádosti objednatele.
- 8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.13. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.14. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.
- 8.15. Objednatel bude organizovat kontrolní dny 2 x měsíčně za účasti zhotovitele a projektanta a dalších zúčastněných osob.
- 8.16. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



- 8.17. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.
- 8.18. Jakákoliv změna jakýchkoliv dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO objednatele,
 - název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.
- Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.
- 9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k přejímacímu řízení také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



znění, vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 10.4. Součástí dodávky jsou i revize všech zařízení předepsané platnými normami, všechny ostatní doklady, které mají vztah k předávanému dílu (např. návody k obsluze, použití, záruční listy) nebo doklady vyplývající z činnosti zhotovitele a mohou být požadovány jakýmkoliv účastníkem řízení stavby. Zároveň je zhotovitel povinen jako součást plnění dle této smlouvy předat protokoly zkoušek, předepsaná měření, atesty a certifikáty či jiné doklady běžné pro tento druh stavby a to v podobě, kterou určí objednatel nebo které vyplývají z podmínek stanovených správcí inženýrských sítí a dotčených orgánů správy, resp. z podmínek rozhodnutí o povolení stavby a které jsou nezbytné pro uvedení dokončené stavby do provozu.
- 10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, který stanoví objednatel, minimálně však v termínu 10 dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



- 10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo předáno bez vad a nedodělků, počíná záruční lhůta běžet od tohoto předání.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



- 13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 13.7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace ze Strategického plánu SZP.
- 13.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je dodavatel v likvidaci.

14. Povinnosti zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů.
- 14.2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
- 14.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
- 14.5. Zhotovitel bude při plnění díla/veřejné zakázky dle svých možností využívat sociálně znevýhodněné zaměstnance ze skupin uvedených v poznámce pod čarou.¹

¹ **Osoby se zdravotním postižením** (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) nebo **Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem** (Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence uchazečů o



15. Práva objednatele

- 15.1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.4. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.6. V případě, že objednatel nezíská dotaci ze Strategického plánu SZP, popř. mu bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu krácena, má právo jednostranně odstoupit od této SoD bez jakýchkoliv sankčních nároků zhotovitele. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.

zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců) nebo **Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací** (Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. Stupeň základní školy, 1. – 4. ročník osmiletých, resp. 1. – 2. ročník šestiletých středních škol)) nebo **Osoby starší 55 let** nebo **Absolventi** (Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání) nebo **Mladí do 24 let** (Osoba bez pracovní zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové hranice 24 let) nebo **Osoby po skončení rodičovské dovolené** (Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené) nebo **Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody** (osoba která se ocitla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu po odnětí svobody /i podmíněném/) nebo **Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů** (osoba jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení)



Spolufinancováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



16.7. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá Smlouva i účinnosti.

17. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (dle soupisu prací)

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení od vybraného dodavatele/zhotovitele, které se týká sankčních opatření a zákona o střetu zájmů, resp. o neexistenci sankčních opatření a střetu zájmů

V Velkém Beranově dne 6.8.2024


.....
O B E C
Velký Beranov

za objednatele:
Milan Pulicar, starosta obce

V e Velkém Beranově dne 2.8.2024


.....

za zhotovitele:
Jana Nevosadová

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HnizdaobecVB
Stavba: Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

KSO:
Místo: Velký Beranov, Jeclov

CC-CZ:
Datum: 02.08.2024

Zadavatel:
Obec Velký Beranov

IČ: 00286224
DIČ:

Uchazeč:
J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

IČ: 13691724
DIČ: CZ13691724

Projektant:
Ing. Josef nevosad

IČ: 75765861
DIČ:

Zpracovatel:
Jana Nevosadová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 899 590,21
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 899 590,21	Výše daně 398 913,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 298 504,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

HnizdaobecVB

avba: Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Místo: Velký Beranov, Jeclov

Datum: 02.08.2024

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant: Ing. Josef nevosad

Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Jana Nevosadová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 899 590,21	2 298 504,15
Hnizdaob ecVB1	Oplocení a stavba nového sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č. 974/3,k.ú. Velký Beranov	522 575,27	632 316,08
Hnizdaob ecVB2	Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č. 276/5,k.ú. Velký Beranov	248 196,72	300 318,03
Hnizdaob ecVB3	Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.996/29 a 996/27,k.ú. Velký Beranov	225 073,28	272 338,67
Hnizdaob ecVB7	Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.8/46 ,k.ú. Jeclov	407 983,84	493 660,45
Hnizdaobe cVB6	Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.795/95,k.ú. Velký Beranov	239 864,93	290 236,57
Hnizdaob ecVB5	Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.899/5 a 1456/46 ,k.ú. Velký Beranov	255 896,17	309 634,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt:

HnízdaobecVB1 - Oplocení a stavba nového sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č. 974/3,k.ú. Velký Beranov

KSO:

Místo: Velký Beranov

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Uchazeč:

J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Projektant:

Ing. Josef nevosad

Zpracovatel:

Jana Nevosadová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.08.2024

IČ:

00286224

DIČ:

IČ:

13691724

DIČ:

CZ13691724

IČ:

75765861

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

522 575,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	522 575,27	21,00%	109 740,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

632 316,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

6.8. 2024

Razítko



Datum a podpis:

2.8. 2024

Razítko

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Velký Beranov 302, 588 21

IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt:

HnízdaobecVB1 - Oplocení a stavba nového sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č. 974/3,k.ú. Velký Beranov

Místo:

Velký Beranov

Datum: 02.08.2024

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant: Ing. Josef nevosad

Uchazeč:

J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Jana Nevosadová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

522 575,27

HSV - Práce a dodávky HSV

521 575,27

1 - Zemní práce	53 831,07
2 - Zakládání	27 578,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	288 130,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 428,12
5 - Komunikace pozemní	85 448,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 102,40
998 - Přesun hmot	23 056,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00

OPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt:

HnízdaobecVB1 - Oplocení a stavba nového sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č. 974/3,k.ú. Velký Beranov

Místo: Velký Beranov

Datum: 02.08.2024

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant: Ing. Josef nevosad

Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Jana Nevosadová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

522 575,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

521 575,27

D 1

Zemní práce

53 831,07

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	40,163	182,00	7 309,67
	W		17*5,25*0,35		31,238		
	W		17*5,25*0,1		8,925		
	W		plocha pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		40,163		
	W		Součet		40,163		
2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,800	790,00	3 002,00
	W		0,5*0,5*(1,15-0,35)*19		3,800		
	W		patky pro oplocení přístřešku pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		3,800		
	W		Součet		3,800		
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,736	42,00	114,91
	W		1,368*2		2,736		
	W		zásypy- odvoz a dovoz				
	W		Mezisoučet		2,736		
	W		Součet		2,736		
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,595	203,00	8 646,79
	W		3,8		3,800		
	W		výkop patek				
	W		40,163		40,163		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		43,963		
	W		-1,368		-1,368		
	W		odpočet zásypů				
	W		Mezisoučet		-1,368		
	W		Součet		42,595		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	45,331	164,00	7 434,28
	W		1,368		1,368		
	W		zásypy okolo objektů				
	W		Mezisoučet		1,368		
	W		40,163		40,163		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		40,163		
	W		3,8		3,800		
	W		výkop patek				
	W		Mezisoučet		3,800		
	W		Součet		45,331		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,595	20,00	851,90
	W		3,8		3,800		
	W		výkop patek				
	W		40,163		40,163		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		43,963		
	W		-1,368		-1,368		
	W		odpočet zásypy okolo objektů				
	W		Mezisoučet		-1,368		
	W		Součet		42,595		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	68,152	350,00	23 853,20
	W		42,595*1,6		68,152		
	W		Mezisoučet		68,152		
	W		Součet		68,152		

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,368	200,00	273,60
	W		3,8		3,800		
	W		výkop patek				
	W		-0,4*0,4*0,8*19		-2,432		
	W		odpočet objemu patek				
	W		Mezisoučet		1,368		
	W		Součet		1,368		
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13,750	21,00	288,75
	W		(17+5,25+5,25)*0,5		13,750		
	W		Mezisoučet		13,750		
	W		Součet		13,750		
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,031	104,00	3,22
	W		1,56264705882353*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,031		
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	89,250	23,00	2 052,75
	W		17*5,25		89,250		
	W		plocha pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		89,250		
	W		Součet		89,250		
	D	2	Zakládání				27 578,88
12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,192	3 320,00	10 597,44
	W		0,4*0,4*1,05*19		3,192		
	W		Mezisoučet		3,192		
	W		Součet		3,192		
13	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	31,920	450,00	14 364,00
	W		0,4*4*1,05*19		31,920		
	W		Mezisoučet		31,920		
14	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	31,920	82,00	2 617,44
	W		31,92		31,920		
	W		Mezisoučet		31,920		
	W		Součet		31,920		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				288 130,00
15	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	19,000	1 100,00	20 900,00
	W		19		19,000		
	W		oplocení plochy pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		19,000		
	W		Součet		19,000		
16	M	5923100R	sloupek betonový plotový pro skládané plné ploty hnědý vzor dřevo 130x130x2920mm	kus	19,000	2 250,00	42 750,00
	W		19		19,000		
	W		Mezisoučet		19,000		
	W		Součet		19,000		
17	K	3481211R0	Osazování ŽB desek plotových max. vel.300x50x2000 mm	kus	128,000	315,00	40 320,00
	W		(8*16)		128,000		
	W		dlouhá pole jednostranně desky				
	W		Mezisoučet		128,000		
	W		Součet		128,000		
18	M	592331R9	deska plotová betonová 1815x45x300 barvy hnědé vzor dřevo	kus	128,000	1 230,00	157 440,00
	W		128		128,000		
	W		Mezisoučet		128,000		
	W		Součet		128,000		
19	K	3481211R1	Osazování ŽB desek plotových stříšek 130x50x2000 mm	kus	16,000	320,00	5 120,00
	W		16*1		16,000		
	W		dlouhá pole oboustranně desky				
	W		Mezisoučet		16,000		
	W		Součet		16,000		
20	M	592331R7	stříška na desku deska plotová betonová 1815x130x50 barvy hnědé vzor dřevo	kus	16,000	1 350,00	21 600,00
	W		16		16,000		
	W		Mezisoučet		16,000		
	W		Součet		16,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 428,12
21	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	78,659	158,00	12 428,12
	W		(15,31*3,73)		57,106		
	W		(3,73+1,8+1,8)*0,13		0,953		
	W		plocha pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		58,059		
	W		(16,6+4)*2*0,5		20,600		
	W		plocha okolo tříděného odpadu				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		Mezisoučet		20,600		
W		Součet		78,659		
D	5	Komunikace pozemní				85 448,10
22	K	564231011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	82,403	121,00	9 970,76
W		78,659		78,659		
W		převzato z pol.451577777				
W		16*1,8*0,13		3,744		
W		plocha pod plotem				
W		Mezisoučet		82,403		
W		Součet		82,403		
23	K	564751101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	78,659	213,00	16 754,37
W		78,659		78,659		
W		plocha převzatá z pol. 451577777				
W		Mezisoučet		78,659		
W		Součet		78,659		
24	K	596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	78,659	350,00	27 530,65
W		78,659		78,659		
W		převzato z pol. 451577777				
W		Mezisoučet		78,659		
W		Součet		78,659		
25	M	59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	81,019	385,00	31 192,32
W		78,659*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		81,019		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 102,40
26	K	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	303,00	5 151,00
W		17		17,000		
W		Mezisoučet		17,000		
W		Součet		17,000		
27	M	59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	17,340	280,00	4 855,20
W		17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,340		
28	K	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	26,800	170,00	4 556,00
W		16,8+5+5		26,800		
W		přechod mezi plochou pro tříděný odpad a stávající zatravněnou plochou				
W		Mezisoučet		26,800		
W		Součet		26,800		
29	M	59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	27,320	120,00	3 278,40
30	K	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,844	3 450,00	13 261,80
W		17*0,1		1,700		
W		obrubníky silniční				
W		Mezisoučet		1,700		
W		26,8*0,08		2,144		
W		obrubníky zahradní				
W		Mezisoučet		2,144		
W		Součet		3,844		
D	998	Přesun hmot				23 056,70
31	K	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	116,448	198,00	23 056,70
W		59,902		59,902		
W		dle VV				
W		Mezisoučet		59,902		
W		12,736+18,953+22,937		54,626		
W		kamenivo				
W		Mezisoučet		54,626		
W		16*0,12		1,920		
W		sloupky				
W		Mezisoučet		1,920		
W		Součet		116,448		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00
D	VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00
32	K	030001000 Zařízení staveniště	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00
W		1		1,000		
W		Mezisoučet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt:

HnízdaobecVB2 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č. 276/5,k.ú. Velký Beranov

KSO:

Místo: Velký Beranov, Jeclov

CC-CZ:

Datum: 02.08.2024

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

00286224

DIČ:

Uchazeč:

J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

IČ:

13691724

DIČ:

CZ13691724

Projektant:

Ing. Josef nevosad

IČ:

75765861

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Nevosadová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			248 196,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	248 196,72	21,00%	52 121,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			300 318,03
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

6.8.2024

Razítko

OBEC
Velký Beranov

Datum a podpis:

2.8.2024

Razítko

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.

Velký Beranov 302, 588 21

IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt:

HnízdaobecVB2 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č. 276/5,k.ú. Velký Beranov

Místo: Velký Beranov, Jeclov

Datum: 02.08.2024

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant: Ing. Josef nevosad

Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Jana Nevosadová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

248 196,72

HSV - Práce a dodávky HSV

247 196,72

1 - Zemní práce	14 076,66
2 - Zakládání	18 869,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	152 950,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 656,12
5 - Komunikace pozemní	23 679,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 326,32
997 - Přesun sutě	19 256,50
998 - Přesun hmot	7 382,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt: HnízdaobecVB2 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č. 276/5,k.ú. Velký Beranov

Místo: Velký Beranov, Jeclov
Zadavatel: Obec Velký Beranov
Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Datum: 02.08.2024
Projektant: Ing. Josef nevosad
Zpracovatel: Jana Nevosadová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

248 196,72

D HSV Práce a dodávky HSV

247 196,72

D 1 Zemní práce

14 076,66

46	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	93,00	1 116,00
	W		1,2*10		12,000		
	W		Mezisoučet		12,000		
47	K	113107142	Odstranění podkladu živiničného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	10,380	220,00	2 283,60
	W		0,865*12		10,380		
	W		Mezisoučet		10,380		
48	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	22,700	53,00	1 203,10
	W		(1,25+10,1)*2		22,700		
	W		Mezisoučet		22,700		
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,150	178,00	560,70
	W		12*0,25*0,35		1,050		
	W		1,75*1,2		2,100		
	W		část nové plochy pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		3,150		
	W		Součet		3,150		
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,350	790,00	2 646,50
	W		0,5*0,5*(1,15-0,35)*1		0,200		
	W		0,5*0,5*(1,15-0,1)*12		3,150		
	W		patky pro oplocení přístřešku pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		3,350		
	W		Součet		3,350		
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,370	42,00	141,54
	W		1,685*2		3,370		
	W		zásypy- odvoz a dovoz				
	W		Mezisoučet		3,370		
	W		Součet		3,370		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,814	203,00	977,24
	W		3,35		3,350		
	W		výkop patek				
	W		3,15		3,150		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		6,500		
	W		-1,686		-1,686		
	W		odpočet zásypů				
	W		Mezisoučet		-1,686		
	W		Součet		4,814		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,186	164,00	1 342,50
	W		1,686		1,686		
	W		zásypy okolo objektů				
	W		Mezisoučet		1,686		
	W		3,15		3,150		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		3,150		
	W		3,35		3,350		
	W		výkop patek				
	W		Mezisoučet		3,350		
	W		Součet		8,186		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,702	350,00	2 695,70
	W		4,814*1,6		7,702		
	W		Mezisoučet		7,702		

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		7,702		
	W	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,814	20,00	96,28
	W		3,35		3,350		
	W		výkop patek				
	W		3,15		3,150		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		6,500		
	W		-1,686		-1,686		
	W		odpočet zásypy okolo objektů				
	W		Mezisoučet		-1,686		
	W		Součet		4,814		
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	1,686	200,00	337,20
	W		3,35		3,350		
	W		výkop patek				
	W		-0,4*0,4*0,8*13		-1,664		
	W		odpočet objemu patek				
	W		Mezisoučet		1,686		
	W		Součet		1,686		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,200	21,00	25,20
	W		1,2*0,5*2		1,200		
	W		Mezisoučet		1,200		
	W		Součet		1,200		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,024	104,00	2,50
	W		1,2*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,024		
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	28,200	23,00	648,60
	W		12*2,35		28,200		
	W		plocha pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		28,200		
	W		Součet		28,200		
	D	2	Zakládání				18 869,76
55	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,184	3 320,00	7 250,88
	W		0,4*0,4*1,05*13		2,184		
	W		Mezisoučet		2,184		
56	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	21,840	450,00	9 828,00
	W		0,4*4*1,05*13		21,840		
	W		Mezisoučet		21,840		
57	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	21,840	82,00	1 790,88
	W		21,84		21,840		
	W		Mezisoučet		21,840		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				152 950,00
15	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	13,000	1 100,00	14 300,00
	W		13		13,000		
	W		oplocení plochy pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		13,000		
	W		Součet		13,000		
16	M	5923100R	sloupek betonový plotový pro skládané plné ploty hnědý vzor dřevo 130x130x2920mm	kus	13,000	2 250,00	29 250,00
	W		13		13,000		
	W		Mezisoučet		13,000		
	W		Součet		13,000		
17	K	3481211R0	Osazování ŽB desek plotových max. vel.300x50x2000 mm	kus	60,000	315,00	18 900,00
	W		(10*6)		60,000		
	W		dlouhá pole jednostranně desky				
	W		Mezisoučet		60,000		
	W		Součet		60,000		
18	M	592331R9	deska plotová betonová 1815x45x300 barvy hnědé vzor dřevo	kus	60,000	1 230,00	73 800,00
	W		60		60,000		
	W		Mezisoučet		60,000		
	W		Součet		60,000		
19	K	3481211R1	Osazování ŽB desek plotových stříšek 130x50x2000 mm	kus	10,000	320,00	3 200,00
	W		10*1		10,000		
	W		dlouhá pole oboustranně desky				
	W		Mezisoučet		10,000		
	W		Součet		10,000		
20	M	592331R7	stříška na desku deska plotová betonová 1815x130x50 barvy hnědé vzor dřevo	kus	10,000	1 350,00	13 500,00
	W		10		10,000		
	W		Mezisoučet		10,000		
	W		Součet		10,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 656,12

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K 451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	23,140	158,00	3 656,12
	W	11,45*1,2		13,740		
	W	plocha pro tříděný odpad tl.40 mm				
	W	7,8		7,800		
	W	plocha pro tříděný odpad tl.90 mm				
	W	1,6		1,600		
	W	plocha mezi objektem a stávajícím plotem tl.40 mm				
	W	Mezisoučet		23,140		
	W	Součet		23,140		
D	5	Komunikace pozemní				23 679,13
22	K 564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	14,400	121,00	1 742,40
	W	2,2*12		26,400		
	W	nová plocha pro tříděný odpad				
	W	-10*1,2		-12,000		
	W	původní plocha				
	W	Mezisoučet		14,400		
	W	Součet		14,400		
42	K 564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	14,400	213,00	3 067,20
	W	14,4		14,400		
	W	Mezisoučet		14,400		
	W	Součet		14,400		
45	K 572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	1,854	860,00	1 594,44
	W	(12+0,865+0,865)*0,135		1,854		
	W	Mezisoučet		1,854		
26	K 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,140	350,00	8 099,00
	W	21,5		21,500		
	W	plocha pro tříděný odpad				
	W	1,64		1,640		
	W	plocha mezi objektem a plotem				
	W	Mezisoučet		23,140		
	W	Součet		23,140		
27	M 59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	23,834	385,00	9 176,09
	W	23,14*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		23,834		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 326,32
34	K 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	17,300	170,00	2 941,00
	W	12,5+2,4+2,4		17,300		
	W	přechod mezi plochou pro tříděný odpad a stávající komunikací				
	W	Mezisoučet		17,300		
	W	Součet		17,300		
35	M 59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	17,636	120,00	2 116,32
36	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,260	3 450,00	897,00
	W	(17,3*0,1*0,15)		0,260		
	W	obrubníky zahradní				
	W	Mezisoučet		0,260		
	W	Součet		0,260		
37	K 919735112	Rezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,000	98,00	1 372,00
	W	12+0,865+0,135+0,865+0,135		14,000		
	W	zařízení komunikace u plochy na tříděný odpad				
	W	Mezisoučet		14,000		
	W	Součet		14,000		
D	997	Přesun sutě				19 256,50
49	K 997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,312	650,00	4 102,80
50	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,312	328,00	2 070,34
51	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,624	15,00	189,36
	W	6,312*2		12,624		
	W	Mezisoučet		12,624		
52	K 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,028	1 500,00	6 042,00
	W	3,12+0,908		4,028		
	W	Mezisoučet		4,028		
53	K 997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,284	3 000,00	6 852,00
	W	2,284		2,284		

Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Mezisoučet		2,284		
D		998	Přesun hmot				7 382,23
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	37,284	198,00	7 382,23
VV			24,479		24,479		
VV			dle VV				
VV			3,734+3,312+4,199		11,245		
VV			kamenivo				
VV			Mezisoučet		35,724		
VV			13*0,12		1,560		
VV			sloupky				
VV			Mezisoučet		1,560		
VV			Součet		37,284		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00
58	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00
VV			1		1,000		
VV			Mezisoučet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt:

HnízdaobecVB3 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.996/29 a 996/27,k.ú. Velký Beranov

KSO:

Místo: Velký Beranov, Jeclov

CC-CZ:

Datum: 02.08.2024

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

00286224

DIČ:

Uchazeč:

J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

IČ:

13691724

DIČ:

CZ13691724

Projektant:

Ing. Josef nevosad

IČ:

75765861

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Nevosadová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 073,28

DPH základní
snížená

Základ daně
225 073,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
47 265,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

272 338,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

6.8.2024

Razítko



Datum a podpis:

2.8.2024

Razítko

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt: HnízdaobecVB3 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.996/29 a 996/27,k.ú. Velký Beranov

Místo: Velký Beranov, Jeclov
Zadavatel: Obec Velký Beranov
Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Datum: 02.08.2024
Projektant: Ing. Josef nevosad
Zpracovatel: Jana Nevosadová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	225 073,28
HSV - Práce a dodávky HSV	224 073,28
1 - Zemní práce	22 197,04
2 - Zakládání	17 976,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	133 280,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 237,42
5 - Komunikace pozemní	23 168,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 709,49
997 - Přesun sutě	8 013,06
998 - Přesun hmot	7 491,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt: HnízdaobecVB3 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.996/29 a 996/27,k.ú. Velký Beranov

Místo: Velký Beranov, Jeclov
Zadavatel: Obec Velký Beranov
Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Datum: 02.08.2024
Projektant: Ing. Josef nevosad
Zpracovatel: Jana Nevosadová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 225 073,28

D HSV Práce a dodávky HSV 224 073,28

D 1 Zemní práce 22 197,04

46	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,780	93,00	909,54
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

	W		1,2*8,15		9,780		
	W		původní zádlažba				
	W		Mezisoučet		9,780		
	W		Součet		9,780		

48	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	16,300	53,00	863,90
----	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	--------

	W		(8,15*2)		16,300		
	W		Mezisoučet		16,300		
	W		Součet		16,300		

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	13,593	178,00	2 419,55
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	W		9,85*(3,5-1,2)*(0,35+0,85)/2		13,593		
	W		část nové plochy pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		13,593		
	W		Součet		13,593		

3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,690	790,00	2 125,10
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

	W		0,5*0,5*(1,15-0,1)*4		1,050		
	W		0,5*0,5*(1,15-0,35)*5		1,000		
	W		0,5*0,8*(1,15-0,35)*2		0,640		
	W		patky pro oplocení přístřešku pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		2,690		
	W		Součet		2,690		

4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,180	42,00	91,56
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

	W		1,09*2		2,180		
	W		zásypy- odvoz a dovoz				
	W		Mezisoučet		2,180		
	W		Součet		2,180		

5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,193	203,00	3 084,18
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	W		2,69		2,690		
	W		výkop patek				
	W		13,593		13,593		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		16,283		
	W		-1,09		-1,090		
	W		odpočet zásypů				
	W		Mezisoučet		-1,090		
	W		Součet		15,193		

6	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,373	164,00	2 849,17
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	W		1,09		1,090		
	W		zásypy okolo objektů				
	W		Mezisoučet		1,090		
	W		13,593		13,593		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		13,593		
	W		2,69		2,690		
	W		výkop patek				
	W		Mezisoučet		2,690		
	W		Součet		17,373		

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,309	350,00	8 508,15
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

	W		15,193*1,6		24,309		
	W		Mezisoučet		24,309		
	W		Součet		24,309		

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,193	20,00	303,86	
		2,69		2,690			
		výkop patek					
		13,593		13,593			
		odkopávky					
		Mezisoučet		16,283			
		-1,09		-1,090			
		odpočet zásypy okolo objektů					
		Mezisoučet		-1,090			
		Součet		15,193			
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,090	200,00	218,00
		2,69		2,690			
		výkop patek					
		-0,4*0,4*0,8*9		-1,152			
		-0,4*0,7*0,8*2		-0,448			
		odpočet objemu patek					
		Mezisoučet		1,090			
		Součet		1,090			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,759	21,00	204,94
		9,85*0,6		5,910			
		1,93*1,02		1,969			
		(3,08-1,2)*0,5*2		1,880			
		Mezisoučet		9,759			
		Součet		9,759			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,195	104,00	20,28
		9,759*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,195			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	26,035	23,00	598,81
		8*2,06		16,480			
		6*1,1		6,600			
		9,85*0,3		2,955			
		plocha pro tříděný odpad					
		Mezisoučet		26,035			
		Součet		26,035			
D 2		Zakládání				17 976,00	
58	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,184	3 320,00	7 250,88
		0,4*0,4*1,05*9		1,512			
		0,4*0,8*1,05*2		0,672			
		Mezisoučet		2,184			
59	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	20,160	450,00	9 072,00
		0,4*4*1,05*9		15,120			
		(0,4+0,8)*2*1,05*2		5,040			
		Mezisoučet		20,160			
60	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	20,160	82,00	1 653,12
		20,16		20,160			
		Mezisoučet		20,160			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				133 280,00	
15	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	13,000	1 100,00	14 300,00
		13		13,000			
		oplocení plochy pro tříděný odpad					
		Mezisoučet		13,000			
		Součet		13,000			
16	M	5923100R	sloupek betonový plotový pro skládané plné ploty hnědý vzor dřevo 130x130x2920mm	kus	13,000	2 250,00	29 250,00
		13		13,000			
		Mezisoučet		13,000			
		Součet		13,000			
17	K	3481211R0	Osazování ŽB desek plotových max. vel.300x50x2000 mm	kus	54,000	315,00	17 010,00
		(7*6)		42,000			
		dlouhá pole jednostraně desky					
		Mezisoučet		42,000			
		(2*6)		12,000			
		pole jednostraně desky -rozříznuté na 1/2					
		Mezisoučet		12,000			
		Součet		54,000			
18	M	592331R9	deska plotová betonová 1815x45x300 barvy hnědé vzor dřevo	kus	48,000	1 230,00	59 040,00
		7*6		42,000			
		7 polí v celé délce					
		2*6/2		6,000			
		2 pole v poloviční délce					
		Mezisoučet		48,000			
		Součet		48,000			

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	3481211R1	Osazování ŽB desek plotových stříšek 130x50x2000 mm	kus	9,000	320,00	2 880,00
		7*1		7,000		
		8xdlouhá pole stříšky				
		2*1		2,000		
		2 x poloviční pole stříšky				
		Mezisoučet		9,000		
		Součet		9,000		
20	M 592331R7	stříška na desku deska plotová betonová 1815x130x50 barvy hnědé vzor dřevo	kus	8,000	1 350,00	10 800,00
		7*1		7,000		
		8xdlouhé pole				
		2*1/2		1,000		
		2 x poloviční pole				
		Mezisoučet		8,000		
		Součet		8,000		
D 4		Vodorovné konstrukce				3 237,42
21	K 451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	20,490	158,00	3 237,42
		1,93*1,93		3,725		
		2,9*5,66		16,414		
		Mezisoučet plocha pro tříděný odpad		20,139		
		1,3*0,135*2		0,351		
		plocha nad patkymi ve stávající ploše ze zámkové dlažby				
		Mezisoučet		0,351		
		Součet		20,490		
D 5		Komunikace pozemní				23 168,35
22	K 564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	16,200	121,00	1 960,20
		(3,08-1,25)*(0,135+0,13+7,85+0,13+1,35)		17,559		
		Mezisoučet		17,559		
		-((0,892-0,135)*(1,93-0,135))		-1,359		
		Mezisoučet		-1,359		
		Součet		16,200		
42	K 564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	16,200	213,00	3 450,60
		16,2		16,200		
		plocha nová				
		Mezisoučet		16,200		
		Součet		16,200		
56	K 56477110R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm- plocha pod obrubníkem	m2	3,540	423,00	1 497,42
		(0,5+7,85+0,5)*0,4		3,540		
		podsyp pod obrubníkem				
		Mezisoučet415		3,540		
45	K 572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	1,120	860,00	963,20
		(0,135+7,85+0,135)*0,135		1,096		
		0,15*0,08*2		0,024		
		Mezisoučet		1,120		
		Součet		1,120		
26	K 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,490	350,00	7 171,50
		20,14		20,140		
		plocha pro tříděný odpad				
		0,35		0,350		
		plocha vedle objektu				
		Mezisoučet		20,490		
		Součet		20,490		
27	M 59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	21,105	385,00	8 125,43
		20,49*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,105		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 709,49
34	K 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	5,270	170,00	895,90
		2,73+2,54		5,270		
		přechod mezi plochou pro tříděný odpad a stávající komunikací				
		Mezisoučet		5,270		
		Součet		5,270		
35	M 59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	5,372	120,00	644,64
36	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,942	3 450,00	3 249,90
		(5,27*0,1*0,15)		0,079		
		obrubníky zahradní				
		Mezisoučet		0,079		
		(0,5+7,85+0,5)*0,18*0,15		0,239		

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	(0,5+7,85+0,5)*0,225*0,10		0,199		
	(0,5+7,85+0,5)*0,12*0,4		0,425		
	obrubníky ABO 1000x150x300				
	Mezisoučet		0,863		
	Součet		0,942		
37 K 919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,276	98,00	811,05
	0,078+0,135+7,85+0,135+0,078		8,276		
	zařízení komunikace u plochy na tříděný odpad				
	Mezisoučet		8,276		
	Součet		8,276		
55 K 977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm- půlení plotových desek	m	1,850	1 680,00	3 108,00
	6*0,3		1,800		
	rozřiznutí 6 ks panelů na 1/2				
	1*0,05		0,050		
	rozřiznutí 1 ks stříšky na 1/2				
	Mezisoučet		1,850		
D 997	Přesun sutě				8 013,06
49 K 997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,195	650,00	2 076,75
50 K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,195	328,00	1 047,96
51 K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,390	15,00	95,85
	3,195*2		6,390		
	Mezisoučet		6,390		
52 K 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,195	1 500,00	4 792,50
	3,195		3,195		
	Mezisoučet		3,195		
D 998	Přesun hmot				7 491,92
54 K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	37,838	198,00	7 491,92
	22,786		22,786		
	viz soupis				
	3,318+3,726+4,724+1,724		13,492		
	kamenivo				
	Mezisoučet		36,278		
	13*0,12		1,560		
	sloupky				
	Mezisoučet		1,560		
	Součet		37,838		
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00
D VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00
57 K 030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00
	1		1,000		
	Mezisoučet		1,000		

LIST SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt: HnízdaobecVB7 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.8/46 ,k.ú. Jeclov

KSO:
Místo: Velký Beranov, Jeclov

CC-CZ:
Datum: 02.08.2024

Zadavatel:
Obec Velký Beranov

IČ: 00286224
DIČ:

Uchazeč:
J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

IČ: 13691724
DIČ: CZ13691724

Projektant:
Ing. Josef nevosad

IČ: 75765861
DIČ:

Zpracovatel:
Jana Nevosadová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407 983,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 983,84	21,00%	85 676,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 493 660,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt: HnízdaobecVB7 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.8/46 ,k.ú. Jeclov

Místo: Velký Beranov, Jeclov
 Zadavatel: Obec Velký Beranov
 Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Datum: 02.08.2024
 Projektant: Ing. Josef nevosad
 Zpracovatel: Jana Nevosadová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

407 983,84

HSV - Práce a dodávky HSV

347 072,87

1 - Zemní práce	72 121,98
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	131 960,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 741,96
5 - Komunikace pozemní	81 120,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 647,99
997 - Přesun sutě	3 337,48
998 - Přesun hmot	17 143,43

PSV - Práce a dodávky PSV

59 910,97

767 - Konstrukce zámečnické	7 094,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	52 816,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
----------------------------	----------

PRACÍ

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Hnízdaobec VB7 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.8/46 ,k.ú. Jeclov

Místo: Velký Beranov, Jeclov
Zadavatel: Obec Velký Beranov
Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Datum: 02.08.2024
Projektant: Ing. Josef nevosad
Zpracovatel: Jana Nevosadová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

407 983,84

D HSV Práce a dodávky HSV

347 072,87

D 1 Zemní práce

72 121,98

77	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	93,00	465,00
	W		5		5,000		
	W		plocha před stávající skladem		5,000		
	W		Mezisoučet				
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,943	178,00	10 491,85
	W		5,5*7,8*(0,35+0,9)/2		26,813		
	W		plocha pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		26,813		
	W		4,5*7*(0,52+1,52)/2		32,130		
	W		plocha pro biologický odpad				
	W		Mezisoučet		32,130		
	W		Součet		58,943		
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,240	790,00	1 769,60
	W		0,5*0,8*(1,15-0,35)*2		0,640		
	W		0,5*0,5*(1,15-0,35)*8		1,600		
	W		patky pro oplocení přístřešku pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		2,240		
	W		Součet		2,240		
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,536	42,00	64,51
	W		0,768*2		1,536		
	W		zásypy- odvoz a dovoz				
	W		Mezisoučet		1,536		
	W		Součet		1,536		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	60,415	203,00	12 264,25
	W		2,24		2,240		
	W		výkop patek				
	W		58,943		58,943		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		61,183		
	W		-0,768		-0,768		
	W		odpočet zásypů				
	W		Mezisoučet		-0,768		
	W		Součet		60,415		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	61,951	164,00	10 159,96
	W		0,768		0,768		
	W		zásypy okolo objektů				
	W		Mezisoučet		0,768		
	W		58,943		58,943		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		58,943		
	W		2,24		2,240		
	W		výkop patek				
	W		Mezisoučet		2,240		
	W		Součet		61,951		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	96,664	350,00	33 832,40
	W		60,415*1,6		96,664		
	W		Mezisoučet		96,664		
	W		Součet		96,664		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	60,415	20,00	1 208,30
	W		2,24		2,240		
	W		výkop patek				

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		58,943		58,943			
		odkopávky					
		Mezisoučet		61,183			
		-0,768		-0,768			
		odpočet zásypy okolo objektů					
		Mezisoučet		-0,768			
		Součet		60,415			
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	0,768	200,00	153,60
		2,24		2,240			
		výkop patek					
		-0,4*0,4*(1,15-0,35)*8		-1,024			
		-0,4*0,7*0,8*2		-0,448			
		odpočet objemu patek					
		Mezisoučet		0,768			
		Součet		0,768			
67	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,350	21,00	343,35
		5,5*7,8		42,900			
		plocha pro tříděný odpad- odkopávky					
		4,5*7		31,500			
		plocha pro biologický odpad- odkopávky					
		Mezisoučet		74,400			
		-36,5		-36,500			
		plocha pro tříděný odpad- odměřeno v Autocedu					
		Mezisoučet		-36,500			
		-21,55		-21,550			
		plocha pro biologický odpad- odměřeno v autocadu					
		Mezisoučet		-21,550			
		Součet		16,350			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,327	104,00	34,01
		16,35		16,350			
		Mezisoučet		16,350			
		16,35*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,327			
68	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	58,050	23,00	1 335,15
		5,5*7,8		42,900			
		plocha pro tříděný odpad					
		Mezisoučet		42,900			
		4,5*7		31,500			
		plocha pro biologický odpad					
		Mezisoučet		31,500			
		-16,35		-16,350			
		plocha osetá travou					
		Mezisoučet		-16,350			
		Součet		58,050			
D	2	Zakládání					0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					131 960,00
15	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	10,000	1 100,00	11 000,00
		10		10,000			
		oplocení plochy pro tříděný odpad					
		Mezisoučet		10,000			
		Součet		10,000			
16	M	5923100R	sloupek betonový plotový pro skládané plné ploty hnědý vzor dřevo 130x130x2920mm	kus	10,000	2 250,00	22 500,00
		10		10,000			
		Mezisoučet		10,000			
		Součet		10,000			
17	K	3481211R0	Osazování ŽB desek plotových max. vel.300x50x2000 mm	kus	54,000	315,00	17 010,00
		(9*6)		54,000			
		dlouhá pole jednostraně desky					
		Mezisoučet		54,000			
		Součet		54,000			
18	M	592331R9	deska plotová betonová 1815x45x300 barvy hnědé vzor dřevo	kus	54,000	1 230,00	66 420,00
		9*6		54,000			
		9 polí z celých desek					
		Mezisoučet		54,000			
		Součet		54,000			
19	K	3481211R1	Osazování ŽB desek plotových stříšek 130x50x2000 mm	kus	9,000	320,00	2 880,00
		9*1		9,000			
		9 x dlouhá pole stříška					
		Mezisoučet		9,000			
		Součet		9,000			
20	M	592331R7	stříška na desku deska plotová betonová 1815x130x50 barvy hnědé vzor dřevo	kus	9,000	1 350,00	12 150,00
		9		9,000			

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Mezisoučet		9,000		
		Součet		9,000		
		Vodorovné konstrukce				9 741,96
21	K	451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	61,658	158,00	9 741,96
	W	6,18*3,99		24,658		
	W	plocha pro kontejnery na tříděný odpad				
	W	11		11,000		
	W	plocha okolo tříděné odpadu-odměřeno autoced				
	W	5		5,000		
	W	plocha mezi stávajícím skladem a komunikací-odměřeno autoced				
	W	Mezisoučet		40,658		
	W	21		21,000		
	W	plocha pro kontejner na biologický odpad- odměřeno v Autocedu				
	W	Mezisoučet		21,000		
	W	Součet		61,658		
		D 5 Komunikace pozemní				81 120,03
69	K	564231011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm- dlažba tl.60 mm	m2	37,073	121,00	4 485,83
	W	35,658		35,658		
	W	nová dlažba				
	W	(1,5+0,975+6,18+0,3+0,3+3,99+0,9)*0,1		1,415		
	W	podsyp pod obruby				
	W	Mezisoučet		37,073		
	W	Součet		37,073		
59	K	564750101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	22,890	213,00	4 875,57
	W	21		21,000		
	W	nová dlažba				
	W	(6+3,75)*0,1		0,975		
	W	6,1*0,15		0,915		
	W	podsyp pod obruby				
	W	Mezisoučet		22,890		
	W	Součet		22,890		
70	K	564751101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm dlažba tl.60 mm	m2	37,073	216,00	8 007,77
	W	37,073		37,073		
	W	Mezisoučet		37,073		
	W	Součet		37,073		
58	K	564771101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	22,890	346,00	7 919,94
	W	22,89		22,890		
	W	Mezisoučet		22,890		
	W	Součet		22,890		
66	K	572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	1,810	860,00	1 556,60
	W	(6,5+5,5+6,1)*0,1		1,810		
	W	Mezisoučet		1,810		
73	K	596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,658	350,00	14 230,30
	W	6,18*3,99		24,658		
	W	plocha pro kontejnery na tříděný odpad				
	W	11		11,000		
	W	plocha okolo tříděné odpadu-odměřeno autoced				
	W	5		5,000		
	W	plocha mezi stávajícím skladem a komunikací-odměřeno autoced				
	W	Mezisoučet		40,658		
	W	Součet		40,658		
72	M	59245202 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná	m2	41,878	472,00	19 766,42
	W	40,658*1,03		41,878		
	W	Mezisoučet		41,878		
60	K	596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,000	430,00	9 030,00
	W	21		21,000		
	W	plocha pro biologický odpad-odměřeno v Autocadu				
	W	Mezisoučet		21,000		
61	M	59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	21,630	520,00	11 247,60
	W	21*1,03 Přepočtené koeficientem množství		21,630		
		D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 647,99
63	K	916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,100	390,00	2 379,00
	W	6,1		6,100		
	W	Mezisoučet		6,100		

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,222	195,00	1 213,29	
		6,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,222			
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,875	303,00	10 870,13	
		3,75+6		9,750			
		plocha na biologický odpad					
		1,5+0,975+6,5+5,2+6,5+5,45		26,125			
		plocha pro tříděný odpad a sklad stávající					
		Mezisoučet		35,875			
		Součet		35,875			
79	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	36,593	240,00	8 782,32
		35,875*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,593			
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,923	3 450,00	6 634,35
		(35,875*0,2*0,2)		1,435			
		obrubníky chodníkový					
		Mezisoučet		1,435			
		(6,1*0,2*0,4)		0,488			
		obrubníky nájezdový					
		Mezisoučet		0,488			
		Součet		1,923			
65	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	18,050	98,00	1 768,90
		6,5+5,45+6,1		18,050			
		nová plocha pro tříděný a biolog. odpad					
		Mezisoučet		18,050			
		Součet		18,050			
D 997		Přesun sutě				3 337,48	
49	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,319	650,00	857,35
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,319	328,00	432,63
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,500	15,00	97,50
		1,3*5		6,500			
		Mezisoučet		6,500			
52	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,300	1 500,00	1 950,00
		1,3		1,300			
		Mezisoučet		1,300			
D 998		Přesun hmot				17 143,43	
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	86,583	198,00	17 143,43
		38,117		38,117			
		viz soupis					
		9,984+8,527+6,798+10,81+11,147		47,266			
		kamenivo					
		Mezisoučet		85,383			
		10*0,12		1,200			
		sloupky					
		Mezisoučet		1,200			
		Součet		86,583			
D PSV		Práce a dodávky PSV				59 910,97	
D 767		Konstrukce zámečnické				7 094,50	
88	K	767121901	Oprava stěn s výplní z drátěné sítě	kompl	1,000	7 000,00	7 000,00
		1		1,000			
		Mezisoučet		1,000			
89	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	70,000	1,35	94,50
D 783		Dokončovací práce - nátěry				52 816,47	
80	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	90,620	62,00	5 618,44
		(5*2,3)+(5*2,1)*2		32,500			
		2,8*(2,3+2,1)/2*2*2		24,640			
		stěna skladu					
		5,4*3,1*2		33,480			
		strop a střecha					
		Mezisoučet		90,620			
81	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	90,620	132,00	11 961,84
82	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	90,620	115,00	10 421,30
83	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	90,620	123,00	11 146,26

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	20,190	82,00	1 655,58
			5,4*3		16,200		
			(5,4+3+3)*0,35		3,990		
			deska pod skladem				
			Mezisoučet		20,190		
85	K	783932165	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	20,190	160,00	3 230,40
86	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	20,190	135,00	2 725,65
87	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	20,190	300,00	6 057,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							1 000,00
57	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00
			1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		

SELIST SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt: HnzdaobecVB6 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.795/95,k.ú. Velký Beranov

KSO:
Místo: Velký Beranov, Jeclov

CC-CZ:
Datum: 02.08.2024

Zadavatel:
Obec Velký Beranov

IČ: 00286224
DIČ:

Uchazeč:
J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

IČ: 13691724
DIČ: CZ13691724

Projektant:
Ing. Josef nevosad

IČ: 75765861
DIČ:

Zpracovatel:
Jana Nevosadová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			239 864,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	239 864,93	21,00%	50 371,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			290 236,57
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

HnzdaobecVB6 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.795/95,k.ú. Velký Beranov

Místo: Velký Beranov, Jeclov
 Zadavatel: Obec Velký Beranov
 Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Datum: 02.08.2024
 Projektant: Ing. Josef nevosad
 Zpracovatel: Jana Nevosadová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	239 864,93
HSV - Práce a dodávky HSV	238 864,93
1 - Zemní práce	12 109,35
2 - Zakládání	18 869,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	152 950,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 491,64
5 - Komunikace pozemní	20 213,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 477,40
997 - Přesun sutě	22 186,22
998 - Přesun hmot	6 567,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt: HnzdaobecVB6 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.795/95,k.ú. Velký Beranov

Místo: Velký Beranov, Jeclov
Zadavatel: Obec Velký Beranov
Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Datum: 02.08.2024
Projektant: Ing. Josef nevosad
Zpracovatel: Jana Nevosadová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

239 864,93

D HSV Práce a dodávky HSV

238 864,93

D 1 Zemní práce 12 109,35

46	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	93,00	1 116,00
	W		1,2*10		12,000		
	W		Mezisoučet		12,000		
	W		Součet		12,000		
48	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	22,700	53,00	1 203,10
	W		(1,25+10,1)*2		22,700		
	W		Mezisoučet		22,700		
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	4,224	178,00	751,87
	W		12*2,1*0,35		8,820		
	W		-10,1*1,3*0,35		-4,596		
	W		část nové plochy pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		4,224		
	W		Součet		4,224		
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,600	790,00	2 054,00
	W		0,5*0,5*(1,15-0,35)*13		2,600		
	W		patky pro oplocení přístřešku pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		2,600		
	W		Součet		2,600		
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,872	42,00	78,62
	W		0,936*2		1,872		
	W		zásypy- odvoz a dovoz				
	W		Mezisoučet		1,872		
	W		Součet		1,872		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,888	203,00	1 195,26
	W		2,6		2,600		
	W		výkop patek				
	W		4,224		4,224		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		6,824		
	W		-0,936		-0,936		
	W		odpočet zásypů				
	W		Mezisoučet		-0,936		
	W		Součet		5,888		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,760	164,00	1 272,64
	W		0,936		0,936		
	W		zásypy okolo objektů				
	W		Mezisoučet		0,936		
	W		4,224		4,224		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		4,224		
	W		2,6		2,600		
	W		výkop patek				
	W		Mezisoučet		2,600		
	W		Součet		7,760		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,421	350,00	3 297,35
	W		5,888*1,6		9,421		
	W		Mezisoučet		9,421		
	W		Součet		9,421		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,888	20,00	117,76
	W		2,6		2,600		

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	výkop patek 4,224		4,224			
	odkopávky					
	Mezisoučet		6,824			
	-0,936		-0,936			
	odpočet zásypy okolo objektů					
	Mezisoučet		-0,936			
	Součet		5,888			
10	K 174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,936	200,00	187,20
	W	2,6		2,600		
	W	výkop patek				
	W	-0,4*0,4*0,8*13		-1,664		
	W	odpočet objemu patek				
	W	Mezisoučet		0,936		
	W	Součet		0,936		
12	K 181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,100	21,00	170,10
	W	(2,1+12+2,1)*0,5		8,100		
	W	Mezisoučet		8,100		
	W	Součet		8,100		
13	M 00572410	osivo směs travní parková	kg	0,162	104,00	16,85
	W	8,1*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,162		
14	K 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	28,200	23,00	648,60
	W	12*2,35		28,200		
	W	plocha pro tříděný odpad				
	W	Mezisoučet		28,200		
	W	Součet		28,200		
D 2		Zakládání				18 869,76
55	K 275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,184	3 320,00	7 250,88
	W	0,4*0,4*1,05*13		2,184		
	W	Mezisoučet		2,184		
	W	Součet		2,184		
56	K 275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	21,840	450,00	9 828,00
	W	0,4*4*1,05*13		21,840		
	W	Mezisoučet		21,840		
57	K 275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	21,840	82,00	1 790,88
	W	21,84		21,840		
	W	Mezisoučet		21,840		
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				152 950,00
15	K 338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	13,000	1 100,00	14 300,00
	W	13		13,000		
	W	oplocení plochy pro tříděný odpad				
	W	Mezisoučet		13,000		
	W	Součet		13,000		
16	M 5923100R	sloupek betonový plotový pro skládané plné ploty hnědý vzor dřevo 130x130x2920mm	kus	13,000	2 250,00	29 250,00
	W	13		13,000		
	W	Mezisoučet		13,000		
	W	Součet		13,000		
17	K 3481211R0	Osazování ŽB desek plotových max. vel.300x50x2000 mm	kus	60,000	315,00	18 900,00
	W	(10*6)		60,000		
	W	dlouhá pole jednostranně desky				
	W	Mezisoučet		60,000		
	W	Součet		60,000		
18	M 592331R9	deska plotová betonová 1815x45x300 barvy hnědé vzor dřevo	kus	60,000	1 230,00	73 800,00
	W	60		60,000		
	W	Mezisoučet		60,000		
	W	Součet		60,000		
19	K 3481211R1	Osazování ŽB desek plotových stříšek 130x50x2000 mm	kus	10,000	320,00	3 200,00
	W	10*1		10,000		
	W	dlouhá pole oboustranně desky				
	W	Mezisoučet		10,000		
	W	Součet		10,000		
20	M 592331R7	stříška na desku deska plotová betonová 1815x130x50 barvy hnědé vzor dřevo	kus	10,000	1 350,00	13 500,00
	W	10		10,000		
	W	Mezisoučet		10,000		
	W	Součet		10,000		
D 4		Vodorovné konstrukce				3 491,64

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K 451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	22,099	158,00	3 491,64
		11,45*1,93		22,099		
		plocha pro tříděný odpad tl.40 mm				
		Mezisoučet		22,099		
		Součet		22,099		
D	5	Komunikace pozemní				20 213,10
22	K 564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	11,123	121,00	1 345,88
		11,71*2,06		24,123		
		-10*1,3		-13,000		
		nová plocha pro tříděný odpad				
		Mezisoučet		11,123		
		Součet		11,123		
42	K 564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	11,123	213,00	2 369,20
		11,123		11,123		
		Mezisoučet		11,123		
		Součet		11,123		
26	K 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,099	350,00	7 734,65
		22,099		22,099		
		plocha pro tříděný odpad				
		Mezisoučet		22,099		
		Součet		22,099		
27	M 59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	22,762	385,00	8 763,37
		22,099*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		22,762		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 477,40
34	K 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,200	170,00	1 224,00
		2,25+2,7+2,25		7,200		
		přechod mezi plochou pro tříděný odpad a stávající plochou				
		Mezisoučet		7,200		
		Součet		7,200		
35	M 59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	7,340	120,00	880,80
36	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,108	3 450,00	372,60
		(7,2*0,1*0,15)		0,108		
		obrubníky zahradní				
		Mezisoučet		0,108		
		Součet		0,108		
37	K 919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	98,00	0,00
D	997	Přesun sutě				22 186,22
49	K 997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,028	650,00	2 618,20
50	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,028	328,00	1 321,18
51	K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,056	15,00	120,84
		4,028*2		8,056		
		Mezisoučet		8,056		
52	K 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,028	1 500,00	6 042,00
		3,12+0,908		4,028		
		Mezisoučet		4,028		
53	K 997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,028	3 000,00	12 084,00
		4,028		4,028		
		Mezisoučet		4,028		
D	998	Přesun hmot				6 567,46
54	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	33,169	198,00	6 567,46
		22,23		22,230		
		dle VV				
		3,578+2,558+3,243		9,379		
		kamenivo				
		Mezisoučet		31,609		
		13*0,12		1,560		
		sloupky				
		Mezisoučet		1,560		
		Součet		33,169		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN3		Zařízení staveniště				1 000,00
030001000		Zařízení staveniště	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00
1				1,000		
Mezisoučet				1,000		

SESTAVY LIST SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Objekt: Hnízdaobec VB5 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.899/5 a 1456/46 ,k.ú. Velký Beranov

KSO: Místo: Velký Beranov, Jeclov

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Uchazeč: J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Projektant: Ing. Josef nevosad

Zpracovatel: Jana Nevosadová

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 02.08.2024

IČ: 00286224
DIČ:

IČ: 13691724
DIČ: CZ13691724

IČ: 75765861
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 255 896,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 896,17	21,00%	53 738,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 309 634,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724



ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Hnízdaobec VB5 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.899/5 a 1456/46 ,k.ú. Velký Beranov

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Velký Beranov, Jeclov
Obec Velký Beranov
J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Datum: 02.08.2024
Projektant: Ing. Josef nevosad
Zpracovatel: Jana Nevosadová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

255 896,17

HSV - Práce a dodávky HSV

254 896,17

1 - Zemní práce	20 588,37
2 - Zakládání	19 353,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	153 270,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 596,73
5 - Komunikace pozemní	34 444,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 087,60
997 - Přesun sutě	1 833,35
998 - Přesun hmot	8 722,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00

Stavební úpravy sběrných míst na tříděný odpad ve Velkém Beranově a v Jeclově

Hnízda obec VB5 - Stavební úpravy sběrného místa na tříděný odpad na p.p.č.899/5 a 1456/46 ,k.ú. Velký Beranov

Velký Beranov, Jeclov

Datum: 02.08.2024

Obec Velký Beranov

Projektant: Ing. Josef nevosad

J.P.N.Projekty a realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Jana Nevosadová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							255 896,17
D	HSV	Práce a dodávky HSV					254 896,17
D	1	Zemní práce					20 588,37
48	K	113204111	Vytřídění obrub záhonových	m	18,270	53,00	968,31
	W		(4,12+7,35+6,8)		18,270		
	W		Mezisoučet		18,270		
	W		Součet		18,270		
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	12,407	178,00	2 208,45
	W		5,12*1,12*(0,52+0,85)/2		3,928		
	W		5,4*0,3*0,85		1,377		
	W		5,2*0,3*(0,85+0,52)/2		1,069		
	W		část nové plochy pro tříděný odpad nad stávající plochou				
	W		Mezisoučet		6,374		
	W		9,5*(0,52+0,75)/2		6,033		
	W		část nové plochy pro tříděný odpad vedle stávající plochy				
	W		Mezisoučet		6,033		
	W		Součet		12,407		
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,205	790,00	2 531,95
	W		0,5*0,5*(1,15-0,12)*10		2,575		
	W		0,5*0,5*(1,15-0,52)*4		0,630		
	W		patky pro oplocení přístřešku pro tříděný odpad				
	W		Mezisoučet		3,205		
	W		Součet		3,205		
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,010	42,00	126,42
	W		1,505*2		3,010		
	W		zásypy- odvoz a dovoz				
	W		Mezisoučet		3,010		
	W		Součet		3,010		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,107	203,00	2 863,72
	W		3,205		3,205		
	W		výkop patek				
	W		12,407		12,407		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		15,612		
	W		-1,505		-1,505		
	W		odpočet zásypů				
	W		Mezisoučet		-1,505		
	W		Součet		14,107		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,117	164,00	2 807,19
	W		1,505		1,505		
	W		zásypy okolo objektů				
	W		Mezisoučet		1,505		
	W		12,407		12,407		
	W		odkopávky				
	W		Mezisoučet		12,407		
	W		3,205		3,205		
	W		výkop patek				
	W		Mezisoučet		3,205		
	W		Součet		17,117		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,566	350,00	7 898,10
	W		14,104*1,6		22,566		
	W		Mezisoučet		22,566		
	W		Součet		22,566		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,107	20,00	282,14

typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
W		3,205		3,205			
W		výkop patek					
W		12,407		12,407			
W		odkopávky					
W		Mezisoučet		15,612			
W		-1,505		-1,505			
W		odpočet zásypy okolo objektů					
W		Mezisoučet		-1,505			
W		Součet		14,107			
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,505	200,00	301,00
W		3,425		3,425			
W		výkop patek					
W		-0,4*0,4*0,8*10		-1,280			
W		-0,4*0,4*1*4		-0,640			
W		odpočet objemu patek					
W		Mezisoučet		1,505			
W		Součet		1,505			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,950	21,00	145,95
W		(5,5+5,4)*0,5		5,450			
W		1,5		1,500			
W		odměřeno autocadem					
W		Mezisoučet		6,950			
W		Součet		6,950			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,139	104,00	14,46
W		6,95*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,139			
14	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	19,160	23,00	440,68
W		5,4*1,5		8,100			
W		5,2*0,3		1,560			
W		9,5		9,500			
W		plocha pro tříděný odpad					
W		Mezisoučet		19,160			
W		Součet		19,160			
D 2		Zakládání					19 353,60
67	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,240	3 320,00	7 436,80
W		0,4*0,4*1 *14		2,240			
W		Mezisoučet		2,240			
69	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	22,400	450,00	10 080,00
W		0,4*4*1*14		22,400			
W		Mezisoučet		22,400			
70	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	22,400	82,00	1 836,80
W		22,4		22,400			
W		Mezisoučet		22,400			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					153 270,00
15	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	14,000	1 100,00	15 400,00
W		14		14,000			
W		oplocení plochy pro tříděný odpad					
W		Mezisoučet		14,000			
W		Součet		14,000			
16	M	5923100R	sloupek betonový plotový pro skládané plné ploty hnědý vzor dřevo 130x130x2920mm	kus	14,000	2 250,00	31 500,00
W		14		14,000			
W		Mezisoučet		14,000			
W		Součet		14,000			
17	K	3481211R0	Osazování ŽB desek plotových max. vel.300x50x2000 mm	kus	66,000	315,00	20 790,00
W		(8*6)		48,000			
W		dlouhá pole jednostraně desky					
W		Mezisoučet		48,000			
W		(2*6)		12,000			
W		pole jednostraně desky rozříznuté na 1/2					
W		Mezisoučet		12,000			
W		(1*6)		6,000			
W		pole jednostraně desky rozříznuté na 3 kusy					
W		Mezisoučet		6,000			
W		Součet		66,000			
18	M	592331R9	deska plotová betonová 1815x45x300 barvy hnědé vzor dřevo	kus	56,000	1 230,00	68 880,00
W		8*6		48,000			
W		8 polí z celých desek					
W		2*6/2		6,000			
W		2 pole z rozříznutých desek na 1/2					
W		1*6/3		2,000			
W		1 pole z rozříznutých desek na 1/3					
W		Mezisoučet		56,000			
W		Součet		56,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	3481211R1	Osazování ŽB desek plotových stříšek 130x50x2000 mm	kus	10,000	320,00	3 200,00
	W		8*1		8,000		
	W		8 x dlouhá pole stříška				
	W		2*1/2		1,000		
	W		2 pole stříška na poloviční délku pole				
	W		1		1,000		
	W		1 pole stříška na 1/3 délku pole				
	W		Mezisoučet		10,000		
	W		Součet		10,000		
20	M	592331R7	stříška na desku deska plotová betonová 1815x130x50 barvy hnědé vzor dřevo	kus	10,000	1 350,00	13 500,00
	W		10		10,000		
	W		Mezisoučet		10,000		
	W		Součet		10,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							2 596,73
21	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	16,435	158,00	2 596,73
	W		(5,12+5,32)*0,2		2,088		
	W		4,752*1,02		4,847		
	W		9,5		9,500		
	W		odměřeno autoced				
	W		nové ploch ze zámkové dlažby				
	W		Mezisoučet		16,435		
	W		Součet		16,435		
D 5 Komunikace pozemní							34 444,42
59	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	19,011	213,00	4 049,34
	W		16,435		16,435		
	W		nová dlažba				
	W		(5,12+5,12+0,892+2,06+0,7+3,99+1,93)*0,13		2,576		
	W		podsypan pod panely				
	W		Mezisoučet		19,011		
	W		Součet		19,011		
58	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	19,021	344,00	6 543,22
	W		19,021		19,021		
	W		plocha dlažby+ pod panely				
	W		Mezisoučet		19,021		
	W		Součet		19,021		
66	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	0,225	860,00	193,50
	W		2,25*0,1		0,225		
	W		Mezisoučet		0,225		
60	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,435	430,00	7 067,05
	W		16,435		16,435		
	W		Mezisoučet		16,435		
61	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	16,928	520,00	8 802,56
	W		16,435*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,928		
62	K	59621121R	Doplnění zámkové dlažby tl 80 mm, včetně dodávky dlažby a lože pod dlažbu- po osazení sloupů do beton.patek	m2	6,231	1 250,00	7 788,75
	W		0,8*0,8*10		6,400		
	W		-0,13*0,13*10		-0,169		
	W		Mezisoučet		6,231		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 087,60
63	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,250	390,00	877,50
	W		2,25		2,250		
	W		Mezisoučet		2,250		
64	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,295	195,00	447,53
	W		2,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,295		
34	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,100	170,00	1 887,00
	W		5,3+5,3+0,2+0,30		11,100		
	W		Mezisoučet		11,100		
	W		Součet		11,100		
35	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	11,316	120,00	1 357,92
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,347	3 450,00	1 197,15
	W		(11,1*0,1*0,15)		0,167		
	W		obrubníky zahradní				
	W		Mezisoučet		0,167		
	W		(2,25*0,2*0,4)		0,180		
	W		obrubníky nájezdový				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Mezisoučet				
	W		Součet		0,180		
					0,347		
65	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	2,250	98,00	220,5
	W		2,25		2,250		
	W		nová plocha pro biolog. kontejner				
	W		Mezisoučet		2,250		
	W		Součet		2,250		
55	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm- půlení plotových desek	m	5,400	1 500,00	8 100,00
	W		6*0,3		1,800		
	W		rozříznutí 6 ks panelů na 1/2				
	W		6*0,3*2		3,600		
	W		rozříznutí 6 ks panelů na 1/3				
	W		Mezisoučet		5,400		
	D	997	Přesun sutě				1 833,35
49	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,731	650,00	475,15
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,731	328,00	239,77
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,462	15,00	21,93
	W		0,731*2		1,462		
	W		Mezisoučet		1,462		
52	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,731	1 500,00	1 096,50
	W		0,731		0,731		
	W		Mezisoučet		0,731		
	D	998	Přesun hmot				8 722,10
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	44,051	198,00	8 722,10
	W		24,771		24,771		
	W		viz soupis				
	W		2,661+5,676+9,263		17,600		
	W		kamenivo				
	W		Mezisoučet		42,371		
	W		14*0,12		1,680		
	W		sloupky				
	W		Mezisoučet		1,680		
	W		Součet		44,051		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00
57	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00
	W		1		1,000		
	W		Mezisoučet		1,000		



Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Název zakázky: Rekonstrukce a výstavba sběrných míst Velký Beranov a Jeclov

Zadavatel:

Název: Obec Velký Beranov
Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21
IČO: 00286834
Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
E-mail: obec@velkyberanov.cz

Účastník výběrového řízení:

Název/Obchodní firma: J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Sídlo: Velký beranov 302 , 58821 Velký Beranov
IČO: 13691724
zápis v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21992, dne 14.12 1990
zastoupená: Janou Nevosadovou

Účastník výběrového řízení čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost dle § 74 ZZVZ (zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), tj. že:

- žádný člen statutárního orgánu dodavatele, případně žádný statutární orgán dodavatele ani právnická či fyzická osoba dodavatele, tj. ani dodavatel/účastník výběrového řízení nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele - **§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,**
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani - **§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,**
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění - **§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,**
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - **§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,**
- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a není ani v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele - **§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.**



V e Velkém Beranově dne 2.8.2024

Jméno a podpis statutárního zástupce

Václav Křiváček



Čestné prohlášení

Název zakázky: Rekonstrukce a výstavba sběrných míst Velký Beranov a Jeclov

Zadavatel:

Název: Obec Velký Beranov
Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21
IČO: 00286834
Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
E-mail: obec@velkyberanov.cz

Účastník výběrového řízení:

Název/Obchodní firma: J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Sídlo: Velký Beranov 302, 588 21 Velký Beranov
IČ: 13691724
zápis v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21992 dne 14.12.1990
zastoupená: Janou Nevosadovou

Účastník čestně prohlašuje, že:

1. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti¹;
2. poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti²;
3. odpovídá za to, že on sám ani žádný z jeho poddodavatelů **není** po celou dobu trvání zakázky osobou (i) uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací); a dále (ii) na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (i); (iii) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, na který se vztahují podmínky nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění;

¹ Platí pouze pro účastníky zadávacího řízení (zadáváno dle ZZVZ) a veřejné zakázky malého rozsahu

² Platí pouze pro účastníky zadávacího řízení (zadáváno dle ZZVZ) a veřejné zakázky malého rozsahu



4. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo **nezpřístupní** fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch (i) uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací); a dále (ii) osobě, na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (i); (iii) na které se vztahují podmínky nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění.

V e Velkém Beranově

dne 2.8.2024

Jméno a podpis statutárního zástupce


JANA NEVOSTOVÁ



4. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo **nezpřístupní** fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch (i) uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací); a dále (ii) osobě, na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (i); (iii) na které se vztahují podmínky nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění.

V e Velkém Beranově

dne 2.8.2024



Jméno a podpis statutárního zástupce
JANA NOVOTNÁ