

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 023-04-02
Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci

KSO: 827
Místo: Dolní Beřkovice

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

Zadavatel:
Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

IČ:
DIČ:

Účastník:
VPK Suchý s.r.o.

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miluše Vágnerová

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			44 700 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 44 700 000,00	Výše daně 9 387 000,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	54 087 000,00

Miroslav Hrdý
Digitálně podepsal
Miroslav Hrdý
Datum: 2026.06.11
12:59:41 +02'00'

Ladislav Suchý
Digitálně podepsal
Ladislav Suchý
Datum: 2026.06.08
13:27:47 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	023-04-02		
Stavba:	Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlčí		
Místo:	Dolní Beřkovice	Datum:	15.04.2026
Zadavatel:	Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01	Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	Miluše Vágnerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		44 700 000,00	54 087 000,00	
IO 01	VODOVOD	11 407 251,43	13 802 774,23	ING
IO 01.1	Řad A	3 001 591,79	3 631 926,07	Soupis
IO 01.2	Řad B	4 380 724,75	5 300 676,95	Soupis
IO 01.3	Řad C	583 727,22	706 309,94	Soupis
IO 01.4	Řad D	448 997,76	543 287,29	Soupis
IO 01.5	Řad E	317 309,55	383 944,56	Soupis
IO 01.6	AŠ1+AŠ2+propoj na stávající přivaděč	2 674 900,36	3 236 629,44	Soupis
IO 02	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	5 379 512,90	6 509 210,61	ING
IO 03	TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	17 848 841,46	21 597 098,17	ING
IO 03.1	Řad A	15 569 017,49	18 838 511,16	Soupis
IO 03.2	Řad B	496 679,31	600 981,97	Soupis
IO 03.3	Řad C	303 562,86	367 311,06	Soupis
IO 03.4	Výtlak + Čerpací stanice ČS1, vč. vystrojení	1 479 581,80	1 790 293,98	Soupis
IO 04	PŘÍPOJKY TLAKOVÉ KANALIZACE	7 800 569,92	9 438 689,60	ING
PS 01	Elektrotechnická zařízení k ČS	532 853,29	644 752,48	PRO
05	VRN	1 730 971,00	2 094 474,91	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.1 - Řad A

KSO: 827 1
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 001 591,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 001 591,79 0,00	21,00% 12,00%	630 334,28 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 631 926,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvltci	Datum:	15.04.2026
Objekt:	IO 01 - VODOVOD	Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Soupis:	IO 01.1 - Řad A	Zpracovatel:	Miluše Vágnerová
Místo:	Dolní Beřkovice		
Zadavatel:	Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01		
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 001 591,79
HSV - Práce a dodávky HSV	3 001 591,79
1 - Zemní práce	2 469 317,99
4 - Vodorovné konstrukce	14 299,80
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	512 577,00
998 - Přesun hmot	5 397,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Bečkovice a Podvlčí
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.1 - Řad A
Místo: Dolní Bečkovice
Zadavatel: Obec Dolní Bečkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Průmyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 001 591,79	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 001 591,79	
D	1	Zemní práce					2 469 317,99	
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,500	480,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405					
VV			1,50*1					1,500
VV			Součet					1,500
2	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,500	900,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412					
VV			1,50*1,00					1,500
VV			Součet					1,500
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,000	470,00	1 410,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
VV			1,50*2					3,000
VV			Součet					3,000
4	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé výstražná páska zřízení	m	105,000	50,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
VV			(2,00*2+1,50*2)*15 "SJ+CJ v poli"					105,000
VV			Součet					105,000
5	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé výstražná páska odstranění	m	105,000	17,00	1 785,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
6	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,100	350,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111					
VV			2,00+1,10					3,100
VV			Součet					3,100
7	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,100	95,00	294,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112					
8	K	121112003	Sejmutí omnice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	53,000	185,00	9 805,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
VV			2,00*1,50*15 + 4,00*2,00*1					53,000
VV			Součet					53,000
9	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	44,640	1 000,00	44 640,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151201					
10	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	44,640	1 300,00	58 032,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201					
VV			111,60*0,40 *40% zem.tr. 3"					44,640
VV			Součet					44,640
11	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	22,320	1 500,00	33 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351201					
VV			111,60*0,20 *20% zem.tr. 4"					22,320
VV			Součet					22,320
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,580	1 450,00	8 091,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			111,60*0,050 *5% - slabě zasíťovaná lokalita"					5,580
VV			Součet					5,580
13	K	141-001	Doprava strojního zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
14	K	141721212	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	710,400	2 350,00	1 669 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721212					
15	M	GRX.133227	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d110x10,0mm SDR11/PN16, návin 100m	m	731,712	640,00	468 295,68	
VV			710,40*1,03					731,712
VV			Součet					731,712
16	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	234,000	35,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
VV			(2,00*2,00+1,50*2,00) *2* 6					84,000
VV			4,00*2,00*2 + 2,00*2,00*2					24,000
VV			(2,00*2,00+1,50*2,00) *2* 9					126,000
VV			Součet					234,000
17	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	234,000	25,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
18	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	137,130	110,00	15 084,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV			"pro zášyp zeminou - tam a zpět" 85,706*0,80 * 2					137,130
VV			Součet					137,130
19	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	34,282	120,00	4 113,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122					
VV			"pro zášyp zeminou - tam a zpět" 85,706*0,20 * 2					34,282
VV			Součet					34,282
20	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	20,715	185,00	3 832,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
21	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	5,179	215,00	1 113,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126					
VV			25,894*0,20 *20% zem. tř. 4"					5,179
VV			Součet					5,179
22	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	192,127	110,00	21 133,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
VV			137,130+34,282 "na meziděpo"					171,412
VV			20,715 "na skládáku"					20,715

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		192,127			
23	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,179	120,00	621,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102						
24	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	53,000	30,00	1 590,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501						
	VV		2,00*1,50*15 + 4,00*2,00		53,000			
	VV		Součet		53,000			
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,788	260,00	13 464,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
	VV		25,894*2		51,788			
	VV		Součet		51,788			
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	25,894	45,00	1 165,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
	VV		20,715+5,179		25,894			
	VV		Součet		25,894			
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	85,706	390,00	33 425,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
	VV		111,60		111,600			
	VV		- 4,50 - 18,00		-22,500			
	VV		*vytláč.kubatura Vzduš.šachty* - 1,60*1,60*0,10 -3,14*0,62*0,62*2,60		-3,394			
	VV		Součet		85,706			
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	18,000	450,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101						
	VV		*v SJ+CJ* 2,00*1,50*0,40*15		18,000			
	VV		Součet		18,000			
29	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	32,400	600,00	19 440,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		18,000*1,80		32,400			
	VV		Součet		32,400			
30	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	53,000	255,00	13 515,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103						
	VV		53,00		53,000			
	VV		Součet		53,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				14 299,80	
31	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,500	1 500,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111						
	VV		*lože v SJ + CJ* 2,00*1,50*0,10*15,00		4,500			
	VV		Součet		4,500			
32	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,256	6 300,00	1 612,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131						
	VV		*pod Vzduš. šachtu* 1,60*1,60*0,10		0,256			
	VV		Součet		0,256			
33	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,190	6 000,00	1 140,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131						
	VV		0,80*0,50*0,30*1 "pod T-kus 300/100"		0,120			
	VV		0,50*0,50*0,10 + 0,50*0,30*0,30 "pod patkové koleno a soupě v šachtě"		0,070			
	VV		Součet		0,190			
34	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	0,640	1 100,00	704,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111						
	VV		1,60*0,10*4		0,640			
	VV		Součet		0,640			
35	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	1,160	1 300,00	1 508,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111						
	VV		0,50*0,30*2+0,30*0,30*2		0,480			
	VV		0,50*0,10*4+0,50*0,30*2+0,30*0,30*2		0,680			
	VV		Součet		1,160			
36	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111						
37	M	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6	kus	1,000	260,00	260,00	
38	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	kus	1,000	325,00	325,00	
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				512 577,00	
39	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122						
40	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122						
42	M	55253941	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
43	M	NCL.471109010	BFL d110 / DN100 PN16, PP příruha s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	2,000	780,00	1 560,00	
44	M	HWL.799410000 016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	kus	1,000	10 010,00	10 010,00	
45	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122						
46	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,00 "pro napojení hydrantu - 1 ks"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	857372122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857372122						
48	M	HWL.799430000 010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 300 (313-356)	kus	2,000	36 800,00	73 600,00	
49	K	857374122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857374122						
50	M	55253546	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/100	kus	1,000	15 350,00	15 350,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	2,000	582,00	1 164,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877251101						
52	M	NCL.471104511	BE d110, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	kus	2,000	455,00	910,00	
53	M	NCL.471113710	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN100, d110 (162/115mm)	kus	2,000	195,00	390,00	
54	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877251110						
55	M	NCL.615273	W30 d110, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	2,000	1 690,00	3 380,00	
56	K	877251112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877251112						
57	M	NCL.612105	W90 d110, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
58	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112						
59	M	HWL.400208000 016	ŠOUPÉ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	HWL.780008000000	KOLO RUČNÍ HAWLE 65-80	kus	1,000	624,00	624,00	
61	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112								
62	M	HWL.K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	1,000	25 100,00	25 100,00	
63	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112								
64	M	HWL.400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	1,000	14 300,00	14 300,00	
65	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 990,00	2 990,00	
66	M	HWL.883001608000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80	kus	48,000	26,00	1 248,00	
VV					48,000			
VV					48,000			
67	K	891371112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300	kus	1,000	5 540,00	5 540,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891371112								
68	M	HWL.400230000010	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 300	kus	1,000	64 500,00	64 500,00	
69	M	HWL.950230000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2/E3-1,5 -1,8 300 (1,5-1,8m)	kus	1,000	3 380,00	3 380,00	
70	M	HWL.883002014000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/140	kus	48,000	143,00	6 864,00	
VV					48,000			
VV					48,000			
71	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	710,400	65,00	46 176,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111								
72	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	710,400	75,00	53 280,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122								
73	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111								
74	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311								
75	M	PFB.1122173A	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	
76	M	PFB.1122183A	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 PS	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	
77	M	PFB.00060020Z	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	3,000	260,00	780,00	
78	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411								
79	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,000	2 340,00	2 340,00	
80	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111								
81	M	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/100 V max 60	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	
82	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	5 750,00	5 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112								
83	M	KSI.KBA0M	Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 kruhová mříž	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	
84	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112								
85	M	HWL.1750KAS10001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	
86	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	2,000	234,00	468,00	
87	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113								
88	M	HWL.195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	1,000	4 290,00	4 290,00	
89	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	390,00	390,00	
90	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111								
91	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	714,900	70,00	50 043,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111								
VV					714,900			
VV					714,900			
92	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	34,000	25,00	850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113								
VV					34,000			
VV					34,000			
D							5 397,00	
93	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,794	500,00	5 397,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.2 - Řad B

KSO: 827 1
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 380 724,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 380 724,75 0,00	21,00% 12,00%	919 952,20 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 300 676,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvlčí	Datum:	15.04.2026
Objekt:	IO 01 - VODOVOD	Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Soupis:	IO 01.2 - Řad B	Zpracovatel:	Miluše Vágnerová
Místo:	Dolní Beřkovice		
Zadavatel:	Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01		
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 380 724,75
HSV - Práce a dodávky HSV	4 380 724,75
1 - Zemní práce	3 105 494,12
4 - Vodorovné konstrukce	19 466,80
5 - Komunikace pozemní	201 138,00
8 - Trubní vedení	997 538,00
997 - Přesun sutě	27 338,33
998 - Přesun hmot	29 749,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Bečkovice a Podvlčí
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.2 - Řad B
Místo: Dolní Bečkovice
Zadavatel: Obec Dolní Bečkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 380 724,75	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 380 724,75	
D 1 Zemní práce							3 105 494,12	
1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	39,000	200,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107422 VV 2,00*1,50*7 "SJ+CJ v komunikaci" VV 1,50*1,50*8 "PJ = přípojková jáma v komunikaci" VV Součet							21,000 18,000 39,000	
2	K	113107431	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	39,000	500,00	19 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107431								
3	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	39,000	230,00	8 970,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442								
4	K	113154122	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	102,500	170,00	17 425,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122 VV 3,00*2,50*7 "přesah 0,5 m živichého krytu na každou stranu" VV 2,50*2,50*8 "PJ v komunikaci" VV Součet							52,500 50,000 102,500	
5	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	22,500	480,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405 VV 1,50*15 VV Součet							22,500 22,500	
6	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	7,500	470,00	3 525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421 VV 1,50*5 VV Součet							7,500 7,500	
7	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	110,000	50,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131 VV (2,00*2+1,50*2)*8 + 1,50*1,50*4*6 "SJ+CJ+přípojková jáma - ve šterkové cestě" VV Součet							110,000 100,000	
8	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	110,000	17,00	1 870,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132								
9	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	50,500	100,00	5 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003217 VV "SJ+CJ v komunikaci" 2,00*2+1,50*7 VV "PJ v komunikaci" 1,50*4 * 6 VV Součet							14,500 36,000 50,500	
10	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	50,500	75,00	3 787,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003218								
11	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,100	350,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111 VV 2,00+1,10 VV Součet							3,100 3,100	
12	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,100	95,00	294,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112								
13	K	121112003	Sejmutí omice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	57,000	185,00	10 545,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003 VV 2,00*1,50*8 + 1,50*1,50*6 VV "vzdůš.šachta" 6,50*3,00 VV Součet							37,500 19,500 57,000	
14	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	82,176	1 000,00	82 176,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151201								
15	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	82,176	1 300,00	106 828,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201 VV 205,440*0,40 "40% zem.lf. 3" VV Součet							82,176 82,176	
16	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	41,088	1 500,00	61 632,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351201 VV 205,440*0,20 "20% zem.lf. 4" VV Součet							41,088 41,088	
17	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,272	1 450,00	14 894,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101 VV 205,440*0,050 "5% - slabě zasíťovaná lokalita" VV Součet							10,272 10,272	
18	K	141-001	Doprava strojního zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
19	K	141721212	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	816,000	2 350,00	1 917 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721212								
20	M	GRX.133227	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d110x10,0mm SDR11/PN16, návin 100m	m	840,480	640,00	537 907,20	
VV 816,00*1,03 VV Součet							840,480 840,480	
21	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	378,000	35,00	13 230,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201 VV (2,00*2,00+1,50*2,00) *2* 15 VV 1,50*2,00*4 *14 VV Součet							210,000 168,000 378,000	
22	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	378,000	25,00	9 450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211								
23	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	246,360	110,00	27 099,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro zásep zeminou - tam a zpět" (164,520-41,340) * 2			246,360		
	VV		Součet			246,360		
24	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	63,672	185,00	11 779,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106							
25	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	15,918	215,00	3 422,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126							
	VV		79,590*0,20 "20% zem. tř. 4"			15,918		
	VV		Součet			15,918		
26	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	63,672	110,00	7 003,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101							
27	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	15,918	120,00	1 910,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102							
28	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	96,000	30,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501							
	VV		2,00*1,50*15 + 1,50*1,50*14 + 6,50*3,00			96,000		
	VV		Součet			96,000		
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	159,180	260,00	41 386,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231							
	VV		79,5900*2			159,180		
	VV		Součet			159,180		
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	79,590	45,00	3 581,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201							
	VV		63,672+15,918			79,590		
	VV		Součet			79,590		
31	K	174151101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	164,520	390,00	64 162,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101							
	VV		205,440			205,440		
	VV		- 7,65 - 30,60			-38,250		
	VV		*vytláč. kubatura Vzduš.šachty" - 1,60*1,60*0,10 -3,14*0,62*0,62*2,00			-2,670		
	VV		Součet			164,520		
32	M	58331200	šterkópísek netříděný	t	74,412	350,00	26 044,20	CS ÚRS 2024 01
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,600	450,00	13 770,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101							
	VV		"v SJ+CJ" 2,00*1,50*0,40*15			18,000		
	VV		"v PJ" 1,50*1,50*0,40*14			12,600		
	VV		Součet			30,600		
34	M	58337303	šterkópísek frakce 0/8	t	55,080	600,00	33 048,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/58337303							
	VV		30,600*1,80			55,080		
	VV		Součet			55,080		
35	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	57,000	255,00	14 535,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103							
	VV		57,00			57,000		
	VV		Součet			57,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							19 466,80	
36	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	7,650	1 500,00	11 475,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111							
	VV		"lože v SJ + CJ" 2,00*1,50*0,10*15 + 1,50*1,50*0,10*14			7,650		
	VV		Součet			7,650		
37	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,256	6 300,00	1 612,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131							
	VV		"pod Vzduš. šachtu" 1,60*1,60*0,10			0,256		
	VV		Součet			0,256		
38	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,177	6 000,00	1 062,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131							
	VV		0,50*0,50*0,30*2 "pod hydranty"			0,150		
	VV		0,30*0,30*0,30 "pod vzdušník v šachtě"			0,027		
	VV		Součet			0,177		
39	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	0,640	1 100,00	704,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111							
	VV		1,60*0,10*4			0,640		
	VV		Součet			0,640		
40	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	1,560	1 300,00	2 028,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111							
	VV		0,50*0,30*4*2			1,200		
	VV		0,30*0,30*4			0,360		
	VV		Součet			1,560		
41	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111							
42	M	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6	kus	1,000	260,00	260,00	
43	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	kus	1,000	325,00	325,00	
D 5 Komunikace pozemní							201 138,00	
44	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkordtí tl. 150 mm	m2	39,000	520,00	20 280,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901132							
	VV		2,00*1,50*7 + 1,50*1,50*8			39,000		
	VV		Součet			39,000		
45	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	39,000	1 250,00	48 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901161							
46	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	39,000	950,00	37 050,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901171							
47	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	102,500	900,00	92 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340111							
	VV		3,00*2,50*7 + 2,50*2,50*8			102,500		
	VV		Součet			102,500		
48	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	78,000	36,00	2 808,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211111							
	VV		(2,00*1,50*7+1,50*1,50*8) * 2			78,000		
	VV		Součet			78,000		
D 8 Trubní vedení							997 538,00	
49	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122							
50	M	NCL.470909010	BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	2,000	715,00	1 430,00	
51	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 di 200mm	kus	2,000	1 820,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 01
52	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 di 400mm	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 01
53	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	16,000	2 500,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122								
55	M	NCL.471109010	BFL d110 / DN100 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	16,000	780,00	12 480,00	
56	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	2 700,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122								
57	M	55253515	řvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	3,000	3 510,00	10 530,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,00 "pro napojení hydrantu - 2 ks"		2,000			
	VV		1,00 "pro odbočku pro vzdušník"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
58	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	2,000	582,00	1 164,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877251101								
59	M	NCL.470904511	BE d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	kus	2,000	715,00	1 430,00	
60	M	NCL.470913710	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	kus	2,000	195,00	390,00	
61	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	16,000	650,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251141								
62	M	NCL.471104511	BE d110, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	kus	16,000	455,00	7 280,00	
63	M	NCL.471113710	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN100, d110 (162/115mm)	kus	16,000	195,00	3 120,00	
64	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	25,000	400,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161101								
65	M	NCL.612682	FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	25,000	125,00	3 125,00	
66	K	877251126	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 110/32	kus	25,000	635,00	15 875,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877251126								
67	M	NCL.616964	FRIALEN DAV d 110/32 PE 100, SDR 11, navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem a upínacím mechanismem RedSnap	kus	25,000	5 200,00	130 000,00	
68	M	NCL.615325	EBS délka 1,1 - 1,8 m zemní souprava teleskopická pro DAV	kus	25,000	2 340,00	58 500,00	
69	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112								
70	M	HWL.400208000 016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	3,000	11 700,00	35 100,00	
71	M	HWL.780008000 000	KOLO RUČNÍ HAWLE 65-80	kus	1,000	624,00	624,00	
72	K	891243321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891243321								
73	M	HWL.983508000 016	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ DVOJČINNÝ PN16 80	kus	1,000	32 500,00	32 500,00	
74	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112								
75	M	HWL.K24008015 016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1, 5 m	kus	2,000	25 100,00	50 200,00	
76	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	7,000	2 300,00	16 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112								
77	M	HWL.400210000 016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	7,000	14 300,00	100 100,00	
78	M	HWL.950205010 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	9,000	2 990,00	26 910,00	
79	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	816,000	55,00	44 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111								
80	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	816,000	75,00	61 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122								
81	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111								
82	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311								
83	M	PFB.1122173A	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	
84	M	PFB.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	2,000	260,00	520,00	
85	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411								
86	M	PFB.11211104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,000	2 340,00	2 340,00	
87	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111								
88	M	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/100 V max 60	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	
89	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	5 750,00	5 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112								
90	M	KSI.KBA0M	Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 kruhová mříž	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	
91	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	25,000	1 220,00	30 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899121102								
92	M	NCL.ZA349	samonivelační poklop šoupátkový, modrý, voda pro DAV	kus	25,000	2 730,00	68 250,00	
93	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,000	2 350,00	21 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112								
94	M	HWL.1750KASIO 001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	9,000	2 600,00	23 400,00	
95	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113								
96	M	HWL.195000000 002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	2,000	4 290,00	8 580,00	
97	M	HWL.348200000 000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,000	390,00	780,00	
98	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111								
99	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	829,500	70,00	58 065,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111								
	VV		816,00+ 1,50*9		829,500			
	VV		Součet		829,500			
100	K	899722113	Krytí potrubí z plastů vystražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	51,000	25,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113								
	VV		2,00*15+1,50*14		51,000			
	VV		Součet		51,000			
D	997		Přesun sutě				27 338,33	
101	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,995	110,00	4 619,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551								
102	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	41,995	44,00	1 847,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559								
	VV		41,995*1 "do 2 km"		41,995			
	VV		Součet		41,995			
103	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,675	420,00	5 323,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861								
104	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,310	260,00	2 940,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873								
105	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,010	700,00	12 607,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,580+9,430			18,010		
	VV		Součet			18,010		
	D	998	Přesun hmot				29 749,50	
106	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	59,499	500,00	29 749,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlčí
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.3 - Řad C

KSO: 827 1
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		583 727,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	583 727,22 0,00	21,00% 12,00%	122 582,72 0,00
Cena s DPH		v CZK	706 309,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvltci	Datum:	15.04.2026
Objekt:	IO 01 - VODOVOD	Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Soupis:	IO 01.3 - Řad C	Zpracovatel:	Miluše Vágnerová
Místo:	Dolní Beřkovice		
Zadavatel:	Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01		
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	583 727,22
HSV - Práce a dodávky HSV	583 727,22
1 - Zemní práce	281 014,99
4 - Vodorovné konstrukce	4 822,50
5 - Komunikace pozemní	15 126,00
8 - Trubní vedení	278 027,50
997 - Přesun sutě	2 072,73
998 - Přesun hmot	2 663,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Bečkovice a Podvlčí
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.3 - Řad C
Místo: Dolní Bečkovice
Zadavatel: Obec Dolní Bečkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							583 727,22	
D HSV			Práce a dodávky HSV				583 727,22	
D 1			Zemní práce				281 014,99	
1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107422					
VV			2,00*1,50		3,000			
VV			Součet		3,000			
2	K	113107431	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107431					
3	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442					
4	K	113154122	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	7,500	170,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122					
VV			3,00*2,50 "přesah 0,5 m živického krytu na každou stranu"		7,500			
VV			Součet		7,500			
5	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,500	470,00	2 115,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
VV			1,50*3		4,500			
VV			Součet		4,500			
6	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	41,000	50,00	2 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
VV			(2,00*2+1,50*2)*2 + 1,50*1,50*4*3 "SJ+CJ+přípojková jáma - ve štěrkové cestě"		41,000			
VV			Součet		41,000			
7	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	41,000	17,00	697,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
8	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003217					
VV			"CJ v komunikaci" 2,00*2+1,50*2		7,000			
VV			Součet		7,000			
9	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	7,000	75,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003218					
10	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,100	350,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111					
VV			2,00+1,10		3,100			
VV			Součet		3,100			
11	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,100	95,00	294,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112					
12	K	121112003	Sejmutí omíčky ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,750	185,00	2 358,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
VV			2,00*1,50*2 + 1,50*1,50*3		12,750			
VV			Součet		12,750			
13	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,052	1 000,00	11 052,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151201					
14	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,052	1 300,00	14 367,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201					
VV			27,630*0,40 "40% zem.tř. 3"		11,052			
VV			Součet		11,052			
15	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,526	1 500,00	8 289,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351201					
VV			27,630*0,20 "20% zem.tř. 4"		5,526			
VV			Součet		5,526			
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,382	1 450,00	2 003,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			27,6300*0,050 "5% - slabě zasilřovaná lokalita"		1,382			
VV			Součet		1,382			
17	K	141-001	Doprava strojního zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
18	K	141721212	Rízený zemní protlak délky potlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	62,000	2 350,00	145 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721212					
19	M	GRX.133227	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d110x10,0mm SDR11/PN16, návin 100m	m	63,860	640,00	40 870,40	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
VV			62,00*1,03		63,860			
VV			Součet		63,860			
20	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m	m2	78,000	35,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
VV			(2,00*2,00+1,50*2,00) *2* 3		42,000			
VV			1,50*2,00*4 *3		36,000			
VV			Součet		78,000			
21	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m2	78,000	25,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
22	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	19,500	110,00	2 145,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV			"pro zásep zeminou - tam a zpět" (18,180 - 8,430) * 2		19,500			
VV			Součet		19,500			
23	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	6,744	185,00	1 247,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
24	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1,686	215,00	362,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,430*0,20 "20% zem. tř. 4"				1,686	
	VV		Součet				1,686	
25	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,744	110,00	741,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
26	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,686	120,00	202,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
27	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	10,500	30,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501					
	VV		2,00*1,50*2 + 3,00*1,50				10,500	
	VV		Součet				10,500	
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,860	260,00	4 383,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		8,430*2				16,860	
	VV		Součet				16,860	
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,430	45,00	379,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		6,744+1,686				8,430	
	VV		Součet				8,430	
30	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	12,930	390,00	5 042,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		18,180				18,180	
	VV		- 1,050 - 4,20				-5,250	
	VV		Součet				12,930	
31	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	5,724	350,00	2 003,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,00*1,50*(2,00-0,50-0,44) * 1,80 "CJ v komunikaci - zásyp ŠP"				5,724	
	VV		Součet				5,724	
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,200	450,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"v SJ+CJ" 7,00*1,50*0,40				4,200	
	VV		Součet				4,200	
33	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	7,560	600,00	4 536,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,200*1,80				7,560	
	VV		Součet				7,560	
34	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	7,500	255,00	1 912,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103					
	VV		2,00*1,50 + 3,00*1,50				7,500	
	VV		Součet				7,500	
D 4			Vodorovné konstrukce				4 822,50	
35	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného litého 0 až 4 mm	m3	1,575	1 500,00	2 362,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		"lože v SJ + CJ" 2,00*1,50*0,10*3 + 1,50*1,50*0,10*3				1,575	
	VV		Součet				1,575	
36	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,150	6 000,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131					
	VV		0,50*0,50*0,30*2 "pod hydrant"				0,150	
	VV		Součet				0,150	
37	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	1,200	1 300,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111					
	VV		0,50*0,30*4*2				1,200	
	VV		Součet				1,200	
D 5			Komunikace pozemní				15 126,00	
38	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm	m2	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901132					
	VV		2,00*1,50				3,000	
	VV		Součet				3,000	
39	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901161					
40	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901171					
41	K	572340111	Vyspravení krytů komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	7,500	900,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340111					
	VV		3,00*2,50				7,500	
	VV		Součet				7,500	
42	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211111					
	VV		2,00*1,50*2				6,000	
	VV		Součet				6,000	
D 8			Trubní vedení				278 027,50	
43	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122					
44	M	NCL.470909010	BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	2,000	715,00	1 430,00	
45	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	2,000	1 820,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 01
46	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 01
47	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122					
49	M	NCL.471109010	BFL d110 / DN100 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	4,000	780,00	3 120,00	
50	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122					
51	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškovy epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	2,000	3 510,00	7 020,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,00 "pro napojení hydrantu - 2 ks"				2,000	
	VV		Součet				2,000	
52	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871241141					
53	M	NCL.470904511	BE d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrúžek, na tupo, dlouhý	kus	2,000	715,00	1 430,00	
54	M	NCL.470913710	Ploché těsnění k lemovému nákrúžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	kus	2,000	195,00	390,00	
55	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251141					
56	M	NCL.471104511	BE d110, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrúžek, na tupo, dlouhý	kus	4,000	455,00	1 820,00	
57	M	NCL.471113710	Ploché těsnění k lemovému nákrúžku - ocelová výztuha, NBR, DN100, d110 (162/115mm)	kus	4,000	195,00	780,00	
58	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161101					
59	M	NCL.612682	FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	4,000	125,00	500,00	
60	K	877251126	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 110/32	kus	4,000	635,00	2 540,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877251126					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	NCL.616964	FRIALEN DAV d 110/32 PE 100, SDR 11, navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem a upínacím mechanismem RedSnap	kus	4,000	5 200,00	20 800,00	
62	M	NCL.615325	EBS délka 1,1 - 1,8 m zemní souprava teleskopická pro DAV	kus	4,000	2 340,00	9 360,00	
63	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112								
64	M	HWL.400208000 016	ŠOUPĚ E2 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	2,000	11 700,00	23 400,00	
65	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112								
66	M	HWL.K24008015 016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	2,000	25 100,00	50 200,00	
67	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112								
68	M	HWL.400210000 016	ŠOUPĚ E2 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	1,000	14 300,00	14 300,00	
69	M	HWL.950205010 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	3,000	2 990,00	8 970,00	
70	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	62,000	55,00	3 410,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111								
71	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	62,000	75,00	4 650,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122								
72	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111								
73	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	4,000	1 220,00	4 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899121102								
74	M	NCL.ZA349	samonivelační poklop šoupátkový, mořný, voda pro DAV	kus	4,000	2 730,00	10 920,00	
75	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	2 350,00	7 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112								
76	M	HWL.1750KASIO 001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	3,000	2 600,00	7 800,00	
77	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113								
78	M	HWL.195000000 002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	2,000	4 290,00	8 580,00	
79	M	HWL.348200000 000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,000	390,00	780,00	
80	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111								
81	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	66,500	70,00	4 655,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111								
VV 62,00 + 1,50*3					66,500			
VV Součet					66,500			
82	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	10,500	25,00	262,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113								
VV 2,00*3+1,50*3					10,500			
VV Součet					10,500			
D 997 Přesun sutě							2 072,73	
83	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,195	110,00	351,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551								
84	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,195	44,00	140,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559								
VV 3,195*1 "do 2 km"					3,195			
VV Součet					3,195			
85	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,975	420,00	409,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861								
86	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,870	260,00	226,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873								
87	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,350	700,00	945,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875								
VV 0,660+0,690					1,350			
VV Součet					1,350			
D 998 Přesun hmot							2 663,50	
88	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,327	500,00	2 663,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.4 - Řad D

KSO: 827 1
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		448 997,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	448 997,76 0,00	21,00% 12,00%	94 289,53 0,00
Cena s DPH		v CZK	543 287,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvltci	Datum:	15.04.2026
Objekt:	IO 01 - VODOVOD	Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Soupis:	IO 01.4 - Řad D	Zpracovatel:	Miluše Vágnerová
Místo:	Dolní Beřkovice		
Zadavatel:	Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01		
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	448 997,76
HSV - Práce a dodávky HSV	448 997,76
1 - Zemní práce	178 743,53
4 - Vodorovné konstrukce	4 035,00
5 - Komunikace pozemní	15 126,00
8 - Trubní vedení	246 480,00
997 - Přesun sutě	2 072,73
998 - Přesun hmot	2 540,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvlčí
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.4 - Řad D
Místo: Dolní Beřkovice
Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							448 997,76	
D HSV Práce a dodávky HSV							448 997,76	
D 1 Zemní práce							178 743,53	
1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107422					
VV			2,00*1,50		3,000			
VV			Součet		3,000			
2	K	113107431	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107431					
3	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442					
4	K	113154122	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	7,500	170,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122					
VV			3,00*2,50 "přesah 0,5 m živického krytu na každou stranu"		7,500			
VV			Součet		7,500			
5	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405					
VV			1,50*2		3,000			
VV			Součet		3,000			
6	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,500	470,00	705,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
7	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé výstražná páska zřízení	m	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
VV			(2,00*2+1,50*2) + (3,00*2+1,50*2) "ve štěrkové cestě"		16,000			
VV			Součet		16,000			
8	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé výstražná páska odstranění	m	16,000	17,00	272,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
9	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003217					
VV			"CJ v komunikaci" 2,00*2+1,50*2		7,000			
VV			Součet		7,000			
10	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	7,000	75,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003218					
11	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,100	350,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111					
VV			2,00*1,10		3,100			
VV			Součet		3,100			
12	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,100	95,00	294,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112					
13	K	121112003	Sejmutí omíčky ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	7,500	185,00	1 387,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
VV			2,00*1,50 + 3,00*1,50		7,500			
VV			Součet		7,500			
14	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	7,272	1 000,00	7 272,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151201					
15	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,272	1 300,00	9 453,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201					
VV			18,180*0,40 "40% zem.tř. 3"		7,272			
VV			Součet		7,272			
16	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,636	1 500,00	5 454,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351201					
VV			18,180*0,20 "20% zem.tř. 4"		3,636			
VV			Součet		3,636			
17	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,909	1 450,00	1 318,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			18,180*0,050 "5% - slabě zasíťovaná lokalita"		0,909			
VV			Součet		0,909			
18	K	141-001	Doprava strojního zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
19	K	141721212	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	33,700	2 350,00	79 195,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721212					
20	M	GRX.133227	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d110x10,0mm SDR11/PN16, návrh 100m	m	34,711	640,00	22 215,04	
VV			33,70*1,03		34,711			
VV			Součet		34,711			
21	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	40,000	35,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
VV			2,00*2,00*4 + 3,00*2,00		22,000			
VV			1,50*2,00*6		18,000			
VV			Součet		40,000			
22	K	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
23	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	19,500	110,00	2 145,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV			"pro zásep zeminou - tam a zpět" (18,180 - 8,430) * 2		19,500			
VV			Součet		19,500			
24	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	6,744	185,00	1 247,64	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106								
25	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1,686	215,00	362,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126 VV 8,430*0,20 *20% zem. tř. 4" Součet								
26	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,744	110,00	741,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101								
27	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,686	120,00	202,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102								
28	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	10,500	30,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501 VV 2,00*1,50*2 + 3,00*1,50 Součet								
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,860	260,00	4 383,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV 8,430*2 Součet								
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,430	45,00	379,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 VV 6,744+1,686 Součet								
31	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	12,930	390,00	5 042,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 VV 18,180 VV - 1,050 - 4,20 Součet								
32	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	5,724	350,00	2 003,40	CS ÚRS 2024 01
VV 2,00*1,50*(2,00-0,50-0,44) * 1,80 °CJ v komunikaci - zásyp ŠP" Součet								
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,200	450,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 VV "v SJ+CJ" 7,00*1,50*0,40 Součet								
34	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	7,560	600,00	4 536,00	CS ÚRS 2024 01
VV 4,200*1,80 Součet								
35	K	181311103	Rozproštění a urovnění omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	7,500	255,00	1 912,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103 VV 2,00*1,50 + 3,00*1,50 Součet								
D 4 Vodorovné konstrukce							4 035,00	
36	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného téženého 0 až 4 mm	m3	1,050	1 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 VV "lože v SJ + CJ" 2,00*1,50*0,10*2 + 3,00*1,50*0,10 Součet								
37	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,150	6 000,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131 VV 0,50*0,50*0,30*2 "pod hydrant" Součet								
38	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	1,200	1 300,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111 VV 0,50*0,30*4*2 Součet								
D 5 Komunikace pozemní							15 126,00	
39	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním šterkordrtí tl. 150 mm	m2	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901132 VV 2,00*1,50 Součet								
40	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901161								
41	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901171								
42	K	572340111	Vyspravení krytů komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	7,500	900,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340111 VV 3,00*2,50 Součet								
43	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211111 VV 2,00*1,50*2 Součet								
D 8 Trubní vedení							246 480,00	
44	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122								
45	M	NCL.470909010	BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	2,000	715,00	1 430,00	
46	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 di 200mm	kus	2,000	1 820,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 01
47	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 01
48	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122								
50	M	NCL.471109010	BFL d110 / DN100 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	4,000	780,00	3 120,00	
51	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122								
52	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	2,000	3 510,00	7 020,00	CS ÚRS 2024 01
VV 2,00 "pro napojení hydrantu - 2 ks" Součet								
53	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871241141								
54	M	NCL.470904511	BE d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	kus	2,000	715,00	1 430,00	
55	M	NCL.470913710	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	kus	2,000	195,00	390,00	
56	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251141								
57	M	NCL.471104511	BE d110, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	kus	4,000	455,00	1 820,00	
58	M	NCL.471113710	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN100, d110 (162/115mm)	kus	4,000	195,00	780,00	
59	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161101								
60	M	NCL.612682	FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	2,000	125,00	250,00	
61	K	877251126	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 110/32	kus	2,000	635,00	1 270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877251126								
62	M	NCL.616964	FRIALEN DAV d 110/32 PE 100, SDR 11, navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem a upínacím mechanismem RedSnap	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	
63	M	NCL.615325	EBS délka 1,1 - 1,8 m zemní souprava teleskopická pro DAV	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	
64	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112								
65	M	HWL.400208000 016	ŠOUPÉ E2 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	2,000	11 700,00	23 400,00	
66	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112								
67	M	HWL.K24008015 016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	2,000	25 100,00	50 200,00	
68	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112								
69	M	HWL.400210000 016	ŠOUPÉ E2 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	1,000	14 300,00	14 300,00	
70	M	HWL.950205010 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	3,000	2 990,00	8 970,00	
71	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	33,700	55,00	1 853,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111								
72	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	33,700	75,00	2 527,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122								
73	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111								
74	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899121102								
75	M	NCL.ZA349	samonivelační poklop šoupátkový, modrý, voda pro DAV	kus	2,000	2 730,00	5 460,00	
76	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	2 350,00	7 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112								
77	M	HWL.1750KAS10 001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	3,000	2 600,00	7 800,00	
78	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113								
79	M	HWL.195000000 002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	2,000	4 290,00	8 580,00	
80	M	HWL.348200000 000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,000	390,00	780,00	
81	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111								
82	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	38,200	70,00	2 674,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111								
VV					38,200			
VV					38,200			
83	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	7,000	25,00	175,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113								
VV					7,000			
VV					7,000			
D 997 Přesun sutě							2 072,73	
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,195	110,00	351,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551								
85	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,195	44,00	140,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559								
VV					3,195			
VV					3,195			
86	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,975	420,00	409,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861								
87	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,870	260,00	226,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873								
88	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,350	700,00	945,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875								
VV					1,350			
VV					1,350			
D 998 Přesun hmot							2 540,50	
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,081	500,00	2 540,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.5 - Řad E

KSO: 827 1
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			317 309,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	317 309,55 0,00	21,00% 12,00%	66 635,01 0,00
Cena s DPH		v CZK	383 944,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvltci	Datum:	15.04.2026
Objekt:	IO 01 - VODOVOD	Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Soupis:	IO 01.5 - Řad E	Zpracovatel:	Miluše Vágnerová
Místo:	Dolní Beřkovice		
Zadavatel:	Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01		
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	317 309,55
HSV - Práce a dodávky HSV	317 309,55
1 - Zemní práce	161 774,82
4 - Vodorovné konstrukce	2 130,00
5 - Komunikace pozemní	15 126,00
8 - Trubní vedení	133 895,00
997 - Přesun sutě	2 072,73
998 - Přesun hmot	2 311,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Bečkovice a Podvlčí
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.5 - Řad E
Místo: Dolní Bečkovice
Zadavatel: Obec Dolní Bečkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							317 309,55	
D HSV Práce a dodávky HSV							317 309,55	
D 1 Zemní práce							161 774,82	
1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107422					
VV			2,00*1,50		3,000			
VV			Součet		3,000			
2	K	113107431	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107431					
3	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442					
4	K	113154122	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	7,500	170,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122					
VV			3,00*2,50 "přesah 0,5 m živichého krytu na každou stranu"		7,500			
VV			Součet		7,500			
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,500	470,00	705,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
6	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
VV			(2,00*2+1,50*2) "v polní cestě"		7,000			
VV			Součet		7,000			
7	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	7,000	17,00	119,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
8	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003217					
VV			"CJ v komunikaci" 2,00*2+1,50*2		7,000			
VV			Součet		7,000			
9	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	7,000	75,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003218					
10	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,100	350,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111					
VV			2,00+1,10		3,100			
VV			Součet		3,100			
11	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,100	95,00	294,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112					
12	K	121112003	Sejmutí omice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,000	185,00	555,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
VV			2,00*1,50		3,000			
VV			Součet		3,000			
13	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	4,032	1 000,00	4 032,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151201					
14	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,032	1 300,00	5 241,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201					
VV			10,080*0,40 "40% zem.tř. 3"		4,032			
VV			Součet		4,032			
15	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,016	1 500,00	3 024,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351201					
VV			10,080*0,20 "20% zem.tř. 4"		2,016			
VV			Součet		2,016			
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,504	1 450,00	730,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			10,080*0,050 "5% - slabě zastřovaná lokalita"		0,504			
VV			Součet		0,504			
17	K	141-001	Doprava strojního zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
18	K	141721211	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm	m	42,000	2 150,00	90 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721211					
19	M	GRX.133225	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d90x8,2mm SDR11/PN16, návrh 100m	m	43,260	400,00	17 304,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
VV			42,00*1,03		43,260			
VV			Součet		43,260			
20	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	28,000	35,00	980,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
VV			2,00*2,00*4		16,000			
VV			1,50*2,00*4		12,000			
VV			Součet		28,000			
21	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	28,000	25,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
22	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	7,080	110,00	778,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV			"pro zásyp zeminou - tam a zpět" (10,080 - 6,540) * 2		7,080			
VV			Součet		7,080			
23	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	5,232	185,00	967,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
24	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1,308	215,00	281,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126					
VV			6,54*0,20 "20% zem. tř. 4"		1,308			
VV			Součet		1,308			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,232	110,00	575,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101								
26	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,308	120,00	156,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102								
27	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501 VV 2,00*1,50*2 Součet 6,000 6,000								
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,080	260,00	3 400,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV 6,540*2 Součet 13,080 13,080								
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,540	45,00	294,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 VV 5,232+1,308 Součet 6,540 6,540								
30	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	7,080	390,00	2 761,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 VV 10,080 VV - 0,60 - 2,40 Součet 10,080 -3,000 7,080								
31	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	6,372	350,00	2 230,20	CS ÚRS 2024 01
VV 7,080*0,50 * 1,80 "CJ v komunikaci - zásyp ŠP" Součet 6,372 6,372								
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,400	450,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 VV "v SJ+CJ" 4,00*1,50*0,40 Součet 2,400 2,400								
33	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	4,320	600,00	2 592,00	CS ÚRS 2024 01
VV 2,40*1,80 Součet 4,320 4,320								
34	K	181311103	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,000	255,00	765,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103 VV 2,00*1,50 Součet 3,000 3,000								
D 4 Vodorovné konstrukce							2 130,00	
35	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,600	1 500,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 VV "lože v SJ + CJ" 2,00*1,50*0,10*2 Součet 0,600 0,600								
36	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,075	6 000,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131 VV 0,50*0,50*0,30 "pod hydrant" Součet 0,075 0,075								
37	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	0,600	1 300,00	780,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111 VV 0,50*0,30*4 Součet 0,600 0,600								
D 5 Komunikace pozemní							15 126,00	
38	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm	m2	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901132 VV 2,00*1,50 Součet 3,000 3,000								
39	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901161								
40	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901171								
41	K	572340111	Vyspravení krytů komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	7,500	900,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340111 VV 3,00*2,50 Součet 7,500 7,500								
42	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211111 VV 2,00*1,50*2 Součet 6,000 6,000								
D 8 Trubní vedení							133 895,00	
43	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122								
44	M	NCL.470909010	BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	3,000	715,00	2 145,00	
45	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	CS ÚRS 2024 01
46	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	2 340,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 01
47	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	3,000	590,00	1 770,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871241141								
49	M	NCL.470904511	BE d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrružek, na tupo, dlouhý	kus	3,000	715,00	2 145,00	
50	M	NCL.470913710	Ploché těsnění k lemovému nákrružku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	kus	3,000	195,00	585,00	
51	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161101								
52	M	NCL.612682	FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	1,000	125,00	125,00	
53	K	877241126	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 90/32	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241126								
54	M	NCL.615344	DAV d90 / d32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615616)	sada	1,000	4 810,00	4 810,00	
55	M	NCL.615325	EBS délka 1,1 - 1,8 m zemní souprava teleskopická pro DAV	kus	1,000	2 340,00	2 340,00	
56	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112								
57	M	HWL.950205010 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 990,00	5 980,00	
58	M	HWL.400208000 016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	2,000	11 700,00	23 400,00	
59	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112								
60	M	HWL.K24008015 016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	1,000	25 100,00	25 100,00	
61	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	42,000	55,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111								
62	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	42,000	75,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892272112								
63	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111								
64	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899121102								
65	M	NCL.ZA349	samonivelační poklop šoupátkový, modrý, voda pro DAV	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	
66	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112								
67	M	HWL.1750KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	
68	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113								
69	M	HWL.195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	1,000	4 290,00	4 290,00	
70	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	390,00	390,00	
71	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111								
72	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	46,500	70,00	3 255,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111								
VV					46,500			
VV					46,500			
73	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113								
D 997 Přesun sutě							2 072,73	
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,195	110,00	351,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551								
75	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,195	44,00	140,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559								
VV					3,195			
VV					3,195			
76	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,975	420,00	409,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861								
77	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,870	260,00	226,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873								
78	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,350	700,00	945,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875								
VV					1,350			
VV					1,350			
D 998 Přesun hmot							2 311,00	
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,622	500,00	2 311,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.6 - AŠ1+AŠ2+propoj na stávající přivaděč

KSO: 827 1
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 674 900,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 674 900,36 0,00	21,00% 12,00%	561 729,08 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 236 629,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvlci
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.6 - AŠ1+AŠ2+propoj na stávající přivaděč
Místo: Dolní Beřkovice
Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 674 900,36
HSV - Práce a dodávky HSV		2 308 449,30
1 - Zemní práce		389 169,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce		966 814,00
4 - Vodorovné konstrukce		82 888,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		64 316,00
8 - Trubní vedení		695 340,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		50 396,00
998 - Přesun hmot		59 525,50
PSV - Práce a dodávky PSV		366 451,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		79 313,46
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		116 224,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		170 913,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvlčí
Objekt: IO 01 - VODOVOD
Soupis: IO 01.6 - AŠ1+AŠ2+propoj na stávající přivaděč
Místo: Dolní Beřkovice
Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 674 900,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 308 449,30	
D 1 Zemní práce							389 169,65	
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	6,000	570,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401					
VV			3,00*2			6,000		
VV			Součet			6,000		
2	K	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001402					
VV			6,00*1,00			6,000		
VV			Součet			6,000		
3	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	108,000	50,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
VV			10,00*4,00*2			80,000		
VV			"výkop pro AŠ2 - napojení na stáv.řad" (10,00+1,50) * 2 + 2,50*2			28,000		
VV			Součet			108,000		
4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	108,000	17,00	1 836,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
5	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,850	350,00	1 347,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111					
VV			2,75*1,10			3,850		
VV			Součet			3,850		
6	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,850	95,00	365,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112					
7	K	121151103	Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	67,420	95,00	6 404,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
VV			8,70*3,30*2 "pro AŠ1+AŠ2"			57,420		
VV			10,00*1,00 "pro napojení na stáv.řad u AŠ2"			10,000		
VV			Součet			67,420		
8	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	65,768	1 000,00	65 768,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151203					
9	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	65,768	1 300,00	85 498,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251203					
VV			164,421*0,40 "40% zem.řf. 3"			65,768		
VV			Součet			65,768		
10	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	32,884	1 500,00	49 326,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351203					
VV			164,4210*0,20 "20% zem.řf. 4"			32,884		
VV			Součet			32,884		
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,221	1 450,00	11 920,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			164,4210*0,050 "5% - slabě zasilovaná lokalita"			8,221		
VV			Součet			8,221		
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	40,000	45,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
VV			10,00*2,00*2			40,000		
VV			Součet			40,000		
13	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	132,000	70,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102					
VV			(8,70*2,75*2+3,30*2,75*2) * 2			132,000		
VV			Součet			132,000		
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
15	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	132,000	36,00	4 752,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112					
16	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	155,451	110,00	17 099,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV			"pro zásep zeminou - tam a zpět" 97,157*0,80 * 2			155,451		
VV			Součet			155,451		
17	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	38,863	120,00	4 663,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122					
VV			"pro zásep zeminou - tam a zpět" 97,157*0,20 * 2			38,863		
VV			Součet			38,863		
18	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	53,811	185,00	9 955,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
VV			(164,421-97,157) *0,80 "zem. řf. 2, řf. 3"			53,811		
VV			Součet			53,811		
19	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	13,453	215,00	2 892,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126					
VV			(164,421-97,157) *0,20 "zem. řf. 4"			13,453		
VV			Součet			13,453		
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neutuhlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	53,811	110,00	5 919,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
21	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neutuhlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	13,453	120,00	1 614,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
22	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	67,420	30,00	2 022,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,70*3,30*2 + 10,00*1,00				67,420	
	VV		Součet				67,420	
23	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	134,528	260,00	34 977,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		67,264*2				134,528	
	VV		Součet				134,528	
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	67,264	45,00	3 026,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		53,811*13,453				67,264	
	VV		Součet				67,264	
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	97,157	390,00	37 891,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		10,00*1,00*(2,00+0,20+0,55)				12,500	
	VV		8,70*3,30*2,75*2 "celková kubatura"				157,905	
	VV		- 7,90*2,80*0,15*2 - 4,60*2,10*2,60*2 - 2,10*1,50*2,60*2 "odpočet vytlač.kubatury AŠ"				-73,248	
	VV		Součet				97,157	
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"propoj se stáv.řadem u AŠ2" 10,00*1,00*0,40				4,000	
	VV		Součet				4,000	
27	M	58337303	šterkopíseč frakce 0/8	t	7,200	600,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,00*1,80				7,200	
	VV		Součet				7,200	
28	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	67,420	144,00	9 708,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
	VV		67,420				67,420	
	VV		Součet				67,420	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				966 814,00	
29	K	380326342	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	38,060	6 500,00	247 390,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326342					
	VV		(4,60*2,10*0,30 + 2,10*1,50*0,30) *2*2 "dno+ deska AŠ1 + AŠ2"				15,372	
	VV		(4,60*2,00*0,30*2 + 1,50*2,00*0,30*2) *2				14,640	
	VV		(2,10*2,00*0,30*2 + 0,90*2,00*0,30*2) *2				7,200	
	VV		(1,00*0,50*0,20*2 + 0,60*0,50*0,20*2) *2 * 2 "komíny"				1,280	
	VV		"odpočet otvoru pro poklopy" - 0,60*0,60*0,30*2 * 2				-0,432	
	VV		Součet				38,060	
30	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	186,000	1 200,00	223 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356231					
	VV		(4,60*2,60*2 + 2,10*2,60*2 + 1,00*0,50*4) * 2 "vnější bednění + komín"				73,680	
	VV		(4,00*2,00*2 + 1,50*2,00*2 + 0,60*0,80*4) * 2 "vnitřní bednění + komín"				47,840	
	VV		(2,10*2,60*2 + 1,50*2,60*2 + 1,00*0,50*4) * 2				41,440	
	VV		(1,50*2,00*2 + 0,90*2,00*2 + 0,60*0,80*4) * 2				23,040	
	VV		Součet				186,000	
31	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	186,000	720,00	133 920,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356232					
32	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,328	68 000,00	362 304,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380361006					
	VV		38,060*0,14 "140kg výztuže/ m3 betonu"				5,328	
	VV		Součet				5,328	
D 4			Vodorovné konstrukce				82 888,15	
33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,500	1 500,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		"pod potrubí -napojení na stáv.řad u AŠ2" 10,00*1,00*0,15				1,500	
	VV		Součet				1,500	
34	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	6,636	6 600,00	43 797,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141					
	VV		7,90*2,80*0,15*2				6,636	
	VV		Součet				6,636	
35	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,439	6 650,00	2 919,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313151					
	VV		1,00*0,60*0,30*2+0,22*0,60*0,30*2				0,439	
	VV		Součet				0,439	
36	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	6,420	1 100,00	7 062,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111					
	VV		(7,90*0,15*2+2,80*0,15*2) * 2				6,420	
	VV		Součet				6,420	
37	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	2,904	1 300,00	3 775,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111					
	VV		(1,00*0,30*2+0,60*0,30*2) * 2				1,920	
	VV		(0,22*0,30*2+0,60*0,30*2) * 2				0,984	
	VV		Součet				2,904	
38	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,398	58 000,00	23 084,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211					
	VV		(7,90*2,80*2 * 0,0045) * 2				0,398	
	VV		Součet				0,398	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				64 316,00	
39	K	631313231	Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty hlazeným ocelovým hladítkem nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37, poloměr zakřivení do 200 mm	m3	4,594	14 000,00	64 316,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631313231					
	VV		"spádový beton v AŠ"					
	VV		(4,00*1,50* (0,125+0,50)/2) *2				3,750	
	VV		(1,50*0,90* (0,125+0,50)/2) *2				0,844	
	VV		Součet				4,594	
D 8			Trubní vedení				695 340,00	
40	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	14,000	2 500,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122					
41	M	HWL 850005015 016	TVAROVKA FF KUS 50/150	kus	2,000	4 680,00	9 360,00	
	VV		"pro AŠ1" 1,00				1,000	
	VV		"pro AŠ2" 1,00				1,000	
	VV		Součet				2,000	
42	M	HWL 850005030 016	TVAROVKA FF KUS 50/300	kus	2,000	2 990,00	5 980,00	
	VV		"pro AŠ1" 1,00				1,000	
	VV		"pro AŠ2" 1,00				1,000	
	VV		Součet				2,000	
43	M	HWL 850008020 016	TVAROVKA FF KUS 80/200	kus	2,000	1 820,00	3 640,00	
	VV		"pro AŠ1" 1,00				1,000	
	VV		"pro AŠ2" 1,00				1,000	
	VV		Součet				2,000	
44	M	HWL 853008000 016	TVAROVKA OBLOUK 90° 80	kus	4,000	1 820,00	7 280,00	
	VV		"pro AŠ1" 2,00				2,000	
	VV		"pro AŠ2" 2,00				2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		4,000			
45	M	HWL.855008005016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 80-50	kus	4,000	1 560,00	6 240,00	
		VV	"pro AŠ1" 2,00		2,000			
		VV	"pro AŠ2" 2,00		2,000			
		VV	Součet		4,000			
46	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122					
47	M	HWL.550010011016	PRÍRUBA ISO 100/110	kus	4,000	5 720,00	22 880,00	
		VV	"pro AŠ1" 2,00		2,000			
		VV	"pro AŠ2" 2,00		2,000			
		VV	Součet		4,000			
48	M	HWL.850010000016	TVAROVKA FF KUS 100/1000	kus	2,000	5 460,00	10 920,00	
		VV	"pro AŠ1" 1,00		1,000			
		VV	"pro AŠ2" 1,00		1,000			
		VV	Součet		2,000			
49	M	HWL.850010015016	TVAROVKA FF KUS 100/150	kus	2,000	1 820,00	3 640,00	
		VV	"pro AŠ1" 1,00		1,000			
		VV	"pro AŠ2" 1,00		1,000			
		VV	Součet		2,000			
50	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	2 700,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122					
51	M	HWL.851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	4,000	3 510,00	14 040,00	
		VV	"pro AŠ1" 2,00		2,000			
		VV	"pro AŠ2" 2,00		2,000			
		VV	Součet		4,000			
52	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251211					
53	M	GRX.133226	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d110x10,0mm SDR11/PN16, tyč 6m	m	10,300	640,00	6 592,00	
		VV	10,00*1,03 "pro napojení na stáv. přivaděč u AŠ2"		10,300			
		VV	Součet		10,300			
54	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891212312					
55	M	38821715	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50	kus	2,000	19 600,00	39 200,00	CS ÚRS 2024 01
56	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	4,000	1 750,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241222					
57	M	HWL.400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	4,000	11 700,00	46 800,00	
		VV	"pro AŠ1" 2,00		2,000			
		VV	"pro AŠ2" 2,00		2,000			
		VV	Součet		4,000			
58	M	HWL.780008000000	KOLO RUČNÍ HAWLE 65-80	kus	4,000	624,00	2 496,00	
59	K	891243431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 80	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891243431					
60	M	HWL.140008000016	HAWIDO UDRŽOVÁNÍ TLAKU 80	kus	2,000	143 000,00	286 000,00	
		VV	"pro AŠ1" 1,00		1,000			
		VV	"pro AŠ2" 1,00		1,000			
		VV	Součet		2,000			
61	K	891244121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 80	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891244121					
		VV	"pro AŠ1" 1,00		1,000			
		VV	"pro AŠ2" 1,00		1,000			
		VV	Součet		2,000			
62	M	HWL.K50008000016	KOMPENZÁTOR PRYŽOVÝ 80 L=130mm	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	
63	K	891245321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891245321					
64	M	HWL.991108000016	LAPAČ NEČISTOT 80	kus	2,000	19 500,00	39 000,00	
65	K	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261222					
66	M	HWL.400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	2,000	14 300,00	28 600,00	
		VV	"pro AŠ1" 1,00		1,000			
		VV	"pro AŠ2" 1,00		1,000			
		VV	Součet		2,000			
67	M	HWL.780010000000	KOLO RUČNÍ HAWLE 100	kus	2,000	806,00	1 612,00	
68	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
69	M	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	4,000	6 630,00	26 520,00	CS ÚRS 2024 01
70	M	HWL.883001608000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80	kus	320,000	26,00	8 320,00	
		VV	18*8 "2"pro DN80"		288,000			
		VV	4*4 "2 "pro DN50"		32,000			
		VV	Součet		320,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 396,00	
71	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně	m	74,400	180,00	13 392,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991111					
		VV	(4,30*2+2,30*2 + 1,65*2+1,050*2) * 2 * 2		74,400			
		VV	Součet		74,400			
72	K	936311111	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2	m3	0,021	40 000,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936311111					
		VV	(3,14*0,075*0,075*2)*0,30 * 2		0,021			
		VV	Součet		0,021			
73	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	18,700	120,00	2 244,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952903112					
		VV	(4,00*2,00 + 1,50*0,90) *2		18,700			
		VV	Součet		18,700			
74	K	953171031	Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových	kus	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171031					
		VV	10,00*2 * 2		40,000			
		VV	Součet		40,000			
75	M	55243802	stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm	kus	40,000	143,00	5 720,00	CS ÚRS 2024 01
76	K	999-001	Utěsnění prostupů do prům. 150 mm (např.Ergelit)	kpl	8,000	750,00	6 000,00	
		VV	4,00*2		8,000			
		VV	Součet		8,000			
77	K	999-002	Odvětrávací hlavice - montáž+dodávka - dl.600mm/prům.150 mm	ks	2,000	5 700,00	11 400,00	
78	K	999-003	Navrtávky pro tlakové čidlo, pro hadici	ks	4,000	1 700,00	6 800,00	
		VV	2,00*2,00		4,000			
		VV	Součet		4,000			
		D 998	Přesun hmot				59 525,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	119,051	500,00	59 525,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998142251								
D PSV			Práce a dodávky PSV	366 451,06				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	79 313,46				
80	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	48,360	25,00	1 209,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001								
VV (4,60*2,10*2 + 2,10*1,50*2 -0,60*0,60*2*2) * 2					48,360			
VV Součet					48,360			
81	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	230,240	55,00	12 663,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001								
VV (4,60*2,60*2+2,10*2,60*2+1,00*0,50*4) *2 *2					147,360			
VV (2,10*2,60*2+1,50*2,60*2+1,00*0,50*4) *2 *2					82,880			
VV Součet					230,240			
82	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,095	60 500,00	5 747,50	CS ÚRS 2024 01
VV 48,360+230,240								
VV Součet					278,600			
VV 278,600					278,600			
VV 278,600					0,095			
VV Součet					0,095			
83	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	24,180	220,00	5 319,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559								
VV (4,60*2,10 + 2,10*1,50 -0,60*0,60*2) * 2					24,180			
VV Součet					24,180			
84	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	115,120	260,00	29 931,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559								
VV (4,60*2,60*2+2,10*2,60*2+1,00*0,50*4) *2					73,680			
VV (2,10*2,60*2+1,50*2,60*2+1,00*0,50*4) *2					41,440			
VV Součet					115,120			
85	M	SKA.603129	SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2	m2	170,085	143,00	24 322,16	
VV 24,180+115,120								
VV Součet					139,300			
VV 139,300					139,300			
VV 139,300					170,085			
VV Součet					170,085			
86	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,151	800,00	120,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101								
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení	116 224,00				
87	K	722173114	Potrubi z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5	m	4,000	735,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173114								
VV "chránička pro hadici do dávkovače chlórů pro AŠ1+AŠ2" 2,00*2					4,000			
VV Součet					4,000			
88	K	51660	Zařízení pro úpravu vody dávkovací zařízení chlórů	soubor	2,000	45 000,00	90 000,00	
89	K	724251199.	Hadice pryžové D 20/28	m	15,000	300,00	4 500,00	
VV 7,50*2 "pro AŠ1+AŠ2"								
VV Součet					15,000			
90	K	724319199.	Montáž nádrž pro chlór do 500 l	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
91	M	43634310.	nádrž na roztok do 500 l pro dávkovací zařízení	kus	2,000	7 150,00	14 300,00	
92	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,105	800,00	84,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998724101								
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	170 913,60				
93	K	741210201.	Montáž rozváděč skříňový, vč. zemních prací, osazení pilíře na betonovou patku	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
94	M	35711805.	skříň přípojková kompaktní - celoplastové provedení	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	
VV "typ rozvaděče a příslušenství bude upřesněn v dalším stupni PD"								
VV 1,00+1,00 "pro AŠ1 + AŠ2"					2,000			
VV Součet					2,000			
95	M	59213445	pilíř prefabrikovaný monolitický elektroměrný	kus	2,000	62 500,00	125 000,00	CS ÚRS 2024 01
96	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001								
97	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,142	800,00	913,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvici
Objekt: IO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

KSO: 827 1
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 379 512,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 379 512,90 0,00	21,00% 12,00%	1 129 697,71 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 509 210,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvlčí			
Objekt:		IO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY			
Místo:	Dolní Beřkovice	Datum:	15.04.2026		
Zadavatel:	Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01	Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.		
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	Miluše Vágnerová		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	5 379 512,90
HSV - Práce a dodávky HSV	5 190 280,10
1 - Zemní práce	1 820 777,50
4 - Vodorovné konstrukce	161 278,20
5 - Komunikace pozemní	291 200,00
8 - Trubní vedení	2 778 814,96
997 - Přesun sutě	42 863,94
998 - Přesun hmot	95 345,50
PSV - Práce a dodávky PSV	189 232,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	189 232,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvlčí

Objekt:

IO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo:

Dolní Beřkovice

Datum:

15.04.2026

Zadavatel:

Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Projektant:

VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,

Účastník:

VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 379 512,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV		5 190 280,10			
D	1	Zemní práce			1 820 777,50			
1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	70,000	200,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107422					
VV			70,00*1,00					
VV			Součet					
			70,000					
			70,000					
2	K	113107431	Odstranění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	70,000	500,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107431					
3	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živčících, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	70,000	230,00	16 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442					
4	K	113154122	Frézování živčického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	105,000	170,00	17 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122					
VV			70,00*1,50 "přesah 0,25 m živčického krytu na každou stranu"					
VV			Součet					
			105,000					
			105,000					
80	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	27,000	480,00	12 960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405					
VV			1,00*27					
VV			Součet					
			27,000					
			27,000					
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	54,000	470,00	25 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
VV			1,00*54					
VV			Součet					
			54,000					
			54,000					
6	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	425,400	50,00	21 270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
VV			212,70*2					
VV			Součet					
			425,400					
			425,400					
7	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	425,400	17,00	7 231,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
10	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,530	350,00	1 235,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111					
VV			2,43+1,10					
VV			Součet					
			3,530					
			3,530					
11	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,530	95,00	335,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112					
12	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	229,820	185,00	42 516,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
VV			2,20*2,20*18					
VV			142,70*1,00					
VV			Součet					
			87,120					
			142,700					
			229,820					
13	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	112,385	1 000,00	112 385,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151201					
14	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	112,385	1 300,00	146 100,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201					
VV			280,962*0,40 "40% zem.tř. 3"					
VV			Součet					
			112,385					
			112,385					
15	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	56,192	1 500,00	84 288,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351201					
VV			280,962*0,20 "20% zem.tř. 4"					
VV			Součet					
			56,192					
			56,192					
81	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	129,408	1 000,00	129 408,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154204					
82	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	129,408	1 300,00	168 230,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
VV			323,520*0,40 "zem.tř. 3 - 40%"					
VV			Součet					
			129,408					
			129,408					
83	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	64,704	1 500,00	97 056,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
VV			323,520*0,20 "zem. tř. 4 - 20%"					
VV			Součet					
			64,704					
			64,704					
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	30,224	1 450,00	43 824,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			(280,962+323,520)*0,050 "5% - slabě zasíťovaná lokalita"					
VV			Součet					
			30,224					
			30,224					
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	783,720	45,00	35 267,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
VV			217,70*1,80*2					
VV			Součet					
			783,720					
			783,720					
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	783,720	20,00	15 674,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
84	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	577,368	35,00	20 207,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
VV			2,20*2,43*4 * 27					
VV			Součet					
			577,368					
			577,368					
85	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	577,368	25,00	14 434,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
22	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo spanyní po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	397,554	110,00	43 730,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	99,388	120,00	11 926,56	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122 496,942*0,20 "zem. tř.4 - 20%" Součet				
					99,388 99,388			
23	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	284,809	185,00	52 689,67	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106				
24	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	71,202	215,00	15 308,43	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126 356,0110*0,20 "20% zem. tř. 4" Součet				
					71,202 71,202			
25	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	284,809	110,00	31 328,99	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111				
26	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	71,202	120,00	8 544,24	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112				
27	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	343,380	30,00	10 301,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501 212,70*1,00 + 2,20*2,20*27 Součet				
					343,380 343,380			
28	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	712,022	260,00	185 125,72	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 356,0110*2 Součet				
					712,022 712,022			
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	356,011	45,00	16 020,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 284,809+71,202 Součet				
					356,011 356,011			
30	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	367,583	390,00	143 357,37	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 323,520 "celková kubatura rýhy" - 21,27 - 70,616 "odpočet lože, obsypu" Mezisoučet 280,962 "celková kubatura jámy" - 2,20*2,20*0,15 *27 - 1,44*1,44*2,24 * 27 "odpočet vytlač.kubatury desky+VŠ-27 ks" Mezisoučet Součet				
					323,520 -91,886 231,634 280,962 -145,013 135,949 367,583			
31	M	58331200	šterkopiesek netříděný	t	214,403	350,00	75 041,05	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV	70,00*1,00 * (1,80-0,32-0,60) * 1,80 "v komunikaci - zásyp ŠP" (2,20*2,20*2,28*9 - 1,44*1,44*2,24 * 9)*1,80 "v kom.zásyp okolo VŠ - 9 ks" Součet				
					110,880 103,523 214,403			
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	70,616	450,00	31 777,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 "potrubí přípojek" 212,70*1,00*0,332 Součet				
					70,616 70,616			
33	M	58337303	šterkopiesek frakce 0/8	t	127,109	600,00	76 265,40	CS ÚRS 2024 01
			VV VV	70,616*1,80 Součet				
					127,109 127,109			
34	K	181311103	Rozprostření a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	229,820	255,00	58 604,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103 229,820 Součet				
					229,820 229,820			
D 4							161 278,20	
35	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	21,270	1 500,00	31 905,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 212,70*1,00*0,10 Součet				
					21,270 21,270			
86	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	19,602	6 600,00	129 373,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141 "pod VŠ - 27 KS" 2,20*2,20*0,15 * 27 Součet				
					19,602 19,602			
D 5							291 200,00	
38	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkordtří tl. 150 mm	m2	70,000	520,00	36 400,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901132 70,00 Součet				
					70,000 70,000			
39	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	70,000	1 250,00	87 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901161				
40	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	70,000	950,00	66 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901171				
41	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	105,000	900,00	94 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340111 105,00 Součet				
					105,000 105,000			
42	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	175,000	36,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211111 105,00+70,00 Součet				
					175,000 175,000			
D 8							2 778 814,96	
88	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	212,700	350,00	74 445,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161211 212,70 Součet				
					212,700 212,700			
89	M	GRX.101330	egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d32x3,0mm SDR11/PN16, návin 100m	m	215,891	60,00	12 953,46	
			VV VV	212,70*1,015 Součet				
					215,891 215,891			
90	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	32,000	1 100,00	35 200,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879171111				
91	K	893420101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pořížděné plochy do 2,5 m2 šachtové dno	kus	27,000	12 000,00	324 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893420101				
92	M	59224454	dno vodoměrné šachty 144x114x201cm pořížděné D400	kus	27,000	49 000,00	1 323 000,00	CS ÚRS 2024 01
93	K	893420103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pořížděné plochy do 2,5 m2 zákrýtová deska	kus	27,000	4 500,00	121 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893420103				
94	M	59224457	deska zákrýtová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pořížděné D400	kus	27,000	19 500,00	526 500,00	CS ÚRS 2024 01
95	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	27,000	6 000,00	162 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112				
96	M	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	27,000	6 630,00	179 010,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	212,700	70,00	14 889,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111								
VV					212,700			
VV					212,700			
Součet								
73	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	212,700	25,00	5 317,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113								
D 997 Přesun sutě							42 863,94	
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	68,110	110,00	7 492,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551								
75	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	68,110	44,00	2 996,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559								
VV					68,110			
VV					68,110			
Součet								
76	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	22,750	420,00	9 555,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861								
77	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,300	260,00	5 278,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873								
78	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,060	700,00	17 542,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875								
VV					25,060			
VV					25,060			
Součet								
D 998 Přesun hmot							95 345,50	
79	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	190,691	500,00	95 345,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								
D PSV Práce a dodávky PSV							189 232,80	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							189 232,80	
97	K	722270102.	Vodoměrové sestavy závitové G 1" montáž	soubor	32,000	1 750,00	56 000,00	
99	M	HWL_101140100144	SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"-1"	kus	32,000	4 160,00	133 120,00	
98	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,141	800,00	112,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci
Objekt: IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis: IO 03.1 - Řad A

KSO: 827 2
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		15 569 017,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 569 017,49 0,00	21,00% 12,00%	3 269 493,67 0,00
Cena s DPH		v CZK	18 838 511,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci	Datum:	15.04.2026
Objekt:	IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Soupis:	IO 03.1 - Řad A	Zpracovatel:	Miluše Vágnerová
Místo:	Dolní Beřkovice		
Zadavatel:	Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01		
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 569 017,49
HSV - Práce a dodávky HSV	15 569 017,49
1 - Zemní práce	10 965 393,96
4 - Vodorovné konstrukce	86 347,60
5 - Komunikace pozemní	463 749,00
8 - Trubní vedení	3 911 200,00
997 - Přesun sutě	63 240,43
998 - Přesun hmot	79 086,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Bečkovice a Podvlčí
Objekt: IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis: IO 03.1 - Řad A
Místo: Dolní Bečkovice
Zadavatel: Obec Dolní Bečkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Průmyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 569 017,49	
D HSV Práce a dodávky HSV							15 569 017,49	
D 1 Zemní práce							10 965 393,96	
1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	90,750	200,00	18 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107422					66,000			
VV 2,00*1,50*22 "SJ+CJ v komunikaci"					24,750			
VV 1,50*1,50*11 "PJ = přípojková jáma v komunikaci"					90,750			
Součet								
2	K	113107431	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	90,750	500,00	45 375,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107431								
3	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	90,750	230,00	20 872,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442								
4	K	113154122	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	233,750	170,00	39 737,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122								
VV 3,00*2,50*22 "přesah 0,5 m živichého krytu na každou stranu"					165,000			
VV 2,50*2,50*11 "PJ v komunikaci"					68,750			
Součet					233,750			
5	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepněním nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	30,000	480,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405								
VV 1,50*10+1,00*15					30,000			
Součet					30,000			
6	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepněním nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	9,000	900,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412								
VV 1,50*6					9,000			
Součet					9,000			
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepněním nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	30,000	470,00	14 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421								
VV 1,50*10+1,00*15					30,000			
Součet					30,000			
8	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	365,000	50,00	18 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131								
VV (2,00*2+1,50*2)*38 + 1,50*1,50*4*11 "SJ+CJ+přípojková jáma - ve štěrkové cestě"					365,000			
Součet					365,000			
9	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	365,000	17,00	6 205,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132								
10	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	103,000	100,00	10 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003217								
VV "SJ+CJ v komunikaci" 2,00*2+1,50*22					37,000			
VV "PJ v komunikaci" 1,50*4 * 11					66,000			
Součet					103,000			
11	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	103,000	75,00	7 725,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003218								
12	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,100	350,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111								
VV 2,00+1,10					3,100			
Součet					3,100			
13	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,100	95,00	294,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112								
14	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	138,750	185,00	25 668,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003								
VV 2,00*1,50*38 + 1,50*1,50*11					138,750			
Součet					138,750			
15	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	209,328	1 000,00	209 328,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151201								
16	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	209,328	1 300,00	272 126,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201								
VV 523,32*0,40 "40% zem.tř. 3"					209,328			
Součet					209,328			
17	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	104,664	1 500,00	156 996,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351201								
VV 523,320*0,20 "20% zem.tř. 4"					104,664			
Součet					104,664			
18	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	26,166	1 450,00	37 940,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101								
VV 523,320*0,050 "5% - slabě zasíťovaná lokalita"					26,166			
Součet					26,166			
19	K	141-001	Doprava strojního zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
20	K	141-002	Přemístění strojního zařízení	kpl	10,000	2 000,00	20 000,00	
21	K	141721211	Řízený zemní proltek délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm	m	4 069,040	1 990,00	8 097 389,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721211								
VV 3263,50*805,540					4 069,040			
Součet					4 069,040			
22	M	GRX.132748	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d63x5,8mm SDR11/PN16, návin 100m	m	829,706	250,00	207 426,50	
VV 805,540*1,03					829,706			
Součet					829,706			
23	M	GRX.133223	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d75x6,8mm SDR11/PN16, návin 100m	m	3 361,405	300,00	1 008 421,50	
VV 3263,50*1,03					3 361,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet				3 361,405	
24	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	1 104,000	35,00	38 640,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
		VV	(2,00*2,00+1,50*2,00) *2* 60				840,000	
		VV	1,50*2,00*4 *22				264,000	
		VV	Součet				1 104,000	
25	K	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	1 104,000	25,00	27 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
26	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	469,896	110,00	51 688,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
27	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	117,474	120,00	14 096,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122					
		VV	587,370*0,20 *20% zem.tř. 4"				117,474	
		VV	Součet				117,474	
28	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	168,756	185,00	31 219,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
29	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	42,189	215,00	9 070,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126					
		VV	210,945*0,20 *20% zem. tř. 4"				42,189	
		VV	Součet				42,189	
30	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	168,756	110,00	18 563,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
31	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	42,189	120,00	5 062,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
32	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	229,500	30,00	6 885,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501					
		VV	2,00*1,50*60 + 1,50*1,50*22				229,500	
		VV	Součet				229,500	
33	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	421,890	260,00	109 691,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	210,9450*2				421,890	
		VV	Součet				421,890	
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	210,945	45,00	9 492,53	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	168,756+42,189				210,945	
		VV	Součet				210,945	
35	K	174151101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	389,880	390,00	152 053,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		VV	523,320				523,320	
		VV	- 22,95 - 91,80				-114,750	
		VV	*vytláč.kubatura Vzduš.šachty* - (1,60*1,60*0,10 +3,14*0,62*0,62*2,00) *7				-18,690	
		VV	Součet				389,880	
36	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	173,151	350,00	60 602,85	CS ÚRS 2024 01
37	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	91,800	450,00	41 310,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		VV	*v SJ+CJ* 2,00*1,50*0,40*60				72,000	
		VV	*v PJ* 1,50*1,50*0,40*22				19,800	
		VV	Součet				91,800	
38	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	165,240	600,00	99 144,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	91,800*1,80				165,240	
		VV	Součet				165,240	
39	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	138,750	255,00	35 381,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103					
		VV	138,750				138,750	
		VV	Součet				138,750	
D 4			Vodorovné konstrukce				86 347,60	
40	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	22,950	1 500,00	34 425,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
		VV	*lože v SJ + CJ* 2,00*1,50*0,10*60 + 1,50*1,50*0,10*22				22,950	
		VV	Součet				22,950	
41	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,792	6 300,00	11 289,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
		VV	*pod Vzduš. šachtu* 1,60*1,60*0,10*7				1,792	
		VV	Součet				1,792	
42	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,089	6 000,00	6 534,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131					
		VV	0,75*0,50*0,30*8 "pod hydranty"				0,900	
		VV	0,30*0,30*0,30*7 "pod vzdušník v šachtě"				0,189	
		VV	Součet				1,089	
43	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	4,480	1 100,00	4 928,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111					
		VV	1,60*0,10*4*7				4,480	
		VV	Součet				4,480	
44	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	8,520	1 300,00	11 076,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111					
		VV	(0,75*0,30*2+0,50*0,30*2) *8				6,000	
		VV	0,30*0,30*4*7				2,520	
		VV	Součet				8,520	
45	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	14,000	1 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111					
46	M	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6	kus	7,000	260,00	1 820,00	
47	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	kus	7,000	325,00	2 275,00	
D 5			Komunikace pozemní				463 749,00	
48	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	90,750	520,00	47 190,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901132					
		VV	2,00*1,50*22 + 1,50*1,50*11				90,750	
		VV	Součet				90,750	
49	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	90,750	1 250,00	113 437,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901161					
50	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	90,750	950,00	86 212,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901171					
51	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	233,750	900,00	210 375,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340111					
		VV	3,00*2,50*22 + 2,50*2,50*11				233,750	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				233,750	
52	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	181,500	36,00	6 534,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211111					
	VV		(2,00*1,50*22+1,50*1,50*11) * 2		181,500			
	VV		Součet		181,500			
	D	8	Trubní vedení				3 911 200,00	
53	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	52,000	2 500,00	130 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122					
	VV		30,00+2,00+12,00+6,00+2,00		52,000			
	VV		Součet		52,000			
54	M	NCL.470909010	BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	kus	30,000	715,00	21 450,00	
	VV		"pro šoupě DN80 na řadu" 15,00*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
55	M	HWL.550005006316	PŘÍRUBA ISO 50/63	kus	2,000	2 860,00	5 720,00	
	VV		"pro vzdušňikovou šachtu na d 63" 1,00*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	M	HWL.553008007516	PŘÍRUBA ISO REDUKOVANÁ 80/75	kus	12,000	4 420,00	53 040,00	
	VV		"pro vzdušňikovou šachtu na d 75" 6,00*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
57	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	6,000	5 200,00	31 200,00	
	VV		"pro proplachovací soupravu" 6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
58	M	HWL.504905000016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 50	kus	2,000	3 380,00	6 760,00	
	VV		"pro proplachovací soupravu" 2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	7,000	2 700,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857244122					
60	M	HWL.851005005016	TVAROVKA T KUS 50-50	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
	VV		"ve vzdušňikové šachtě" 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	M	HWL.851008005016	TVAROVKA T KUS 80-50	kus	6,000	3 380,00	20 280,00	
	VV		"ve vzdušňikové šachtě" 6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
62	K	8771711101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 40	kus	22,000	420,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8771711101					
63	M	NCL.612683	FRIALEN - MB d 40, PE100, SDR11, spojka s lehce výrazitelným dorazem, elektro	kus	22,000	130,00	2 860,00	
	VV		"pro DAV" 22,00		22,000			
	VV		Součet		22,000			
64	K	8772111113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8772111113					
	VV		"odbočka pro proplachovací soupravu P7, P8" 2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	M	NCL.615722	FRIALEN - TA d63, PE100, SDR11, T-kus s prodlouženým hrdlem, elektro / natupo	kus	2,000	468,00	936,00	
66	K	8772311101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 75	kus	18,000	560,00	10 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8772311101					
	VV		"pro proplachovací soupravu d 75 - MR+MB" 6,00+12,00		18,000			
	VV		Součet		18,000			
67	M	NCL.616582	MR d90/75, PE100, SDR11, redukovaná spojka, elektro	kus	6,000	650,00	3 900,00	
68	M	NCL.612686	FRIALEN - MB d 75, PE100, SDR11, spojka s lehce výrazitelným dorazem, elektro	kus	12,000	364,00	4 368,00	
	VV		6,00*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
69	K	8772311113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 75	kus	6,000	620,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8772311113					
	VV		"na řadu d75 proplachovací souprava P1-P6" 6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
70	M	NCL.390705511	FRIALEN - BT90 d75, PE100, SDR11, PN16, T-kus, na tupo, dlouhý	kus	6,000	1 950,00	11 700,00	
71	K	8772411101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	60,000	580,00	34 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8772411101					
	VV		"lemové nákrůžky na řadu d 75" 15,00*2		30,000			
	VV		"redukce MR na řadu d 75" 15,00*2		30,000			
	VV		Součet		60,000			
72	M	NCL.470904511	BE d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	kus	30,000	715,00	21 450,00	
	VV		"pro šoupě na řadu" 15,00*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
73	M	NCL.470913710	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	kus	30,000	195,00	5 850,00	
74	M	NCL.616582	MR d90/75, PE100, SDR11, redukovaná spojka, elektro	kus	30,000	650,00	19 500,00	
75	K	8772111126.	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 63/40	kus	22,000	580,00	12 760,00	
76	M	NCL.617026	DAV d 63/40 PE 100, SDR 11, navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem a upínacím mechanismem RedSnap	kus	22,000	4 680,00	102 960,00	
77	M	NCL.615325	EBS délka 1, 1 - 1,8 m zemní souprava teleskopická pro DAV	kus	22,000	2 340,00	51 480,00	
78	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	15,000	1 550,00	23 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211112					
79	M	HWL.D48006300010	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU 50/63	kus	15,000	23 000,00	345 000,00	
	VV		"pro proplachovací soupravu" 2,00		2,000			
	VV		"vzdušňiková šachta " 6,00+2,00		8,000			
	VV		"na řadu d 63" 5,00		5,000			
	VV		Součet		15,000			
80	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	27,000	2 200,00	59 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112					
	VV		27,00		27,000			
	VV		Součet		27,000			
81	M	HWL.D48208000010	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU L180 80	kus	27,000	27 300,00	737 100,00	
	VV		"pro proplachovací soupravu" 6,00		6,000			
	VV		"vzdušňiková šachta" 6,00		6,000			
	VV		"šoupě na řadu d75" 15,00		15,000			
	VV		Součet		27,000			
82	M	HWL.780008000000	KOLO RUČNÍ HAWLE 65-80	kus	14,000	624,00	8 736,00	
	VV		6,00+8,00 "ve vzdušňikových šachtách"		14,000			
	VV		Součet		14,000			
83	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	28,000	2 990,00	83 720,00	
84	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních fadech DN 50	kus	7,000	775,00	5 425,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891213321					
85	M	HWL.986305000016	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ OCEL PRO ODPAD VODU 50	kus	7,000	81 900,00	573 300,00	
	VV		6,00+1,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			
86	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	8,000	1 880,00	15 040,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	HWL.D81008015016	SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/1,5 m	kus	6,000	39 000,00	234 000,00	
88	M	HWL.D81005015016	SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 50/1,5 m	kus	2,000	35 100,00	70 200,00	
89	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	4 069,040	55,00	223 797,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
		VV	3263,50+805,540		4 069,040			
		VV	Součet		4 069,040			
90	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111					
91	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311					
92	M	PFB.1122173A	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS	kus	7,000	1 040,00	7 280,00	
93	M	PFB.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	14,000	260,00	3 640,00	
94	K	8944112411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	7,000	2 150,00	15 050,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411					
95	M	PFB.11211104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	7,000	2 340,00	16 380,00	
96	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	7,000	3 150,00	22 050,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111					
97	M	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/100 V max 60	kus	7,000	15 500,00	108 500,00	
98	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	7,000	5 750,00	40 250,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112					
99	M	KSI.KBA0M	Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 kruhová mříž	kus	7,000	7 150,00	50 050,00	
100	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	50,000	2 350,00	117 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
101	M	HWL.1750KAS10001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	50,000	2 600,00	130 000,00	
102	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	50,000	234,00	11 700,00	
103	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113					
104	M	HWL.195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	8,000	4 290,00	34 320,00	
105	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	8,000	390,00	3 120,00	
106	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	72,000	500,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111					
107	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	4 123,040	70,00	288 612,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
		VV	3263,50+805,540+ 1,50*(8,00+6+2+15+5)		4 123,040			
		VV	Součet		4 123,040			
108	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	153,000	25,00	3 825,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
		VV	2,00*60+1,50*22		153,000			
		VV	Součet		153,000			
	D	997	Přesun sutě				63 240,43	
109	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	97,281	110,00	10 700,91	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
110	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	97,281	44,00	4 280,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
		VV	97,281*1 "do 2 km"		97,281			
		VV	Součet		97,281			
111	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	29,494	420,00	12 387,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
112	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,318	260,00	6 842,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
113	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	41,470	700,00	29 029,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
		VV	19,965+21,505		41,470			
		VV	Součet		41,470			
	D	998	Přesun hmot				79 086,50	
114	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	158,173	500,00	79 086,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvici
Objekt: IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis: IO 03.2 - Řad B

KSO: 827 2
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		496 679,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	496 679,31 0,00	21,00% 12,00%	104 302,66 0,00
Cena s DPH		v CZK	600 981,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci			
Objekt:		IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			
Soupis:		IO 03.2 - Řad B			
Místo:		Dolní Beřkovice		Datum:	15.04.2026
Zadavatel:		Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01		Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Účastník:		VPK Suchý s.r.o.		Zpracovatel:	Miluše Vágnerová
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		496 679,31
HSV - Práce a dodávky HSV		496 679,31
1 - Zemní práce		211 836,06
4 - Vodorovné konstrukce		4 035,00
8 - Trubní vedení		280 084,75
998 - Přesun hmot		723,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlčí
Objekt: IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis: IO 03.2 - Řad B
Místo: Dolní Beřkovice
Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Průmyslová 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							496 679,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							496 679,31	
D 1 Zemní práce							211 836,06	
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,500	480,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405								
VV 1,50*1					1,500			
VV Součet					1,500			
2	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131								
VV (2,00*2+1,50*2)*2 "v zeleni"					14,000			
VV Součet					14,000			
3	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	14,000	17,00	238,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132								
4	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,100	350,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111								
VV 2,00+1,10					3,100			
VV Součet					3,100			
5	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,100	95,00	294,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112								
6	K	121112003	Sejmutí omnice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,500	185,00	1 942,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003								
VV 2,00*1,50*2+1,50*1,50*2					10,500			
VV Součet					10,500			
7	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	7,560	1 000,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151201								
8	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,560	1 300,00	9 828,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201								
VV 18,90*0,40 "40% zem.tř. 3"					7,560			
VV Součet					7,560			
9	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,780	1 500,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351201								
VV 18,90*0,20 "20% zem.tř. 4"					3,780			
VV Součet					3,780			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,945	1 450,00	1 370,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101								
VV 18,90*0,050 "5% - slabě zasíťovaná lokalita"					0,945			
VV Součet					0,945			
11	K	141-001	Doprava strojního zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	K	141721211	Řízení zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm	m	63,430	1 990,00	126 225,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721211								
VV 63,430					63,430			
VV Součet					63,430			
13	M	GRX.132748	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d63x5,8mm SDR11/PN16, návin 100m	m	65,333	250,00	16 333,25	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201								
VV 63,430*1,03					65,333			
VV Součet					65,333			
14	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	52,000	35,00	1 820,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201								
VV (2,00*2,00*2+1,50*2,00*2)*2					28,000			
VV 1,50*2,00*4*2					24,000			
VV Součet					52,000			
15	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	52,000	25,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211								
16	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	14,038	110,00	1 544,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102								
VV "pro zásep zeminou - tam a zpět" 14,038*2*0,50					14,038			
VV Součet					14,038			
17	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	14,038	120,00	1 684,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122								
18	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	3,890	185,00	719,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106								
19	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	0,972	215,00	208,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126								
VV 4,862*0,20 "20% zem. tř. 4"					0,972			
VV Součet					0,972			
20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,890	110,00	427,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101								
21	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,972	120,00	116,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102								
22	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	10,500	30,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501								
VV 2,00*1,50*2+1,50*1,50*2					10,500			
VV Součet					10,500			
23	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,724	260,00	2 528,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV 4,862*2					9,724			
VV Součet					9,724			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,862	45,00	218,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								
VV 3,890+0,972					4,862			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				4,862	
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	14,038	390,00	5 474,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
	VV		18,90				18,900	
	VV		- 1,050 - 3,812				- 4,862	
	VV		Součet				14,038	
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,812	450,00	1 715,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101						
	VV		"v SJ+CJ" 4,00*1,50*0,363 + 1,50*1,50*0,363*2				3,812	
	VV		Součet				3,812	
27	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	6,862	600,00	4 117,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		3,812*1,80				6,862	
	VV		Součet				6,862	
28	K	181311103	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,500	255,00	2 677,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103						
	VV		10,50				10,500	
	VV		Součet				10,500	
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 035,00	
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,050	1 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111						
	VV		"lože v SJ + CJ" 2,00*1,50*0,10*2 + 1,50*1,50*0,10*2				1,050	
	VV		Součet				1,050	
30	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,150	6 000,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131						
	VV		0,50*0,50*0,30*2 "pod hydrant"				0,150	
	VV		Součet				0,150	
31	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	1,200	1 300,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111						
	VV		0,50*0,30*4*2				1,200	
	VV		Součet				1,200	
	D	8	Trubní vedení				280 084,75	
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122						
	VV		2,00+2,00				4,000	
	VV		Součet				4,000	
33	M	HWL.504905000 016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 50	kus	2,000	3 380,00	6 760,00	
	VV		"pro proplachovací soupravu" 2,00				2,000	
	VV		Součet				2,000	
34	M	NCL.470609010	BFL d63 / DN50 PN16, PP příruba s ocel. výztuhou, na tupo (4xM16), vrtání PN10/PN16, polyfúzně, lepení	kus	2,000	455,00	910,00	
	VV		2,00				2,000	
	VV		Součet				2,000	
35	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40	kus	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877171101						
36	M	NCL.612683	FRIALEN - MB d 40, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	4,000	130,00	520,00	
	VV		"pro DAV" 4,00				4,000	
	VV		Součet				4,000	
37	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	2,000	465,00	930,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211101						
38	M	NCL.470604511	BE d63, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrúžek, na tupo, dlouhý	kus	2,000	208,00	416,00	
39	M	NCL.470613710	Plochě těsnění k lemovému nákrúžku - ocelová výztuha, NBR, DN50, d63 (107/61mm)	kus	2,000	143,00	286,00	
40	K	877211113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211113						
	VV		"odbočka pro proplachovací soupravu P9, P10" 2,00				2,000	
	VV		Součet				2,000	
41	M	NCL.615722	FRIALEN - TA d63, PE100, SDR11, T-kus s prodlouženým hrdlem, elektro / natupo	kus	2,000	468,00	936,00	
42	K	877211126.	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 63/40	kus	4,000	580,00	2 320,00	
43	M	NCL.617026	DAV d 63/40 PE 100, SDR 11, navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem a upínacím mechanismem RedSnap	kus	4,000	4 680,00	18 720,00	
44	M	NCL.615325	EBS délka 1, 1 - 1,8 m zemní souprava teleskopická pro DAV	kus	4,000	2 340,00	9 360,00	
45	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	3,000	1 550,00	4 650,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112						
	VV		"Š23, pro proplachovací soupravu P9, P10" 1,00+2,00				3,000	
	VV		Součet				3,000	
46	M	HWL.D48006300 010	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU 50/63	kus	3,000	23 000,00	69 000,00	
	VV		"pro proplachovací soupravu" 2,00				2,000	
	VV		"na řadu d 63" 1,00				1,000	
	VV		Součet				3,000	
47	M	HWL.950205010 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	3,000	2 990,00	8 970,00	
48	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112						
49	M	HWL.D81005015 016	SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 50/1, 5 m	kus	2,000	35 100,00	70 200,00	
50	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	63,430	55,00	3 488,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111						
	VV		63,43				63,430	
	VV		Součet				63,430	
51	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111						
52	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,000	2 350,00	16 450,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112						
53	M	HWL.1750KAS10 001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	7,000	2 600,00	18 200,00	
54	M	HWL.348100000 000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	7,000	234,00	1 638,00	
55	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113						
56	M	HWL.195000000 002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	2,000	4 290,00	8 580,00	
57	M	HWL.348200000 000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,000	390,00	780,00	
58	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111						
59	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	67,930	70,00	4 755,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111						
	VV		63,430 + 1,50*3				67,930	
	VV		Součet				67,930	
60	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	7,000	25,00	175,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113						
	VV		2,00*2+1,50*2				7,000	
	VV		Součet				7,000	
	D	998	Přesun hmot				723,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,447	500,00	723,50	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvltci
Objekt: IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis: IO 03.3 - Řad C

KSO: 827 2
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		303 562,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	303 562,86 0,00	21,00% 12,00%	63 748,20 0,00
Cena s DPH		v CZK	367 311,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlici	Datum:	15.04.2026
Objekt:	IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Soupis:	IO 03.3 - Řad C	Zpracovatel:	Miluše Vágnerová
Místo:	Dolní Beřkovice		
Zadavatel:	Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01		
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	303 562,86
HSV - Práce a dodávky HSV	303 562,86
1 - Zemní práce	145 202,11
4 - Vodorovné konstrukce	4 035,00
8 - Trubní vedení	153 797,25
998 - Přesun hmot	528,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlčí

Objekt:

IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Soupis:

IO 03.3 - Řad C

Místo:

Dolní Beřkovice

Datum:

15.04.2026

Zadavatel:

Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Projektant:

VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.

Účastník:

VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

Milúše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							303 562,86	
D HSV Práce a dodávky HSV							303 562,86	
D 1 Zemní práce							145 202,11	
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,500	480,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405					
VV			1,50*1		1,500			
VV			Součet		1,500			
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,500	470,00	705,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
VV			1,50*1		1,500			
VV			Součet		1,500			
3	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	23,000	50,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
VV			(2,00*2+1,50*2)*2 + 1,50*1,50*4 "v zeleni"		23,000			
VV			Součet		23,000			
4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	23,000	17,00	391,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
5	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,100	350,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111					
VV			2,00*1,10		3,100			
VV			Součet		3,100			
6	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,100	95,00	294,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112					
7	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,500	185,00	1 942,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
VV			2,00*1,50*2+1,50*1,50*2		10,500			
VV			Součet		10,500			
8	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	7,560	1 000,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151201					
9	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,560	1 300,00	9 828,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201					
VV			18,90*0,40 "40% zem. tř. 3"		7,560			
VV			Součet		7,560			
10	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,780	1 500,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351201					
VV			18,90*0,20 "20% zem. tř. 4"		3,780			
VV			Součet		3,780			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,945	1 450,00	1 370,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			18,90*0,050 "5% - slabě zasíťovaná lokalita"		0,945			
VV			Součet		0,945			
12	K	141-001	Doprava strojního zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K	141721211	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm	m	33,200	1 990,00	66 068,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721211					
VV			33,20		33,200			
VV			Součet		33,200			
14	M	GRX.132748	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d63x5,8mm SDR11/PN16, návin 100m	m	34,196	250,00	8 549,00	
VV			33,200*1,03		34,196			
VV			Součet		34,196			
15	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m	m2	52,000	35,00	1 820,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
VV			(2,00*2,00*2 + 1,50*2,00*2)*2		28,000			
VV			1,50*2,00*4*2		24,000			
VV			Součet		52,000			
16	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m2	52,000	25,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
17	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	14,038	110,00	1 544,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV			"pro zásyp zeminou - tam a zpět" 14,0380*2*0,50		14,038			
VV			Součet		14,038			
18	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	14,038	120,00	1 684,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122					
19	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	3,890	185,00	719,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
20	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	0,972	215,00	208,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126					
VV			4,862*0,20 "20% zem. tř. 4"		0,972			
VV			Součet		0,972			
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,890	110,00	427,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
22	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,972	120,00	116,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
23	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	10,500	30,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501					
VV			2,00*1,50*2+1,50*1,50*2		10,500			
VV			Součet		10,500			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,724	260,00	2 528,24	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV 4,8620*2 VV Součet			9,724 9,724		
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,862	45,00	218,79	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 VV 3,890+0,972 VV Součet			4,862 4,862		
26	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	14,038	390,00	5 474,82	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 VV 18,90 VV - 1,050 - 3,812 VV Součet			18,900 -4,862 14,038		
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,812	450,00	1 715,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 VV "v SJ+CJ" 4,00*1,50*0,363 + 1,50*1,50*0,363*2 VV Součet			3,812 3,812		
28	M	58337303	šterkopíseck frakce 0/8	t	6,862	600,00	4 117,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/58337303 VV 3,8120*1,80 VV Součet			6,862 6,862		
29	K	181311103	Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10,500	255,00	2 677,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103 VV 10,50 VV Součet			10,500 10,500		
D 4			Vodorovné konstrukce				4 035,00	
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,050	1 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 VV "lože v SJ + CJ" 2,00*1,50*0,10*2 + 1,50*1,50*0,10*2 VV Součet			1,050 1,050		
31	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,150	6 000,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131 VV 0,50*0,50*0,30*2 "pod hydrant" VV Součet			0,150 0,150		
32	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	1,200	1 300,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111 VV 0,50*0,30*4*2 VV Součet			1,200 1,200		
D 8			Trubní vedení				153 797,25	
33	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122 VV 1,00+1,00 VV Součet			2,000 2,000		
34	M	HWL.504905000016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 50	kus	1,000	3 380,00	3 380,00	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/504905000016 VV "pro proplachovací soupravu" 1,00 VV Součet			1,000 1,000		
35	M	NCL.470609010	BFL d63 / DN50 PN16, PP příruba s ocel výtuhou, na tupo (4xM16), vrtání PN10/PN16, polyfúzné, lepení	kus	1,000	455,00	455,00	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/470609010 VV 1,00 VV Součet			1,000 1,000		
36	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 40	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877171101					
37	M	NCL.612683	FRIALEN - MB d 40, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	2,000	130,00	260,00	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612683 VV "pro DAV" 2,00 VV Součet			2,000 2,000		
38	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	1,000	465,00	465,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211101					
39	M	NCL.470604511	BE d63, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	kus	1,000	208,00	208,00	
40	M	NCL.470613710	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výtuhá, NBR, DN50, d63 (107/61mm)	kus	1,000	143,00	143,00	
41	K	877211113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211113 VV "odbočka pro proplachovací soupravu P11" 1,00 VV Součet			1,000 1,000		
42	M	NCL.615722	FRIALEN - TA d63, PE100, SDR11, T-kus s prodlouženým hrdlem, elektro / natupo	kus	1,000	468,00	468,00	
43	K	877211126	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 63/40	kus	2,000	580,00	1 160,00	
44	M	NCL.617026	DAV d 63/40 PE 100, SDR 11, navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem a upínacím mechanismem RedSnap	kus	2,000	4 680,00	9 360,00	
45	M	NCL.615325	EBS délka 1, 1 - 1,8 m zemní souprava teleskopická pro DAV	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	
46	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211112					
47	M	HWL.D48006300010	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU 50/63	kus	2,000	23 000,00	46 000,00	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/D48006300010 VV "pro proplachovací soupravu" 1,00 VV "na řadu d 63" 1,00 VV Součet			1,000 1,000 2,000		
48	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 990,00	5 980,00	
49	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112					
50	M	HWL.D81005015016	SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 50/1,5 m	kus	1,000	35 100,00	35 100,00	
51	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	33,210	55,00	1 826,55	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111 VV 33,21 VV Součet			33,210 33,210		
52	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111					
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	2 350,00	7 050,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
54	M	HWL.1750KAS10001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	3,000	2 600,00	7 800,00	
55	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	3,000	234,00	702,00	
56	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113					
57	M	HWL.195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT	kus	1,000	4 290,00	4 290,00	
58	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	390,00	390,00	
59	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111					
60	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	36,210	70,00	2 534,70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111 VV 33,210 + 1,50*2 VV Součet			36,210 36,210		
61	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	7,000	25,00	175,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113								
VV 2,00*2+1,50*2								
VV Součet								
7,000								
7,000								
D 998 Přesun hmot								
528,50								
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,057	500,00	528,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci
Objekt: IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis: IO 03.4 - Výtlač + Čerpací stanice ČS1, vč. vstrojení

KSO: 827 2
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 479 581,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 479 581,80 0,00	21,00% 12,00%	310 712,18 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 790 293,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlici
Objekt: IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis: IO 03.4 - Výtlačk + Čerpací stanice ČS1, vč. vstrojení
Místo: Dolní Beřkovice
Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 479 581,80
HSV - Práce a dodávky HSV		744 758,40
1 - Zemní práce		260 385,65
4 - Vodorovné konstrukce		26 440,80
8 - Trubní vedení		450 541,95
998 - Přesun hmot		7 390,00
PSV - Práce a dodávky PSV		164 823,40
767 - Konstrukce zámečnické		164 823,40
M - Práce a dodávky M		570 000,00
23-M - Montáže potrubí		570 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Bečkovice a Podvlčí
Objekt: IO 03 - TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Soupis: IO 03.4 - Výtlak + Čerpací stanice ČS1, vč. vstrojení
Místo: Dolní Bečkovice
Zadavatel: Obec Dolní Bečkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 479 581,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							744 758,40	
D 1 Zemní práce							260 385,65	
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405								
VV 1,00*1					1,000			
VV Součet					1,000			
2	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	50,800	50,00	2 540,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131								
VV 15,60*2+1,00*2 +4,40*4 "v zeleni"					50,800			
VV Součet					50,800			
3	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	50,800	17,00	863,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132								
4	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	8,700	350,00	3 045,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111								
VV 2,00+1,10					3,100			
VV 4,50+1,10					5,600			
VV Součet					8,700			
5	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	8,700	95,00	826,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112								
6	K	121151103	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	34,960	95,00	3 321,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103								
VV 15,60*1,00 + 4,40*4,40					34,960			
VV Součet					34,960			
7	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	29,867	1 000,00	29 867,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151203								
8	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	29,867	1 300,00	38 827,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251203								
VV 74,668*0,40 "40% zem.tř. 3"					29,867			
VV Součet					29,867			
9	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	14,934	1 500,00	22 401,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351203								
VV 74,6680*0,20 "20% zem.tř. 4"					14,934			
VV Součet					14,934			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,733	1 450,00	5 412,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101								
VV 74,668*0,050 "5% - slabě zasíťovaná lokalita"					3,733			
VV Součet					3,733			
11	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	56,160	35,00	1 965,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201								
VV 15,60*1,80*2					56,160			
VV Součet					56,160			
12	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	56,160	25,00	1 404,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211								
13	K	151201302	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky přes 4 do 8 m	m3	52,020	145,00	7 542,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201302								
VV 3,40*3,40*4,50					52,020			
VV Součet					52,020			
14	K	151201202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	61,200	140,00	8 568,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201202								
VV 3,40*4,50*4					61,200			
VV Součet					61,200			
15	K	151201212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	61,200	75,00	4 590,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201212								
16	K	151201312	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky přes 4 do 8 m	m3	52,020	75,00	3 901,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201312								
17	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	17,737	110,00	1 951,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102								
VV "pro zásep zeminou - tam a zpět-výtlač" 17,737*2*0,50					17,737			
VV Součet					17,737			
18	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	17,737	120,00	2 128,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122								
19	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	46,101	185,00	8 528,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106								
20	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	11,525	215,00	2 477,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126								
VV 57,626*0,20 "20% zem. tř. 4"					11,525			
VV Součet					11,525			
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,101	110,00	5 071,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101								
22	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,525	120,00	1 383,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102								
23	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	27,160	30,00	814,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501								
VV 15,60*1,00 + 3,40*3,40					27,160			
VV Součet					27,160			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	115,252	260,00	29 965,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		57,626*2				115,252	
	VV		Součet				115,252	
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	57,626	45,00	2 593,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		46,101+11,525				57,626	
	VV		Součet				57,626	
26	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	17,737	390,00	6 917,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		15,60*1,00*(1,80-0,463-0,20)				17,737	
	VV		Součet				17,737	
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	37,885	450,00	17 048,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"VÝTLAK" 15,60*1,00*0,363				5,663	
	VV		"obsyp CS" 3,40*3,40*4,50 - 3,14*1,15*1,15*4,35 - 3,40*3,40*0,15				32,222	
	VV		Součet				37,885	
28	M	58337303	šterkropisek frakce 0/8	t	68,193	600,00	40 915,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		37,885*1,80				68,193	
	VV		Součet				68,193	
29	K	181351003	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	34,960	144,00	5 034,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
	VV		34,96				34,960	
	VV		Součet				34,960	
	D	4	Vodorovné konstrukce				26 440,80	
30	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	2,312	2 300,00	5 317,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111					
	VV		3,40*3,40*0,20 "pod ČS"				2,312	
	VV		Součet				2,312	
31	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,560	1 500,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		15,60*1,00*0,10 "pod výtlak"				1,560	
	VV		Součet				1,560	
32	K	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,734	6 800,00	11 791,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321141					
	VV		3,40*3,40*0,15				1,734	
	VV		Součet				1,734	
33	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,200	800,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
	VV		0,50*0,30*4*2				1,200	
	VV		Součet				1,200	
34	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,104	58 000,00	6 032,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211					
	VV		3,40*3,40*2*0,0045				0,104	
	VV		Součet				0,104	
	D	8	Trubní vedení				450 541,95	
35	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122					
	VV		8,00				8,000	
	VV		Součet				8,000	
36	M	NCL.470609010	BFL d63 / DN50 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (4xM16), vrtání PN10/PN16, polyfúzně, lepení	kus	8,000	455,00	3 640,00	
	VV		8,00				8,000	
	VV		Součet				8,000	
37	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	15,600	550,00	8 580,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211211					
38	M	GRX.132748	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d63x5,8mm SDR11/PN16, návrh 100m	m	16,995	250,00	4 248,75	
	VV		16,50*1,03				16,995	
	VV		Součet				16,995	
39	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	8,000	465,00	3 720,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211101					
40	M	NCL.470604511	BE d63, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrúžek, na tupo, dlouhý	kus	8,000	208,00	1 664,00	
41	M	NCL.470613710	Plochě těsnění k lemovému nákrúžku - ocelová výztuha, NBR, DN50, d63 (107/61mm)	kus	8,000	143,00	1 144,00	
42	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211112					
43	M	HWL.D4800630010	ŠOUPÉ PRO ODPADNÍ VODU 50/63	kus	2,000	23 000,00	46 000,00	
	VV		"pro proplachovací soupravu" 1,00				1,000	
	VV		"na řadu d 63" 1,00				1,000	
	VV		Součet				2,000	
44	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 990,00	5 980,00	
45	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	15,600	55,00	858,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
	VV		15,60				15,600	
	VV		Součet				15,600	
46	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111					
47	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	12 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311					
48	M	PFB.3111352	Skrůž PNK-Q.1 200/100 SKP - už. objem 3,140 m3	kus	2,000	44 600,00	89 200,00	
49	M	PFB.3111351	Skrůž PNK-Q.1 200/50 SKP - už. objem 1,570 m3	kus	1,000	28 200,00	28 200,00	
50	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	13 227,20	13 227,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111					
51	M	PFB.3111354	Skrůž PNK-Q.1 200/200 SKP - už. objem 6,283 m3	kus	1,000	69 400,00	69 400,00	
52	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	8 150,00	8 150,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211					
53	M	PFB.3111217	Zákrytová deska PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K 80	kus	1,000	29 700,00	29 700,00	
54	M	PFB.00060060Z	Těsnění Elastomerové těsnění samomazné OZ	kus	5,000	1 040,00	5 200,00	
55	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	5 750,00	17 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112					
56	M	55241020.	poklop šachtový třída B125, čtvercový rám 850, vstup 600x600mm, uzamykatelný, vodotěsný	kus	2,000	7 410,00	14 820,00	
57	M	55241029.	Poklop šachtový třída B125, obdélníkový rám vstup 600x900 uzamykatelný, vodotěsný	ks	1,000	23 400,00	23 400,00	
58	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
59	M	HWL.1750KAS10001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	
60	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	2,000	234,00	468,00	
61	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	18,600	70,00	1 302,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
	VV		15,60+1,50*2				18,600	
	VV		Součet				18,600	
62	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	15,600	25,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
	VV		15,60				15,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
D					998 Přesun hmot			
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	14,780	500,00	7 390,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								
D					PSV Práce a dodávky PSV			
D					767 Konstrukce zámečnické			
64	K	767250111.	Montáž podest z oceli šroubováním	m2	3,140	10 250,00	32 185,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767250111								
VV					3,14*1,00*1,00			
VV					Součet			
65	M	449-001	Manipulační lávka v ČS, vč. kotevních prvků a spojovacího materiálu	ks	3,140	16 000,00	50 240,00	
66	M	449-002	Přenosný jeřábek vč. ukotvení	ks	1,000	45 500,00	45 500,00	
67	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	7 300,00	7 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767861011								
68	M	44983027	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4m	kus	1,000	29 500,00	29 500,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,123	800,00	98,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101								
D					M Práce a dodávky M			
D					23-M Montáže potrubí			
70	K	23012-001	Montáž čerpadel, vč. příslušenství	ks	1,000	60 000,00	60 000,00	
71	M	23012-002	Vystrojení čerpací stanice ČS1, vč.příslušenství	kpl	1,000	510 000,00	510 000,00	
VV					"čerpadla 2 ks ponorná s řezacím zařízením, h=8 m Q=10,5 l/s"			
VV					"vodící tyče, řetěz"			
VV					"patková kolena"			
VV					"nerez výtlačné potrubí"			
VV					"pojistný ventil, zpětná klapka, šoupě"			
VV					"pilřif, rozvaděč, napojení na elektro"			
VV					1,00			
VV					Součet			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvici
Objekt: IO 04 - PŘÍPOJKY TLAKOVÉ KANALIZACE
KSO: 827 2
Místo: Dolní Beřkovice
Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.
Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová
Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026
IČ:
DIČ:
IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 800 569,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 800 569,92 0,00	21,00% 12,00%	1 638 119,68 0,00
Cena s DPH		v CZK	9 438 689,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvltci
Objekt: IO 04 - PŘÍPOJKY TLAKOVÉ KANALIZACE
Místo: Dolní Beřkovice
Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 800 569,92
HSV - Práce a dodávky HSV		6 234 569,92
1 - Zemní práce		3 223 677,07
4 - Vodorovné konstrukce		236 741,40
5 - Komunikace pozemní		582 400,00
8 - Trubní vedení		1 880 808,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		78 822,00
997 - Přesun sutě		85 727,88
998 - Přesun hmot		146 393,50
M - Práce a dodávky M		1 566 000,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.		1 566 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvlčí
Objekt: IO 04 - PŘÍPOJKY TLAKOVÉ KANALIZACE
Místo: Dolní Beřkovice
Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01
Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 15.04.2026
Projektant: VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.
Zpracovatel: Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 800 569,92	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 234 569,92	
D		1	Zemní práce				3 223 677,07	
1	K	113107422	Odstanění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	140,000	200,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107422					
VV			140,00*1,00		140,000			
VV			Součet		140,000			
2	K	113107431	Odstanění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	140,000	500,00	70 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107431					
3	K	113107442	Odstanění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živiničých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	140,000	230,00	32 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442					
4	K	113154122	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	210,000	170,00	35 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122					
VV			140,00*1,50 "přesah 0,25 m živiničného krytu na každou stranu"		210,000			
VV			Součet		210,000			
5	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	29,000	480,00	13 920,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405					
VV			1,00*29		29,000			
VV			Součet		29,000			
6	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	58,000	470,00	27 260,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
VV			1,00*58		58,000			
VV			Součet		58,000			
7	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	845,600	50,00	42 280,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
VV			422,80*2		845,600			
VV			Součet		845,600			
8	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	845,600	17,00	14 375,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
9	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	3,925	350,00	1 373,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111					
VV			2,825*1,10		3,925			
VV			Součet		3,925			
10	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	3,925	95,00	372,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112					
11	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	379,600	185,00	70 226,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
VV			2,20*2,20*20		96,800			
VV			282,80*1,00		282,800			
VV			Součet		379,600			
12	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	143,196	1 000,00	143 196,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151201					
13	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	143,196	1 300,00	186 154,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201					
VV			357,991*0,40 "40% zem.tř. 3"		143,196			
VV			Součet		143,196			
14	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	71,598	1 500,00	107 397,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351201					
VV			357,991*0,20 "20% zem.tř. 4"		71,598			
VV			Součet		71,598			
15	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	290,976	1 000,00	290 976,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154205					
16	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	290,976	1 300,00	378 268,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254205					
VV			727,440*0,40 "zem.tř. 3 - 40%"		290,976			
VV			Součet		290,976			
17	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	145,488	1 500,00	218 232,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354205					
VV			727,440*0,20 "zem. tř. 4 - 20%"		145,488			
VV			Součet		145,488			
18	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	54,272	1 450,00	78 694,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			(357,991+727,440)*0,050 "5% - slabě zasíťovaná lokalita"		54,272			
VV			Součet		54,272			
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 691,200	45,00	76 104,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
VV			422,80*2,00*2		1 691,200			
VV			Součet		1 691,200			
20	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 691,200	20,00	33 824,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
21	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	720,940	35,00	25 232,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
VV			2,20*2,825*4 * 29		720,940			
VV			Součet		720,940			
22	K	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	720,940	25,00	18 023,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
23	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	954,552	110,00	105 000,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	238,638	120,00	28 636,56	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251122 1193,190*0,20 "zem. tř.4 - 20%" Součet				
					238,638 238,638			
25	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	397,736	185,00	73 581,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106				
26	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	99,434	215,00	21 378,31	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451126 497,1700*0,20 "20% zem. tř. 4" Součet				
					99,434 99,434			
27	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	397,736	110,00	43 750,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111				
28	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	99,434	120,00	11 932,08	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112				
29	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	563,160	30,00	16 894,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501 422,80*1,00 + 2,20*2,20*29 Součet				
					563,160 563,160			
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	994,340	260,00	258 528,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 497,170*2 Součet				
					994,340 994,340			
31	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	497,170	45,00	22 372,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 397,736+99,434 Součet				
					497,170 497,170			
32	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	793,045	390,00	309 287,55	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 727,440 "celková kubatura rýhy" - 42,280 - 143,752 "odpočet lože, obsypu" Mezisoučet 357,991 "celková kubatura jámy" - 1,711*1,710,15 *29 - 3,14*0,62*0,62*2,675 * 29 "odpočet vytlač.kub.desky+DČJ 29 ks" Mezisoučet Součet				
					727,440 -186,032 541,408 357,991 -106,354 251,637 793,045			
33	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	353,611	350,00	123 763,85	CS ÚRS 2024 01
			VV VV VV	140,00*1,00 * (2,00-0,44-0,80) * 1,80 "v komunikaci - zásyp ŠP" (2,20*2,20*2,825 "9 - 3,14*0,62*0,62*2,675 * 9 - 1,710*1,710*0,15*9")*1,80 "v kom.zásyp okolo DČJ - 9 ks" Součet				
					191,520 162,091 353,611			
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	143,752	450,00	64 688,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 "potrubí přípojek" 422,80*1,00*0,340 Součet				
					143,752 143,752			
35	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	258,754	600,00	155 252,40	CS ÚRS 2024 01
			VV VV	143,752*1,80 Součet				
					258,754 258,754			
36	K	181311103	Rozprostření a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	379,600	255,00	96 798,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103 379,60 Součet				
					379,600 379,600			
D 4							236 741,40	
37	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	42,280	1 500,00	63 420,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 422,80*1,00*0,10 Součet				
					42,280 42,280			
38	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	21,054	6 600,00	138 956,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141 "pod DČJ - 29 KS" 2,20*2,20*0,15 * 29 Součet				
					21,054 21,054			
39	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	58,000	300,00	17 400,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111 2,00*29 Součet				
					58,000 58,000			
40	M	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6	kus	29,000	260,00	7 540,00	
41	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	kus	29,000	325,00	9 425,00	
D 5							582 400,00	
42	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkordtí tl. 150 mm	m2	140,000	520,00	72 800,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901132 140,00 Součet				
					140,000 140,000			
43	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	140,000	1 250,00	175 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901161				
44	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	140,000	950,00	133 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901171				
45	K	572340111	Vyspravení krytů komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	210,000	900,00	189 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572340111 210,00 Součet				
					210,000 210,000			
46	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	350,000	36,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211111 140,00*210,00 Součet				
					350,000 350,000			
D 8							1 880 808,07	
47	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	422,800	450,00	190 260,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871171211				
48	M	GRX.101344	egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d40x3,7mm SDR11/PN16, návín 100m	m	429,142	85,00	36 477,07	
			VV VV	422,80*1,015 Součet				
					429,142 429,142			
49	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	58,000	2 800,00	162 400,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311				
50	M	PFB.1122123	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	29,000	3 990,00	115 710,00	
51	M	PFB.1122113	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	29,000	1 755,00	50 895,00	
52	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	29,000	4 470,00	129 630,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111				
53	M	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/100 V max 60	kus	29,000	19 500,00	565 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	29,000	3 150,00	91 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211					
55	M	PFB.1121605OZ	Deska zákrytová TZK-Q 200/120 - 800 PS	kus	29,000	7 280,00	211 120,00	
56	M	PFB.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	116,000	260,00	30 160,00	
VV			4,00*29		116,000			
VV			Součet		116,000			
57	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	20,000	5 750,00	115 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112					
58	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	20,000	2 886,00	57 720,00	CS ÚRS 2024 01
59	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	6 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
60	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	9,000	3 380,00	30 420,00	CS ÚRS 2024 01
61	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	422,800	70,00	29 596,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
VV			422,80		422,800			
VV			Součet		422,800			
62	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	422,800	25,00	10 570,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 822,00	
63	K	999-001	Utěsnění prostupů do prům. 150 mm (např.Ergelit)	kpl	87,000	750,00	65 250,00	
VV			3,00*29		87,000			
VV			Součet		87,000			
64	K	999-004	Spojka IN-SITU DN160	ks	29,000	468,00	13 572,00	
D 997			Přesun sutě				85 727,88	
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	136,220	110,00	14 984,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
66	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	136,220	44,00	5 993,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
VV			136,2200*1 "do 2 km"		136,220			
VV			Součet		136,220			
67	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	45,500	420,00	19 110,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
68	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,600	260,00	10 556,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
69	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	50,120	700,00	35 084,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
VV			30,80+19,32		50,120			
VV			Součet		50,120			
D 998			Přesun hmot				146 393,50	
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	292,787	500,00	146 393,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
D M			Práce a dodávky M				1 566 000,00	
D 35-M			Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				1 566 000,00	
71	K	350-001	Montáž čerpadel, vč.osazení příslušenství, dopravného	kpl	29,000	8 000,00	232 000,00	
72	M	350-002	Dodávka kalového čerpadla, vč. dodávky vystrojení	kpl	29,000	39 000,00	1 131 000,00	
VV			"uzavírací armatura-ventil 40x1 1/4"					
VV			"PPS koleno 90"					
VV			"zpeřtná klapka s koulí 5/4"					
VV			" pojšťovací ventil "					
VV			"smyčka napájecího kabelu pro servis čerpadla"					
VV			"vřetenové čerpadlo s řezacím zařizlením Q 45l/min, Hmax=100 m, 1,1-1,75 kW, vč. příslušenství"					
VV			29,00		29,000			
VV			Součet		29,000			
73	M	350-003	Elektropřipojení, vč. úprav jističe, revize	kpl	29,000	7 000,00	203 000,00	
VV			"kabelová chránička prům 50 mm - dl.10 m"					
VV			"kabel - 15 m - elektropřipojka pro DČJ"					
VV			"proudový chránič"					
VV			"monitorovací a řídící systém"					
VV			"napájecí a ovládací kabel"					
VV			"řídící automatika zvenku nebo uvnitř objektu"					
VV			29,00		29,000			
VV			Součet		29,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvici
Objekt: PS 01 - Elektrotechnická zařízení k ČS

KSO: 827
Místo:

Zadavatel: Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel: Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			532 853,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	532 853,29 0,00	21,00% 12,00%	111 899,19 0,00
Cena s DPH			644 752,48
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlčí		Datum:		15.04.2026
Objekt:		PS 01 - Elektrotechnická zařízení k ČS		Projektant:		VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Místo:				Zpracovatel:		Miluše Vágnerová
Zadavatel:		Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01				
Účastník:		VPK Suchý s.r.o.				
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem		532 853,29
M - Práce a dodávky M		532 853,29
21-M - Elektromontáže		127 617,29
21-M1 - UC1-fidicí rozvaděč		313 771,00
21-M2 - Svorkovnicový sloupek KP1		78 105,00
21-M3 - Montážní materiál a práce		13 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlčí

Objekt:

PS 01 - Elektrotechnická zařízení k ČS

Místo:

Datum: 15.04.2026

Zadavatel:

Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Projektant:

VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.

Účastník:

VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							532 853,29	
D M Práce a dodávky M							532 853,29	
D 21-M Elektromontáže							127 617,29	
1	K	Pol.01	KF090050 BA TRUBKA KOPOFLEX 50	m	25,000	88,00	2 200,00	
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		25,000			
2	M	10.074.671	KOPOS Trubka KF 09050_BA ohebná ø50 450N KOPOFLEX HDPE rudá	m	25,000	78,00	1 950,00	
3	K	Pol.02	Kabel SILOVÝ STÍNĚNÝ CY-JZ 4x2,5 mm pevně	m	60,000	234,00	14 040,00	
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
4	M	1196480	KABEL CY-JZ 4X2,5	m	60,000	112,00	6 720,00	
5	K	Pol.03	Kabel SILOVÝ, IZOLACE PVC	m	90,000	115,00	10 350,00	
	VV		30,00*3		90,000			
	VV		Součet		90,000			
6	M	1257427002	KABEL CYKY-J 5x2,5, KRUH 30M	m	30,000	82,00	2 460,00	
7	M	1257420002	KABEL CYKY-J 3x2,5, KRUH 30M	m	30,000	47,00	1 410,00	
8	M	1257383002	KABEL CYKY-J 3x1,5, KRUH 30M	m	30,000	34,00	1 020,00	
9	K	Pol.04	KABEL STÍNĚNÝ	m	60,000	104,00	6 240,00	
	VV		30,00*2		60,000			
	VV		Součet		60,000			
10	M	2000001252	Kabel řídicí JYTY-J 14x1 stíněný, měděný	m	30,000	82,00	2 460,00	
11	M	2000001253	Kabel řídicí JYTY-J 7x1 stíněný, měděný	m	30,000	47,00	1 410,00	
12	K	Pol.05	Spínače a Snímače hladin	ks	6,000	5 850,00	35 100,00	
13	M	1992713.R	PLOVAKOVY SPINAC NWN-110-1 NIVOFLOAT	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
14	M	1992714.R	NDK-43-10 NIVOPRESS	kus	1,000	15 107,29	15 107,29	
15	M	1992715.R	NAZ-103-0 Adaptér	kus	1,000	650,00	650,00	
16	M	1992799.R	Podružný materiál pro spínače a snímače hladin	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
D 21-M1 UC1-řídící rozvaděč							313 771,00	
17	M	1528999.R	ŘÍDÍČÍ ROZVADEČ UC1 - montáž+dodávka	kus	1,000	39 750,00	39 750,00	
18	M	1197399.R	Svorkovnicový Sloupek KP1 - montáž + dodávka	kus	1,000	676,00	676,00	
19	M	1197499.R	Podružný materiál pro rozvaděč	kpl	1,000	8 450,00	8 450,00	
20	M	ADI.0098699.R	Modbus TCP/IP	kus	1,000	230 640,00	230 640,00	
	VV		"PLC řídicí jednotka - analogový vstup 4-20mA, vstupy 8x"					
	VV		"digitální výstupy 6x"					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	1178499.R	POMOCNE RELE	kus	6,000	845,00	5 070,00	
22	M	11.117.397.R	Jištění servisní zásuvky 3p	kus	1,000	715,00	715,00	
23	M	11.117.398.R	Jištění servisní zásuvky 1p	kus	1,000	650,00	650,00	
24	M	11.117.399.R	Jištění Frekvenčních měničů	kus	2,000	845,00	1 690,00	
25	M	1323199.R	FREKVEN. MENIC 5,5KW-s modbus RTU+převodník na TCP/IP nebo s TCP/IP	kus	2,000	8 450,00	16 900,00	
26	M	1149699.R	OCHRANNY STYKAČ	kus	2,000	1 690,00	3 380,00	
27	M	1197498.R	Nosná záda, kabeláž, svorky, lišty, dutinky	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00	
D 21-M2 Svorkovnicový sloupek KP1							78 105,00	
28	K	210191502.R	Montáž skříní přípojkových	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
29	M	11.019.563	Skříň MAGNA 39123, 280x210x130mm, IP65	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
	VV		"průhledné dveře, součástí je montážní deska"					
	VV		"Univerzální rozvodná plastová skříň s vyšším krytím IP65"					
	VV		"pozinkovaná montážní deska a příslušenství pro montáž na omítku"					
	VV		"barva světle šedá"					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	460905111	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460905111					
31	M	35711816	skříň přípojková smýčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS100/NKE1P)	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 02
32	K	210120509.R	Montáž zásuvky vestavné	kus	2,000	430,00	860,00	
33	M	1000184013	FAM Zásuvka vestavná 23330 IP44/400V/16A/4P 6h, šikmá 10° - SpeedPRO	kus	1,000	156,00	156,00	
34	M	1000183955	FAM Zásuvka vestavná 13960 IP67 SCHUKO 230V/16A (s postranními ochrannými kontakty)	kus	1,000	143,00	143,00	
35	M	1000026499.R	Připojení a uložení do rozvaděče - sada	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	
36	K	210100099.R	Svorkovnice pro připojení	kus	34,000	350,00	11 900,00	
	VV		14,00+16,00+4,00		34,000			
	VV		Součet		34,000			
37	M	8500310199.R	Svorkovnice bezšroubové na propojení signálů	kus	14,000	325,00	4 550,00	
38	M	8500072399	Svorkovnice bezšroubové na propojení výkonů	kus	16,000	286,00	4 576,00	
39	M	10.854.699.R	Svorkovnice ZZ	kus	4,000	2 080,00	8 320,00	
40	M	10.230.299.R	Vývodky a ochranné trubky - sada	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	
D 21-M3 Montážní materiál a práce							13 360,00	
41	K	210-001.R	Instalace a zapojení sloupku KP1	h	6,000	500,00	3 000,00	
42	K	210-002.R	Instalace a Připojení montážních zad / rozvaděče	h	8,000	725,00	5 800,00	
43	K	210-003.R	Zapojení odzkoušení	h	8,000	570,00	4 560,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvlci
Objekt: 05 - VRN

KSO:
Místo: Dolní Beřkovice

Zadavatel:
Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Účastník:
VPK Suchý s.r.o.

Projektant:
VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.

Zpracovatel:
Miluše Vágnerová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 730 971,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 730 971,00 0,00	21,00% 12,00%	363 503,91 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 094 474,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Kanalizace a vodovod Dolní Berkovice a Podvici	
Objekt:		05 - VRN	
Místo:	Dolní Beřkovice	Datum:	15.04.2026
Zadavatel:	Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01	Projektant:	VHS Projekt s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy n.Vlt.
Účastník:	VPK Suchý s.r.o.	Zpracovatel:	Miluše Vágnerová
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		1 730 971,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 730 971,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice a Podvlčí

Objekt:

05 - VRN

Místo:

Dolní Beřkovice

Datum:

15.04.2026

Zadavatel:

Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01

Projektant:

VHS Projekt s.r.o.,
Přemyslova 153,
Kralupy n.Vlt.

Účastník:

VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

Miluše Vágnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 730 971,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 730 971,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	m	6 485,300	70,00	453 971,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000				
		VV		4180,70+422,80+1664,10+217,70				
		VV		Součet		6 485,300		
						6 485,300		
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	170 000,00	170 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000				
3	K	013254110	Zhotovení provozní dokumentace stavby	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	
4	K	013254220	Zhotovení výrobní dokumentace stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
5	K	013254225	Provozní řád ČSOV	soubor	2,000	20 000,00	40 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště - kompletní náklady (např. stavební buřky, mobilní toalety, oplocení staveniště, atd...)	soubor	1,000	390 000,00	390 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000				
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043134000				
8	K	044002000	Revize a zpráva o revizi	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000				
9	K	044002110	Revize manipulačního zařízení pro ČSOV	soubor	4,000	7 000,00	28 000,00	
10	K	072002000	Dopravně inženýrská opatření - návrh dočasného dopravního opatření, dočasné dopravní značení	soubor	1,000	380 000,00	380 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072002000				
11	K	091002620	Fotodokumentace stávajícího stavu dotčených pozemků a nemovitostí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	K	091003000	Vedlejší rozpočtové náklady, inženýrská činnost, kompletační a koordinační činnost a ostatní náklady	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000				