

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2026/00271

Číslo smlouvy zhotovitele: 2026/26007

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

725191/0100

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou

zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic a rozvoje města

jako **objednatel**

a

CE-DA servis s.r.o.

se sídlem:

Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

295980340/0300

IČ:

06184502

DIČ:

CZ06184502

zastoupený ve věcech smluvních: Jaroslav Adamec, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických: Ing. David Lambert, stavby vedoucí

jako **zhotovitel**

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Preambule

Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na zakázku s názvem: „**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Na Skupici a Na Kopečku, Poděbrady**“ (dále jen „zadávací řízení“). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele.

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Pojmy užívané v této smlouvě se pro účely této smlouvy vykládají následovně:
 - a) Objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací nebo též Projektová dokumentace je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět díla

1. Účelem této smlouvy je provedení díla s názvem „**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Na Skupici a Na Kopečku, Poděbrady**“. Předmětem díla jsou stavební úpravy místních komunikací a výstavba VO zahrnující tyto stavební objekty:
 - a) SO 101 - ul. Na Skupici
 - komunikace - délka 388,94 m; šíře 4,50 m a 5,50 m; asfaltový povrch
 - parkovací pruh – šíře 2,0 m; povrch ze vsakovací dlažby
 - chodníky – šíře 1,50 m a 2,00 m; povrch betonová dlažba
 - b) SO 102 ul. Na Kopečku
 - délka 224,61 m; šíře 3,50 m a 5,50 m; povrch ze žulových kostek
 - parkovací pruh – šíře 2,0 m; povrch ze žulových kostek
 - parkovací místa kolmá – dl. 5,0 m, š. 2,5 m (krajní 2,75 m)
 - chodníky – šíře 1,50 m a 2,00 m; povrch ze žulových kostek
 - c) SO 401 stavba veřejné technické infrastruktury VO
 - v délce 750 m v ulici Na Skupici, Na Kopečku a v Kubových sadech,
 - 22 ks nových osvětlovacích bodů,
 - souběžně s pokládkou NN kabelů dojde k založení chrániček HDPE pro budoucí kamerový systém.

2. Předmět díla bude realizován v souladu s rozhodnutím o povolení stavby vydaným Městským úřadem Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, č.j. MEUPDY/0075273/VUP/2025/KMo dne 29.12.2025, v souladu se závazným stanoviskem vydaným Městským úřadem Poděbrady, odbor životního prostředí č.j.: MEUPDY/0058556/ZP/2025/Ero ze dne 6.10.2025 a v souladu s osvědčením o nastalé fikci souhlasného stanoviska vydaným Městským úřadem Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, Památková péče č.j.: MEUPDY/0050889/UUP/2025/JKr ze dne 4.9. 2025.
3. Rozsah a způsob plnění je podrobně popsán v dokumentaci pro provádění stavby zpracované pro objekt komunikace a zpevněné plochy projektantem Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III, IČO 74429884, autorizovaný projektant: Ing. Stanislav Ostruška, č.p. 770, 73914 Ostravice, 68909420, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64 a pro objekt VO projektantem Miroslav Ledvina, Březinova 974, 280 02 Kolín, IČO 40008088, zodpovědný projektant: Jiří Biško, Benešova 180, Kolín II, 28002 Kolín, IČO 62482602, číslo autorizace ČKAIT 0009622.

III.

1. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. VI. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle příslušných ustanovení stavebního zákona. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
 - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 - zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
 - zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
 - zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
 - po dobu výstavby a uzavření komunikace zajistit provizorní vstupy do jednotlivých dotčených nemovitostí;
 - zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
 - zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
 - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
 - přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
 - zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli
 - zajistit doklady, stanoviska DOSS nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, a tyto doklady předat objednateli.
2. Předmětem plnění této smlouvy je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (Stavby) ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické verzi na CD/DVD. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby tak, aby byla po obsahové a formální stránce v souladu se zrušenou vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Předmětem plnění této smlouvy je také geodetické zaměření skutečného provedení Stavby včetně vedení inženýrských sítí. Geodetické zaměření skutečného provedení Stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli čtyřikrát v grafické (tištěné) podobě a dvakrát v elektronické formě.
 4. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
 5. Předmětem plnění této smlouvy je také geometrický plán dokončené stavby včetně vedení inženýrských sítí, případně geometrický plán pro oddělení pozemků nebo zřízení služebnosti pro vklad do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních.
 6. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

IV. Místo plnění

Místem plnění jsou ve vztahu k opravě místních komunikací jsou pozemky st. p. 3772, parc. č. 3637/1, 3639, 3641, 3777/1, 4095/1, 4099, 4101/3, 4102/1, 4103, 5100/1 v katastrálním území Poděbrady a ve vztahu k VO pozemky p.č. 4103,4102/1,4095/1, 3777/2 v k.ú. Poděbrady.

V. Termíny plnění

1. Termíny plnění smlouvy:

Termín předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele

Termín zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů od předání staveniště

Lhůta pro dokončení díla: max.12 měsíců od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro vyklizení staveniště: do 15 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí díla

Provádění stavby bude rozděleno na 3 úseky tak, aby nedošlo k uzavření celé komunikace současně.

2. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy. Dřívější plnění je možné.

3. Termínem dokončení díla se rozumí ukončení veškerých stavebních prací, úklid okolí stavby, uvedení do původního stavu okolí stavby a předání veškerých dokladů k dokončené stavbě.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací.

5. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:

- a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všední dny od 7.00 do 18.00. Mimo tuto vyhrazenou dobu a o víkendech a svátcích je možné provádět pouze nerušící práce (práce nehlukné a neprašné).
- b) Venkovní staveniště musí být řádně ohrazeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce.
- c) Zhotovitel při realizaci díla dodrží všechny podmínky vyplývající ze stavebního povolení případně dalších rozhodnutí orgánů veřejné správy.

6. V případě, že termín zahájení realizace díla bude odlišný od předpokládaného termínu zahájení díla uvedeného v zadávací dokumentaci, zhotovitel se zavazuje vypracovat ke dni předání staveniště aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací předloženého v nabídce posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl změněn termín předpokládaného zahájení realizace díla (dále jen „Aktualizovaný harmonogram prací“).

7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba změny předmětu díla, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis víceprací, včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Změna předmětu díla je možná pouze v případech, kdy

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.

8. Vícepráce práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou). V případě, že v důsledku víceprací dojde ke změně termínu pro dokončení díla, předloží zhotovitel do tří dnů od schválení změnového listu objednatelem aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl změněn termín dokončení díla.

VI.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši: 19.740.228,02 Kč bez DPH. K této ceně bude účtováno DPH v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.
3. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
4. Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a to teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě.
7. Dojde-li ke změně rozsahu plnění, zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list, ve kterém popíše důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny a předloží návrh změny ceny díla k odsouhlasení objednateli.
8. V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu samostatně.
9. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje:

- a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel),
 - b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno,
 - c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace,
 - d) popis příčin vzniku změny díla,
 - e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací),
 - f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění;
 - g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zakres změny do projektové dokumentace
10. Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne předložení změnového listu zhotovitelem.
11. Po schválení změnového listu objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu vyjádřit nejpozději do dvou pracovních dnů od jeho obdržení.
12. Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Poděbrady v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací. Soupis skutečně provedených prací bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou až po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb.,

- o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
7. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace veřejné zakázky: „**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Na Skupici a Na Kopečku, Poděbrady**“ a číslo smlouvy objednatele. Zhotovitel je povinen akceptovat požadavky objednatele na další obsahové náležitosti faktury.
 8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
 9. Objednatel je oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
 10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
 11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
 12. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
 13. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
 14. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátec“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podklady, které obdržel od objednatele nejdéle při podpisu této smlouvy. Jedná se o tyto podklady:
 - Projektová dokumentace;
 - pravomocné rozhodnutí o povolení stavby;

- stanoviska dotčených orgánů státní správy.
2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního prostředí.
 3. Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci díla či v souvislosti s dílem zhotovitelem, ať už na staveništi či mimo něj, budou napraveny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající.
 4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
 5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
 6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 14 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 7. Zhotovitel se zavazuje v největší možné míře při plnění této smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí využíváním zdrojů s udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Zhotovitel se při plnění povinností z této smlouvy zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, včetně povinnosti vést v souladu s tímto zákonem a v souladu s platnými prováděcími předpisy evidenci odpadů odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování. K prokázání objednatel doloží vážní lístky, faktury apod. a nikoliv čestné prohlášení.

VIII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy může být spravedlivě požadována, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
3. Objednatel určí osobu nebo osoby Technického dozoru a oznámí Zhotoviteli nejpozději v den zahájení provádění Díla osobu Technického dozoru. Technický dozor nemůže provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. Objednatel je oprávněn ve smyslu této smlouvy kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Pro účely kontroly provádění díla organizuje objednatel, nebo technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za týden. Pokud to vyžadují okolnosti, má objednatel, nebo technický dozor právo stanovit vyšší četnost kontrolních dnů, nebo svolat mimořádný kontrolní den.
5. Objednatel určí osobu Koordinátora bezpečnosti práce po uzavření této smlouvy. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli osobu Koordinátora bezpečnosti práce nejpozději v den zahájení provádění díla.

IX.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu dle č. V.
2. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy.
5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

X.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, včetně pokynů Technického a Autorského dozoru, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu povinen, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
4. Pro realizaci díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické vybavení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závary apod.).
6. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveništi během provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění díla na staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy.
8. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z předávacího a převjímacího řízení nebo vydáním Kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která nastane později.
10. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

11. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
 - a) jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi,
 - b) klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, technologického a strojního zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu objednateli.
13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
14. Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti let ode dne vydání kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší), případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

XI.

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále také „Poddodavatele“). Zhotovitel je oprávněn provádět části Díla pouze prostřednictvím poddodavatele, jejímž prostřednictvím splnil kvalifikační předpoklady v rámci veřejné zakázky nebo které uvedl v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Poddodavatelé mohou vykonávat pouze práce, které zhotovitel uvedl v seznamu poddodavatelů.
2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá schválení ze strany objednatele. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu díla poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje své poddodavatele prokazatelně proškolit k bezpečnosti práce (BOZP).

XII.

Vlastnictví díla

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je dílo prováděno, zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a technickému vybavení k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na staveniště.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení

určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel od termínu zahájení provádění díla do okamžiku předání a převzetí díla. Pokud však bude zhotovitel provádět jakékoliv práce na díle po předání a převzetí díla, ponese rovněž nebezpečí škody na díle s tím související.

XIII.

Nebezpečí škody a pojištění zhotovitele a díla

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené platné pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí krýt škody na věcech a na zdraví aspoň v tomto rozsahu:
 - způsobené provozní činností,
 - způsobené vadným výrobkem,
 - vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, včetně případných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na pojistnou částku ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky nebude v žádném případě nižší, než 30.000.000,- Kč.
3. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřené platné stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určeným ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, na montážních a stavebních strojích, a na Staveništi a jeho zařízení z těchto příčin:
 - požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - pádem pojištěné věci, nárazem,
 - pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením třetí osobou, nešikovností, nepozorností.
4. Zhotovitel je povinen mít sjednáno stavebně montážní pojištění na pojistnou částku odpovídající ceně díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla až do okamžiku předání a převzetí Díla.
5. Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště a následně kdykoli na vyžádání objednatele do pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
6. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, objednateli ani v dodatečně lhůtě deseti pracovních dnů je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět dnů před dokončením díla a současně jej vyzve k předání a převzetí Díla. Ve výzvě k předání a převzetí díla zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto smlouvou k zahájení předávacího a přejímacího řízení.
2. Před zahájením předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména:
 - dokumentace skutečného provedení Díla;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a jiných dokladů;
 - zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - seznam zařízení, která jsou součástí díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci;
 - originály stavebních deníků;
3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis (dále také „Protokol o předání a převzetí díla“). Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí díla jsou:
 - identifikační údaje o zhotoviteli a objednateli;
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - seznam předaných dokladů;
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho části;
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - seznam (soupis) zjištěných vad a nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
4. Objednatel je povinen k předávacímu řízení přizvat osobu vykonávající technický dozor a autorský dozor.
5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. O odstranění vad a nedodělků, v průběhu nebo po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění, pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o odstranění vad a nedodělků“).

XV. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost díla).
2. Poskytnutím záruky za jakost díla zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, a že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených závaznými podklady pro provedení díla.
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění.
4. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
5. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
6. Záruční lhůta za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci díla, počíná běžet dnem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jenž samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.
7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí dvanácti měsíců od skončení záruky za celé dílo.
9. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nesplnění povinnosti objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nemá vliv na práva objednatele z odpovědnosti za vady.
10. V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
11. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny za dílo. Uplatní-li objednatel nárok na slevu z ceny za dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje.
12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad díla sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady díla, platí, že zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla ve lhůtě:
 - pěti pracovních dnů od oznámení vady díla u vad bránících řádnému užívání díla,

- deset pracovních dnů od oznámení vady díla u vad nebránících řádnému užívání díla,
- patnáct pracovních dnů od oznámení vady díla u drobných vad díla.

13. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady díla i v případě, kdy podle jeho názoru za vady díla neodpovídá.

XVI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nepředloží kteroukoliv pojistnou smlouvu dle článku XIII. této smlouvy při předání staveniště objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
3. Pokud kterákoliv pojistná smlouva dle článku XIII. této smlouvy v době trvání smlouvy pozbude platnosti či účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den neplatnosti nebo neúčinnosti pojistné smlouvy.
4. Pokud zhotovitel nedodrží povinnosti dle článku XI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla, případně v jiném sjednaném a objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli upravený harmonogram ve lhůtách dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek.
8. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek.
9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

10. Splatnost smluvní pokuty je nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení jejího uplatnění a vyúčtování.
11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XVII.

Oprávněné osoby

1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.

Oprávněná osoba objednatele: Ing. Ivan Zajíček, vedoucí odboru investic a rozvoje města
Ing. Jana Hudcová, referentka odboru investic a rozvoje města

Oprávněná osoba zhotovitele: Jaroslav Adamec
Ing. David Lambert

2. Osobou odpovědnou za vedení realizace stavby je hlavní stavbyvedoucí – autorizovaný v oboru dopravní stavby:

titul, jméno a příjmení Ing. David Lambert
č. autorizace 0012017
tel.: +420 723 550 330
e-mail: d.lambert@ce-da.cz

3. Kvalifikace hlavního stavbyvedoucího bude odpovídat podmínkám objednatele stanoveným v zadávacím řízení.

4. V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu odpovědnou za vedení stavby, předloží objednateli návrh na změnu osoby odpovědné za vedení realizace stavby. Zhotovitel je povinen při změně osoby odpovědné za vedení stavby navrhnout takovou osobu, která splňuje objednatel v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky stanovené požadavky na kvalifikaci dané osoby.

XVIII.

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Smlouva podepsána oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností smluvních stran podle této smlouvy.
3. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů

uvedených v této smlouvě a dále odstoupením.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitel na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil a ten takové podstatné porušení nenapravil ani v dodatečně lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení takového upozornění. Nad rámec obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení povinností podle této smlouvy považuje zejména, nikoliv výlučně:
 - dojde-li k porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou, označenému v textu této Smlouvy jako podstatné;
 - zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 10 dnů;
 - hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
 - objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé;
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanský zákoník a v případě, že:
 - Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát dnů.
6. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu, a to doručením písemného oznámení o odstoupení. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení této smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této smlouvy neplatné.
7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tato smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. Zhotovitel k uvedené povinnosti zaváže i své subdodavatele. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly.
3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.
4. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
6. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
8. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
9. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady dne 18. 3. 2026 usnesením č. 149/2026.
10. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Poděbradech dne:

Mgr. Roman Schulz
Digitálně podepsal
Mgr. Roman Schulz
Datum: 2026.04.20
10:20:08 +02'00'

Mgr. Roman Schulz
starosta

Ve Velkém Oseku dne:

Jaroslav Adamec
Digitálně podepsal
Jaroslav Adamec
Datum: 2026.04.21
09:16:11 +02'00'

Jaroslav Adamec
jednatel



Firma: CE-DA servis s.r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 18 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. NA SKUPICI A NA KOPEČKU, PODĚBRADY

Celková cena bez DPH: 19 740 228,02

Celková cena s DPH: 23 885 675,90

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	KOMUNIKACE - UL. NA KOPEČKU	8 470 839,85	1 778 876,37	10 249 716,22
SO 102	KOMUNIKACE - UL. NA SKUPICI	9 182 625,36	1 928 351,33	11 110 976,69
SO 103	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 086 762,81	438 220,19	2 524 983,00



Firma: CE-DA servis s.r.o.

Stavba:		18		STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. NA SKUPICI A NA KOPEČKU, PODĚBRADY		SO 101		8 470 839,85	
Rozpočet:		SO 101		KOMUNIKACE - UL. NA KOPEČKU					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	7	
						7	8	9	
Všeobecné konstrukce a práce						1 140 126,05			
1	00001		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	OTSKP ~ 2025	
1 = 1,000 [A]									
2	00002		GEODETICKÉ VYTÝČENÍ STAVBY PŘED REALIZACÍ A V PRŮBĚHU STAVBY	KPL	1,000	27 000,00	27 000,00	OTSKP ~ 2025	
1 = 1,000 [A]									
3	00003		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	KPL	1,000	27 000,00	27 000,00	OTSKP ~ 2025	
1 = 1,000 [A]									
4	00004		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU PRO ODDĚLENÍ POZEMKU	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	OTSKP ~ 2025	
1 = 1,000 [A]									
5	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vytěžené zeminy a horniny	M3	2 068,545	370,00	765 361,65		
dle pol. 12373.AZ + 12373.KOM 1027.350+821.880 = 1849,230 [A] dle pol. 113327 219,315 = 219,315 [B] Celkové množství = 2068,545 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.									
6	014101	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, obrubníky	M3	5,250	480,00	2 520,00		
dle položky 113524 140*(0,25*0,15) = 5,250 [A] Celkové množství = 5,250									
7	014101	H	POPLATKY ZA SKLÁDKU - sejmutí drnu	M3	176,100	375,00	66 037,50		
dle pol. 11130 880,5*0,2 = 176,100 [A] Celkové množství = 176,100 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.									
8	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - asphalt	M3	25,140	585,00	14 706,90	OTSKP ~ 2025	
dle pol. č. 113137 25,14 = 25,140 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.									
9	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00		
DIO 1=1.000 [A] Celkem 1 = 1,000 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními									
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORME	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP ~ 2025	
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi									
11	03170		ZARÍZENÍ STAVENIŠTE	KPL	1,000	17 500,00	17 500,00	OTSKP ~ 2025	
zahrnuje objednatelem povolené náklady na porizení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení									
1						1 544 223,55			
12	11130	KOM	SEJMUTÍ DRNU	M2	880,500	75,00	66 037,50		
Doprava na kompostárnu včetně uložení Příprava území 880,5 = 880,500 [A] Celkové množství = 880,500 včetně vodorovné dopravy a uložení na skládce									
13	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	25,140	585,00	14 706,90	OTSKP ~ 2025	
Chodník 251,4*0,1 = 25,140 [A] Celkové množství = 25,140 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
14	113177		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM	M3	257,280	735,00	189 100,80	OTSKP ~ 2025	
Komunikace-žula 1587,3*0,12 = 190,476 [A] Komunikace-kamenná 261,1*0,15 = 39,165 [B] Chodník-žula 47,3*0,06 = 2,838 [C] Chodník-bet. dlažba 413,35*0,06 = 24,801 [D] Celkové množství = 257,280 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení a čištění na deponii města Poděbrady, dopravné tam i zpět na stavbu. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
15	113327		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	219 315	270,00	59 215,05	OTSKP ~ 2025	

			<i>Chodník (47,3+413,35+251,4+19)*0,3 = 219,315 [C]</i> <i>Celkové množství = 219,315</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
16	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	140,000	75,00	10 500,00	OTSKP ~ 2025
			<i>140 = 140,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
17	113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	77,000	10,00	770,00	OTSKP ~ 2025
			<i>(140*0,025)*22 = 77,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 77,000</i> Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
18	113534		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	225,000	125,00	28 125,00	OTSKP ~ 2025
			<i>225 = 225,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 225,000</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
19	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	300,000	135,00	40 500,00	OTSKP ~ 2025
			<i>300 = 300,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 300,000</i> Položka zahrnuje: - čerpání vody na povrchu - potrubí - pohotovost záložní čerpací soupravy - zřízení čerpací jímky - následná demontáž a likvidace těchto zařízení Položka nezahrnuje: - x					
20	12373	AZ	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 027,350	225,00	231 153,75	OTSKP ~ 2025
			<i>Aktivní zóna-komunikace 1501,6*0,5 = 750,800 [A]</i> <i>Aktivní zóna-Parkoviště 489,7*0,5 = 244,850 [B]</i> <i>Aktivní zóna-vjezdy 63,4*0,5 = 31,700 [C]</i> <i>Celkové množství = 1027,350</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - rucní výkopávkou, odstranění kořenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - ztuhnutí podloží, případně i svahu vc. svahování - zřízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - trídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,					
21	12373	KOM	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	821,880	225,00	184 923,00	OTSKP ~ 2025
			<i>Odkop pro komunikace+parkování+vjezdy (1501,6+489,7+63,4)*0,4 = 821,880 [A]</i> <i>Celkové množství = 821,880</i>					

			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenu a napáďavek - pažení, vzepření a rozeprání vc. přepážování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - zhutnění podloží, případně i svahu vc. svahování - zřízení stupně v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - trídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,					
22	12573	OR	VÝKOPKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	219,800	95,00	20 881,00	
			Výkopka z deponie ornice + doprava na staveniště <i>dle pol. 18220. OR 1099.000*0,2 = 219,800</i> <i>Celkové množství = 219,800</i>					
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopky, odstranění kořenu a napáďavek - pažení, vzepření a rozeprání vc. přepážování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - trídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku					
23	17120	KOM	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	219,800	20,00	4 396,00	
			Uložení dřnu na kompostárnu <i>dle položky 11130. KOM 1099.000*0,2 = 219,800</i> <i>Celkové množství = 219,800</i>					
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
24	17120	SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 027,350	18,00	18 492,30	
			Uložení na skládku <i>dle pol. 12373. SKL 1027.350 = 1027,350</i> <i>Celkové množství = 1027,350</i>					
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
25	17680	AZ	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 027,350	435,00	446 897,25	OTSKP ~ 2022
			Aktivní zóna (AZ)-dle pol. č. 12373 1027.350 = 1027,350 [B] <i>Celkové množství = 1027,350</i>					

			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
26	18110		ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 691,500	35,00	94 202,50	OTSKP ~ 2025
			Hutnění plane <i>Komunikace 1501,6 = 1501,600 [A]</i> <i>Parkoviště 489,7 = 489,700 [B]</i> <i>Chodníky 237,2+324+44 = 605,200 [C]</i> <i>Mlatová cesta 95 = 95,000 [D]</i> <i>Celkové množství = 2691,500</i> položka zahrnuje úpravu pláne včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
27	18220	OR	ROZPROSTŘENÍ ORNICE	M3	880,500	80,00	70 440,00	
			zpětné použití ornice z deponie <i>880.500 = 880,500 [A]</i> <i>Celkové množství = 880,500</i> položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5					
28	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	880,500	65,00	57 232,50	OTSKP ~ 2025
			<i>dle pol. 18220 OR 880,500 = 880,500</i> <i>Celkové množství = 880,500</i> Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
29	184722		ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM	KUS	7,000	950,00	6 650,00	OTSKP ~ 2025
			<i>7 = 7,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - odstranění větví suchých a odumírajících - odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny - odstranění větví napadených patogenními organismy - odstranění větví se silně sníženou vitalitou - odstranění sekundárních výhonů Položka nezahrnuje: - x					
		2	Základy				270 178,75	
30	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVAČÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	261,950	55,00	14 407,25	OTSKP ~ 2025
			<i>450*(2*3,14*0,075)+50 = 261,950 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry					
31	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	450,000	325,00	146 250,00	OTSKP ~ 2025
			Potrubi PVC DN 110, včetně rýhy, separační geotextilie obsyp ŠD 16-32 <i>225*2 = 450,000</i> <i>Celkové množství = 450,000</i> Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení prebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kaplicky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie					
32	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	1 991,300	55,00	109 521,50	OTSKP ~ 2025
			<i>Komunikace+parkování 1501,6+489,7 = 1991,300 [A]</i> <i>Celkové množství = 1991,300</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x					
		5	Komunikace				4 449 489,00	

33	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 40MM	M2	95,000	60,00	5 700,00	OTSKP ~ 2025
<i>Mlatová cesta-okrová lomová výsivka 95 = 95,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 95,000</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry							
34	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 60MM	M2	95,000	90,00	8 550,00	OTSKP ~ 2025
<i>Mlatové cesty 95 = 95,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 95,000</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry							
35	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 319,300	180,00	417 474,00	OTSKP ~ 2025
<i>Chodník 324+44 = 368,000 [A]</i> <i>Komunikace 1366,6+489,7 = 1856,300 [B]</i> <i>Mlatová cesta 95 = 95,000 [C]</i> <i>Celkové množství = 2319,300</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry							
36	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 991,300	240,00	477 912,00	OTSKP ~ 2025
ŠDA tl. 0,2 m <i>Komunikace+rozlišení 1501,6+489,7 = 1991,300 [B]</i> <i>= 1991,300</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry							
37	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	63,400	360,00	22 824,00	OTSKP ~ 2025
<i>Vjezdy 63,4 = 63,400 [A]</i> <i>Celkové množství = 63,400</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry							
38	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA (POUŽITÍ 80% VYTĚŽENÝCH KOSTEK, 20% NÁKUP)	M2	1 856,300	850,00	1 577 855,00	OTSKP ~ 2025
<i>Komunikace 1366,6 = 1366,600 [A]</i> <i>Parkování 489,7 = 489,700 [B]</i> <i>Celkové množství = 1856,300</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
39	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA (100% NÁKUP)	M2	300,600	2 690,00	808 614,00	OTSKP ~ 2025
<i>Chodník-park-žula řezaná 237,2 = 237,200 [A]</i> <i>Vjezdy 63,4 = 63,400 [B]</i> <i>Celkové množství = 300,600</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
40	582312	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA (100% NÁKUP - 50% barva šedá, 50% barva bílá)	M2	324,000	2 790,00	903 960,00	OTSKP ~ 2025
<i>Chodník-žula řezaná 324 = 324,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 324,000</i>							

			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, viz. foto - Technická zpráva, vzor do obdélníků jako u hotelu GOLFI - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
41	58241		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA (100% NÁKUP)	M2	22,000	3 900,00	85 800,00	OTSKP ~ 2025
			Ohraničení varovných a signálních pásů v chodníku ze žuly 22 = 22,000 [A] Celkové množství = 22,000 Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
42	582617		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM (100% NÁKUP)	M2	22,000	6 400,00	140 800,00	OTSKP ~ 2025
			Varovný pás v chodníku ze žuly 22 = 22,000 [A] Celkové množství = 22,000 Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	8		Potrubí				116 400,00	
43	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	20,000	485,00	9 700,00	OTSKP ~ 2025
			Propojení UV 5*4 = 20,000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnicí materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, pruchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránicích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, preváděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
44	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000	10 500,00	52 500,00	OTSKP ~ 2025
			5 = 5,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					
45	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	6 250,00	6 250,00	OTSKP ~ 2025
			Betonové šachty 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
46	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000	3 950,00	19 750,00	OTSKP ~ 2025
			Uliční vpustě 5 = 5,000 [A]					

		Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
47	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	12,000	2 350,00	28 200,00	OTSKP ~ 2025
		<i>Souputa, hydranty 12 = 12,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 12,000</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
	9	Ostatní konstrukce a práce				950 422,50	
48	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	3 000,00	12 000,00	OTSKP ~ 2025
		<i>SDZ - B2 1 = 1,000 [A]</i> <i>SDZ - B28 1 = 1,000 [B]</i> <i>SDZ - IP12 1 = 1,000 [C]</i> <i>SDZ - IP11a 1 = 1,000 [D]</i> <i>Celkové množství = 4,000</i> položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
49	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	1 850,00	7 400,00	OTSKP ~ 2025
		<i>4,000 = 4,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x					
50	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU (ŽLUTÁ) HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,125	480,00	3 900,00	OTSKP ~ 2025
		<i>Vjezdy 65*0,125 = 8,125 [A]</i> <i>Celkové množství = 8,125</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
51	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM (70% POUŽITÍ VYTĚŽENÝCH, 30% NÁKUP)	M	971,500	875,00	850 062,50	OTSKP ~ 2025
		<i>100x250 mm - chodník park 262 = 262,000 [A]</i> <i>150x250 mm - komunikace, parkoviště, vjezdy, chodník 288+380,5 = 668,500 [B]</i> <i>120x250 mm - chodník 41 = 41,000 [C]</i> <i>Celkové množství = 971,500</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x					
52	917512	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OBRUBNÍKŮ Z OCELI (100% NÁKUP)	M	190,000	385,00	73 150,00	OTSKP ~ 2025
		<i>Lem mlátové cesty 95*2 = 190,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku záhonových obrubníků z recyklované pryže o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - lože předepsané zadávací dokumentací Položka nezahrnuje: - x					
53	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	17,000	95,00	1 615,00	OTSKP ~ 2025
		<i>17 = 17,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 17,000</i> Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
54	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	17,000	135,00	2 295,00	OTSKP ~ 2025
		<i>dle pol. 919112 17 = 17,000</i> <i>Celkové množství = 17,000</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje tesnění profil					

		Firma: CE-DA servis s.r.o.						
Stavba:		18 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. NA SKUPICI A NA KOPEČKU, PODĚBRADY					SO 102	
Rozpočet:		SO 102 KOMUNIKACE - UL. NA SKUPICI					9 182 625,36	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				1 610 469,60	
1	00001		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	OTSKP ~ 2025
			1 = 1,000 [A]					
2	00002		GEODETICKÉ VYTÝČENÍ STAVBY PŘED REALIZACÍ A V PRŮBĚHU STAVBY	KPL	1,000	27 000,00	27 000,00	OTSKP ~ 2025
			1 = 1,000 [A]					
3	00003		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	KPL	1,000	27 000,00	27 000,00	OTSKP ~ 2025
			1 = 1,000 [A]					
4	00004		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU PRO ODDĚLENÍ POZEMKU	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	OTSKP ~ 2025
			1 = 1,000 [A]					
5	014101	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vytěžené zeminy a horniny	M3	2 800,840	370,00	1 036 310,80	
			dle pol. 12373.SKL 1450,4 = 1450,400 [A] dle pol. 113327 1350,44 = 1350,440 [B] Celkové množství = 2800,840 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
6	014101	H	POPLATKY ZA SKLÁDKU - sejmutí drnu	M3	219,800	375,00	82 425,00	
			dle pol. 11130 1099,000*0,2 = 219,800 [A] Celkové množství = 219,800 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
7	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - asfalt	M3	342,280	585,00	200 233,80	OTSKP ~ 2025
			342,280 = 342,280 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
8	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	KPL	1,000	120 000,00	120 000,00	
			DIO 1=1.000 [A] Celkem 1 = 1,000 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEK PROVEDENÍ V DIGIT FORME	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP ~ 2025
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
10	03170		ZARÍZENÍ STAVENIŠTE	KPL	1,000	17 500,00	17 500,00	OTSKP ~ 2025
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na porizování (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					
	1		Zemní práce				2 021 913,36	
11	11130	KOM	SEJMUTÍ DRNU	M2	1 099,000	75,00	82 425,00	
			Doprava na kompostárnu včetně uložení Příprava území 153+520+340+86 = 1099,000 [A] Celkové množství = 1099,000 včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku					
12	112024		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO SKM	KUS	3,000	10 000,00	30 000,00	OTSKP ~ 2025
			3 = 3,000 [A] Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)					
13	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	9,960	585,00	5 826,60	OTSKP ~ 2025
			Chodník 99,6*0,1 = 9,960 [A] Celkové množství = 9,960 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
14	113177		ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM	M3	0,990	735,00	727,65	OTSKP ~ 2025
			Komunikace 9,9*0,1 = 0,990 [A] Celkové množství = 0,990					

			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení a čištění na deponii města Poděbrady, dopravné tam i zpět na stavbu. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
15	113327		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	1 350,440	270,00	364 618,80	OTSKP ~ 2025
			<i>Komunikace (2204+64+9,9)*0,5 = 1138,950 [A]</i> <i>Parkovací místa (60,6+72,5)*0,4 = 53,240 [B]</i> <i>Chodník (99,6+183+29,2+215,7)*0,3 = 158,250 [C]</i> <i>Celkové množství = 1350,440</i>					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
16	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	506,000	125,00	63 250,00	OTSKP ~ 2025
			<i>386+120 = 506,000 [A]</i>					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení a čištění na deponii města Poděbrady, dopravné tam i zpět na stavbu. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
17	113742		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	734,667	65,00	47 753,36	OTSKP ~ 2025
			<i>2204/3 = 734,667 [A]</i> <i>Celkové množství = 734,667</i>					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
18	113744		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM	M2	734,667	85,00	62 446,70	OTSKP ~ 2025
			<i>2204/3 = 734,667 [A]</i> <i>Celkové množství = 734,667</i>					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
19	113747		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	734,667	135,00	99 180,05	OTSKP ~ 2025
			<i>2204/3 = 734,667 [A]</i> <i>Celkové množství = 734,667</i>					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
20	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	300,000	135,00	40 500,00	OTSKP ~ 2025
			<i>300 = 300,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 300,000</i>					
			Položka zahrnuje: - čerpání vody na povrchu - potrubí - pohotovost záložní čerpací soupravy - zřízení čerpací jímky - následná demontáž a likvidace těchto zařízení Položka nezahrnuje: - x					
21	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 450,400	225,00	326 340,00	OTSKP ~ 2025
			<i>Aktivní zóna-komunikace 2535,9*0,5 = 1267,950 [A]</i> <i>Aktivní zóna-Parkoviště 183*0,5 = 91,500 [B]</i> <i>Aktivní zóna-vjezdy 181,9*0,5 = 90,950 [C]</i> <i>Celkové množství = 1450,400</i>					

			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenu a napáďek - pažení, vzepření a rozeprání vc. přepážování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - zhutnění podloží, případně i svahu vc. svahování - zřízení stupně v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku,					
22	12573	OR	VÝKOPKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	219,800	95,00	20 881,00	
			Výkopka z deponie ornice + doprava na staveniště dle pol. 18220. OR 1099.000*0,2 = 219,800 Celkové množství = 219,800 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopky, odstranění kořenu a napáďek - pažení, vzepření a rozeprání vc. přepážování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku					
23	17120	KOM	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	219,800	20,00	4 396,00	
			Uložení dřnu na kompostárnu dle položky 11130. KOM 1099.000*0,2 = 219,800 Celkové množství = 219,800 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
24	17120	SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 450,400	18,00	26 107,20	
			Uložení na skládku dle pol. 12373. SKL 1450.400 = 1450,400 Celkové množství = 1450,400 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
25	17680	AZ	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 450,400	435,00	630 924,00	OTSKP ~ 2022
			Aktivní zóna (AZ)-dle pol. č. 12373 1450.400 = 1450,400 [B] Celkové množství = 1450,400					

			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 534,800	35,00	123 718,00	OTSKP ~ 2025
			Hutnění pláne <i>Komunikace 2535,9 = 2535,900 [A]</i> <i>Parkoviště 183 = 183,000 [B]</i> <i>Chodníky 620,9 = 620,900 [C]</i> <i>Mlatová cesta 195 = 195,000 [D]</i> <i>Celkové množství = 3534,800</i> položka zahrnuje úpravu pláne včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
27	18220	OR	ROZPROSTŘENÍ ORNICE	M3	219,800	80,00	17 584,00	
			zpětné použití ornice z deponie <i>(1099)*0,2 = 219,800 [A]</i> položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v predepsané tloušťce ve svahu přes 1:5					
28	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	1 099,000	65,00	71 435,00	OTSKP ~ 2025
			<i>dle pol. 18220.OR 1099,000 = 1099,000</i> <i>Celkové množství = 1099,000</i> Zahrnuje dodání predepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
29	184722		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM	KUS	4,000	950,00	3 800,00	OTSKP ~ 2025
			<i>4 = 4,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - odstranění větví suchých a odumírajících - odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny - odstranění větví napadených patogenními organismy - odstranění větví se silně sníženou vitalitou - odstranění sekundárních výhonů Položka nezahrnuje: - x					
		2	Základy				425 995,40	
30	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	417,380	55,00	22 955,90	OTSKP ~ 2025
			<i>780*(2*3,14*0,075)+50 = 417,380 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a uložení predepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry					
31	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	780,000	325,00	253 500,00	OTSKP ~ 2025
			Potrubi PVC DN 110, včetně rýhy, separační geotextilie obsyp ŠD 16-32 <i>390*2 = 780,000</i> Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména: - výkop rýhy predepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení prebytečného materiálu, dodávky predepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu predepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kaplicky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie Položka nezahrnuje: - x					
32	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	2 718,900	55,00	149 539,50	OTSKP ~ 2025
			<i>Komunikace+parkování 2535,9+183 = 2718,900 [A]</i> <i>Celkové množství = 2718,900</i> Položka zahrnuje: - dodávku predepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x					
		5	Komunikace				4 211 087,00	
33	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 40MM	M2	195,000	60,00	11 700,00	OTSKP ~ 2025

			Mlatová cesta-okrová lomová výsivka 195 = 195,000 [A] Celkové množství = 195,000 Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry						
34	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 60MM	M2	195,000	90,00	17 550,00	OTSKP ~ 2025	
			Mlatové cesty 195 = 195,000 [A] Celkové množství = 195,000 Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry						
35	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 144,800	180,00	566 064,00	OTSKP ~ 2025	
			Chodník 620,9+26,4 = 647,300 [A] Komunikace 2302,5 = 2302,500 [B] Mlatová cesta 195 = 195,000 [C] Celkové množství = 3144,800 Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry						
36	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 535,900	240,00	608 616,00	OTSKP ~ 2025	
			ŠDA tl. 0,2 m Komunikace+rozšíření 2535,9 = 2535,900 [B] = 2535,900 - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
37	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	389,100	360,00	140 076,00	OTSKP ~ 2025	
			Vjezdy 181,9+24,2 = 206,100 [A] Parkoviště 183 = 183,000 [B] Celkové množství = 389,100 Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry						
38	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	2 302,500	30,00	69 075,00	OTSKP ~ 2025	
			Komunikace 2302.500 = 2302,500 [A] Celkové množství = 2302,500 Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x						
39	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 302,500	28,00	64 470,00	OTSKP ~ 2025	
			PS-C 0,6 kg/m2 Komunikace 2302.500 = 2302,500 Celkové množství = 2302,500 - dodání všech predepsaných materiálů pro postřiky v predepsaném množství - provedení dle predepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
40	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 302,500	330,00	759 825,00	OTSKP ~ 2025	
			Komunikace 2302,5 = 2302,500 [A] Celkové množství = 2302,500 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle predepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetne pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.						
41	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	2 302,500	565,00	1 300 912,50	OTSKP ~ 2025	
			Komunikace 2302.500 = 2302,500 [A] Celkové množství = 2302,500 Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.						
42	58221		DLÁŽEÑÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA (100% NÁKUP, barva přírodní)	M2	2,000	2 690,00	5 380,00	OTSKP ~ 2025	

			Chodník-žula 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
43	58241		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA (100% NÁKUP, barva přírodní)	M2	1,000	3 900,00	3 900,00	OTSKP ~ 2025
			Ohraničení varovných a signálních pásů v chodníku ze žuly 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
44	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM (100% NÁKUP)	M2	612,900	620,00	379 998,00	OTSKP ~ 2025
			Chodník 620,9-8 = 612,900 [A] Celkové množství = 612,900 Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
44.1	582611	1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH ROVNÁ TL 60MM DO LOŽE Z KAM (100% NÁKUP)	M2	8,000	645,00	5 160,00	
			Lemování varovných pásů-dlažba rovné hrany 8 = 8,000 [A] Celkové množství = 8,000 Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
45	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM (100% NÁKUP)	M2	345,900	655,00	226 564,50	OTSKP ~ 2025
			Vjezdy 181,9-19 = 162,900 [A] Parkovací místa 183 = 183,000 [B] Celkové množství = 345,900 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
45.1	582612	1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH ROVNÁ TL 80MM DO LOŽE Z KAM (100% NÁKUP)	M2	19,000	680,00	12 920,00	
			19 = 19,000 [A] Celkové množství = 19,000					

			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentací a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručniku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručniku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.					
46	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LŐŽE Z KAM (100% NÁKUP)	M2	1,200	6 400,00	7 680,00	OTSKP ~ 2025
			<i>Varovný pás v chodníku ze žuly 1,2 = 1,200 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,200</i> Pološka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentací a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Pološka nezahrnuje: - postřiky, nátery - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
47	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ČERVENÝCH RELIÉF TL 60MM DO LŐŽE Z KAM (100% NÁKUP)	M2	13,200	750,00	9 900,00	OTSKP ~ 2025
			<i>Varovné pásy v chodníku 13,2 = 13,200 [A]</i> <i>Celkové množství = 13,200</i> Pološka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentací a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Pološka nezahrnuje: - postřiky, nátery - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
48	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ČERVENÝCH RELIÉF TL 80MM DO LŐŽE Z KAM (100% NÁKUP)	M2	24,200	880,00	21 296,00	OTSKP ~ 2025
			<i>Varovné pásy ve vjezdech 24,2 = 24,200 [A]</i> <i>Celkové množství = 24,200</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentací a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručniku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručniku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.					
			8 Potrubi				186 070,00	
49	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	12,000	485,00	5 820,00	OTSKP ~ 2025
			<i>Propojení UV 3*4 = 12,000 [A]</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnicí materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zasklení koncu a pod. - úprava prostupu, pruchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chránicích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, preváděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
50	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU	KUS	3,000	10 500,00	31 500,00	OTSKP ~ 2025
			3 = 3,000 [A]					

			položka zahrnuje: - dodávku a osazení predepsaných dílů včetně mříže - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - predepsané podkladní konstrukce					
51	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	11,000	6 250,00	68 750,00	OTSKP ~ 2025
			Betonové šachty 11 = 11,000 [A] Celkové množství = 11,000 Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
52	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	3 950,00	11 850,00	OTSKP ~ 2025
			Uliční vpustě 3 = 3,000 [A] Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
53	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	29,000	2 350,00	68 150,00	OTSKP ~ 2025
			Šoupata, hydranty 29 = 29,000 [A] Celkové množství = 29,000 Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
	9		Ostatní konstrukce a práce				727 090,00	
54	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	3 000,00	12 000,00	OTSKP ~ 2025
			SDZ - P4 1 = 1,000 [A] SDZ - B29 1 = 1,000 [B] SDZ - IP10a 1 = 1,000 [C] SDZ - IP10b 1 = 1,000 [D] Celkové množství = 4,000 položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
55	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	1 850,00	7 400,00	OTSKP ~ 2025
			4,000 = 4,000 [A] Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x					
56	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	13,000	450,00	5 850,00	OTSKP ~ 2025
			VDZ - V13 13 = 13,000 [A] Celkové množství = 13,000 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
57	915111	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU (ŽLUTÁ) HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,750	480,00	1 800,00	OTSKP ~ 2025
			Vjezdy 30*0,125 = 3,750 [A] Celkové množství = 3,750 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
58	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	13,000	950,00	12 350,00	OTSKP ~ 2025
			VDZ - V13 13 = 13,000 [A] Celkové množství = 13,000 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
59	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM (100% NÁKUP)	M	326,000	450,00	146 700,00	OTSKP ~ 2025
			100x250x1000 100x250 40 = 40,000 [A] 80x250 286 = 286,000 [B] Celkové množství = 326,000 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech predepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.					
60	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM (100% NÁKUP)	M	828,000	480,00	397 440,00	OTSKP ~ 2025

		150x250 mm 388+406 = 794,000 [A] 150x150 mm 24 = 24,000 [B] Levý 150/250x250 mm 5 = 5,000 [C] Pravý 150/250x250 mm 5 = 5,000 [D] Celkové množství = 828,000 Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x					
61	917512	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OBRUBNÍKŮ Z OCELI (100% NÁKUP)	M	340,000	385,00	130 900,00	OTSKP ~ 2025
		Lem mlatové cesty 170*2 = 340,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku záhonových obrubníků z recyklované pryže o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - lože předepsané zadávací dokumentací Položka nezahrnuje: - x					
62	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	55,000	95,00	5 225,00	OTSKP ~ 2025
		55 = 55,000 [A] Položka zahrnuje: - fezáční vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x					
63	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	55,000	135,00	7 425,00	OTSKP ~ 2025
		dle pol. 919112 55 = 55,000 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje tesnicí profil					

Rekapitulace ceny

číslo akce:25-008-Po

název akce: Rekonstrukce ulic Ke Skupici, Na Kopečku a Kubových sadů

objekt: Veřejné osvětlení

p.č.		%		
1	materiál elektromontážní			1 037 600
2	prořez	0,50	1 035 200	5 176
3	materiál podružný	1,00	1 037 600	10 376
4	materiál zemní+stavební			128 273
5	elektromontáže			362 225
6	demontáže			40 375
7	zemní práce			387 688
8	PPV pro elektromontáže	0,50	1 415 377	7 077
9	PPV pro zemní práce	0,50	515 961	2 580
10	materiál+výkony celkem			1 981 370
11	ostatní náklady+recyklace			76 300
12	NÁKLADY hl.III celkem			2 057 670
13	zařízení staveniště	0,50	1 981 370	9 907
14	PV/ narušení dopravy	0,10	1 981 370	1 981
15	NÁKLADY hl.VI celkem			11 888
16	kompletační činnost			2 460
17	revize			7 425
18	komplexní zkoušky			4 860
19	dokumentace skutečného provedení			2 460
20	NÁKLADY hl.XI celkem			17 205
21	cena bez DPH			2 086 763
22	DPH základní sazba	21,00	2 086 763	438 220
23	CENA vč.DPH (Kč)			2 524 983

číslo akce:25-008-Po

název akce: Rekonstrukce ulic Ke Skupici, Na Kopečku a Kubových sadů

objekt: Veřejné osvětlení

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1.	000101209	kabel CYKY 4J x10	m	830,00	165,00	136 950,00
2.	000101233	kabel CYKY 3J x 6	m	680,00	75,00	51 000,00
3.	000101305	kabel CYKY 3 J x1,5	m	156,00	25,00	3 900,00
4.	000193509	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 25-Cu - Al	ks	5,00	480,00	2 400,00
5.	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	670,00	30,00	20 100,00
6.	000321502	roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52 mm	m	600,00	35,00	21 000,00
7.	000321816	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	200,00	50,00	10 000,00
8.	000321805	trubka HDPE pro OK - 40/33 - černá	m	670,00	35,00	23 450,00
9.	000321505	mikrotrubička 12/8 pro OK silnostěnná	m	400,00	20,00	8 000,00
10.	000321515	kabelová komora 680 x 680 mm KMR - HT vč.víka A15	ks	6,00	6 575,00	39 450,00
11.	000295012	vedení FeZn pr.10mm(0,68kg/m)	m	775,00	35,00	27 125,00
12.	000295062	časové zpožďovací relé na lištu	ks	1,00	805,00	805,00
13.	000295071	svorka zemnicí připojovací SP	ks	22,00	20,00	440,00
14.	000295073	svorka drátu zemnicí SS 2šrouby FeZn	ks	32,00	20,00	640,00
15.	000000125	smršťovací trubice GPH SB žz 12,7/6,4	m	10,00	65,00	650,00
16.	000190214	jistič 1f 6A	ks	1,00	155,00	155,00
17.	000563212	Stožár konický žz Stileton 60/50/3 opatřený nátěrem Dyplex systém RAL 7016	ks	3,00	11 750,00	35 250,00
18.	000563213	Stožár konický žz Stileton 60/60/3 opatřený nátěrem Dyplex systém RAL 7016	ks	19,00	12 530,00	238 070,00
19.	000564330	Ochranná plastová manžeta	ks	22,00	575,00	12 650,00
20.	000574114	stožárová výbroj SV-B 6.10.4 průchozí/TNC 1xE27	ks	22,00	465,00	10 230,00
21.	000579242	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	22,00	35,00	770,00
22.	000530422	svítidlo 16LED/350mA/WW727,18,3W ,2700K RAL 7016	ks	3,00	17 420,00	52 260,00
23.	000053023	svítidlo 16LED/500mA/WW727,Back Light 25,5W ,2700K RAL 7016	ks	4,00	17 420,00	69 680,00
24.	000530424	svítidlo 24LED/400mA/WW727,Back Light 30W ,2700K RAL 7016	ks	12,00	18 175,00	218 100,00
25.	000530425	svítidlo 24LED/500mA/WW727,39W ,2700K RAL 7016	ks	3,00	18 175,00	54 525,00
součet						1 037 600,00
Materiál zemní+stavební						
26.	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	26,35	750,00	19 762,50
27.	000046134	beton B20	m3	20,00	4 650,00	93 000,00
28.	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,44	7 750,00	3 410,00
29.	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	22,00	550,00	12 100,00
součet						128 272,50
Elektromontáže						
30.	210810013	kabel(-CYKY) volně uloř.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	770,00	35,00	26 950,00
31.	210810008	kabel(-CYKY) volně ulořený do 3x6/4x4/7x2,5	m	830,00	30,00	24 900,00
32.	210100211	ukončení kabelu do 4x10	ks	176,00	185,00	32 560,00
33.	210100219	ukončení kabelu do 5x6	ks	159,00	250,00	39 750,00
34.	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	5,00	875,00	4 375,00
35.	210950201	příplatek na zatažení do prostupu kabel do 0,75kg	m	1600,00	5,00	8 000,00
36.	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	650,00	30,00	19 500,00
37.	210010124	trubka plast volně uložená do pr.63mm	m	575,00	35,00	20 125,00
38.	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	178,00	40,00	7 120,00
39.	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	775,00	30,00	23 250,00
40.	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	32,00	35,00	1 120,00
41.	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	22,00	40,00	880,00
42.	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	32,00	50,00	1 600,00
43.	210220445	ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 30/8mm	ks	22,00	50,00	1 100,00
44.	210100007	úprava RVO - doplnění jističe a relé	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
45.	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový kónický	ks	22,00	2 950,00	64 900,00
46.	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	22,00	555,00	12 210,00
47.	210202103	LED svítidlo venkovní na stožár	ks	22,00	495,00	10 890,00

Soupis položek

		ISLA LED - RAL 7016 / WW727/ 20 LED/ optiky 5305, 5303BL, 539BL/ 20W, 32W/ se zpětnou clonou, aktivace funkce regulace příkonů AmpDIM				
48.	210202233	montáž a zapojení hnízda MR vč.nap.kabelu	ks	4,00	1 495,00	5 980,00
49.	210202650	montáž označníků názvů ulice	ks	1,00	365,00	365,00
50.	210050123	pokládka trubky HDPE	m	670,00	35,00	23 450,00
51.	210050124	pokládka mikrotrubičky 12/8 mm volně uložená	m	380,00	25,00	9 500,00
52.	210055125	montáž kabelové komory	ks	6,00	2 950,00	17 700,00
53.	210292022	vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
součet						362 225,00

Demontáže

54.	210040021	demontáž hnízda místního rozhlasu /dmtž	ks	4,00	425,00	1 700,00
55.	210040001	stožár ocelový paticový vč. výstroje /dmtž	ks	20,00	1 575,00	31 500,00
56.	210202103	svítidlo sodíkové venkovní /dmtž	ks	20,00	325,00	6 500,00
57.	210204101	demontáž DZ a označníků názvů ulic	ks	3,00	225,00	675,00
součet						40 375,00

Zemní práce

58.	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	178,00	335,00	59 630,00
59.	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	178,00	35,00	6 230,00
60.	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	178,00	25,00	4 450,00
61.	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	178,00	55,00	9 790,00
62.	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	12,49	650,00	8 118,50
63.	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	89,00	35,00	3 115,00
64.	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	12,49	45,00	562,05
65.	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	110,00	210,00	23 100,00
66.	460230003	jáma pro spojku kabelu do 10kv tř.zeminy 3/ko1.0	ks	5,00	750,00	3 750,00
67.	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	3,00	165,00	495,00
68.	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	110,00	35,00	3 850,00
69.	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	110,00	25,00	2 750,00
70.	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	110,00	35,00	3 850,00
71.	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	7,70	650,00	5 005,00
72.	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	7,70	45,00	346,50
73.	460200284	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.3/ko1.0	m	455,00	170,00	77 350,00
74.	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	455,00	35,00	15 925,00
75.	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	455,00	25,00	11 375,00
76.	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.3	m	455,00	30,00	13 650,00
77.	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	31,85	650,00	20 702,50
78.	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	227,00	35,00	7 945,00
79.	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	31,85	45,00	1 433,25
80.	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	6,00	4 250,00	25 500,00
81.	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,8/0,8 m	ks	22,00	500,00	11 000,00
82.	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0	m3	10,24	1 650,00	16 896,00
83.	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	10,24	165,00	1 689,60
84.	460080101	rozbourání betonového základu	m3	18,00	1 500,00	27 000,00
85.	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	18,00	165,00	2 970,00
86.	460600002	odvoz stav.suti do 10km vč.poplatku za skládku	m3	18,00	720,00	12 960,00
87.	460070133	jáma úplná /sonda/pro odhalení stáv.plynového vedení tr.z3	ks	5,00	1 250,00	6 250,00
součet						387 688,40

Ostatní náklady

88.	219000232	montážní plošina do 16m	hod	40,00	895,00	35 800,00
89.	219000235	přesun montážní plošiny MP16	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00
90.	219000211	nákladní auto 5t /doprava betonu,demont.mater./	kpl.	1,00	6 000,00	6 000,00
91.	219000104	vytýčení stávajících sítí	kpl.	1,00	9 500,00	9 500,00
92.	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	kpl.	1,00	22 500,00	22 500,00
součet						76 300,00

2 032 461

Harmonogram stavebních prací - akce "Stavební úpravy místní komunikace v ul. Na Skupici a Na Kopečku, Poděbrady"

[illegible]